

Objekti: PUNIME PER PERFORCIMIN STRUKTUROR TE NJE PJESE TE GODINES NR.34 TE KOMANDES SE DISTRIKTIT DETAR NE KEPIN E PALIT NE DURRES

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	
1. PUNIME DHEU							
1	2.1	Germim dheu me krahe transport k dore 10m, kat III	m3	58			
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	95			
SHUMA 1:							
2. PRISHJE							
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	62			
4	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	290			
5	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	280			
6	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	234			
7	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	8			
SHUMA 2:							
3. PUNIME DYER DRITARE							
8	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	26			
9	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	44			
SHUMA 3:							
4. PUNIME BETONI DHE B/A							
10	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	19			
11	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	10			
12	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	64			
SHUMA 4:							
5. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI							
13	2.303/1	Suva solete > 4 m, me drejtues, me pompe	m2	234			
14	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	280			
15	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	290			
SHUMA 5:							
6. PUNIME BOJATISJE							
16	2.431	Skele me tubo fasade ~ 8m	m2	290			
17	2.428	Skele me tubo tavani ~ 4m	m2	234			
18	2.427	Skele inventari h=1.5m	m2	280			
19	2.404	Boje hidroplastike	m2	514			
20	2.404/1	Boje hidroplastike çilesi e larte	m2	290			
SHUMA 6:							
7. PUNIME PERFORCIME - KALLEPE - BETONIME E HEKURI PER TUNELE							
21	3.761/3	Torkretim me lac cemento 1: 2, t = 3 cm	m2	530			
SHUMA 7:							
8. PUNIME HEKUR BETONI							
22	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	6			
23	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	8			
SHUMA 8:							
9. PUNIME SHTRESASH 2							
24	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	434			
25	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	115			
SHUMA 9:							
10. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE							
26	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	285			
27	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	210			
28	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	28			
29	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	4			
30	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	62			
SHUMA 10:							
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (3.0%)							
A	Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						

Objekti : Ndertimi i murit perforcues me gabion ne Komanden e Distriktit Detar ne Kepin e Palit

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	1300		
SHUMA 1:						
2. PRISHJE						
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	20		
SHUMA 2:						
3. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT						
3	1.28/p	Beton C-12/15 (Me zall)	m3	26		
SHUMA 3:						
4. PUNIME BETONI DHE B/A						
4	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	26		
SHUMA 4:						
5. PUNIME HEKUR BETONI						
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1		
6	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1		
SHUMA 5:						

		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME			
7	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	250	
8	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	400	
9	3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m2	265	
		SHUMA 6:			
		7. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE			
10	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	150	
11	2.258/2a	Nenshtrese mbeturina	m3	400	
		SHUMA 7:			
		8. ANALIZA JASHTE LISTE			
12	An1	Kangjella metalike sipër murit perforcues me gabion	m2	65	
		SHUMA 8:			
		Shuma Analiza			
		Fondi Rezervë (3.0%)			
B		Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)			

Objekti : Rikonstruksioni i pjesshem i Godines nr.34 te Komandes se Distriktit Detar ne Kepin e Palit

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	2.1	Germim dheu me krahe e transport k dore 10m, kat III	m3	280		
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	460		
		SHUMA 1:				
		2. PRISHJE				
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	85		
4	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	100		
5	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	160		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME DYER DRITARE				
6	2.391	Hegje dyer ekzistuese	m2	48		
7	2.392	Hegje dritare ekzistuese	m2	145		
8	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri cilesi e II-te.	m2	51		
9	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	12		
10	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	154		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME BETONI DHE B/A				
11	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	27		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI				
12	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2		
		SHUMA 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
13	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m2	150		
14	3.593	Ndertim drenazhi, mbushje me zhavorr + PVC 200 mm	m3	150		
		SHUMA 6:				
		7. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
15	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit	m2	145		
16	2.291	Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend	ml	145		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
17	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	296		
18	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	50		
19	2.2	Shtrese lluster cimento 1:2 t = 20 mm	m2	43		
20	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	106		
21	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	48		
22	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	6		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME SHTRESASH 2				
23	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2	m2	540		
24	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	678		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
25	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	698		
26	2.355/a	Veshje fasade me pllaka mermeri	m2	140		
27	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	210		
28	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	340		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME BOJATISJE				
29	2.404	Boje hidroplastike	m2	2560		
30	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	590		
		SHUMA 11:				
		Shuma Analiza				
		Fondi Rezervë (3.0%)				
C		Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)				

Objekti : Punime per MNZ e Godines nr.34 te Komandes se Distriktit Detar ne Kepin e Palit

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE						
1	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	113		
2	2.493/1	F.V Tuba çeliku i zi	kg	561		
SHUMA 1:						
2. ANALIZA JASHTE LISTE						
3	An1	F.V Fikëse zjarri	copë	14		
4	An2	F.V Tablea detektimi	copë	52		
5	An3	F.V M Sinjalizimi	copë	2		
6	An4	F.V Buton sinjalizimi i zjarrit	copë	2		
7	An5	F.V Zbritje shkalle	copë	2		
8	An6	F.V Drejtim i daljes së emergjences	copë	30		
9	An7	F.V Tabele sinjalistike - Dalje e emergjences	copë	2		
10	An8	F.V.Tabele sinjalistike - Lidhje me Motopompen	copë	1		
11	An9	Vendosje Fikse zjarri me pluhur , destinacioni per mbrojtjen nga zjarri, kapaciteti normal 6 kg, e kompletuar me gjithë mbaitese metalike portative	copë	14		
12	An10	Vendosje Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet (370x610x190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndeërprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	copë	1		
13	An11	Vendosje Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 65. Vendosja në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	copë	1		
14	An12	V. P-MKZ Pompe furnizimi per sistemin e mbrojtjes nga zjarri e kompozuar sreferuar normes EN 12845.	copë	1		
SHUMA 2:						
3. PAJISJE						
15	Pj	Fikse zjarri me pluhur , destinacioni per mbrojtjen nga zjarri, kapaciteti normal 6 kg, e kompletuar me gjithë mbaitese metalike portative	copë	14		
16	Pj	Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet (370x610x190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndeërprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	copë	1		
17	Pj	Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 65. Vendosja në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	copë	1		
18	Pj	Pompe furnizimi per sistemin e mbrojtjes nga zjarri e kompozuar sreferuar normes EN 12845. - Pompa Motor Elektrik Prurja: V=22.2 m³/h Presioni: H=60mkH2O Fuqia: 15 kW Lidhja elektrike, 3~400 V, 50 Hz - Pompa Motor Diesel Prurja: V=22.2 m³/h Presioni: H=60mkH2O Fuqia motorit: 15 kW - Pompa e Proves me Motor Elektrik Fuqia: 1.1 kW Rryma: 2.7 A Lidhja elektrike, 3~400 V, 50 Hz	copë	1		
SHUMA 3:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
D	Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						

PREVENTIVI PERMBLEDHES

NR	NEN OBJEKTETET
A	Punime per perforcimin strukturor te nje pjese te godines Nr.34 te Komandes Se Distriktit Detar Ne Kepin e Palit , Durres
B	Ndertimi i murit perforcues me gabion ne Komanden e Distriktit Detar ne Kepin e Palit
C	Rikonstruksioni i pjesshem i Godines nr.34 te Komandes se Distriktit Detar ne Kepin e Palit
D	Punime per MNZ e Godines nr.34 te Komandes se Distriktit Detar ne Kepin e Palit
Shuma Totale+ Fondi Rezervë (A+B+C+D)	
TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)	
Shuma TVSH (për pajisje)	
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)	
Totali	