

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME DYER DRITARE						
1	2.391	Hegje dyer ekzistuese	m2	51.3		
2	2.392	Hegje dritare ekzistuese	m2	65.5		
3	2.396	Hegje vetrare duralumini ekzistuese	m2	23.9		
4	2.372	Hegje davanciale dritaresh	m2	17.93		
5	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	41		
6	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	58.8		
7	2.395/2a	Dyer d/alumini dopio xham	m2	5.726		
8	2.373/a	Vetrato xhami i temperuar	m2	11.034		
9	2.386/2	Dyer te blinduara	m2	6.8		
10	2.394/a	Grila d/alumini me kanate per dritare.	m2	55.55		
SHUMA 1:						
2. PUNIME SHITRESASH 2						
11	2.281	Hegje pllaka dysHEMEJE	m2	401.75		
12	2.281/5	Hegje pllakash majolike	m2	109.07		
13	2.283	Shtrese stirobotoni	m3	51		
14	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	17.59		
SHUMA 2:						
3. PRISHJE						
15	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	51		
16	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	289.85		
17	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	1398.7		
18	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	484.5		
19	2.430/3	Prishja e rrjetit ekzistues elektrike	ml	2310		
20	2.430/4	Prishja e rrjetit ekzistues hidraulik	ml	250		
21	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.68		
22	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	26.11		
23	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	45.5		
SHUMA 3:						
4. PUNIME DHEU						
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	260.05		
SHUMA 4:						
5. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE						
25	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	55.08		
26	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	94.38		
27	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	5		
28	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	289.85		
29	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	190.1		
30	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	15		
SHUMA 5:						
6. PUNIME MURATURE TULLE						
31	2.83.	Mur me tulla me 4 vrima, t=10cm h~3m, LL.P. M-15	m3	1.62		
32	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	2.66		
33	2.76	Mur tulle me vrima, t=20cm	m3	1.944		
SHUMA 6:						
7. NENSHTRESA DHE SHITRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
34	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	510.8		
35	2.268/a	Shkalle mermer montazhi	m2	29.62		
36	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	234.24		
SHUMA 7:						
8. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI						
37	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	82.44		
38	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	1398.7		
39	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	548		
40	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	1398.7		
41	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	438.93		
42	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m2	167.6		
SHUMA 8:						
9. PUNIME BOJATISJE						
43	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	1837.63		
44	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato h = 80 ~ 90 cm	ml	30		
SHUMA 9:						
10. INSTALIME PER NDRICIM						
45	2.529	F.V. Çeles me dy pozicione, I-0-2 380V,20A	copë	37		
46	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	copë	1		
47	2.535	F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	copë	2		
48	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	copë	1		
49	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	copë	2		
50	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	2		
51	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	copë	120		
52	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 mod	copë	62		
53	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	60		

54	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	250	
55	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	copë	120	
56	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	copë	130	
57	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	copë	60	
58	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	950	
59	2.461	F.V. Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40	copë	15	
60	2.466	F.V. Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	copë	6	
61	2.459	F.V. Ndricues fluoreshent 1x60w,IP65	copë	10	
62	2.458	F.V. Ndricues fluoreshent 1x40w,IP65	copë	5	
63	2.473	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	copë	50	
64	2.482/1	F.V percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	250	
65	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	3	
		SHUMA 10:			
		11. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA			
66	3.170	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	2	
67	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	2	
68	3.170	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	2	
		SHUMA 11:			
		12. GAZ E NAFTESJELLES			
69	4.150/6	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 10mm2	km	0.96	
70	4.150/4	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 4mm2	km	0.85	
71	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2	km	0.98	
72	4.150/2	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1.5mm2	km	0.75	
73	4.131/3.7	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 4x25mm2	m	52	
		SHUMA 12:			
		13. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE			
74	2.501	F.V WC allafrenga	copë	7	
75	2.631	F.V Lavamane porcelani	copë	7	
76	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	250	
77	2.477	F.V Tuba PVC Ø 315 mm per linja te jashtme	ml	250	
78	2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25	ml	230	
79	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	240	
80	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	150	
81	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	12	
82	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	35	
83	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50	copë	10	
84	2.211	F V rezervuari zingato 1000 litra	copë	1	
85	2.510	F V hidrante Ø 50 mm	copë	7	
86	2.488	F V rezervuari zingato 5000 litra	copë	2	
87	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	950	
		SHUMA 13:			
		14. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM			
88	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	3	
89	2.540	Tuba gize me plumb / 2	kg	452	
		SHUMA 14:			
		15. PUNIME BETONI E BETONARMEJE			
90	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m3	85	
		SHUMA 15:			
		16. PUNIME TE NDRYSHME			
91	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	39.12	
		SHUMA 16:			
		17. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE			
92	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	3	
93	3.965	F.V shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3 cdo 6.6m	copë	8	
		SHUMA 17:			
		18. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE			
94	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	21	
		SHUMA 18:			
		19. PUNIME HEKUR BETONI			
95	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.8	
96	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.3	
		SHUMA 19:			
		20. PUNIME MONTIMI (M2)			
97	2.221-M	Montim pompe me pulmon 24 litra	copë	2	
		SHUMA 20:			
		21. ANALIZA JASHTE LISTE			
98	An	MONTIM KONDICIONIERI	copë	22	
99	An	FURNIZIM KONDICIONERI 12000 BTU INVERTER	copë	22	
		SHUMA 21:			
		22. PAJISJE NGA LISTA			
100		Pompe uji q=10 l/s, 7,5 Kw	copë	2	
		SHUMA 22:			
		Shuma Analiza			
		Fondi Rezervë (5.0%)			
		Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)			
		Shuma TVSH (20%)			
		Shuma me TVSH			
		Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)			
		Shuma TVSH (për pajisje)			
		Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)			
		Totali			