

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME DHEU						
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	4.9891		
2	2.5a	Germim e mbushje dheu me krah kat IV per themele, h=1.5m	m3	3		
SHUMA 1:						
2. PRISHJE						
3	2.426/1 1	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	40		
4	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	3		
SHUMA 2:						
3. PUNIME MURATURE TULLE						
5	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	1.5		
6	2.108/1 c	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m2	140		
SHUMA 3:						
4. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI						
7	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	30		
8	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	50		
9	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	30		
10	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	20		
SHUMA 4:						
5. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE						
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	25		
12	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	12		
13	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama	m2	20		
SHUMA 5:						
6. PUNIME SHTRESASH 2						
14	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	20		
SHUMA 6:						
7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE						
15	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	50.07		
16	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	50		
17	2.501	F.V WC allafrenga	copë	2		
18	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50	copë	4		
19	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohhte	copë	10		
20	2.217	F V bolier 12 liter, uje te ngrohhte sanitar	copë	2		
21	2.611	F.V. tub PVC Ø 200mm	ml	45.3		
SHUMA 7:						
8. PUNIME BOJATISJE						
22	2.400	Boje vaji siperfaqe druri	m2	79.98		
23	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	3000		
24	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	488.8		
SHUMA 8:						
9. PUNIME DYER DRITARE						
25	2.394/2 a	Grila d/alumini me role per dritare.	m2	15		

26	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	4.5		
			SHUMA 9:			
10. ANALIZA JASHTE LISTE						
27	An kont 23-24	F. V. tuba fleksibel 1/2	copë	200		
28	An kont 23-24	F. V. Grup Lavamani dhe Bideje	copë	30		
29	An kont 23-24	F. V. Grup dushi	copë	30		
30	An kont 23-24	F. V. Zorre per Lavaman dhe Bide	copë	120		
31	An kont 23-24	F.V. Shula per dyert e brendshme	copë	5		
32	An kont 23-24	Zhblokim Lavamani, Bide, WC, kollona shkarkimi dhe pastrim tarace	copë	150		
33	An kont 23-24	F.V Mentasha per dyer duralumini	copë	15		
34	An kont 23-24	F.V Mentasha per dyer duri	copë	15		
35	An kont 23-24	F. V Brava Durali	copë	10		
36	An kont 23-24	F.V Xhama Akulli	copë	2		
37	An kont 23-24	F.v. brava per dyer druri	copë	25		
38	An kont 23-24	Pastrim pusetash te ujerave te zeza h=4 30 cope/2here ne muaj	copë	1440		
39	An kont 23-24	Kasete WC	copë	30		
			SHUMA 10:			
Shuma Analiza						
Shuma TVSH (20%)						
Totali						