

Objekti:

"Rikonstrukcion çatie për repartin e praktikës (stalle) për shkollën profesionale "Irakli Terova" Korçë".

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
<b>1. PRISHJE</b>						
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	252		
2	2.334/1	Prishja e suvase se jashtme	m2	268		
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	4		
4	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	2		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. PUNIME DYER DRITARE</b>						
5	2.370/1	Heqje i dritareve dhe dyerve ekzistuese	m2	10		
6	2.375/1	F.V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	7.8		
7	2.390/1	F.V dyer metalike llamarine	m2	10.8		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. PUNIME DHEU</b>						
8	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	12		
9	2.1	Germim dheu me krahe e transport k dore 10m, kat III	m3	5.6		
10	2.37/1a	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 1.0 km	m3	40		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. PUNIME MURATURE TULLE</b>						
11	2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	2		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. PUNIME HEKUR BETONI</b>						
12	2.182	F.V konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.1		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>						
13	2.256/a	Mbulim çatie me tjegulla betonike	m2	252		
14	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	16		
15	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	41		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>						
16	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krahe, llaç perzier M 25	m2	108		
17	2.331	Suva e zaksoshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	187		
18	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	210		
19	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	16		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. PUNIME BOJATISJE</b>						
20	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	70		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>9. PUNIME SHTRESASH 2</b>						
21	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	4.3		
<b>SHUMA 9:</b>						
<b>10. PUNIME TE NDRYSHME</b>						
22	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	84		
<b>SHUMA 10:</b>						
<b>11. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>						
23	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	9.6		
<b>SHUMA 11:</b>						
<b>12. INSTALIME PER NDRICIM</b>						
24	2.490/c	F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)	copë	1		
25	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	105		
26	2.470	F.V. Ndricues pllafonier muror 1x60w	copë	8		
27	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	110		
28	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	170		
29	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	copë	1		
30	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	copë	4		
31	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	3		
32	2.503	F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm	ml	20		
<b>SHUMA 12:</b>						
<b>13. GAZ E NAFTAJELLES</b>						
33	4.155/4	F.V. kuti shperndarese me kapak plastike 118x96x50mm	copë	18		
34	4.155/b	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit	copë	10		
<b>SHUMA 13:</b>						
<b>14. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
35	An	Prishje tavani me koce	m2	210		
<b>SHUMA 14:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Totali</b>						