

Objekti: SISTEM KONDICIONIMI STACIONER NE PJESËN LINDORE TË ARRSH-së (BLERJE DHE INSTALIM KONDICIONERË STACIONER)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
1	2.494/a	FV tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm	ml	333.00		
2	2.494/b	FV tuba bakri e rakorderi d = 18x1 mm	ml	283.00		
3	2.494/c	FV tuba bakri e rakorderi d = 22x1 mm	ml	190.00		
4	2.494/e	FV tuba bakri e rakorderi d = 35x1.5 mm	ml	96.00		
5	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	42.00		
6	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	48.00		
7	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	360.00		
8	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	130.00		
9	2.494/d	FV tuba bakri e rakorderi d = 28x1.5 mm	ml	42.00		
10	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	48.00		
		SHUMA 1:				
		2. PRISHJE				
11	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	1.68		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
12	2.566	Heqje tavani i varur me kartonxhez	m2	71.40		
13	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	32.00		
14	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	86.00		
15	2.297/b	Tavani i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	135.00		
16	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	86.00		
17	2.33	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	268.00		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME BOJATISJE				
18	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	1195.00		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI				
19	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	1.55		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME SHITRESASH 2				
20	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	1.85		
		SHUMA 6:				
		7. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.452	F.V. Kasete Metalike 36 Module	copë	1.00		
22	2.490/2	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A	copë	3.00		
23	2.541	F.V. Automat magneto-termik 380V,63A, 4P	copë	2.00		
24	2.539	F.V. Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	copë	8.00		
25	2.542	F.V. Automat magneto-termik 220V,10A, 2P	copë	2.00		
26	2.548	F. V. Kontator trefazor,380V,40A	copë	5.00		
27	2.549	F.V. Kontator magnetik,220V,25A	copë	5.00		
28	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	10.00		
		SHUMA 7:				
		8. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
29	4.193	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit 20Kv	copë	40.00		
		SHUMA 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
30	An	Cmontim kondicioneri ekzistues me vinc	copë	24.00		
31	An	Leshues/Kontaktor 3P_250 A_380V	copë	1.00		
32	An	Kabëll kunder vetedjegjes Cu (5x16)mm	ml	78.00		
33	An	Kabëll kunder vetedjegjes Cu (5x6)mm	ml	48.00		

34	An	Kabëll kunder vetedjegies Cu (3x2.5)mm	ml	380.00		
35	An	Kabëll kunder vetedjegies Cu (2x0.75)mm	ml	380.00		
36	An	Rele per mbrojtje faze-secuence faze	copë	1.00		
37	An	Rele mbi dhe nën Tension 5A_2CO	copë	1.00		
38	An	Montim i njesive te bredshme te kondicionereve	copë	30.00		
39	An	Montim Kompresor i sistemit "VRF" Version Pompe Nxehtesie, Komandim Master - Slave -Kapaciteti termik ne ftohje: Q=135Kw; -Kapaciteti termik ne ngrohje: Q=150Kw; -Fuqia elektrike ne ftohje: W=37.95kW; -Fuqia elektrike ne ngrohje: W=39.0kW; -COP=3.56; -EER=3.85; -Gaz R410a	copë	3.00		
40	An	Mbushje me gaz ftohes R410A e sistemit	kg	48.00		
41	An	Montim pulti komandimi qendror BMS	copë	1.00		
SHUMA 9:						
10. PAISJE JASHTE LISTE						
42	Pj	F. Njesi e brendshme VRF Mural 24000Btu/h, Kapacitet Ftohes (7.1)kW, kapacitet ngrohjes (8.0)kW	copë	5.00		
43	Pj	F. Kompresor i sistemit "VRF" Version Pompe Nxehtesie, Komandim Master - Slave -Kapaciteti termik ne ftohje: Q=135Kw; -Kapaciteti termik ne ngrohje: Q=150Kw; -Fuqia elektrike ne ftohje: W=37.95kW; -Fuqia elektrike ne ngrohje: W=39.0kW; -COP=3.56; -EER=3.85; -Gaz R410a	copë	3.00		
44	Pj	F. Njesi e brendshme Multi Split Mural 12000Btu, Kapacitet Ftohes (3.5)kW, kapacitet ngrohjes (3.8)kW	copë	1.00		
45	Pj	F. Njesi e brendshme Multi Split Mural 18000Btu, Kapacitet Ftohes (5.2)kW, kapacitet ngrohjes (5.3)kW	copë	1.00		
46	Pj	F. Njesi e brendshme Multi Split Mural 24000Btu, Kapacitet Ftohes (7.0)kW, kapacitet ngrohjes (7.4)kW	copë	1.00		
47	Pj	F. Njesi e jashtme Multi Splitme 5 (pese) dalje, Kapacitet Ftohes (13.6)kW, kapacitet ngrohjes (14)kW, Gaz R32	copë	1.00		
48	Pj	F. Kondicionere 18000Btu/h	copë	2.00		
49	Pj	F. Njesi e brendshme VRF Mural 12000Btu/h, Kapacitet Ftohes (3.6)kW, kapacitet ngrohjes (4.0)kW	copë	2.00		
50	Pj	F. Njesi e brendshme VRF Mural 15500Btu/h, Kapacitet Ftohes (4.5)kW, kapacitet ngrohjes (5.0)kW	copë	7.00		
51	Pj	F. Njesi e brendshme VRF Mural 18000Btu/h, Kapacitet Ftohes (5.6)kW, kapacitet ngrohjes (6.3)kW	copë	10.00		
52	Pj	F. Pulte komandimi individuale	copë	24.00		
53	Pj	F. Pulte komandimi Qendrore BMS	copë	1.00		
SHUMA 10:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Paisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për Paisje)						
Shuma Paisje (me TVSH ne shitje)						
Totali						