

Objekti: "Rikonstruksion ne Q.S.R.T "Shefqet Ndroqi",Njesia Kavaje"

PREVENTIVI

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)	m2	2,450.00		
2	2.430	Prishje shtrese lluster-çimento dysHEMEJE	m2	254.80		
3	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	660.00		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
4	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	2,250.00		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
5	2.590	Heqje kapuç parapeti ne tarace	m2	371.00		
6	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	526.80		
7	2.281/5	Heqje pllakash majolike	m2	652.80		
8	2.281/3	Heqje shtrese penobetoni	m3	25.48		
9	2.603	Heqje plintusa	ml	125.00		
10	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	340.00		
11	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	2,700.00		
12	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	530.00		
		SHUMA 3:				
		4. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
13	2.615	Heqje pajisje hidrosanitare	copë	153.00		
14	2.495/1	Heqje lavaman	copë	63.00		
15	2.501/1	Heqje WC + kasete	copë	63.00		
16	2.501	F.V WC allafrenga	copë	63.00		
17	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	63.00		
18	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	155.00		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME MURATURE TULLE				
19	2.109	Heqje muri me kartonxhes	m2	150.00		
20	2.108/1c	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m2	180.00		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BOJATISJE				
21	2.431	Skele me tubo fasade ~ 8m	m2	2,200.00		
22	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	3,200.00		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	506.00		

		SHUMA 7:			
		8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE			
24	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	2,250.00	
25	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	2,930.00	
26	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	371.00	
27	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	450.00	
28	2.208	Heqje kaseta shkarkimi tarace	m2	15.00	
		SHUMA 8:			
		9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI			
29	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m2	1,200.00	
30	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	640.00	
31	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	95.00	
32	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	150.00	
		SHUMA 9:			
		10. PUNIME DYER DRITARE			
33	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	36.96	
34	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	30.00	
		SHUMA 10:			
		11. INSTALIME PER NDRICIM			
35	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	20.00	
36	2.503	F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm	ml	550.00	
37	2.502	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur	m	60.00	
		SHUMA 11:			
		12. TE NDRYSHME,ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA			
38	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	19.00	
		SHUMA 12:			
		13. ANALIZA JASHTË LISTE			
39	An01	Prishje pllaka te fasades	m2	1,040.00	
40	An02	Cmontimi dhe rimontimi i paisjeve te kondicionimit	copë	4.00	
41	An03	Cmontimi dhe largimi i peneleve diellore	copë	1.00	
42	An04	Vendosje paisje sanitare,Lavaman Bolier etj	copë	95.00	
43	An05	Veshje fasade me tulla dekorative terrakote,	m2	390.00	
44	An06	F.V Elektroda tokezimi,Cu fi16,L=1.5m	copë	15.00	
45	An07	F.V Percjelles shufer zinku tokezimi,8mm	copë	810.00	
46	An08	F.V Morseta bashkuese T-I & kryq universale	copë	73.00	
47	An09	F.V Suport plastik per mbeshtetjen e shufres ne tarace	copë	150.00	
48	An10	F.V Shtiza me maje te zinguar d=16mm, L=1 ml	copë	70.00	
49	An11	F.V Zbare ekuipotenciale Cu me nje hyrje 70mm2+2x25mm2+4x16mm2	copë	1.00	
		SHUMA 13:			
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Totali					