

Objekti: Ndertim i Ri Reparti Shkolla Tregtare Vlore

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto	m3	1447.6		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1447.6		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME MURATURE TULLE				
3	2.83.	Mur me tulla me 4 vrima, t=10cm h~3m, LL.P. M-15	m3	407.96		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME BETONI DHE B/A				
4	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	620		
5	2.200/1	Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt	m2	658		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME HEKUR BETONI				
6	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	98.7		
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.13		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME SHTRESASH 2				
8	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	131.6		
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	65.8		
10	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	26.32		
11	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	1316		
12	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	52.64		
13	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	26.32		
		SHUMA 5:				
		6. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
14	2.268/a	Shkalle mermer montazhi	m2	11.06		
15	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	1316		
16	2.273	Shtrese pllaka mermeri 2cm	m2	23.4		
17	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	658		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
18	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	658		
19	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama	m2	658		
20	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	56		
21	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	4		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
22	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	1316		
23	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	2368.8		
24	2.314	Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	131.6		
25	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	846		
26	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	m2	7		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME BOJATISJE				
27	2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m2	45		
28	2.404	Boje hidroplastike	m2	3816.4		
29	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	720		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME DYER DRITARE				
30	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri cilesi e II-te.	m2	71.4		
		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
31	An	Veshje fasade me Hijezeuges Metalik	m2	720		

32	An3	F.V Kangiella metalike te zinguar dhe te lyera me boje	m2	7		
33	An4	F.V Vetrate fasada d/alumin dopio xham me shtrese termike te temperuar	m2	624		
34	An5	Punime Elektrike	m2	1316		
35	An6	Punime Hidrosanitare	m2	1316		
36	An7	Punime Mekanike	m2	1316		
		SHUMA 11:				
	Shuma Analiza					
	Fondi Rezervë (3.0%)					
A	Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)					

Objekti: Ndertim i Ri Shkolla Tregtare Vlore

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto	m3	7434		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	7434		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME MURATURE TULLE				
3	2.83.	Mur me tulla me 4 vrima, t=10cm h~3m, LL.P. M-15	m3	1275.12		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME BETONI DHE B/A				
4	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	2234		
5	2.200/1	Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt	m2	1554		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME HEKUR BETONI				
6	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.31		
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	346.05		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME SHITESASH 2				
8	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	100.6		
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	50.3		
10	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	157.6		
11	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	78.8		
12	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	31.52		
13	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	3864		
14	2.276	Shtrese parketi	m2	504		
15	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	124.32		
16	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	62.16		
		SHUMA 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
17	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	1224		
		SHUMA 6:				
		7. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
18	2.268/a	Shkalle mermer montazhi	m2	169.4		
19	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	1554		
20	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	3864		
21	2.273	Shtrese pllaka mermeri 2cm	m2	54		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
22	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	1292		
23	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	816		

24	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2 t = 20 mm	m2	1554		
25	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama	m2	1554		
26	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	112		
27	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	8		
SHUMA 8:						
9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI						
28	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	4368		
29	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	6955.2		
30	2.314	Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	386.4		
31	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	878		
32	2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe.	m2	77.28		
33	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	2484		
34	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	m2	167		
35	2.305	Veshje muri me gomine speciale δ = 42mm	m2	168		
SHUMA 9:						
10. PUNIME BOJATISJE						
36	2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m2	79		
37	2.404	Boje hidroplastike	m2	12525.6		
38	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	1131		
SHUMA 10:						
11. PUNIME DYER DRITARE						
39	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri cilesi e II-te.	m2	210.63		
SHUMA 11:						
12. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE						
40	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile	op	4.8		
41	4.5	Shkalle metalike me llamarine te riguar	ton	1.3		
SHUMA 12:						
13. PUNIME NGRITJE KANTJERI						
42	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli	m2	240		
SHUMA 13:						
14. ANALIZA JASHTE LISTE						
43	An1	Shtrese filtri per parketin	m2	504		
44	An2	Veshje fasade me llamarine korten	m2	1131		
45	An3	F.V Kangiella metalike te zinguar dhe te lyera me boje	m2	217.14		
46	An4	F.V Vetrata fasada d/alumin dopio xham me shtrese termike te temperuar	m2	230		
47	An5	Punime Elektrike	m2	4368		
48	An6	Punime Hidrosanitare	m2	4368		
49	An7	Punime Mekanike	m2	4368		
SHUMA 14:						
15. PAJISJE JASHTË LISTE						
50	Pj	Tabela basketbolli+ Tub per fiksimin e tablese se basketbollit	copë	2		
51	Pj	Rrjete volejbolli + Shtyllat per vendosjen e rrjetes	copë	1		
52	Pj	Miniporta futbollit	copë	2		
SHUMA 15:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
B	Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)					
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
D	Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)					

TABELA PERMBLEDHESE			
A+B	Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)		
	Shuma TVSH (20%)		
C	Shuma me TVSH		
	Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)		
	Shuma TVSH (për pajisje)		
D	Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)		
C+D	Totali		