

PROCESVERBAL

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE
PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PR OBJEKTI I PROKURIMIT: “Rikonstruksion i godinës Qëndrore Spitali Pogradec”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT : Punë ndërtimi 45000000-7

FONDI LIMIT: 292,017,842.53 *(dyqind e nëntëdhjetë e dy milion e shtatëmbëdhjetë mijë e tetëqind e dyzet e dy pikë pesëdhjetë e tre) lekë pa TVSH*

**KOHEZGJATJA E KONTRATES/MARREVESHJES KUADER OSE AFATI PER ZBATIMIN E
SAJ : 18** (tetëmbëdhjetë) muaj kalendarikë.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Operatori i Blerje të Përqëndruara sh.a.**, ka hartuar procesverbalin për argumentimin e kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar.

Sipas parashikimeve ligjore për procedurat të cilat realizohen nga Organi Qëndror Blerës, Specifikimet Teknike ,Relacione , Projektet , Preventivi etj. dhe llogaritja e Fondit Limit përcillen nga Autoriteti Kontraktor perfituesi cili kërkon realizimin e punimeve.

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme për sigurimin e ofertës mbështetet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 83, pika 1 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni II, Neni 30, pika 1.

Kërkesa për Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit bazohet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 82 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni II, Neni 26.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Kjo pikë përmbushet sipas pikës 1/a) të Kriterëve të Përgjithshme (*Vetëdeklarimi sipas shtojcës 8*)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në Nenin 77, pika 1/a dhe pika 2, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar); si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar).

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Kopje të deklarimit të xhiros vjetore gjatë 3 (tri) viteve të fundit financiare (**2022, 2023, 2024**) lëshuar nga Autoriteti përkatës, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlllogaritur e kontratës. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohej, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.”

2.2.2 Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje të certifikuara të balanceve të 3 (tri) viteve të fundit financiare (**2022, 2023, 2024**) të paraqitur në Autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky Autoritet si dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilancet e njëpasnjëshme të kërkuara, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit).

Shënim: Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma “c” të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku parashikohet se: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në

atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël”.

Kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilancet e njëpasnjëshme të kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit”.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, i ndryshuar si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qendrueshëm.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenin 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “*Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikim të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë **dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël***”.

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

2.3.1 Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

- a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se **50%** e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet konkretisht: **146,008,921.3** (njëqind e dyzet e gjashtë milion e tetë mijë e nëntëqind e njëzet e një pikë tre) lekë pa TVSH, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.
- b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë jo më të vogël sa dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet konkretisht: **584,035,685.1** (pesëqind e tetëdhjetë e katër milion e tridhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e pesë pikë një) lekë pa TVSH.

Plotesimi i njerit prej dy kushteve të siperpermendura e bën oferten të kualifikueshme.

Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me

përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

1. Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
- Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr.9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i përfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer);
 - Kontratë Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;
 - Aktin e kolaudit;
 - Çertifikatën e marrjes në dorezim/Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim.

Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.

Shënim : *Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses.*

- b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
- Kontratë Sipërmarrje
 - Situacionin përfundimtar;
 - Fatura tatimore perkatese të deklaruara në organet tatimore.
 - Aktin e kolaudit;

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.

Shënim : *Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses.*

- 1.1** Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën e Bashkimit të operatorëve ekonomik si dhe prokurën e posacme të deklaruar në fazën e tenderimit.

- 1.2** Per kontratat e realizuara si Nënkontraktor, Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën bazë ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe Miratimi zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerën 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është mbi kufirin e ulët monetar. Vlera për punë të ngjashme përbën një nivel të mjaftueshëm përvoja duke patur parashysh objektin dhe vlerën e kontratës.

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garanton autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.

2.3.2 Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:

Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve.

Për punimet e përgjithshme në ndërtim :

- **NP-1 A** Punime germimi ne toke
- **NP-3 E** Rikonstrukcion dhe mirembajtje godinash civile e industriale,veshje fasada.
- **NP-7 A** Ujesjelles,kanalizime, vepra kullimi dhe vaditje
- **NP-11 A** Ndërtime për nënstacione, kabinat e transformacionit linjat e T/N dh tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë elektrike
- **NP –12 A** Punime të inxhinierisë së mjedisit.

Për punimet speciale të ndërtimit :

- **NS-1 A** Punime për prishjen e ndërtimeve.
- **NS-2 A** Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre

- **NS-4 C** Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese.
- **NS-12 B** Impiante teknologjike ,termike dhe te kondicionimit
- **NS-14 C** Impiante te brendshme elektrike,telefonike,radiotelefoni TV
- **NS-18 A** Punime Topogjeodezike

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar. Të dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane. Referuar kategorive të kërkuara, AK argumenton teknikisht se kjo kërkesë është vendosur sipas zërave të preventivit të punimeve.

-Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Përshkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive
NP-1A	Punime germimi ne toke	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km etj ;	A (0-20 milionë lekë)
NP-3E	Rikonstrukcion dhe mirembajtje godinash civile e industriale,veshje fasada.	Shtrese lluster cemento 1:2 Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm Shtrese me pllaka porcelanat Shtrese betoni C 12/15 Shkalle montazhi granili Shkalle montazhi granili Shtrese betoni C 16/20 Hidroizolim me nje shtres astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	E (201-400 milionë lekë)

		Patinim muri allçi (stuko) Patinim tavani allçi (stuko) Veshje me pllake majolike Suvatim me grafiato h > 4 m Plintuse pllake grez Heqje tavan i varur me kartonxhes Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm Boje hidroplastike cilesi e larte Boje hidroplastike F.V zgara dekorativa hekuri mesatare Boje vaji mbi sipërfaqe te patinuar Boje hidroplastike Boje vaji sipërfaqe metalik F.V dyer metalike llamarine Heqje dyer ekzistuese Heqje dritare ekzistuese F V dritare d/alumini plastike me dopio xham F V dyer d/alumini plastike me dopio xham Heqje davanciale dritaresh Heqje vetrare duralumini ekzistuese F.V dyer metalike llamarine F V dyer te brendeshme druri cilesi e II-te. F.V dyer metalike llamarine F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham Mur me tulla te lehtësuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25 Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15 Shtrese lluster cemento rrafshuar me helikopter Rrjete ne dritare me kornize alumini Sistem kapot ne fasade me lesh guri me densitet 40kg/m3, t=5cm + rrjete plastike Veshje e salles operate me PVC antibakterial Shtrese dyscheme PVC antibakteriale ne sallën operate Tavan gipsi kunder lageshtires ne nyjet sanitare Tavane antibakteriale panel celiku i lyer 60x60cm ne sallën operate F.V. Dyer dy kanat me mentesha 180° Laminat, me bexh dhe doreze antipanik ne sallën operate Tavan gipsi I thjeshte me nenstrukture metalike Mure t=12cm, realizuar 2x12.5mm Diamant, lesh guri 40kg/m3, ose te ngjashme Trare b/a C-30/37 Prishje mur tulle me ane te prerjes (per krijimin e fugave), Prerje me disk (betone, per realizimin e fugave) Prishje suvaje e mureve (te jashtem) Prishje suvaje e mureve (te brendshem) Prishje suvaje te soletave dhe trareve Prishje te ndryshme (dyer dhe dritare) Trare e arkitrare b/a C25/30 h ~ 4m (trare te rinj) Realizim brezash b/a te rinj, C25/30 Mbjellje fitilash me rezine epoksidike Perforcim kolone murature sipas sistemit me FRP-3, detajet ne vizatim fibra karboni, FRP 3 (wrap), w≥600g/m2, prajmer bikomponent me baze rezine dhe stuko epokside (sipërfaqe e fibrave) Perforcim kolona ekzistuese me profila metalik + aksesore (profile çeliku "L" + pllaka metalike + saldim e aksesore sipas detajeve ne vizatim Perforcim trau ekzistues me profila metalik + aksesore (profile çeliku "L" + pllaka metalike + saldim e aksesore sipas detajeve ne vizatim Perforcim muri ne fasade sipas sistemit me FRP-1, detajet ne vizatim fibra karboni, FRP 1(wrap), w≥600g/m2, prajmer bikomponent me baze rezine dhe stuko epokside (sipërfaqe e fibrave) Perforcim muri ne fasade sipas sistemit me FRP-2, detajet ne vizatim fibra karboni, FRP 2 (wrap), w≥600g/m2, prajmer bikomponent me baze rezine dhe stuko epokside (sipërfaqe e fibrave)	
--	--	---	--

		Torkretim me llac cemento 1:2, t = 5 cm. (Perforcim mure tulle me zgare metalike dhe torkretim 5cm) Orkretim me llac cemento 1:2, t = 3cm (Perforcim mure tulle me zgare metalike dhe torkretim 3cm) Perforcim solete ekzistuese monolite Trajtim sipërfaqe muri me llac struktural M-30, para vendosjes se FRP Trajtim sipërfaqe muri me llac çimento M-5, pas vendosjes se FRP (Suvatim me llac cim M 2.5, 5.0, ne mure Riparime me llac struktural te kolonave, trareve dhe soleteve ekzistuese Lyerja e hekurit me material kunder korrodimit Fuga dilatacioni/sizmike ne dysHEME dhe tavan (solete) Fuga dilatacioni ne mure etj ;	
NP-7A	Ujesjelles,kanalizime, vepra kullimi dhe vaditje	F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize F.V Puseta betoni (60 x 60) cm, me kapak gize Ø 60 cm F.V Puseta betoni (80 x 80) cm, me kapak gize Ø 60 cm, D400 F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 160 mm F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 200 mm F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 250 mm FV Ventil ajrimi per sistemin e shkarkimit d50-d110mm FV Grila shiu d110mm F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 315 mm FV Tapa pastrimi d110mm etj ;	A (0-20 milionë lekë)
NP-11A	Ndërtime për nënstacione, kabinat e transformacionit linjat e T/N dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë elektrike	Transformator fuqie TM Cel linje hyrje/dalje 24kV Cel tranfo, me automat ndares me mikrologjik ne SF6 , 24kV, lcc=20KA, 630A, F. Çel Matje energjie, 24KV lcc=20KA ln=630A Permasa 750x840(940)x1600mm etj;	A (0-20 milionë lekë)
NP-12A	Punime të inxhinierisë së mjedisit.	Mbjellje bari ne skarpat F.V shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3 cdo 6.6m etj;	A (0-20 milionë lekë)
NS-1A	Punime për prishjen e ndërtimeve.	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm. Prishje struktura prej betoni Prishje mur tulle pa pastrim Prishje veshje muresh me pllaka ne wc Prishje instalime h/sanitare + pajisje Prishje instalime elektrike Prishje mur tulle me ane te prerjes (per krijimin e fugave), Prerje me disk (betone, per realizimin e fugave) Prishje suvaje e mureve (te jashtem) Prishje suvaje e mureve (te brendshem) Prishje suvaje te soletave dhe trareve Prishje te ndryshme (dyer dhe dritare) etj;	A (0-20 milionë lekë)
NS-2A	Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre	F.V Pilete (sifon) lavatriçe Montim Lavaman porcelani Montim WC Montim pllake dushi F. WC per PAK F. Lavaman porcelani F. WC Pllake dushi FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16 Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9) Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9) Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9) Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9) Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9) Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9) Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9) F.V Kolektor shpendares 1" (6+6) F.V Tuba ujesjellesi PP-R , Ø50 X 6.9 mm PN 16 F.V Tuba ujesjellesi PP-R , Ø63 X 8.6 mm	A (0-20 milionë lekë)

		F.V Tuba ujesjellesi PP-R , Ø75 X 10.3 mm F.V Tubo PEX/al,DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar $\delta=6\text{mm}$ F.V Bryla AL-PEX Ø16x1/2 F, me prese F.V Saracinesk kendore me hollandez 1" F.V Saracinesk kendore me hollandez 1/2" F.V Saracinesk kendore me hollandez 3/4" F.V Minivalvula nderprerese per pajisjet hidrosanitare F.V. Valvol nderprerese DN 15 (Ø1/2") F.V Set kolektoresh 3/4 " (2+2) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete) F.V Set kolektoresh 3/4 " (3+2) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete) F.V Set kolektoresh 3/4 " (3+3) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete) F.V Set kolektoresh 1 " (5+3) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete) F.V Set kolektoresh 1 " (5+4) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete) F.V Set kolektoresh 3/4 " (4+2) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete) F.V Tuba ujesjellesi PP-R , Ø90 X 15 mm F.V. Termoizolim tubi Ø 90" me armofleks F.V Set kolektoresh 1" (4+3) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete) F.V Set kolektoresh 1" (4+4) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete) F.V Set kolektoresh 1" (6+3) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete) F.V Set kolektoresh 1" (6+4) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete) F.V Set kolektoresh 1" (7+4) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete) F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 F.V Tubo shkarkimi PP Ø50 F.V Tubo shkarkimi PP Ø75 F.V Tubo shkarkimi PP Ø110 F.V Tubo shkarkimi PP Ø125 F.V Ventilator per nyjet sanitare Ø110 mm F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm Montim grupi i lidhjes me motopompen e hidrantin Montim kasete hidranti Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz Kaset hidranti e brendshme. RAL 3000, me baze rezine. Dim.370x610x190mm, tub fleksibel 30m. + rakorderi etj;	
NS-4C	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese.	Shtrese lluster cemento 1:2 Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm Shtrese me pllaka porcelanat Shtrese betoni C 12/15 Shkalle montazhi granili Shkalle montazhi granili Shtrese betoni C 16/20 Hidroizolim me nje shtres astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 Patinim muri allçi (stuko) Patinim tavani allçi (stuko) Veshje me pllake majolike Suvatim me grafiato h > 4 m Plintuse pllake grez Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm Boje hidroplastike cilesi e larte Boje hidroplastike F.V zgara dekorativa hekuri mesatare	C (51-100 milionë lekë)

		Boje vaji mbi sipërfaqe të patinuar Boje hidroplastike Boje vaji sipërfaqe metalik F.V dyer metalike llamarine F V dritare d/alumini plastike me dopio xham F V dyer d/alumini plastike me dopio xham F.V dyer metalike llamarine F V dyer të brendeshme druri cilesi e II-te. F.V dyer metalike llamarine F V vetratë d/alumini plastike me dopio xham Mur me tulla të lehtësuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25 Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15 Shtrese lluster cemento rrafshuar me helikopter Rrjete në dritare me kornize alumini Sistem kapot në fasade me lesh guri me densitet 40kg/m3, t=5cm + rrjete plastike Veshje e sallës operatorë me PVC antibakterial Shtrese dyscheme PVC antibakteriale në sallën operatorë Tavan gipsi kundër lageshtirës në nyjet sanitare Tavane antibakteriale panel celiku i lyer 60x60cm në sallën operatorë F.V. Dyer dy kanat me mentesha 180° Laminat, me bexh dhe doreze antipanik në sallën operatorë Tavan gipsi I thjeshtë me nenstrukture metalike Mure t=12cm, realizuar 2x12.5mm Diamant, lesh guri 40kg/m3, ose të ngjashme Nenshtrese zhavori Shtrese betoni C 12/15 Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri Shtrese betoni C 7/10 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 Kasete shkarkimi me llamarine xingat Hidroizolim me një shtresë astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B Mbulim çatie me panele sandwich Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 Boje hidroplastike cilesi e lartë Boje hidroplastike etj ;	
NS-12B	Impiante teknologjike ,termike dhe të kondicionimit	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9) Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9) Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9) Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9) Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9) Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9) Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9) F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm F.V Tuba celiku+ rakorderi (Ø 1/2" - 6" , Pn 16 bar) F.V Tuba PEX/al,DN 15 (Ø20 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm (për lidhjen e Fan Coil-ave me prurje uje të kerkuar nën 370lt/h) F.V Tuba PEX/al,DN 20 (Ø26 X3.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm(për lidhjen e Fan Coil-ave me prurje uje të kerkuar mbi 370lt/h) F.V Tuba bakri Ø 6.35, δ= 0.8 mm, për R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm F.V Tuba bakri Ø 9.52, δ= 0.8 mm, për R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm F.V Tuba inkosi I termoizoluar Ø 1 " F.V Valvula e motorizuar Ø 1-2" F.V. Çajruer 3/4" F.V. Termometer analog F.V. Manometer analog F.V Flete alumini për mbrojtjen e tubacioneve nën efektin e kushteve klimaterike F.V Tuba PP Ø 50 F.V Tuba PP Ø 40 F.V Tuba PP Ø 32 F.V Tub fleksibel i termoizoluar me diametër Ø 100mm	B (21-50 milionë lekë)

		F.V Tub fleksibel i termoizoluar me diametër Ø 125mm F.V Tub fleksibel i termoizoluar me diametër Ø 150mm F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diametër Ø 100mm F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diametër Ø 125mm F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diametër Ø 150mm F.V Bashkues antivibrues F.V Kanale ajri prej paneli poliuretani i veshur me shtrese alumini ne te dyja anet. (Ref. shenimeve teknike ne fund te preventivit) F.V Kanale ajri prej paneli poliuretani i veshur me shtrese alumini ne te dyja anet. (Ref. shenimeve teknike ne fund te preventivit) F.V Grila dhenie / marrje (100x15) cm - 2 DR / LUG F.V Grila dhenie / marrje (140x15) cm -2 DR/LUG F.V Grila dhenie / marrje (120x15) cm - 2 DR / LUG F.V Grila dhenie / marrje (50x10) cm - 2 DR / LUG F.V Grila dhenie / marrje (30x10) cm - 2 DR / LUG F.V Plenum 240x240 cm, difuzor i brimezuar + filter HEPA 14 F.V Grila (15x30) cm + Filter F5 + Monteshe F.V Grila dhenie (25x25) cm - 4 DR F.V Grila marrje (25x25) cm - 2 DR F.V Qafore Ø100-200 mm F.V Damper volumor Ø 100-200mm F.V Valvol rrethore metalik Ø 100 Montim rregullator VAV Montim njesi e brendshme/ventilator centrifugal Montim gjenerator avulli/pompe nxehtesie F.V. Grila dhenie/marrje(90x15)cm-2Rr F.V Grila dhenie / marrje (70x30) cm - 2 DR Monteshe + Filter F.V Grila dhenie / marrje (100x20) cm - 2 DR/LUG F.V Grila dhenie / marrje (90x20) cm - 2 DR / LUG F.V Grila dhenie / marrje (80x15) cm - 2 DR / LUG F.V Grila dhenie / marrje (70x20) cm - 2 DR / LUG F.V Grila dhenie / marrje (60x10) cm - 2 DR / LUG F.V Grila dhenie / marrje (40x15) cm - 2 DR / LUG F.V Grila dhenie / marrje (40x10) cm - 2 DR / LUG F.V Grila dhenie (20x20) cm - 4 DR F.V Grila dhenie / marrje (80x25) cm - 2 DR / LUG F.V Grila dhenie / marrje (80x20) cm - 2 DR / LUG F.V Grila dhenie / marrje (70x15) cm - 2 DR / LUG F.V Grila dhenie / marrje (50x15) cm - 2 DR / LUG F.V Grila dhenie / marrje (50x20) cm - 2 DR / LUG F.V Grila dhenie (20x20) cm - 2 DR F.V Grila shiu 30x20 cm F.V Grila shiu 40x30 cm F.V Grila shiu (40x30) cm + Monteshe + Filter G3 F.V Grila shiu 50x30 cm F.V Grila shiu (50X30) cm + Monteshe + Filter G3 F.V Grila tranzit (50X40) cm F.V Grila shiu (50X40) cm + Monteshe + Filter G3 F.V Grila tranzit (30x10) cm F.V Grila shiu (60X40) cm + Monteshe + Filter G3 F.V Grila tranzit (130x40) cm F.V Grila tranzit (130X40) cm + Monteshe + Filter G3 F.V Damper zjarri 65x50 cm F.V Damper zjarri 60x50 cm F.V Damper zjarri 60X30cm F.V Damper zjarri 55X35cm F.V Damper zjarri 30x30cmv F.V Damper zjarri 10x10cm FV Termoizolim tubi Ø 3" me armofleks FV Termoizolim tubi Ø 4" me armofleks FV Termoizolim tubi Ø 5" me armofleks F.V Valvol nderprerese PN 16 bar DN 50 (Ø 2 ")	
--	--	---	--

		FV Valvol nderprerese 3/4" F.V Filter "Y "PN 16 bar DN 65(Ø 2 1/2") F.V Valvol moskthimi DN 65 (Ø 2 1/2") F.V Valvol nderprerese PN 16 bar DN 65 (Ø 2 1/2") FV Tuba PP D110 FV Tuba PP D75 F. Njesi e brendshme F.Coil Dyscheme, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 1.28/2.95 kW, P.u = 253l/h, Vmed.=220m³/h, F.el=33 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim. F. Njesi e brendshme F.Coil Dyscheme, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 1.55/3.18 kW, P.u = 273 l/h, Vmed.=220 m³/h, F.el=33 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim F. Njesi e brendshme F.Coil Dyscheme, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.46/4.92 kW, P.u = 460 l/h, Vmed.=350 m³/h, F.el=44 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim. F.V. Njesi e brendshme F.Coil Dyscheme, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.21/6.29 kW, P.u = 552 l/h, Vmed.=460 m³/h, F.el=57 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim. F. Njesi e brendshme F.Coil Dyscheme, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.13/8.34 kW, P.u = 710 l/h, Vmed.=600 m³/h, F.el=76 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim. F. Njesi e brendshme F.Coil Kanalor, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 1.59/3.24 kW, P.u = 279 l/h, Vmed.=279 m³/h, F.el=33 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim. F. Njesi e brendshme F.Coil Kanalor, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.40/5.03 kW, P.u = 433 l/h, Vmed.=404 m³/h, F.el=44 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim. F. Njesi e brendshme F.Coil Kanalor, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.77/5.59 kW, P.u = 481 l/h, Vmed.=404 m³/h, F.el=44 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim F.Njesi e brendshme F.Coil Kanalor, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.06/6.02 kW, P.u = 526 l/h, Vmed.=487 m³/h, F.el=57 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim. F. Njesi e brendshme F.Coil Kanalor, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.37/6.62 kW, P.u = 580 l/h, Vmed.=487 m³/h, F.el=57 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim. F. Njesi e brendshme F.Coil Kanalor, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.65/7.22 kW, P.u = 628 l/h, Vmed.=592 m³/h, F.el=76 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim. F. Nj. e brendshme Multisplit, ne funksion te Amb.Teknike Elektrike, ftohje 2.1kW, , Vmed.=350/650 m³/h, F.el=40 W, 1F ~230V ~50 Hz. me pompe kondense, pult kom. +kabllim, ndezje automatike .Perfshire cdo aksesori te nevojshem per funksionim normal. F. Gjenerator avulli per A.H.U. Sasia e avullit te prodhuar :9-90 kg/h , Presioni min/max i punes 1 -10	
--	--	---	--

		bar, Fuqia el. 2x34.2 kW,(400V - 3F~ 50Hz), me panel el. +aksesore. Njesi trajtim ajri Nr.1 (Shiko specifikimet me poshte) F.Njesi e jashtme pompe nxehtesie , MULTI-SPLIT me 4 dalje type, kompresor inverter, gas pune R410A, 1faze/ 50Hz/ 230V. Kapaciteti 8.0 kW ftohje. Fuqia eletrike 3.8 kW. + Aksesoret e nevojshem per funksionim normal F. Njesi e brendshme F.Coil DysHEME, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.17/4.46 kW, P.u = 383 l/h, Vmed.=350 m³/h, F.el=44 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal+ kabull. F. Njesi e brendshme F.Coil DysHEME, kapaciteti ne ftohje / ngrohje2.92/5.74 kW, P.u = 503 l/h, Vmed.=260 m³/h, F.el=57 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal+ kabull. F. Njesi e brendshme F.Coil DysHEME, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.69/7.31kW, P.u = 634 l/h, Vmed.=600 m³/h, F.el=76 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal+ kabull. F. Njesi e brendshme F.Coil Kanalor, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 1.30/3.0 kW, P.u = 256 l/h, Vmed.=258 m³/h, F.el=33 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal+ kabull. F. Njesi e brendshme F.Coil Kanalor, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.13/8.34 kW, P.u = 702 l/h, Vmed.=710 m³/h, F.el=76 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal+ kabull. F. Njesi Rikuperimi Ajri. Volumi i Ajrit 1950m³/h, Presioni Statik 145 Pa. Fuqia e Ventilatoreve 0.977x2kW, 1F-230V-50Hz Eficensa e rikuperimit Ftohje/ Ngrohje 56.0%/76.3% Kapaciteti I baterise Ftohje/Ngrohje 11.1/23.7kW Prurja e ujit Ftohje/Ngrohje 1.9/2.1 m³/h F. Njesi Rikuperimi Ajri. Volumi i Ajrit 1400m³/h, Presioni Statik 145 Pa. Fuqia e Ventilatoreve 0.755x2kW, 1F-230V-50Hz Eficensa e rikuperimit Ftohje/ Ngrohje 54.0%/76.0% Kapaciteti I baterise Ftohje/Ngrohje 8.8/19.7kW Prurja e ujit Ftohje/Ngrohje 1.5/1.7 m³/h F. Njesi Rikuperimi Ajri. Volumi i Ajrit 950m³/h, Presioni Statik 125 Pa. Fuqia e Ventilatoreve 0.495x2, 1F-230V-50Hz Eficensa e rikuperimit Ftohje/ Ngrohje 52.1%/75.3% Kapaciteti I baterise Ftohje/Ngrohje 5.0/12.0kW Prurja e ujit Ftohje/Ngrohje 0.9/1.1 m³/h Rregullator automatik volumor (VAV) - V= 2640 m³/h + komand kontrolli, i kompletuar me te gjitha aksesoret per funksionim normal. Rregullator automatik volumor (VAV) - V= 1980 m³/h + komand kontrolli, i kompletuar me te gjitha aksesoret per funksionim normal F.V Tuba Cu mjeksor 28x1 mm F.V Tuba Cu mjeksor 22x1 mm F.V Tuba Cu mjeksor 18x1 mm F.V Tuba Cu mjeksor 15x1 mm F.V Tuba Cu mjeksor 12x1 mm F.V Priza largimi i gazit anestezik F.V Priza Oksigjeni, vakumi, ajri medikal, protoksidi Montim panele Montim njesi tavanore anestezie dhe kirurgjie F. Panel valvolash kati + kasete + alarm F. Panel reduktimi 2 gaze, + kasete + alarm F. Panele koka krevati 1 vende , 2G, +Ndririm, + Priza elektrike	
--	--	--	--

		F. Panel valvolash kati 4G + kasete + alarm F. Panel reduktimi 4 gaze, + kasete + alarm F. Panele koka krevati 1 vende reanimacioni , 3G, + Ndririm, + Priza elektrike F. Njesi tavanore anestezie F. Njesi tavanore kirurgjie etj ;	
NS-14C	Impiante te brendshme elektrike,telefonike,radiotelefoni TV	F.V priza shuko universal F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T F.V Çeles 1 polar 220V 10A F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2 F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2 F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur FV Kanaline metalike Zn 200x75 e birezuar perfshire bashkueset+kapak F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;,K.Z. FG7-OR ; S=5x4 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=5x2.5 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=3x4 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=3x1.5 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=3x2.5 mm2 F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (1,5-6) mm2, per 4 deje F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 16 mm, F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm, F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 25 mm, F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 32 mm, F.V. Tub PVC rigid i drejte vetshuares i forte Ø 20 mm, per instalime jashte murit me gjithë aksesoret e montimit N F.V. Tub PVC rigid i drejte vetshuares i forte Ø 25 mm, per instalime jashte murit me gjithë aksesoret e montimit F.V. Prize 3-fazore me çeles bllokues dhe siguresse tipi " 3P+N+T " 1 x 16 A , 400V F.V. Prize " Schucko " 16A dy module te bardha, hermetike IP 65 F.V. Suport+kapak dhe tapa per priza 3-module F.V. Kuti shperndarese j/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-7 dim. 198*152*70 mm F.V. Kabell me izolim PVC, Tip RG-59,S=2x0,8 mm², red colour (sinjalizimi i zjarrit) F.V. Kabell me izolim PVC, Tip RG-59,S=2x1 mm², red colour (sinjalizimi i zjarrit) F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=2x4 mm2 (sinjalizimi i zjarrit) F.V. Kabllo zjarr durues 2x2.5 mm2 [FRS15 FE 180 PH 90] (sistemi i lajmerimit zanor) F.V. Kabllo zjarr durues 2x1 mm2 [FRS15 FE 180 PH 90] (sistemi i lajmerimit zanor) F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6 LSZH, 250MHz up to 350 MHz Flame retardant, lidhja e mikrofoneve me centralin (sistemi i lajmerimit zanor) F.V. Kuti shperndarese 100x100mm IP40 Montim ndricuesish te brendshem Montim centrali Montim bokse, Rack, Switch, Antena, Pulsant, Butona Montim kamera	C (51-100 milionë lekë)

		F.V. Kanaline metalike Zn 300x75 e birezuar perfshire bashkueset+kapak F.V. Kanaline metalike Zn 400x75 e birezuar perfshire bashkueset+kapak F.V. Kabell bakri kunder djegjes me izolim dhe veshje EPR , tip . FG7-OR ; S=3(1x300)+1(1x300)+1(1x300) mm2 F.V. Kabell bakri kunder djegjes me izolim dhe veshje EPR , tip . FG7-OR ; S=3(1x300)+1(1x150)+1(1x150) mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR , tip . FG7-OR ; S=3(1x240)+1(1x240)+1(1x240) mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR , tip . FG7-OR ; S=3(1x185)+1(1x185) +1(1x50)mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR , tip . FG7-OR ; S=3(1x120)+1(1x120) +1(1x70) mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR , tip . FG7-OR ; S=4(1x95)+1(1x50) mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG7-OR ; S=3(1x70)+1(1x70)+1(1x35) mm2 F.V. Kabell bakri kunder djegjes me izolim dhe veshje , FG7-OR ; S=3(1x50)+1(1x50)+1(1x25) mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG7-OR ; S=4x35+1x16 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG7-OR ; S=4x25+1x16 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG7-OR ; S=4x16 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG7-OR ; S=4x10 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG7-OR ; S=4x6 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG7-OR ; S=4x4 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=4x2.5 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=4x1.5 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG7-OR ; S=5x16 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG7-OR ; S=5x10 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG7-OR ; S=5x6 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=5x1.5 mm2 F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (120 - 300) mm2, per 4 deje. F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (35 - 95) mm2, per 4 deje. F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (10 - 25) mm2, per 4 deje. F.V. Tub PVC rigid I forte vetshuares, per instalime jashte murit (d 16) dj = 25m/m me aksesore montimi F.V. Tub PVC fleksibel i korruguar, zjarrdurues dhe me emetim gazi , tip I rende, Ø 63 mm, me te gjithë aksesoret F.V. Tub PVC fleksibel i korruguar, zjarrdurues dhe me emetim gazi , tip I rende, Ø 100 mm, me te gjithë aksesoret F.V. Kanaline plastike 90/60 mm me aksesore (kthesa, ti etj) F.V. Prize " industriale" tip buks, 2P+N,16A, 230V, ngjyre blu F.V. Prize " Schucko " 16A dy module te gjelbra, UPS. F.V. Kuti ne dysHEME (Tavan) [2 (2P+T)te kuqe, [2 (2P+T) te bardha 16 A, Un=220V, 2RJ45 FTP+1RJ45 UTP] F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak &	
--	--	---	--

		tapa etj F.V. Grup prizash ne mure me :N.1 Automat modular 1X10A seria civileN.2 Prize shuko 2P+T/16A "UNEL"N.1 Prize dopio me dalje tokezimi anesore 2P+T 10/16A F.V. Buton tasto komandimi 1P; 16 A ; 250 V ; 1 modulare F.V. Priza rrjeti telefonik tip RJ-45, cat 6e, UTP F.V. Priza rrjeti kompjuterik tip RJ-45, cat 6e, FTP F.V. Kablo rrjeti kompjuterik, Tip UTP-cat5 LSZH, 250MHz up to 350 MHz Flame retardant F.V. Kablo rrjeti, Tip outdoor fiber optike 12 kopje, singel mode, SLT-SA-SJ. Perfshire aksesoret e montimit, konverter Fiber/FTP etj F.V. Kabell me izolim PVC, Tip RG-59,S=6x0,8+3x4 mm², red colour per komandimin e damperave te ajrit te kondicionuar F.V. Kabell me izolim PVC, Tip RG-59,S=6x1 mm², red colour per komandimin e kontakteve magnetike te dyerve F.V. Prize TV tip RJ 14 per sinjal satelitor and tokesor F.V. Kabell coax 75 om/m, RG 6 F.V. Kabell i parafabrikuar per komunikim central-amplifikator F.V. Kabell i parafabrikuar per komunikim central-mikrofon F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=2x1.5 mm² F.V. Kabell BUS 2x2,5+2x1,5 mm². F.V. Kabell alarmi 4x0.22+ (2 x 0.75) mm². F.V. Kabell alarmi 4 x 1 mm². F.V. Kabell alarmi 6 x 1 mm². F.V. Kabell BUS Tipi (2x0.22)+(2x0.5)mm², [FRS15 FE 180 PH 90] F.V. Kabell ushqimi modulit 2x6 mm² [FRS15 FE 180 PH 90] F.V. Percjelles bakri i i zhveshur 1x 90mm² F.V. Percjelles bakri i i zhveshur 1x 25mm² F.V. Percjelles bakri i verdhe jeshil 1x 6mm² F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1* 2.5 mm² me 2 kapikorda l=20-30 cm per lidhjet ekuipotenciale, kanaline etj. S.I. Kapikorda bakri Cu. S = 10 - 50 mm² F.V. Kuti shperndarese me Zbare bakri e montuar ne mur F.V. Priza ekuipotenciale me dalje toke F.V. Morseta bashkuese T-I & kryq universale F.V. Kubike te gatshe betonit 40/40/40 mm F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5;Ip-65 , me shenje "toke" F.V. Puseta per elektroda 0.5x0.5x0.5 F.V. Shtiza me maje te zinguar d=16 mm ; L=1,5 ml F.V. Morseta suportet me zbritje me bulon kapje e mberthimi per Zn.30*3mm F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, F.V. Set 8 shuko per rack F.V. Kanaline metalike Zn 100x75 e birezuar perfshire bashkueset+kapak FV Kuti instalimi + Prize shuko 2P+T, + Prize sinjali RJ-45 FTP 6, + patch kord 0,5 ml + ushqyes 230/12V, 2 A, per komunikimin me kamerat Montim gjeneratori Testim+Montim UPS Montim Kompesator fuqie FV kabell komunikimi BUS me 10-dredha 2x1mm² (FRS15 FE 180 PH 90) Montim ndricuesish te jashtem Montim brava elektrike Montim dedektor tymi dhe gazi F.V. Kabell bakri kunder djegjes me izolim dhe veshje	
--	--	---	--

		EPR , tip . FG7-OR ; S=4(1x300)+1(1x150) mm² FV Kablo T.M., 20kv, Tip RG7H1R, S=1x185mm² FV Kablo TM Cu FG7H1R 3x95mm² FV Terminale kabli TM Un=24kV, Izol.G7, S=1x95mm² FV Kaprikorda me qafe te gjate S=1x300mm² FV Kapikorda me qafe te gjate S=1x240 mm² FV Kapikorda me qafe te gjate S=1x185 mm² Kapikorda Cu S=300 mm² FV Percjelles bakri S=95mm² i zhveshur FV pusetet kabllor 80x80x80 me kapak gize te rende FV Pllake betoni 40x40x5 cm Tipi 01_Ndricues kompakt linear Led , Ra≥80, 3000K, 4000K, IP65, 2x36w, 3350 Lm Ndricuesa emergjence, rezistent ndaj zjarrit sipas (EN 60695-2- 10) deri ne temperaturen 850° C, IP-42, IK 07, Led 2,4 VA, jetegjatesia mbi 10 vjet, bat.NiCd me autonomi 1 ore, 220/230V, 50 Hz Ndricuesa evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit sipas (EN 60695-2-10) deri ne temperaturen 850° C, IP-40, IK 07, Led 8,5 VA, 100 000 ore pune, bat.NiCd me autonomi 1 ore, 220/230V, 50 Hz F.V. Baze dhe Dedektor tymi & nxehtesie te adresuar, optik -jonik - termik komplet. me loop izolator te inkorporuar etj sipas specifikimeve teknike Ndares zjarrdurues montuar ne mure ne kanaline metalike BokseTavanor 6W-3W-1.5W Kamera te jashtme, IR Bullet kamera 3MP 2.8mm, 3MP high resolution, HD real-time video, 3D DNR & DWDR & BLC, IR LEDs: up to 30m, IP66, Vandal-proof, PoE F.V. Tipi 02_ Ndricues 60/60cm, IP40, 1350 lumen, 4000K, Ra1b, G13, IK03, 230V/50Hz, jetegjatesia mbi 50,000 ore F. Tipi 03_ Ndricues i cili montohet ne tavan te varur, LED 30W, 0.95kg, IP43, 4000K, 3290lumen, CRI: min.80, Ø210 F. Tipi 04_ Ndricues (RA 16 L ose ekuivalent)Llampa: LED,2000 lumen, 18 watt, 3000K, IP44, IK07,Pesha: 0.9, Dimensione: Ø 155mm F. Tipi 05_Ndricues i varur LED Ø= 900cm, 230V/50Hz, IP40, 145lumen/watt max, 110W F. Tipi 06_Ndricues i varur LED Ø620, 230V/50Hz, IP40, 145lumen/watt max, 70W F. Tipi 07_Ndricues i varur LED Ø450, 230V/50Hz, IP40, 145lumen/watt max, 30W F. Tipi 08_ Ndricues muror, me dy drejtime ndricimi , LED. (BALTI 220 ose ekuivalent) 220/240, 50/60Hz, Ra>85, Temperatura e ngjyres: 3000K, F. Tipi 9_ Ndricues nate, 2 w, IP40, 220/240, 50/60Hz, Ra>85, Temperatura e ngjyres: 3000K, F. Ndricues i jashtem Tipi 02_ Ndricues projektor LED i perdorur ne fasade. -3000lumen, -Fuqia 39W, -Pesha 2.9kg, -Shkalla e mbrojtjes IP66teknologji e fundit LED 4320lm - 4000K - 700mA - 31W - CRI, 80 - Ta-20 +40°C. F. Rele komandimi ndricimi sensore levizje, In=10 A; Un=250 V F. Central telefonik PABX 4 hyrje / 80 dalje F. Rack, 42 HU dim. 220*700*700 mm STAND ALONE me mundesi kontrolli F. Rack, 24 HU dim. 140*600*600 mm STAND ALONE me mundesi kontrolli F. Patch panel me 16/24 porta RJ-45, UTP cat 6e F. Switch me 16 porta RJ-45, 100/1000 POE, FTP cat 6 F. Switch me 16 porta RJ-45, 100/1000 POE, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP cat 6e F. Drejtues kabllorsh	
--	--	---	--

		F. Antena WI-FI, komplet me modulën e sinkronizimit dhe menaxhimit të fjalëkalimit për 9 antenë. F. Grup ventilatoresh me 2 FAN për rack F. Central zjarri, me mundësi komunikimi në rrjet centralesh npj kartave të adresueshëm ,230V /12V, 24 h/aut. 127 elemente për loop (komplet centrali) F. Air duct dedektor përfshirë të gjithë komponentet, baze dedektori, Detektor, filter për kit venturi, venturi tub 0,6 m, kit për montimin dhe izolimin e dedektorit në kanalën e ajrit etj. F. Modul për komandimin e damperave përfshirë të gjithë komponentet F. Karte komunikimit 4IN/2OUT për komandime të ndryshme F. Perserites optik me dritë për sensore brenda tavanit F. Sirena lajmeruese të brendshme me dritë flash F. Sirena lajmeruese të jashtme F. Kontakte magnetike për komandimin e dyerve antizjarr, tensioni i punës 24V, DC, P 1,5 w, Dimensionet Ø: 50 mm H: 30 mm F. Bateri 7A/h me autonomi 48 ore F. Bateri 1.2A/h me autonomi 48 ore F. PC për kontrollin dhe monitorimin e sistemit F. License e programimit të sistemit F. Antenë sinjali satelitor me të gjithë aksesoret F. Antenë tokësore me sinjal UHF/VHF F. Amplifikator sinjali satelitor dhe tokësor F. Multiswitch, Shpërndares dhe perforcues sinjali televiziv F. Central controlling unit [Digital Int. System Manager] EN 54-16 certified and EN 60849 compliant 8 zona dhe me mundësi zgjerimi, 9 hyrje audio, 4 dalje audio, me mundësi komunikimi në rrjet me centralin e zjarrit etj. F. Amplifikator zeri me shumë kanale 1x500 W, certifikuar sipas EN 54-16 dhe në përshatje me EN 60849 F. Tuner/CD Player me komunikim me centralin e fonisë F. Panel ndares 1 Unit F. Mikrofon EN 54-16 certified and EN 60849 compliant, Touchscreen dhe me mundësi komandimi të të gjitha zonave SI. NVR 32, IP Kanale, Up me 32-ch IP hyrje kamerash, F. Kamera të brendshme, IR Dome kamera 3MP 2.8mm, 3MP high resolution, HD real-time video, 3D DNR & DWDR & BLC, IR LEDs: up to 30m, IP66, Vandal-proof, PoE F. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, 400w, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibrit të përfshirë, FTP cat 6e F. Media Konverter Fiber - FTP F. Monitor 43 " LCD, ultra HD. F. Centrali i alarmit për menaxhim të hyrjes së kontrolluar dhe alarmit për hyrje të padëshiruar me mundësi komunikimi në rrjet dhe zgjerimi të mëvonshëm F. Karte zgjerimi deri 8 zona F. Sensore volumetrike 90° F. Kontakte magnetike incaso për montime në dyer dhe dritare F. Karte 5 IN, me 5 hyrje për komunikimin e sensoreve volumetrike me centralin F. Sirena të brendshme F. Sirena të jashtme F. Pulsant silencie F. Modul komunikimi I lexuesit dhe butonit të dyerve me centralin F. Kundra Brave elektrike F. Lexues afërsie të kartave të komandimit të dyerve F. Buton komandimi për hapjen e dyerve	
--	--	--	--

		F. Karte afersie per hapjen e dyerve F. Centrali i sinkronizimit te oreve komplet, ushqyes, interface FTP etc. F. Ore elektronike e komanduar nga centrali F. Central i sistemit te thirrjes se infermieres Master station komplet me te gjithë elementet, si karte komunikimi, bateri, transformatore etj. F. Display i gjendjes se sistemit te thirrjes se infermieres F. Llampe sinjalizuese me tre ngjyra per sistemin e thirrjes se infermieres F. Pulsant i thirrjes aktivizimi/aktivizimi F. Gjenerator diesel S = 500 kVA / , Un =400V, silencioze, deri 60db per 7m, komplet me kuadrin automatik te komuntimit te fuqise "Automatic Transfer Switch" dhe gjithcka te nevojshme sipas standartit. U.P.S. 200 KVA, tension 3 fazor hyrje dhe 3 fazor dalje F. Kompesator fuqie cos 400 kvar, 3 faz F. UPS 40 KVA tension 3 fazor hyrje dhe 3 fazor dalje Boks muror 10W-5W-2.5W Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, kapak etj, IP-65 c'aktivizimi/aktivizim F. Kombinator telefonik GSM F.V. Kasete kuadri (sipas skemes te dhene ne projekt) F.V. Automat NS1250N fisso 4P pa Mikrologjik F.V. Mikrologjik 2.0 NS fisso/estr. F.V. Automat NS800N fisso 4P pa Mikrologjik F.V. Automat C120N 4P C 80A 10000A F.V. Shkarkues toke iPRF1 12,5r 3P+N rip. f. Tipo 1+2 F.V. Sigures STI 3P+N 10.3x38 500V F.V. Automat C120N 4P C 125A 10000A F.V. Automat C120N 4P C 100A 10000A F.V. Leshues iCT 4NA 10A, komanda 230©240Vca F.V. Automat iC60N 4P C 63A 6000A F.V. Automat TM200D 200A 4P/4R NSX250 F.V. Automat Vigi-MH 200/440Vca 4P NSX100/160 F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa F.V. Automat NSX250B 25kA 4P pa shkeputes F.V. Mikrologjik-2.3 630A 4P NSX630 F.V. Automat NSXm 16kA TM160D 4P/3R F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 40A 6000A F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipi AC F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 10A 6000A F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 25A 6000A F.V. Rele ndricimi IC2000P+ 2©2100 lux24h+7g1C42mem F.V. Automat diferencial Vigi iC60 4P 63A 30mA Tipi AC F.V.Leshues iTL 1NA 16A, komanda 230 © 240V ca /110Vcc F.V. Automat NSX160E 16kA 4P pa shkeputes F.V. Automat TM160D 160A 4P/4R NSX160 F.V. Automat NSX400F 36kA 4P pa shkeputes F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 20A 6000A F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 16A 6000A F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 32A 6000A F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 16A 6000A F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipi AC F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 10A 6000A F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 25A 6000A F.V Çeles 1 polar 220V 10A F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=5x4 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=5x2.5 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=3x4 mm2	
--	--	--	--

		F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=3x1.5 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=3x2.5 mm2 F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (1,5-6) mm2, per 4 deje F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 16 mm, F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm, F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 25 mm, F.V. Tub PVC rigid i drejte vetshuares i forte Ø 20 mm, per instalime jashte murit me gjithë aksesoret e montimit Montim ndricues Montim kamera F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR , tip . FG7-OR ; S=3(1x240)+1(1x240)+1(1x240) mm2 F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (120 - 300) mm2, per 4 deje. F.V. Tub PVC fleksibel i korruguar, zjarrrdurues dhe me emetim gazi , tip I rende, Ø 100 mm, me te gjithë aksesoret F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa ne mure F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-7 dim. 198*152*70 mm F.V. Kabllo rrjeti, Tip outdoor fiber optike 12 kopje, singel mode, SLT-SA-SJ. Perfshire aksesoret e montimit, konverter Fiber/FTP etj F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=2x1.5 mm2 F.V. Kuti shperndarese 100x100mm IP40 F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1* 2.5 mm² FV kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm, K.Z. FG7-OR; S= 5x1.5mm2 F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1* 1.5 mm² F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1* 4 mm² F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 40 mm F.V. Tub PVC rigid i drejte vetshuares i forte Ø 25 mm, per instalime jashte murit me gjithë aksesoret e montimit Puset kontrolli me kapak gize te rende(40x40x40cm) Puset kontrolli me kapak gize te rende(100x100x80cm) FV kabell rrjeti kompjuterik Tip FTP-cat.6 F. Tipi 01_Ndricues kompakt linear Led , Ra≥80, 3000K, 4000K, IP65, 2x36w, 3350 Lm F. Kamera te jashtme, IR Bullet kamera 3MP 2.8mm, 3MP high resolution, HD real-time video, 3D DNR & DWDR & BLC, IR LEDs: up to 30m, IP66, Vandal-proof, PoE F. Ndricues i jashtem, Tipi 01-Ndricues LED, me dy krahe i montuar ne shtylle me lartesi 7.8m, IP 67, 70w, IK08, 220/240, 50/60Hz, 4000K, 110 lumen/watt, jetegjatesia mbi 100,000 ore, me pusete 30x30, tokezim etj.	
NS-18A	Punime Topogjeodezike	Punime matje volume dhe piketimi te themeleve,plintave kolonave dhe elementeve te tjere b/a etj.	A (0-20 milionë lekë)

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklarate Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë, dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen

punimet në objekt, të figurojë në listpagesat e shoqërisë minimumi per 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes se ofertave shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtme:

- a) Kontratë pune e vlefshme;
- b) Diplomë.
- c) C.V (përkatëse)

Shënim: Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: Së pari, kjo kërkesë mbështetet ne Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Së dyti, duke qenë se objekt prokurimi është kontratë pune sqarojmë se detyrimin për prezencën e Drejtuesit Teknik gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt e përcakton qartazi Udhëzimi Nr.2, datë 13.05.2005 “ Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, konkretisht pika 1.2 ku citohet se: “*drejtuesit ligjore dhe teknik te sipërmarrësit janë përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës, sipas projektit, për kryerjen e punimeve të ndërtimit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimet teknike, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë, brenda kushteve të kontratës e dispozitave ligjore në fuqi*” si dhe pikës 2.1 ku citohet se “*drejtimi teknik i punimeve në kantier sigurohet, sipas rastit, drejtpërdrejtë nga drejtuesi teknik i sipërmarrësit ose përgjegjësi teknik i kantierit.*

Lidhur me kërkesën që Drejtuesi Teknik i punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të mos jetë i angazhuar në kontrata të tjera, mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohe të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementët e licensës” gërma “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKR apo gjykatë. Ndalohe të ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.

Për sa më lart, çdo kërkesë e renditur për Drejtuesin Teknik, buron nga kontrata e punës objekt prokurimi, me qëllim përmbushjen dhe realizimin e saj sipas kushteve dhe dispozitave ligjore në fuqi.

2.3.4 Një punësim minimalisht prej **90 (nëntëdhjetë)** punonjës, të cilët duhet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi per **3 muajt** e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave vërtetuar me:

- a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për **3 muajt** e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave.
- b. Listpagesat e punonjesve te konfirmuara nga autoritetet perkatese sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per **3 muajt** e fundit te deklaruar.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Në përcaktimin e numrit të punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale të lejuar që duhen për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështirje tre mujore nga data e zhvillimit të tenderit, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. *Po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve.* Vendosja e kriterit për një punësim të paktën 90 punonjës duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën e punimeve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t’i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar në VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”. Bazuar në kater elementet e struktures së kostos (material, puntori, makineri, transport).

(Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore)

Në mënyrë të përmbledhur numri i fuqisë punëtore që kërkohet për realizimin e punimeve është min **90 punonjës**.

2.3.5 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, të përfshirë në licencën e shoqërisë, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, CV, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për **3 muajt** e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, konkretisht:

- **1 (një) Inxhinier Ndërtimi**
- **1 (një) Inxhinier Ndërtimi profili Strukturist**
- **1 (një) Inxhinier Elektrik**
- **1 (një) Inxhinier Mjedisi**
- **1 (një) Inxhinier Mekanik**
- **1 (një) Inxhinier Hidroteknik**
- **1 (një) Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshejder**

- **1 (një) Inxhinier Elektronik/IT/Telekomunikacion**
- **1 (një) Arkitekt**

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: AK argumenton se kërkesa për stafin inxhinierik është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, germa “c”.

Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim, hidroteknik, etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtues teknik është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Bazuar në parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij **drejtues teknik** të cilët kanë një rol të rëndësishëm në mbarëvajtjen e punimeve pasi ata janë përgjegjës për zbatimin e objektit sipas projektit dhe në përputhje me kushtet teknike të zbatimit të tij.

Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik) si dhe në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2.3.2, kapaciteti teknik në DST. Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar si me siper, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

Lidhur me kërkesën që Drejtuesit Teknik të punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohej të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementët e licensës” germa “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKB apo gjykatë. Ndalohej ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paafësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.

Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin ,stafin mbështetes si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

- Referuar në preventivin e Punimeve si dhe në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës **NP1, NP3, NS1, NS4**, është e nevojshme prezenca e **Inxhinierëve të Ndërtimit dhe Arkitekt.**
- Referuar në preventivin e Punimeve si dhe në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës **NS2, NP7**, është e nevojshme prezenca e **një Inxhinier Hidroteknik.**
- Referuar në preventivin e Punimeve si dhe në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës **NS12**, është e nevojshme prezenca e **një Inxhinier Mekanik.**
- Referuar në preventivin e Punimeve si dhe në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës **NS14, NP11**, është e nevojshme prezencat e **një Inxhinieri Elektrik dhe Inxhinierit Elektronik/IT/Telekomunikacion.**
- Referuar në preventivin e Punimeve si dhe në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës **NS18**, është e nevojshme prezenca e **një Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshajder**

2.3.6 Operatori ekonomik për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe staf (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:

- **1 (një) person, i certifikuar si Specialist Për Testimin e Performances së Materialeve/Produkteve të Ndërtimit /Inxhinier Materialesh.**

*** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës perkatese të DST, “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”.

Për secilin pjesëtar të stafit të mësipërm duhet të paraqesë: Kontratë pune e vlefshme, Diplomë/Certifikatë, Librezë pune dhe C.V si edhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë për **3 muajt** e fundit.

Shënim: Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: AK argumenton se kërkesa për stafin inxhinierik është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, germa “c”.

Kriteri për stafin e mësipërm, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim, hidroteknik, etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën

Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar jo domosdoshmërisht të përfshirë në liçensën e shoqërisë është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik) si dhe në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2.3.2, kapaciteti teknik në DST. Duke marrë në

konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar si me siper, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese.

2.3.7 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kete si staf mbështetës (me kontrate pune/ kontratë bashkëpunimi) si më poshtë:

a) 1 (një) specialist Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin në përputhje me klauzolat Ligjit Nr. 152/2015 "Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin", Neni 49, pika 4.

b)1 (një) punonjës me certifikatë "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier".

c)1 (një) punonjës i pajisur me certifikate "Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave" e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqeri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Për punonjësit e mësipërm Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:

- Kontratat individuale të punës (të vlefshme).

- Diplomë/Certifikatë

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë prezencën në objekt të personelit të mësipërm dhe/ose të kërkojë ndryshimin/zëvendësimin e tyre me staf me kualifikime të njëjta ose më të larta, në rast konstatimi të shkeljeve të rregullave/normave përkatëse. Në rast përsëritje mund të merren masa për ndërprerjen e kontratës

Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese.

Argumentimi : Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kërkesa e mësipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". Natyra e

kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

- *“Specialist Ekspert Zjarrfikes”* në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpetimin në përputhje me klauzolat Ligjit Nr. 152/2015 "Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpetimin", Neni 49, pika 4. " Rekomandohet të jete në kantier për minimizimin e aksidenteve në punë.

- *“Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”* rekomandohet të jete në kantier për trajnimin e punonjesve të kantierit për minimizimin e aksidenteve në punë.

- *“Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”* rekomandohet të jete në kantier në rast aksidentesh në punë

2.3.8 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik për kryerjen e punimeve, të vertetuar me kontratë punë të vlefshme, një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/certifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republika e Shqipërisë”. Dëshmi të Sigurimit Teknik të lëshuar nga ISHTI ose nga një trup çertifikuese e akredituar nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtarë akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, si dhe të figurojnë në listat e shoqërisë për 3 muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, si më poshtë:

STAF TEKNIK	NUMRI
Teknik Ndërtimi	2
Teknik mekanik	1
Teknik IT/Elektronik	1
Hidraulik	2
Elektricitet	4
Instalues dhe riparues të sistemeve ngrohje-ftohje	3
Përgatitës të konstruksioneve metalike dhe të ngjashëm	2
Hekurkthyes	2
Karpentier	3
Saldator dhe prerës të metaleve	2
Punonjes i izolimeve (Hidroizolues)	2
Murator/Suvatues	4
Pllakashtrues	2
Specialist gipsi	1
Punonjes për dyer dritare	2
Bojaxhi	1
Eskavatorist	2
Shofer	4
Automakinista	2

2.3.8/1 Për punonjesit eskavatorist/ automakinist/shofer, ofertuesi duhet të paraqesë:

- a) kontratë individuale të punës;
- b) leje drejtimi, certifikate e aftesimit profesional (CAP) për shoferet dhe dëshmi aftesimi profesional (DAP) për manovratorët-automakinistët/eskavatoristët, që të vërtetojë kualifikimin profesional të kërkuar, referuar rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtim dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës.

(Në rastin kur punonjësit Manovrator/shofere janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë).

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST. Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”I ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “ç”. Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas Specifikimeve Teknike (të cilat do publikohen së bashku me Dokumentat e Tenderit) si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor të parashikuar në Njoftimin e Kontratës. Sqarojmë se, të gjithë specialistët e kërkuar janë në përputhje të plotë me projekt-preventivin duke marrë në konsideratë volumet e punes që do të realizohen, si dhe kohëzgjatjen e tyre. Autoriteti Kontraktor domosdoshmërisht duhet të garantohet që këto punime do të kryhen nga persona të kualifikuar dhe me eksperiencë të mjaftueshme, për zbatimin e këtyre punimeve sipas standarteve të percaktuara në specifikimet teknike. Zbatimi i punimeve që përfshin projektin duhet të kryhet nga fuqi punëtore e kualifikuar për secilën tipologji punimesh. Për të vërtetuar kualifikimin e stafit teknik është kërkuar që të jenë të pajisur me dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/ certifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në R.Sh.”. Mbështetur në këtë legjislacion certifikimet profesionale ofrohen nga institucione të licencuara nga Ministria përkatëse nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional. Certifikatat e këtyre specialisteve duhet të jenë të të regjistruara në “rregjistrat profesionale” të AKAFP-se. Percaktimi i numrit të punonjesve dhe profesionet është bazuar mbi zërat dhe volumet e punes si dhe afateve për perfundimin e punimeve, në mbështetje të të bazuar në VKM nr. 216, datë 13.4.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”. Bazuar në këto elemente të strukturës së kostos (material, puntori, makineri, transport). Numri i punonjesve, dhe profesionet që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore. Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

2.3.9 Deklaratë e ofruesit për modelin, kompaninë prodhuese, për mallrat e paisjet që do të vendosen në objekt sipas tabelës së mëposhtme:

Nr.	Emërtimi i pajisjes/materialeve	Modeli	Kompania prodhuese, Web, E-mail, Nr. kontakti
-----	---------------------------------	--------	---

1	Njesi e brendshme F.Coil Dysheme, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.21/6.29 kW, P.u = 552 l/h, Vmed.=460 m ³ /h, F.el=57 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim.		
2	Njesi e brendshme F.Coil Dysheme, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.13/8.34 kW, P.u = 710 l/h, Vmed.=600 m ³ /h, F.el=76 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim.		
3	Njesi e brendshme F.Coil Kanalor, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.06/6.02 kW, P.u = 526 l/h, Vmed.=487 m ³ /h, F.el=57 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim.		
4	Njesi e brendshme F.Coil Kanalor, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.37/6.62 kW, P.u = 580 l/h, Vmed.=487 m ³ /h, F.el=57 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim.		
5	Njesi e brendshme F.Coil Kanalor, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.65/7.22 kW, P.u = 628 l/h, Vmed.=592 m ³ /h, F.el=76 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim.		
6	Nj. e brendshme Multisplit, ne funksion te Amb.Teknike Elektrike, ftohje 2.1kW, , Vmed.=350/650 m ³ /h, F.el=40 W, 1F ~230V ~50 Hz. me pompe kondense, pult kom. +kabllim, ndezje automatike .Perfshire cdo aksesori te nevojshem per funksionim normal.		
7	Njesi Rikuperimi Ajri. Volumi i Ajrit 1950m ³ /h, Presioni Statik 145 Pa. Fuqia e Ventilatoreve 0.977x2kW, 1F-230V-50Hz Eficensa e rikuperimit Ftohje/ Ngrohje 56.0%/76.3% Kapaciteti I baterise Ftohje/Ngrohje 11.1/23.7kW Prurja e ujit Ftohje/Ngrohje 1.9/2.1 m ³ /h		
8	Njesi Rikuperimi Ajri. Volumi i Ajrit 1400m ³ /h, Presioni Statik 145 Pa. Fuqia e Ventilatoreve		

	0.755x2kW, 1F-230V-50Hz Eficensa e rikuperimit Ftohje/ Ngrohje 54.0%/76.0% Kapaciteti I baterise Ftohje/Ngrohje 8.8/19.7kW Prurja e ujit Ftohje/Ngrohje 1.5/1.7 m3/h		
9	Njesi Rikuperimi Ajri. Volumi i Ajrit 950m3/h, Presioni Statik 125 Pa. Fuqia e Ventilatoreve 0.495x2, 1F-230V-50Hz Eficensa e rikuperimit Ftohje/ Ngrohje 52.1%/75.3% Kapaciteti I baterise Ftohje/Ngrohje 5.0/12.0kW Prurja e ujit Ftohje/Ngrohje 0.9/1.1 m3/h		
10	Rregullator automatik volumor (VAV) - V= 2640 m ³ /h + komand kontrolli, i kompletuar me te gjitha aksesoret per funksionim normal.		
11	Rregullator automatik volumor (VAV) - V= 1980 m ³ /h + komand kontrolli, i kompletuar me te gjitha aksesoret per funksionim normal.		
12	F. Panel reduktimi 2 gaze, + kasete + alarm		
13	F. Panel reduktimi 4 gaze, + kasete + alarm		
14	F. Njesi tavanore anestezie		
15	F. Njesi tavanore kirurgjie		
16	SI. NVR 32, IP Kanale, Up me 32-ch IP hyrje kamerash,		
17	Gjenerator avulli per A.H.U. Sasia e avullit te prodhuar :9-90 kg/h , Presioni min/max i punes 1 -10 bar, Fuqia el. 2x34.2 kW,(400V - 3F~ 50Hz), me panel el. +aksesore.		
18	Gjenerator diesel S = 500 kVA / , Un =400V, silencioze, deri 60db per 7m, komplet me kuadrin automatik te komuntimit te fuqise "Automatic Transfer Switch" dhe gjithcka te nevojshme sipas standartit.		
19	U.P.S. 200 KVA, tension 3 fazor hyrje dhe 3 fazor dalje ,		
20	UPS 40 KVA tension 3 fazor hyrje dhe 3 fazor dalje		
21	Central zjarri, me mundesi komunikimi ne rrjet centralesh npj kartave i adresueshem ,230V /12V, 24 h/aut. 127 elemente per loop (komplet centrali)		
22	Transformator fuqie TM 1000 KVA/20/0.4 Kv, Icc=20KA tipi i thatë, me rezine,uk=6%, lidhjen Dyn5		

23	Cel tranfo, me automat ndares me mikrologjik ne SF6 , 24kV, lcc=20KA, 630A,		
24	Çel Matje energjie, 24KV lcc=20KA In=630A Permasa 750x840(940)x1600mm		
25	Njesi e jashtme pompe nxehtesie , MULTI-SPLIT me 4 dalje type, kompresor inverter, gas pune R410A, 1faze/ 50Hz/ 230V. Kapaciteti 8.0 kW ftohje. Fuqia eletrike 3.8 kW. + Aksesoret e nevojshem per funksionim normal		
26	Central controlling unit [Digital Int. System Manager] EN 54-16 certified and EN 60849 compliant 8 zona dhe me mundesi zgjerimi, 9 hyrje audio, 4 dalje audio, me mundesi komunikimi ne rrjet me centralin e zjarrit etj.		

2.3.9/a Për pajisjet/materialet e tabelës së dhënë në pikën 2.3.9, Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar, me të cilin prodhuesi ose distributori i autorizuar, autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto pajisje/materiale. Në rast paraqitje autorizim distributori autorizuar, duhet të paraqitet kontrata ose dokumenti i angazhimit midis prodhuesit dhe distributorit, për materialet kryesore të kërkuara.

2.3.9/b Të paraqiten katalogët nga prodhuesi/prodhuesit apo distributorit të autorizuar nga prodhuesi, për të gjitha pajisjet/materialet sipas pikës 2.3.9. Në katalogë, duhet të markohet me ngjyrë të qartë pajisja/materiali që ofrohet dhe të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara për këto pajisje/materiale.

2.3.9/c OE të paraqesë një deklaratë, ku merr përsipër të garantojë instalimin si dhe servisin e pajisjeve gjatë periudhës së garancisë (2 vite), për defektet që vijnë nga prodhimi i tyre.

Fleta ose fletët e katalogut që pasqyrojnë specifikimet teknike të kërkuara të pajisjes/materialeve, duhet të paraqiten në gjuhën shqipe, të përkthyer dhe noterizuar.

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenin 39, pika 8, si dhe në bazë të nenit 45, pika 1 të VKM-së Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Në preventivin e punimeve ka një numër të madh zërash që janë furnizim vendosje pajisje dhe nisur nga pesha specifike si në sasi dhe në vlerë që këto zëra zënë në preventive. AK e ka parë të domosdoshme kërkimin e autorizimit të prodhuesit për të garantuar cilësinë e pajisjeve për nga vetë rendesia që ka ky objekt. Kërkesa e këtij dokumenti që në këtë fazë krijon një lehtësi për Autoritetin Kontraktor pasi në këtë mënyrë siguron cilësinë, specifikimet teknike të këtyre pajisjeve e cila është lehtësisht e kontrollueshme gjatë fazes së zbatimit në referencë me dokumentat e paraqitura që gjatë kualifikimit. Nepërmjet dorezimit të këtij dokumentacioni që në fazën e vlerësimit asnjë OE ekonomik nuk i shmanget dot detyrimit që gjatë zbatimit të furnizojë të njëjtin mall të certifikuar nga KVO.

Kjo kërkesë është kërkuar që t’i sigurojë Autoritetit Kontraktor që operatori ekonomik ka kapacitetin e nevojshëm teknik dhe plotëson specifikimet e kërkuara nga projektuesit për zbatimin në kohë dhe cilësi të kontratës për këtë objekt. Për të krijuar bindjen e autoritetit kontraktor për aftësitë teknike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur të operatorëve ekonomik fitues potencialë

dhe realizimin me sukses të kontratave, njësia e prokurimit vlerëson se operatorët ekonomikë duhet të paraqesin autorizim nga prodhuesi/distributori, me të cilin prodhuesi/ distributor autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë pajisjet dhe mallrat e nevojshme në këtë procedurë prokurimi. Duke qenë se materialet e kërkuara prodhohen në mënyrë industriale, certifikimi nga prodhuesi mbi parametrat e tyre është i domosdoshëm.

Duke marrë shkas nga tipologjia e objektit të prokurimit dhe nga punimet/shërbimet që parashikohen të realizohen në preventive si dhe për shkak të interesit të lartë që ka objekti duhet të garantohet që mallrat kryesore të jenë sipas standarteve më të mira europiane, është gjykuar të domosdoshme të garantohet që mallrat kryesore të jenë sipas standarteve më të mira europiane, që OE ka aftësi të mjaftueshme për të realizuar me sukses dhe cilësi kontratën, duke furnizuar brenda kohës së përcaktuar vetëm pajisje origjinale me garanci, si dhe i shërben Autoritetit Kontraktor për të bërë krahasueshmërinë e materialeve të ofruara nga operatori me ato të kërkuara në dokumentat e tenderit. Për të siguruar këtë gjë, por njëkohësisht dhe për të detyruar ofertuesit e mundshëm në zbatimin e këtyre standarteve ka parashikuar kërkesën e mësipërme, vetëm për disa nga mallrat kryesorë me qëllim të përdoren në këtë objekt dhe konkretisht OE duhet të japin dhe paraqesin në mënyrë të detajuar karakteristikat teknike të mallrave të përfshirë në dokumentat e tenderit, karakteristika këto që duhet të përputhen me specifikimet teknike të kërkuara nga projektuesi. Me anë të venies në dispozicion në fazën e ofertimit dokumentat si autorizim-marreveshje angazhimi, kataloge, ofertuesi garanton Autoritetin Kontraktor se mallrat që do të furnizojë do të jenë prodhim sipas kërkesave të projektit. Plotesimi i kërkesës me sipër garanton Autoritetin Kontraktor për cilësinë dhe standartet e larta ndërkombëtare dhe të përditësuara sipas teknologjisë së re dhe bashkëkohore.

2.3.10 Operatori ekonomik duhet të paraqesë grafikun e punimeve të detajuar sipas zërave të preventivit (Bashkëlidhur DST) të shprehur në afatin kohor të përcaktuar në dokumentat e tenderit për **18 (tetembedhjetë)** muaj kalendarike.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në Nenin 79 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Nenin 39, pika 3 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

2.3.11 Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat si më poshtë:

- a) Certifikatën e cilësisë së punimeve SSH/EN/UNI **ISO 9001-2015** e përditësuar, e vlefshme/ose/ekuivalent. Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- b) Certifikatën për Sistemin e menaxhimit të mjedisit SSH/EN/UNI **ISO 14001-2015** e përditësuar, e vlefshme /ose/ ekuivalent. Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- c) Certifikatën SSH/ EN/UNI **ISO 45001:2018** e përditësuar, (SSH/EN/UNI **ISO 45001 – 2023**) e vlefshme/ ose ekuivalent (Mbi Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë të punëtorëve në punë ose ekuivalent). Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- d) Certifikatën SSH/EN/UNI **ISO 50001-2018**, e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent (Sistemi i Menaxhimit të Energjisë e vlefshme ose ekuivalent). Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- e) Certifikatën SSH EN **ISO 3834-2:2021**, e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent (Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë në Saldim e vlefshme ose ekuivalent). Certifikata të

jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, Operatori ekonomik do të paraqesë ISO-t në baze të zerave të punimeve që ka marrë persiper të realizojë.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare **SSH/DIN/EN/UNI/ISO** mbi konformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik"

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 2.3.11 gërma "a"- "e" janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik" (i ndryshuar), Neni 79, pika 1 ku citohet se: "Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë", si dhe në zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", ku përcaktohet se: "Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit".

ISO 9001:2015 / ekuivalente është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërmarrjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërmarrje duhet t'i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërmarrjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 / ekuivalente ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2018/45001-2023 / ekuivalente është standard ndërkombëtar, i cili parashtrohet kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 ose ISO 45001-2023 ose me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushjen me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

ISO 50001-2018/ ekuivalente është standart ndërkombëtar, i cili specifikon kërkesat e përgjithshme për krijimin e një Sistemi të Menaxhimit të Energjisë në një organizatë dhe fokusohet në identifikimin

e mundësive për përmirësimin e performancës së energjisë. ISO 50001 përcakton synimet dhe objektivat specifike për kursimin e energjisë, të cilat arrihen përmes programeve për menaxhimin e energjisë dhe monitorimin sistematik të variablave të energjisë.

EN-ISO 3834-2:2021 është standart ndërkombëtar, i cili përcakton kërkesat për sistemin e menaxhimit të cilësisë në Saldim. Çdo Ofertues që merr persiper punime saldimi, duhet të jetë i pajisur me EN-ISO 3834-2:2021 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të jetë në përputhje me sistemin e menaxhimit të cilësisë në Saldim. Duke marrë shkas dhe nga natyra e objektit të prokurimit (strukturat metalike ku ka edhe saldime), me ritjen e cilesise se ndertimit, është e domosdoshme që Ofertuesit të jenë të pajisur me EN-ISO 3834-2:2021/ekuivalente pasi materiali i dobët, i pasaktë dhe kushtet negative të saldimit krijojnë probleme serioze, të kushtueshme të cilat mund të cojnë në carje të nyjeve.

Në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu XI, Neni 88, pika 3, cilësohet se: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat për kualifikim ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje”.

Për sa më lart, Njësia e Prokurimit, gjykon se, kjo kërkesë në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik duhet të përmbushet nga Shoqëria e cila referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit ka marrë përsipër të realizojë zerat e parashikuara sipas Preventivit.

AK gjykon se kërkesa për pajisjen e Ofertuesve me Çertifikatat e kërkuara sipas pikës 2.3.11 gërma “a”- “e”, është brenda kuadrit të parashikuar nga legjislacioni për prokurimin publik. Çertifikatat e kërkuara janë në përpjestim me objektin e kontratës dhe respektojnë natyrën e punimeve.

2.3.12 Operatori Ekonomik duhet te disponoje:

Licëse të leshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) Kodi III.2.B (Për grumbullim dhe transport të mbetjeve inerte dhe të ngurta), së bashku me aktin e miratimit, në përputhje me parashikimet e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, i ndryshuar, e shoqëruar me Aktin e Miratimit.

Çertifikatat duhet të jenë të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, si dhe në nenin 4, pika e 1/b e ligjit nr. 10448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit” i ndryshuar, ku parashikohet se: “leja e mjedisit e tipit B është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë B, lista dhe praqjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/B të këtij ligji”.

Në shtojcën 1/B është listuar edhe veprimtaria “Menaxhimi i mbetjeve”.

Në nenin 57/2 të ligjit nr. 10463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar, parashikohet se: “Qendra Kombëtare e Licencimit lëshon licencën **për transportin e mbetjeve**, e cila përfshihet në nënkategorinë III.2.B të fushës III të vendimit nr. 538, datë 26.5.2009 të Këshillit të Ministrave “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga/apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, pas miratimit të saj nga ministri”.

Ndërkohë, sipas VKM nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet qendrës kombëtare të licencimit (qkl) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”: “Veprimtaria e nënkategorisë III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme”.

2.3.13 Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 8) konkretisht:

Nr	Emri i mjetit	Njesi	Sasi/cope	Statusi
1	Kamion kapaciteti mbajtës min 20 ton	copë	2	Në pronësi ose me qera
2	Kamion kapaciteti mbajtës 10-20 ton	copë	2	Në pronësi ose me qera
3	Kamionçine kapaciteti mbajtës min 1.5 ton	copë	2	Në pronësi ose me qera
4	Autobot Uji	copë	1	Në pronësi ose me qera
5	Dumper kantieri	copë	1	Në pronësi ose me qera
6	Fadrome	copë	1	Në pronësi ose me qera
7	Eskavator me goma	copë	1	Në pronësi ose me qera
8	Eskavator me zinxhire	copë	1	Në pronësi ose me qera
9	Autobetoniere	copë	3	Në pronësi ose me qera
10	Autopompe betoni / Pompe betoni	copë	1	Në pronësi ose me qera
11	Mini Fadrome/ Bobcat	copë	1	Në pronësi ose me qera
12	Kamion me vinc	copë	1	Në pronësi ose me qera
13	Rimorkiator / Karrotrec	copë	1	Në pronësi ose me qera
14	Rrul gome-hekur jo me pak se 10 ton	copë	1	Në pronësi ose me qera
15	Rrul hekur-hekur	copë	1	Në pronësi ose me qera
16	Grejder	copë	1	Në pronësi ose me qera
17	Cekiç Hidraulik	copë	1	Në pronësi ose me qera
18	Elektroorgano	copë	2	Në pronësi ose me qera
19	Vibrator betoni	copë	3	Në pronësi ose me qera
20	Tokmak ngjeshës	copë	2	Në pronësi ose me qera
21	Pompe uji	copë	1	Në pronësi ose me qera
22	Pajisje niveluese shtresash	copë	1	Në pronësi ose me qera
23	Matrapik	copë	4	Në pronësi ose me qera
24	Kontenier Stacioner (zyre ne objekt)	copë	1	Në pronësi ose me qera
25	Gjenerator / Motogjenerator	copë	1	Në pronësi ose me qera

26	Pompë suvatimi	copë	1	Në pronësi ose me qera
27	Depozite uji min 5000 litra	copë	1	Në pronësi ose me qera
28	Vinc me kosh	copë	1	Në pronësi ose me qera
29	Makineri për kthim hekur ndertimi	copë	1	Në pronësi ose me qera
30	Makineri për prerje hekur ndertimi	copë	1	Në pronësi ose me qera
31	Asfaltoshtruese	copë	1	Në pronësi ose me qera
32	Autobitumatrice	copë	1	Në pronësi ose me qera
33	Fabrikë asfalti (e pajisur me leje mjedisore kodë III.1.B)	copë	1	Në pronësi / me qera ose kontratë furnizimi
34	Skela metalike	m2	1000	Në pronësi ose me qera
35	Sharrë me disk	copë	1	Në pronësi ose me qera
36	Kompresor Ajri	copë	2	Në pronësi ose me qera
37	Elektrosaldatrice/Motosaldatrice/Saldatrice	copë	1	Në pronësi ose me qera
38	Aparat torkretimi	copë	1	Në pronësi ose me qera

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit Nr. 8 të DST.

- a)** Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet: dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te vlefshme).
- b)** Për mjetet e deklaruara me qera duhet të paraqitet: kontrata përkatëse noteriale e qerasë e cila duhet të jetë e vlefshme, dokumenti që verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, certifikatë për transport mallrash (e vlefshme).
- c)** Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira të tij.
- d)** Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe targa e mjetit.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit Nr. 8 të DST.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me Nenin 26, pika 7, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës bazuar në VKM nr. 216, datë 13.4.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar përinformatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve në pronesi / qira janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke i’u referuar punimeve sipas standardeve, grafikut, kohëzgjatjes së punimeve dhe specifikimeve teknike të projekt zbatimit. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomikë duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin ofertuesit. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisjet dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

Në të gjitha rastet ku është përmendur fjala markë, Autoriteti Kontraktor do të pranojë edhe “ekuivalentin” e tij/tyre.

Në të gjitha rastet kur AK në specifikimet teknike i është referuar vetëm standardeve europiane, Autoriteti Kontraktor do të pranojë edhe paraqitjen e standardeve SSH/DIN/EN/UNI/ISO.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike:

Argumentimi i specifikimeve teknike :

Janë sipas të dhënave dhe shënimeve teknike në projektet e zbatimit, relacionet, specifikimet etj. bashkëlidhur DST-ve, të dërguara pranë organit qendror blerës nga Autoriteti Kontraktor perfitues(Ministria e Shëndetësisë) dhe të hartuara nga projektuesi.

NJESIA E PROKURIMIT