

Objekti: RIKONSTRUKSION I GODINES QENDRORE SPITALI POGRADEDEC

PREVENTIV PUNIMESH PERMBLEDHES

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	VLEFTA PA TVSH
A	PUNIME TE PERSHTATJES STRUKTURE	Lekë	
B	PUNIME NDERTIMI (B1+B2)	Lekë	
C	PUNIME HIDRAULIKE (C1+C2)	Lekë	
D	PUNIME MBROJTJA NDAJ ZJARRIT	Lekë	
E	PUNIME MEKANIKE	Lekë	
F	PUNIME GAZI MEDIKAL	Lekë	
G	PUNIME ELEKTRIKE (G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13+G14+ G15+G16+G17+G18+G19)	Lekë	
Shuma Analiza (A+B+C+D+E+F+G)			
Fondi Rezervë (5.0%)			
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)			
Shuma TVSH (20%)			
Shuma me TVSH			
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje) (P1+P2+P3+P4+P5+P6)			
Shuma TVSH (për pajisje)			
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)			
Totali pa TVSH			
Totali me TVSH			

Objekti: PROJEKTI KONSTRUKTIV I PERSHTATJES STRUKTURE GODINA E SPITALIT POGRADEDEC.
(VETEM STRUKTURA)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	86.94		
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	86.94		
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	342.11		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH 2				
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	70.79		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	145		
		SHUMA 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
6	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (drenazhimi themeleve)	ml	207		
		SHUMA 4:				
		5. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
7	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m (per drenazhin e themeleve)	copë	11		
		SHUMA 5:				
		6. PRISHJE				
8	2.426/4	Prishje soleta b/a (thyerja e themlit te gurit per mbjelljen e kollonave antisizmike te reja)	m3	19.68		
9	2.426/3	Prishje shtresa betoni (beton I varfer 10cm)	m3	20.7		
10	2.426/4	Prishje soleta b/a (thyerje e betonit pa demtuar hekurin ekzistues)	m3	12.86		
11	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	4.3		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME BOJATISJE				
12	2.428	Skele me tubo tavani ~ 4m. (per mbajtjen e perkohshme te soletes gjate punes)	m2	20.5		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BETONI DHE B/A				

Objekti:

Hartimi i projekt preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake. Spitali Bashkiak Pogradec. FAZA II - GODINA 4 KATE (PUNIME NDERTIMI)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHITRESASH 2				
1	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	427.6		
2	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	242		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	185.6		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	2		
5	2.268	Shkalle montazhi granili	m2	167.6		
6	2.268	Shkalle montazhi granili	m2	61		
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0.2		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME HEKUR BETONI				
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.2		
9	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	2.9		
10	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	8		
11	2.184	Hegje zgara hekuri ekzistuese	m2	66.5		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
12	2.196/b	Hidroizolim me nje shtres astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	427.4		
13	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	60		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
14	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	1990		
15	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	37.4		
16	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	1358		
17	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	966		
18	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	2303		
19	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	178		
20	2.293	Hegje tavan i varur me kartonxhes	m2	660		
21	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	181		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BOJATISJE				
22	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	9300		
23	2.404	Boje hidroplastike	m2	3180		
24	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri mesatare	ton	1.85		
25	2.403	Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar	m2	779		
26	2.404	Boje hidroplastike	m2	268		
27	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	22		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME DYER DRITARE				
28	2.390/1	F.V dyer metalike llamarine	m2	11.1		
29	2.391	Hegje dyer ekzistuese	m2	393.5		
30	2.392	Hegje dritare ekzistuese	m2	514		
31	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	470		
32	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	48.5		
33	2.372	Hegje davancialesh dritaresh	m2	128		
34	2.396	Hegje vetrates duralumini ekzistuese	m2	75		
35	2.390/1	F.V dyer metalike llamarine	m2	10.3		
36	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri cilesi e II-te.	m2	407		
37	2.390/1	F.V dyer metalike llamarine	m2	10.3		
38	2.373/1	F V vetrates d/alumini plastike me dopio xham	m2	95.8		
		SHUMA 6:				
		7. PRISHJE				
39	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	102		
40	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	7.4		
41	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	12.7		
42	2.426/10	Prishje trotuari ekzistues	m2	140		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME DHEU				
43	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	482		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME MURATURE TULLE				
44	2.71/2	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25	m3	16.3		

Objekti: Hartimi i projekt preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake. Spitali Bashkiak Pogradec. FAZA III- SISTEMIME TE JASHTME+NDERTIM AMBIENTI TEKNIK (PUNIME NDERTIMI)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
1	2.570	Hegje bordura ekzistuese betoni 12x25cm	ml	226		
2	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	48		
3	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	52		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME DHEU				
4	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	933		
5	2.25	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	37.8		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME MURATURE TULLE				
6	2.71/2	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25	m3	31		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHTRESASH 2				
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	40		
8	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	20		
9	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	6.76		
10	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	4		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI				
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.7		
12	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	2.4		
13	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	6.805		
14	2.184	Hegje zgara hekuri ekzistuese	m2	370.5		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
15	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	17		
16	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	4		
17	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	1		
18	2.196/b	Hidroizolim me nje shtres astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	86.8		
19	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	100		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
20	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	373		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BOJATISJE				
21	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	373		
22	2.404	Boje hidroplastike	m2	181.6		
23	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri mesatare	ton	5.4		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME DYER DRITARE				
24	2.390/1	F.V dyer metalike llamarine	m2	14.6		
25	2.391	Hegje dyer ekzistuese	m2	79.2		
26	2.392	Hegje dritare ekzistuese	m2	112.5		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME SHTRESASH				
27	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	8		
28	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	4523.5		
29	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	4523.5		
30	3.969/2	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m2	2263		
31	3.201/1	Cilindrim shtrese çakelli t=15cm, me rul	m2	4523.5		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME GERMIMI				
32	3.116/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	452		
		SHUMA 11:				
		12. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
33	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	485		
		SHUMA 12:				

		13. ANALIZA TEKNIKE				
34	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	4523.5		
35	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4523.5		
		SHUMA 13:				
		14. PUNIME TE NDRYSHME				
36	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	235		
37	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	1135		
		SHUMA 14:				
		15. B. SINJALET HORIZONTALE				
38	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	745		
		SHUMA 15:				
		16. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITES. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
39	3.965	F.V shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3 cdo 6.6m	copë	6		
		SHUMA 16:				
		17. PRISHJE				
40	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	405		
		SHUMA 17:				
		18. PUNIME BETONI DHE B/A				
41	2.202	Themel e xokol butobetoni C16/20	m3	21		
		SHUMA 18:				
		19. ANALIZA JASHTE LISTE				
42	AnN-34	Beton arme per plinta C-30/37	m3	8.2		
43	AnN-37	Beton arme per trare themeli C-30/37	m3	7.3		
44	AnN-35	Beton arme per kollona C30/37	m3	6.4		
45	AnN-07	Beton arme per trare C-30/37	m3	7		
46	AnN-06	Beton arme per solete C-30/37	m3	17.8		
47	AnN-10	Shtrese lluster cemento rrafshuar me helikopter	m2	169		
48	AnN-12	Shtrese me Stopox WL100 aplikim me rul + autonivelues + astar ne ambinte te specifikuar teknike	m2	75		
49	AnN-08/1	Shtresë në baze deri në 25cm ,çakëll e ngjeshur me makineri	m2	4523.5		
50	AnN-32	FV Stola Struktura metalike me listela druri	copë	8		
51	AnN-33	FV Kosha metalike per mbeturina, fiksuar me beton ne toke	copë	6		
		SHUMA 19:				
Shuma Analiza (B2)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti: Hartimi i projekt preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake, Spitali Bashkiak Pogradec. FAZA II - GODINA 4 KATE (PUNIME HIDRAULIKE)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
1	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	1901		
2	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	279		
3	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	710		
4	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	725		
5	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	366		
6	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	269		
7	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	133		
8	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	11		
9	2.535/h	Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9)	ml	95		
10	2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" (6+6)	copë	1		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA JASHTE LISTE				
11	AnH-1.3	F.V Tuba ujesjellesi PP-R , Ø50 X 6.9 mm PN 16	ml	133		
12	AnH-1.4	F.V Tuba ujesjellesi PP-R, Ø63 X 8.6 mm	ml	11		
13	AnH-1.4/1	F.V Tuba ujesjellesi PP-R, Ø75 X 10.3 mm	ml	95		
14	AnH-2.1	F.V Tubo PEX/al,DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ=6mm	ml	1188		

15	AnH-2.2	F.V Bryla AL-PEX Ø16x1/2 F, me prese	copë	332		
16	AnH-3.1	F.V Saracinesk kendore me hollandez 1"	copë	27		
17	AnH-3.2	F.V Saracinesk kendore me hollandez 1/2"	copë	42		
18	AnH-3.3	F.V Saracinesk kendore me hollandez 3/4"	copë	57		
19	AnH-3.4	F.V Minivalvula nderprerese per pajisjet hidrosanitare	copë	352		
20	AnH-3.5	F.V. Valvol nderprerese DN 15 (Ø1/2")	copë	36		
21	AnH-4.1	F.V Set kolektorësh 3/4 " (2+2) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	copë	8		
22	AnH-4.2	F.V Set kolektorësh 3/4 " (3+2) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	copë	7		
23	AnH-4.3	F.V Set kolektorësh 3/4 " (3+3) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	copë	4		
24	AnH-4.8	F.V Set kolektorësh 1 " (5+3) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	copë	2		
25	AnH-4.9	F.V Set kolektorësh 1 " (5+4) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	copë	2		
26	AnH-4.1/1	F.V Set kolektorësh 3/4 " (4+2) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	komplet	7		
27	AnH-1.5	F.V Tuba ujesjellesi PP-R , Ø90 X 15 mm	ml	105		
28	An2.535+an	F.V. Termoizolim tubi Ø 90" me armofleks	ml	105		
29	AnH-4.6	F.V Set kolektorësh 1" (4+3) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	copë	4		
30	AnH-4.7	F.V Set kolektorësh 1" (4+4) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	copë	1		
31	AnH-4.10	F.V Set kolektorësh 1" (6+3) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	copë	1		
32	AnH-4.11	F.V Set kolektorësh 1" (6+4) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	copë	7		
33	AnH-4.12	F.V Set kolektorësh 1" (7+4) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	copë	2		
SHUMA 2:						
Shuma Analiza (C1)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti: Hartimi i projekt preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake, Spitali Bashkiak Pogradec. FAZA II - GODINA 4 KATE (PUNIME HIDRAULIKE)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE						
1	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50	copë	54		
SHUMA 1:						
2. PUNIME DHEU						
2	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	5.6		
SHUMA 2:						
3. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
3	2.599	F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize	copë	4		
SHUMA 3:						
4. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE						
4	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	224		
SHUMA 4:						
5. ANALIZA JASHTE LISTE						
5	AnHK-1.1	F.V Tubo shkarkimi PP Ø50	ml	573		
6	AnHK-1.2	F.V Tubo shkarkimi PP Ø75	ml	286		
7	AnHK-1.3	F.V Tubo shkarkimi PP Ø110	ml	1196		
8	AnHK-1.4	F.V Tubo shkarkimi PP Ø125	ml	17		
9	AnHK-2.1	F.V Ventilator per nyjet sanitare Ø110 mm	copë	8		
10	AnH-6.3	F.V Puseta betoni (60 x 60) cm, me kapak gize Ø 60 cm	copë	48		
11	AnH-6.4	F.V Puseta betoni (80 x 80) cm, me kapak gize Ø 60 cm, D400	copë	7		
12	AnHK-5.1	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 160 mm	ml	79		
13	AnHK-5.2	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 200 mm	ml	184		
14	AnHK-5.3	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 250 mm	ml	181		

Objekti: Hartimi i projekt preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake, Spitali Bashkiak Pogradec. FAZA II - GODINA 4 KATE (MBROJTJA NDAJ ZIARRIT)

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
1	2.536	F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	1575		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA JASHTË LISTE				
2	AnMKZ-2	FV Kartela sinjalizuese (sipas projektit te MKZ)	copë	123		
3	AnMKZ-3.1	Montim grupi i lidhjes me motopompen e hidrantin	copë	2		
4	AnMKZ-3.2	Montim kasete hidranti	copë	13		
		SHUMA 2:				
		3. PAJISJE JASHTË LISTE				
5	Pj	Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendorsja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz	copë	2		
6	Pj	Fikse zjarri me CO2. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 5 kg, pesha 13.6 kg. Diametri 140mm, lartesia 765 mm.	copë	20		
7	Pj	Kasete hidranti e brendshme. RAL 3000, me baze rezine. Dim.370x610x190mm, tub fleksibel 30m. + rakorderi	copë	13		
		SHUMA 3:				
Shuma Analiza (D)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje) (P2)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Objekti: Hartimi i projekti preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake, Spitali Bashkiak Pogradec. FAZA II - GODINA 4 KATE (PUNIME MEKANIKE)/IMPIANTI HIDRIK

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
1	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	300		
2	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	280		
3	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	130		
4	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	170		
5	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	225		
6	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	500		
7	2.535/h	Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9)	ml	400		
8	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	8		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA JASHTE LISTE				

9	AnHVAC-1.1	F.V Tuba celiku+ rakorderi (Ø 1/2"- 6" , Pn 16 bar)	kg	9475		
10	AnHVAC-1.2	F.V Tuba PEX/al,DN 15 (Ø20 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm (per lidhjen e Fan Coil-ave me prurje uje te kerkuar nen 370lt/h)	ml	65		
11	AnHVAC-1.3	F.V Tuba PEX/al,DN 20 (Ø26 X3.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm(per lidhjen e Fan Coil-ave me prurje uje te kerkuar mbi 370lt/h)	ml	290		
12	AnHVAC-1.4	F.V Tuba bakri Ø 6.35, δ= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm	ml	80		
13	AnHVAC-1.5	F.V Tuba bakri Ø 9.52, δ= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm	ml	80		
14	AnHVAC-1.7	F.V Tuba inkosi I termoizoluar Ø 1 "	ml	8		
15	AnHVAC-1.11	F.V Valvula e motorrizuar Ø 1-2"	copë	2		
16	AnHVAC-1.16	F.V. Çajrues 3/4"	copë	4		
17	AnHVAC-1.17	F.V. Termometer analog	copë	4		
18	AnHVAC-1.18	F.V. Manometer analog	copë	4		
19	AnHVAC-1.20	F.V Flete alumini per mbrojtjen e tubacioneve nen efektin e kushteve klimaterike	m2	30		
20	AnHK-1.1	F.V Tuba PP Ø 50	ml	120		
21	AnHK-1.1/1	F.V Tuba PP Ø 40	ml	180		
22	AnHK-1.1/2	F.V Tuba PP Ø 32	ml	310		
23	AnHVAC-2.5	F.V Tub fleksibel i termoizoluar me diameter Ø 100mm	ml	185		
24	AnHVAC-2.6	F.V Tub fleksibel i termoizoluar me diameter Ø 125mm	ml	66		
25	AnHVAC-2.7	F.V Tub fleksibel i termoizoluar me diameter Ø 150mm	ml	80		
26	AnHVAC-2.8	F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø 100mm	ml	123		
27	AnHVAC-2.9	F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø 125mm	ml	58		
28	AnHVAC-2.10	F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø 150mm	ml	102		
29	AnHVAC-2.11	F.V Bashkues antivibrues	ml	170		
30	AnHVAC-2.2	F.V Kanale ajri prej paneli poliuretani i veshur me shtrese alumini ne te dyja anet. (Ref. shenimeve teknike ne fund te preventivit)	m2	88		
31	AnHVAC-2.1	F.V Kanale ajri prej paneli poliuretani i veshur me shtrese alumini ne te dyja anet. (Ref. shenimeve teknike ne fund te preventivit)	m2	2031		
32	AnHVAC-2.15	F.V Grila dhenie / marrje (100x15) cm - 2 DR / LUG	copë	2		
33	AnHVAC-2.17	F.V Grila dhenie / marrje (140x15) cm -2 DR/LUG	copë	2		
34	AnHVAC-2.13	F.V Grila dhenie / marrje (120x15) cm - 2 DR / LUG	copë	21		
35	AnHVAC-2.23	F.V Grila dhenie / marrje (50x10) cm - 2 DR / LUG	copë	14		
36	AnHVAC-2.26	F.V Grila dhenie / marrje (30x10) cm - 2 DR / LUG	copë	16		
37	AnHVAC-2.27	F.V Plenium 240x240 cm, difuzor i brimezuar + filter HEPA 14	copë	2		
38	AnHVAC-2.28	F.V Grila (15x30) cm + Filter F5 + Menteshë	copë	12		
39	AnHVAC-2.29	F.V Grila dhenie (25x25) cm - 4 DR	copë	11		
40	AnHVAC-2.30	F.V Grila marrje (25x25) cm - 2 DR	copë	11		
41	AnHVAC-2.36	F.V Qafore Ø100-200 mm	copë	331		
42	AnHVAC-2.37	F.V Damper volumor Ø 100-200mm	copë	335		
43	AnHVAC-2.39	F.V Valvol rrethore metalik Ø 100	copë	55		
44	AnMontim	Montim rregullator VAV	copë	2		
45	AnMontim	Montim njesi e brendshme/ventilator centrifugal	copë	204		
46	AnMontim	Montim gjenerator avulli/pompe nxehtesie	copë	20		
47	AnHVAC-2.13/1	F.V. Grila dhenie/marrje(90x15)cm-2Rr	copë	49		
48	AnHVAC-2.13/2	F.V Grila dhenie / marrje (70x30) cm - 2 DR Menteshë + Filter	copë	2		

49	AnHVAC-2.15/1	F.V Grila dhenie / marrje (100x20) cm - 2 DR/LUG	copë	17		
50	AnHVAC-2.17/1	F.V Grila dhenie / marrje (90x20) cm - 2 DR / LUG	copë	4		
51	AnHVAC-2.18	F.V Grila dhenie / marrje (80x15) cm - 2 DR / LUG	copë	4		
52	AnHVAC-2.20	F.V Grila dhenie / marrje (70x20) cm - 2 DR / LUG	copë	48		
53	AnHVAC-2.22	F.V Grila dhenie / marrje (60x10) cm - 2 DR / LUG	copë	1		
54	AnHVAC-2.24	F.V Grila dhenie / marrje (40x15) cm - 2 DR / LUG	copë	5		
55	AnHVAC-2.25	F.V Grila dhenie / marrje (40x10) cm - 2 DR / LUG	copë	7		
56	AnHVAC-2.31	F.V Grila dhenie (20x20) cm - 4 DR	copë	12		
57	AnHVAC-2.18/1	F.V Grila dhenie / marrje (80x25) cm - 2 DR / LUG	copë	2		
58	AnHVAC-2.18/2	F.V Grila dhenie / marrje (80x20) cm - 2 DR / LUG	copë	1		
59	AnHVAC-2.20/1	F.V Grila dhenie / marrje (70x15) cm - 2 DR / LUG	copë	14		
60	AnHVAC-2.23/1	F.V Grila dhenie / marrje (50x15) cm - 2 DR / LUG	copë	2		
61	AnHVAC-2.23/2	F.V Grila dhenie / marrje (50x20) cm - 2 DR / LUG	copë	9		
62	AnHVAC-2.31/1	F.V Grila dhenie (20x20) cm - 2 DR	copë	12		
63	AnHVAC-2.33/1	F.V Grila shiu 30x20 cm	copë	7		
64	AnHVAC-2.33/2	F.V Grila shiu 40x30 cm	copë	2		
65	AnHVAC-2.33/3	F.V Grila shiu (40x30) cm + Monteshe + Filter G3	copë	2		
66	AnHVAC-2.32/4	F.V Grila shiu 50x30 cm	copë	1		
67	AnHVAC-2.32/4.1	F.V Grila shiu (50X30) cm + Monteshe + Filter G3	copë	1		
68	AnHVAC-2.32/5	F.V Grila tranzit (50X40) cm	copë	6		
69	AnHVAC-2.32/5.1	F.V Grila shiu (50X40) cm + Monteshe + Filter G3	copë	5		
70	AnHVAC-2.32/7	F.V Grila tranzit (30x10) cm	copë	3		
71	AnHVAC-2.32/7.1	F.V Grila shiu (60X40) cm + Monteshe + Filter G3	copë	3		
72	AnHVAC-2.32/8	F.V Grila tranzit (130x40) cm	copë	1		
73	AnHVAC-2.32/8.1	F.V Grila tranzit (130X40) cm + Monteshe + Filter G3	copë	1		
74	AnHVAC-2.38/1	F.V Damper zjarri 65x50 cm	copë	1		
75	AnHVAC-2.38/2	F.V Damper zjarri 60x50 cm	copë	1		
76	AnHVAC-2.38/3	F.V Damper zjarri 60X30cm	copë	2		
77	AnHVAC-2.38/4	F.V Damper zjarri 55X35cm	copë	2		
78	AnHVAC-2.38/5	F.V Damper zjarri 30x30cmv	copë	2		
79	AnHVAC-2.38/6	F.V Damper zjarri 10x10cm	copë	4		
80	AnHVAC-7.1	FV Termoizolim tubi Ø 3" me armofleks	ml	5		
81	AnHVAC-7.2	FV Termoizolim tubi Ø 4" me armofleks	ml	25		
82	AnHVAC-7.3	FV Termoizolim tubi Ø 5" me armofleks	ml	150		
83	AnHVAC-1.25/1	F.V Valvol nderprerese PN 16 bar DN 50 (Ø 2 ")	copë	10		
84	AnHVAC-1.25/3	FV Valvol nderprerese 3/4"	copë	5		
85	AnHVAC-4.10/1	F.V Filter "Y "PN 16 bar DN 65(Ø 21/2")	copë	1		
86	AnHVAC-1.25/4	F.V Valvol moskthimi DN 65 (Ø 2 1/2")	copë	1		
87	AnHVAC-1.25/2	F.V Valvol nderprerese PN 16 bar DN 65 (Ø 2 1/2 ")	copë	4		
88	AnHVAC-1.21/1	FV Tuba PP D110	ml	120		

89	AnHVAC-1.21/2	FV Tuba PP D75	ml	50		
		SHUMA 2:				
		3. PAJISJE JASHTË LISTE				
90	Pj	F. Njesi e brendshme F.Coil Dysheme, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 1.28/2.95 kW, P.u = 253l/h, Vmed.=220m ³ /h, F.el=33 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim.	copë	2		
91	Pj	F. Njesi e brendshme F.Coil Dysheme, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 1.55/3.18 kW, P.u = 273 l/h, Vmed.=220 m ³ /h, F.el=33 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim	copë	2		
92	Pj	F. Njesi e brendshme F.Coil Dysheme, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.46/4.92 kW, P.u = 460 l/h, Vmed.=350 m ³ /h, F.el=44 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim.	copë	2		
93	Pj	F.V. Njesi e brendshme F.Coil Dysheme, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.21/6.29 kW, P.u = 552 l/h, Vmed.=460 m ³ /h, F.el=57 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim.	copë	1		
94	Pj	F. Njesi e brendshme F.Coil Dysheme, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.13/8.34 kW, P.u = 710 l/h, Vmed.=600 m ³ /h, F.el=76 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim.	copë	9		
95	Pj	F. Njesi e brendshme F.Coil Kanalor, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 1.59/3.24 kW, P.u = 279 l/h, Vmed.=279 m ³ /h, F.el=33 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim.	copë	13		
96	Pj	F. Njesi e brendshme F.Coil Kanalor, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.40/5.03 kW, P.u = 433 l/h, Vmed.=404 m ³ /h, F.el=44 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim.	copë	48		
97	Pj	F. Njesi e brendshme F.Coil Kanalor, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.77/5.59 kW, P.u = 481 l/h, Vmed.=404 m ³ /h, F.el=44 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim	copë	4		
98	Pj	F.Njesi e brendshme F.Coil Kanalor, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.06/6.02 kW, P.u = 526 l/h, Vmed.=487 m ³ /h, F.el=57 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim.	copë	2		
99	Pj	F. Njesi e brendshme F.Coil Kanalor, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.37/6.62 kW, P.u = 580 l/h, Vmed.=487 m ³ /h, F.el=57 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim.	copë	8		
100	Pj	F. Njesi e brendshme F.Coil Kanalor, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.65/7.22 kW, P.u = 628 l/h, Vmed.=592 m ³ /h, F.el=76 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal + kabllim.	copë	4		
101	Pj	F. Nj. e brendshme Multisplit, ne funksion te Amb.Teknike Elektrike, ftohje 2.1kW, , Vmed.=350/650 m ³ /h, F.el=40 W, 1F ~230V ~50 Hz. me pompe kondense, pult kom. +kabllim, ndezje automatike .Perfshire cdo aksesori te nevojshem per funksionim normal.	copë	14		

102	Pj	F. Gjenerator avulli per A.H.U. Sasia e avullit te prodhuar :9-90 kg/h, Presioni min/max i punes 1 -10 bar, Fuqia el. 2x34.2 kW,(400V - 3F~ 50Hz), me panel el. +aksesore.	copë	1		
103	Pj	Njesi trajtim ajri Nr.1 (Shiko specifikimet me poshte)	copë	1		
104	Pj	F.Njesi e jashtme pompe nxehtesie , MULTI-SPLIT me 4 dalje type, kompresor inverter, gas pune R410A, 1faze/ 50Hz/ 230V. Kapaciteti 8.0 kW ftohje. Fuqia eletrike 3.8 kW. + Aksesoret e nevojshem per funksionim normal	copë	4		
105	Pj	F. Njesi e brendshme F.Coil DysHEME, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.17/4.46 kW, P.u = 383 l/h, Vmed.=350 m³/h, F.el=44 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal+ kabull.	copë	3		
106	Pj	F. Njesi e brendshme F.Coil DysHEME, kapaciteti ne ftohje / ngrohje2.92/5.74 kW, P.u = 503 l/h, Vmed.=260 m³/h, F.el=57 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal+ kabull.	copë	2		
107	Pj	F. Njesi e brendshme F.Coil DysHEME, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.69/7.31kW, P.u = 634 l/h, Vmed.=600 m³/h, F.el=76 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal+ kabull.	copë	10		
108	Pj	F. Njesi e brendshme F.Coil Kanalor, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 1.30/3.0 kW, P.u = 256 l/h, Vmed.=258 m³/h, F.el=33 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal+ kabull.	copë	2		
109	Pj	F. Njesi e brendshme F.Coil Kanalor, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.13/8.34 kW, P.u = 702 l/h, Vmed.=710 m³/h, F.el=76 W, 1F ~230V ~50 Hz. E kompletuar me pompe kondense, valvol 3-rrugeshe dhe valvola nderprerese,pult komandimi zonal+ kabull.	copë	7		
110	Pj	F. Njesi Rikuperimi Ajri. Volumi i Ajrit 1950m³/h, Presioni Statik 145 Pa. Fuqia e Ventilatoreve 0.977x2kW, 1F-230V-50Hz Eficensa e rikuperimit Ftohje/ Ngrrohje 56.0%/76.3% Kapaciteti I baterise Ftohje/Ngrrohje 11.1/23.7kW Prurja e ujit Ftohje/Ngrrohje 1.9/2.1 m³/h	copë	3		
111	Pj	F. Njesi Rikuperimi Ajri. Volumi i Ajrit 1400m³/h, Presioni Statik 145 Pa. Fuqia e Ventilatoreve 0.755x2kW, 1F-230V-50Hz Eficensa e rikuperimit Ftohje/ Ngrrohje 54.0%/76.0% Kapaciteti I baterise Ftohje/Ngrrohje 8.8/19.7kW Prurja e ujit Ftohje/Ngrrohje 1.5/1.7 m³/h	copë	6		
112	Pj	F. Njesi Rikuperimi Ajri. Volumi i Ajrit 950m³/h, Presioni Statik 125 Pa. Fuqia e Ventilatoreve 0.495x2, 1F-230V-50Hz Eficensa e rikuperimit Ftohje/ Ngrrohje 52.1%/75.3% Kapaciteti I baterise Ftohje/Ngrrohje 5.0/12.0kW Prurja e ujit Ftohje/Ngrrohje 0.9/1.1 m³/h	copë	2		
113	Pj	Rregullator automatik volumor (VAV) - V= 2640 m³/h + komand kontrolli, i kompletuar me te gjitha aksesoret per funksionim normal.	copë	1		
114	Pj	Rregullator automatik volumor (VAV) - V= 1980 m³/h + komand kontrolli, i kompletuar me te gjitha aksesoret per funksionim normal.	copë	1		
		SHUMA 3:				
Shuma Analiza (E)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje) (P3)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Objekti: Hartimi i projekt preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake, Spitali BASHKIAK Pogradec. FAZA II- GODINA 4 KATE (PUNIME MEKANIKE)/SISTEMI I GAZIT MEDIKAL

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA JASHTË LISTE				
1	AnGM-1.1	F.V Tuba Cu mjeksor 28x1 mm	ml	90		
2	AnGM-1.2	F.V Tuba Cu mjeksor 22x1 mm	ml	130		
3	AnGM-1.3	F.V Tuba Cu mjeksor 18x1 mm	ml	342		
4	AnGM-1.3	F.V Tuba Cu mjeksor 15x1 mm	ml	873		
5	AnGM-1.5	F.V Tuba Cu mjeksor 12x1 mm	ml	873		
6	AnGM-1.6	F.V Priza largimi i gazit anestezik	copë	4		
7	AnGM-1.7	F.V Priza Oksigjeni, vakumi, ajri medikal, protoksidi	copë	34		
8	AnMontim	Montim panele	copë	45		
9	AnMontim	Montim njesi tavanore anestezie dhe kirurgjie	copë	2		
		SHUMA 1:				
		2. PAJISJE JASHTË LISTE				
10	Pj	F. Panel valvolash kati + kasete + alarm	copë	2		
11	Pj	F. Panel reduktimi 2 gaze, + kasete + alarm	copë	2		
12	Pj	F. Panele koka krevati 1 vende , 2G, +Ndricim, + Priza elektrike	copë	34		
13	Pj	F. Panel valvolash kati 4G + kasete + alarm	copë	2		
14	Pj	F. Panel reduktimi 4 gaze, + kasete + alarm	copë	1		
15	Pj	F. Panele koka krevati 1 vende reanimacioni , 3G, + Ndricim, + Priza elektrike	copë	4		
16	Pj	F. Njesi tavanore anestezie	copë	1		
17	Pj	F. Njesi tavanore kirurgjie	copë	1		
		SHUMA 2:				
Shuma Analiza (F)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje) (P4)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Objekti: Hartimi i projekt preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake, Spitali Bashkiak Pogradec. FAZA II-GODINA 4 KATE (PUNIME ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. INSTALIME PER NDRICIM				
1	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	530		
2	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	copë	95		
3	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	215		
4	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	33		
5	2.503	F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm	ml	1080		
6	2.502	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur	m	410		
7	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	16800		
8	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	21000		
9	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	650		
10	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	30		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA JASHTË LISTE				
11	AnE-01.1	FV Kanaline metalike Zn 200x75 e birezuar perfshire bashkueset+kapak	ml	1420		
12	AnE-05.1	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm „K.Z. FG7-OR ; S=5x4 mm2	ml	620		
13	AnE-05.2	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=5x2.5 mm2	ml	360		
14	AnE-05.3	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=3x4 mm2	ml	9600		

15	AnE-05.4	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=3x1.5 mm2	ml	9500		
16	AnE-05.5	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=3x2.5 mm2	ml	760		
17	AnE-03.4	F.V. Koka kablllore me kapikorda & terminale (1,5-6) mm2, per 4 deje	copë	1069.99765		
18	AnE-07.1	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 16 mm,	ml	7200		
19	AnE-07.2	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm,	ml	21289.24		
20	AnE-07.3	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 25 mm,	ml	350		
21	AnE-07.4/1	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 32 mm,	ml	560		
22	AnE-07.5	F.V. Tub PVC rigid i drejte vetshuares i forte Ø 20 mm, per instalime jashte murit me gjithë aksesoret e montimit	ml	120		
23	AnE-07.6	N F.V. Tub PVC rigid i drejte vetshuares i forte Ø 25 mm, per instalime jashte murit me gjithë aksesoret e montimit	ml	80		
24	AnE-09.1	F.V. Prize 3-fazore me çeles bllokues dhe siguresh tipi " 3P+N+T " 1 x 16 A , 400V	copë	16		
25	AnE-09.2	F.V. Prize " Schucko " 16A dy module te bardha, hermetike IP 65	copë	10		
26	AnE-09.3	F.V. Suport+kapak dhe tapa per priza 3-module	copë	670		
27	AnE-09.4	F.V. Kuti shperndarese j/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm	copë	680		
28	AnE-09.6	F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-7 dim. 198*152*70 mm	copë	24		
29	AnE-10.1	F.V. Kabell me izolim PVC, Tip RG-59,S=2x0,8 mm ² , red colour (sinjalizimi i zjarrit)	ml	1350		
30	AnE-10.2	F.V. Kabell me izolim PVC, Tip RG-59,S=2x1 mm ² , red colour (sinjalizimi i zjarrit)	ml	420		
31	AnE-05.6	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=2x4 mm2 (sinjalizimi i zjarrit)	ml	250		
32	AnE-11.1	F.V. Kabello zjarr durues 2x2.5 mm2 [FRS15 FE 180 PH 90] (sistemi i lajmerimit zanor)	ml	160		
33	AnE-11.2	F.V. Kabello zjarr durues 2x1 mm2 [FRS15 FE 180 PH 90] (sistemi i lajmerimit zanor)	ml	650		
34	AnE-11.3	F.V. Kabello rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6 LSZH, 250MHz up to 350 MHz Flame retardant, lidhja e mikrofoneve me centralin (sistemi i lajmerimit zanor)	ml	7240		
35	AnE-09.5	F.V. Kuti shperndarese 100x100mm IP40	copë	18		
36	AnMontim	Montim ndricuesish te brendshem	copë	551		
37	AnMontim	Montim centrali	copë	6		
38	AnMontim	Montim bokse, Rack, Switch, Antena, Pulsant, Butona	copë	362		
39	AnMontim	Montim kamera	copë	32		
40	AnE-01.2*	F.V. Kanaline metalike Zn 300x75 e birezuar perfshire bashkueset+kapak	ml	30		
41	AnE-01.3*	F.V. Kanaline metalike Zn 400x75 e birezuar perfshire bashkueset+kapak	ml	15		
42	AnE-05.18	F.V. Kabell bakri kunder djegjes me izolim dhe veshje EPR , tip . FG7-OR ; S=3(1x300)+1(1x300)+1(1x300) mm2	ml	85		
43	AnE-05.19	F.V. Kabell bakri kunder djegjes me izolim dhe veshje EPR , tip . FG7-OR ; S=3(1x300)+1(1x150)+1(1x150) mm2	ml	50		
44	AnE-05.21	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR , tip . FG7-OR ; S=3(1x240)+1(1x240)+1(1x240) mm2	ml	60		
45	AnE-05.22	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR , tip . FG7-OR ; S=3(1x185)+1(1x185) +1(1x50)mm2	ml	20		
46	AnE-05.23	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR , tip . FG7-OR ; S=3(1x120)+1(1x120) +1(1x70) mm2	ml	30		
47	AnE-05.24	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR , tip . FG7-OR ; S=4(1x95)+1(1x50) mm2	ml	30		
48	AnE-05.25	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm „K.Z. FG7-OR ; S=3(1x70)+1(1x70)+1(1x35) mm2	ml	15		
49	AnE-05.26	F.V. Kabell bakri kunder djegjes me izolim dhe veshje , FG7-OR ; S=3(1x50)+1(1x50)+1(1x25) mm2	ml	120		
50	AnE-05.27	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm „K.Z. FG7-OR ; S=4x35+1x16 mm2	ml	200		
51	AnE-05.28	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm „K.Z. FG7-OR ; S=4x25+1x16 mm2	ml	65		
52	AnE-05.7	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm „K.Z. FG7-OR ; S=4x16 mm2	ml	45		
53	AnE-05.8	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm „K.Z. FG7-OR ; S=4x10 mm2	ml	40		
54	AnE-05.9	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm „K.Z. FG7-OR ; S=4x6 mm2	ml	45		

55	AnE-05.10	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm „K.Z. FG7-OR ; S=4x4 mm2	ml	60		
56	AnE-05.11	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=4x2.5 mm2	ml	40		
57	AnE-05.12	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=4x1.5 mm2	ml	85		
58	AnE-05.13	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm „K.Z. FG7-OR ; S=5x16 mm2	ml	250		
59	AnE-05.14	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm „K.Z. FG7-OR ; S=5x10 mm2	ml	400		
60	AnE-05.15	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm „K.Z. FG7-OR ; S=5x6 mm2	ml	310		
61	AnE-05.16	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=5x1.5 mm2	ml	350		
62	AnEL-03.1	F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (120 - 300) mm2, per 4 deje.	copë	25		
63	AnEL-03.2	F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (35 - 95) mm2, per 4 deje.	copë	40		
64	AnEL-03.3	F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (10 - 25) mm2, per 4 deje.	copë	60		
65	AnEL-07.7	F.V. Tub PVC rigid I forte vetshuares, per instalime jashte murit (d 16) dj = 25m/m me aksesore montimi	ml	90		
66	AnEL-07.8	F.V. Tub PVC fleksibel i korruguar, zjarrdurues dhe me emetim gazi , tip I rende, Ø 63 mm, me te gjithë aksesoret	ml	160		
67	AnEL-07.9	F.V. Tub PVC fleksibel i korruguar, zjarrdurues dhe me emetim gazi , tip I rende, Ø 100 mm, me te gjithë aksesoret	ml	100		
68	AnEL-01.5	F.V. Kanaline plastike 90/60 mm me aksesore (kthesa, ti etj)	copë	20		
69	AnEL-09.7	F.V. Prize " industriale" tip buks, 2P+N,16A, 230V, ngjyre blu	copë	6		
70	AnEL-09.8	F.V. Prize " Schucko " 16A dy module te gjelbra, UPS.	copë	126		
71	AnEL-09.9	F.V. Kuti ne dysHEME (Tavan) [2 (2P+T)te kuqe, [2 (2P+T) te bardha 16 A, Un=220V, 2RJ45 FTP+1RJ45 UTP]	copë	6		
72	AnEL-09.10	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa etj	copë	230		
73	AnEL-09.11	F.V. Grup prizash ne mure me :N.1 Automat modular 1X10A seria civileN.2 Prize shuko 2P+T/16A "UNEL"N.1 Prize dopio me dalje tokezimi anesore 2P+T 10/16A	copë	6		
74	AnEL-04.1	F.V. Buton tasto komandimi 1P; 16 A ; 250 V ; 1 modulare	copë	12		
75	AnEL-09.12	F.V. Priza rrjeti telefonik tip RJ-45, cat 6e, UTP	copë	70		
76	AnEL-09.13	F.V. Priza rrjeti kompjuterik tip RJ-45, cat 6e, FTP	copë	80		
77	AnE-11.4	F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip UTP-cat5 LSZH, 250MHz up to 350 MHz Flame retardant	ml	3700		
78	AnE-11.3/2	F.V. Kabllo rrjeti, Tip outdoor fiber optike 12 kopje, singel mode, SLT-SA-SJ. Perfshire aksesoret e montimit, konverter Fiber/FTP etj	ml	300		
79	AnEL-10.4	F.V. Kabell me izolim PVC, Tip RG-59,S=6x0,8+3x4 mm ² , red colour per komandimin e damperave te ajrit te kondicionuar	ml	340		
80	AnEL-10.3	F.V. Kabell me izolim PVC, Tip RG-59,S=6x1 mm ² , red colour per komandimin e kontakteve magnetike te dyerve	ml	210		
81	AnEL-9.15	F.V. Prize TV tip RJ 14 per sinjal satelitor and tokesor	copë	80		
82	AnEL-08.1	F.V. Kabell coax 75 om/m, RG 6	ml	3800		
83	AnEL-9.4	F.V. Kabell i parafabrikuar per komunikim central-amplifikator	ml	1		
84	AnEL-9.5	F.V. Kabell i parafabrikuar per komunikim central-mikrofon	ml	2		
85	AnEL-5.17	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=2x1.5 mm2	ml	310		
86	AnEL-08.2	F.V. Kabell BUS 2x2,5+2x1,5 mm ² .	ml	1300		
87	AnEL-08.3	F.V. Kabell alarmi 4x0.22+ (2 x 0.75) mm ² .	ml	2220		
88	AnEL-08.4	F.V. Kabell alarmi 4 x 1 mm ² .	ml	1500		
89	AnEL-08.5	F.V. Kabell alarmi 6 x 1 mm ² .	ml	160		
90	AnEL-08.6	F.V. Kabell BUS Tipi (2x0.22)+(2x0.5)mm ² , [FRS15 FE 180 PH 90]	ml	900		
91	AnEL-08.7	F.V. Kabell ushqimi modulit 2x6 mm2 [FRS15 FE 180 PH 90]	ml	650		
92	An2.502+an1	F.V. Percjelles bakri i i zhveshur 1x 90mm2	ml	50		

93	An2.502+an2	F.V. Percjelles bakri i i zhveshur 1x 25mm2	ml	60		
94	AnEL-14.6	F.V. Percjelles bakri i verdhe jeshil 1x 6mm2	ml	2150		
95	AnE-06.2	F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1* 2.5 mm ² me 2 kapikorda l=20-30 cm per lidhjet ekuipotenciale, kanaline etj.	ml	1450		
96	AnEL-03.5	S.I. Kapikorda bakri Cu. S = 10 - 50 mm2	copë	62		
97	AnEL-09.17	F.V. Kuti shperndarese me Zbare bakri e montuar ne mur	copë	6		
98	AnEL-09.16	F.V. Priza ekuipotenciale me dalje toke	copë	85		
99	AnEL-14.1	F.V. Morseta bashkuese T-I & kryq universale	copë	94		
100	AnEL-14.15	F.V. Kubike te gatshem betoni 40/40/40 mm	copë	225		
101	AnEL-06.1	F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5;lp-65 , me shenje "toke"	copë	17		
102	AnEL-14.16	F.V. Puseta per elektroda 0.5x0.5x0.5	copë	27		
103	AnEL-14.18	F.V. Shtiza me maje te zinguar d=16 mm ; L=1,5 ml	copë	25		
104	AnEL-14.2	F.V. Morseta suportte me zbritje me bulon kapje e mberthimi per Zn.30*3mm	copë	230		
105	AnEL-12.1	F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale,	copë	337		
106	AnEL-09.14	F.V. Set 8 shuko per rack	copë	8		
107	AnE-01.4	F.V. Kanaline metalike Zn 100x75 e birezuar perfshire bashkueset+kapak	ml	40		
108	AnE-Set	FV Kuti instalimi + Prize shuko 2P+T, + Prize sinjali RJ-45 FTP 6, + patch kord 0,5 ml + ushqyes 230/12V, 2 A, per komunikimin me kamerat	copë	8		
109	AnMontim	Montim gjeneratori	copë	1		
110	AnMontim	Testim+Montim UPS	komplet	2		
111	AnMontim	Montim Kompesator fuqie	copë	1		
112	AnE-08.2/1	FV kabell komunikimi BUS me 10-dredha 2x1mm2 (FRS15 FE 180 PH 90)	ml	650		
113	AnMontim	Montim ndricuesish te jashtem	copë	15		
114	AnMontim	Montim brava elektrike	copë	32		
115	AnMontim	Montim dedektor tymi dhe gazi	copë	211		
116	AnE-05.20	F.V. Kabell bakri kunder djegjes me izolim dhe veshje EPR , tip . FG7-OR ; S=4(1x300)+1(1x150) mm2	ml	50		
117	AnE-05.29	FV Kabllo T.M., 20kv, Tip RG7H1R, S=1x185mm2	ml	120		
118	AnE-05.30	FV Kabell TM Cu FG7H1R 3x95mm2	ml	20		
119	AnE-03/10	FV Terminale kablli TM Un=24kV, Izol.G7, S=1x95mm2	copë	6		
120	AnE-03.6	FV Kaprikorda me qafe te gjate S=1x300mm2	copë	10		
121	AnE-03.7	FV Kapikorda me qafe te gjate S=1x240 mm2	copë	8		
122	AnE-03.8	FV Kapikorda me qafe te gjate S=1x185 mm2	copë	8		
123	AnE-03.9	Kapikorda Cu S=300 mm2	copë	12		
124	An2.500+an	FV Percjelles bakri S=95mm2 i zhveshur	ml	40		
125	AnE-13.1	FV pusetete kabllore 80x80x80 me kapak gize te rende	copë	4		
126	AnE-13.2	FV Pllake betoni 40x40x5 cm	copë	42		
		SHUMA 2:				
		3. PAJISJE JASHTË LISTE				
127	Pj	Tipi 01_Ndricues kompakt linear Led , Ra≥80, 3000K, 4000K, IP65, 2x36w, 3350 Lm	copë	41		
128	Pj	Ndricuesa emergjence, rezistent ndaj zjarrit sipas (EN 60695-2- 10) deri ne temperaturen 850° C, IP-42, IK 07, Led 2,4 VA, jetegjatesia mbi 10 vjet, bat.NiCd me autonomi 1 ore, 220/230V, 50 Hz	copë	52		
129	Pj	Ndricuesa evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit sipas (EN 60695-2-10) deri ne temperaturen 850° C, IP-40, IK 07, Led 8,5 VA, 100 000 ore pune, bat.NiCd me autonomi 1 ore, 220/230V, 50 Hz	copë	15		
130	Pj	F.V. Baze dhe Dedektor tymi & nxehtesie te adresuar, optik - jonik - termik komplet. me loop izolator te inkorporuar etj sipas specifikimeve teknike	copë	211		
131	Pj	Ndares zjarrdurues montuar ne mure ne kanaline metalike	copë	16		
132	Pj	BokseTavanor 6W-3W-1.5W	copë	31		
133	Pj	Kamera te jashtme, IR Bullet kamera 3MP 2.8mm, 3MP high resolution, HD real-time video, 3D DNR & DWDR & BLC, IR LEDs: up to 30m, IP66, Vandal-proof, PoE	copë	5		
134	Pj	F.V. Tipi 02_ Ndricues 60/60cm, IP40, 1350 lumen, 4000K, Ra1b, G13, IK03, 230V/50Hz, jetegjatesia mbi 50,000 ore	copë	282		
135	Pj	F. Tipi 03_ Ndricues i cili montohet ne tavan te varur, LED 30W, 0.95kg, IP43, 4000K, 3290lumen, CRI: min.80, Ø210	copë	97		

136	Pj	F. Tipi 04_ Ndricues (RA 16 L ose ekuivalent)Llampa: LED,2000 lumen, 18 watt, 3000K, IP44, IK07,Pesha: 0.9, Dimensione: Ø 155mm	copë	5		
137	Pj	F. Tipi 05_ Ndricues i varur LED Ø= 900cm, 230V/50Hz, IP40, 145lumen/watt max, 110W	copë	1		
138	Pj	F. Tipi 06_ Ndricues i varur LED Ø620, 230V/50Hz, IP40, 145lumen/watt max, 70W	copë	1		
139	Pj	F. Tipi 07_ Ndricues i varur LED Ø450, 230V/50Hz, IP40, 145lumen/watt max, 30W	copë	1		
140	Pj	F. Tipi 08_ Ndricues muror, me dy drejtime ndricimi , LED. (BALTI 220 ose ekuivalent) 220/240, 50/60Hz, Ra>85, Temperatura e ngjyres: 3000K,	copë	25		
141	Pj	F. Tipi 9_ Ndricues nate, 2 w, IP40, 220/240, 50/60Hz, Ra>85, Temperatura e ngjyres: 3000K,	copë	31		
142	Pj	F. Ndricues i jashtem Tipi 02_ Ndricues projektor LED i perdorur ne fasade. -3000lumen, -Fuqia 39W, -Pesha 2.9kg, -Shkalla e mbrojtjes IP66teknologji e fundit LED 4320lm - 4000K - 700mA - 31W - CRI, 80 - Ta-20 +40°C.	copë	15		
143	Pj	F. Rele komandimi ndricimi sensore levizje, In=10 A; Un=250 V	copë	85		
144	Pj	F. Central telefonik PABX 4 hyrje / 80 dalje	copë	1		
145	Pj	F. Rack, 42 HU dim. 220*700*700 mm STAND ALONE me mundesi kontrolli	copë	1		
146	Pj	F. Rack, 24 HU dim. 140*600*600 mm STAND ALONE me mundesi kontrolli	copë	7		
147	Pj	F. Patch panel me 16/24 porta RJ-45, UTP cat 6e	copë	18		
148	Pj	F. Switch me 16 porta RJ-45, 100/1000 POE, FTP cat 6	copë	8		
149	Pj	F. Switch me 16 porta RJ-45, 100/1000 POE, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP cat 6e	copë	1		
150	Pj	F. Drejtues kabllosh	copë	8		
151	Pj	F. Antena WI-FI, komplet me moduln e sinkronizimit dhe menaxhimit te fjalekalimit per 9 antena.	copë	1		
152	Pj	F. Grup ventilatoresh me 2 FAN per rack	copë	8		
153	Pj	F. Central zjarri, me mundesi komunikimi ne rrjet centralesh npj kartave i adresueshem ,230V /12V, 24 h/aut. 127 elemente per loop (komplet centrali)	copë	1		
154	Pj	F. Air duct dedector perfshire te gjithë komponentet, baze dedectori, Detector, filter per kit venturi, venturi tub 0,6 m, kit per montimin dhe izolimin e dedektorit ne kanalin e ajrit etj.	copë	9		
155	Pj	F. Modul per komandimin e damperave perfshire te gjithë komponentet	copë	9		
156	Pj	F. Karte komunikimit 4IN/20OUT per komandime te ndryshme	copë	13		
157	Pj	F. Perserites optik me drite per sensore brenda tavanit	copë	16		
158	Pj	F. Sirena lajmeruese te brendshme me drite flash	copë	11		
159	Pj	F. Sirena lajmeruese te jashtme	copë	2		
160	Pj	F. Kontakte magnetike per komandimin e derve antizjarr, tensioni i punes 24V, DC, P 1,5 w, Dimensionet Ø: 50 mm H: 30 mm	copë	9		
161	Pj	F. Bateri 7A/h me autonomi 48 ore	copë	6		
162	Pj	F. Bateri 1.2A/h me autonomi 48 ore	copë	6		
163	Pj	F. PC per kontrollin dhe monitorimin e sistemit	copë	1		
164	Pj	F. License e programimit te sistemit	copë	1		
165	Pj	F. Antene sinjali satelitor me te gjithë aksesoret	copë	1		
166	Pj	F. Antene tokesore me sinjal UHF/VHF	copë	1		
167	Pj	F. Amplifikator sinjali satelitor dhe tokesor	copë	1		
168	Pj	F. Multiswitch, Shperndares dhe perforcues sinjali televiziv	copë	8		
169	Pj	F. Central controlling unit [Digital Int. System Manager] EN 54-16 certified and EN 60849 compliant 8 zona dhe me mundesi zgjerimi, 9 hyrje audio, 4 dalje audio, me mundesi komunikimi ne rrjet me centrralin e zjarrit etj.	copë	1		
170	Pj	F. Amplifikator zeri me shume kanale 1x500 W, certifikuar sipas EN 54-16 dhe ne pershtatje me EN 60849	copë	1		
171	Pj	F. Tuner/CD Player me komunikim me centralin e fonise	copë	1		
172	Pj	F. Panel ndares 1 Unit	copë	1		
173	Pj	F. Mikrofon EN 54-16 certified and EN 60849 compliant, Touchscreen dhe me mundesi komandimi te te gjitha zonave	copë	2		

174	Pj	SI. NVR 32, IP Kanale, Up me 32-ch IP hyrje kamerash,	copë	1		
175	Pj	F. Kamera te brendshme, IR Dome kamera 3MP 2.8mm, 3MP high resolution, HD real-time video, 3D DNR & DWDR & BLC, IR LEDs: up to 30m, IP66, Vandal-proof, PoE	copë	27		
176	Pj	F. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, 400w, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP cat 6e	copë	4		
177	Pj	F. Media Konverter Fiber - FTP	copë	2		
178	Pj	F.Monitor 43 " LCD, ultra HD.	copë	1		
179	Pj	F. Centrali i alarmit per menaxhim te hyrjes se kontrolluar dhe alarmit per hyrje te padeshiruar me mundesi komunikimi ne rrjet dhe zgjerimi te mevonshem	copë	1		
180	Pj	F. Karte zgjerimi deri 8 zona	copë	1		
181	Pj	F. Sensore volumetrike 90°	copë	13		
182	Pj	F. Kontakte magnetike incaso per montime ne dyer dhe dritare	copë	6		
183	Pj	F. Karte 5 IN, me 5 hyrje per komunikimin e sensoreve volumetrike me centralin	copë	2		
184	Pj	F. Sirena te brendshme	copë	5		
185	Pj	F. Sirena te jashtme	copë	1		
186	Pj	F. Pulsant silencioze	copë	1		
187	Pj	F. Modul komunikimi I lexuesit dhe butonit te dyerve me centralin	copë	32		
188	Pj	F. Kundra Brave elektrike	copë	32		
189	Pj	F. Lexues afersie te kartave te komandimit te dyerve	copë	32		
190	Pj	F. Buton komandimi per hapjen e dyerve	copë	32		
191	Pj	F. Karte afersie per hapjen e dyerve	copë	40		
192	Pj	F. Centrali i sinkronizimit te oreve komplet, ushqyes, interface FTP etc.	copë	1		
193	Pj	F. Ore elektronike e komanduar nga centrali	copë	20		
194	Pj	F. Central i sistemit te thirrjes se infermieres Master station komplet me te gjithë elementet, si karte komunikimi, bateri, transformatore etj.	copë	4		
195	Pj	F. Display i gjendjes se sistemit te thirrjes se infermieres	copë	4		
196	Pj	F. Llampe sinjalizuese me tre ngjyra per sistemin e thirrjes se infermieres	copë	37		
197	Pj	F. Pulsant i thirrjes aktivizimi/aktivizimi	copë	161		
198	Pj	F. Gjenerator diesel S = 500 kVA / , Un =400V, silencioze, deri 60db per 7m, komplet me kuadrin automatik te komuntimit te fuqise "Automatic Transfer Switch" dhe gjithcka te nevojshme sipas standartit.	copë	1		
199	Pj	U.P.S. 200 KVA, tension 3 fazor hyrje dhe 3 fazor dalje ,	copë	1		
200	Pj	F. Kompesator fuqie cos 400 kvar, 3 faz	copë	1		
201	Pj	F. UPS 40 KVA tension 3 fazor hyrje dhe 3 fazor dalje	copë	1		
202	Pj	Boks muror 10W-5W-2.5W	copë	4		
203	Pj	Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, kapak etj, IP-65 c'aktivizimi/aktivizim	copë	22		
204	Pj	F. Kombinator telefonik GSM	copë	1		
205	Pj	Transformator fuqie TM S=1000 KVA/20/0.4 Kv,Icc=20KA tip I thate,me rezine uk=6%,lidhje Dyn5	copë	1		
206	Pj	Cel linje hyrje/dalje 24kV	copë	2		
207	Pj	Cel tranfo, me automat ndares me mikrologjik ne SF6 , 24kV, Icc=20KA, 630A,	copë	1		
208	Pj	F. Çel Matje energjie, 24KV Icc=20KA In=630A Permasa 750x840(940)x1600mm	copë	1		
		SHUMA 3:				
Shuma Analiza (G1)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje) (P5)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Objekti: Hartimi i projekt preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake, Spitali Rajonal Pogradec. FAZA II - GODINA 4 KATE (KUADRI ELEKTRIK KKTUS)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA JASHTË LISTE				
1	AnKKTUS	F.V. Kasete kuadri (sipas skemes te dhene ne projekt)	copë	1		
2	AnK-1.2	F.V. Automat NS1250N fisso 4P pa Mikrologjik	copë	1		
3	AnK-1.3	F.V. Mikrologjik 2.0 NS fisso/estr.	copë	4		
4	AnK-1.4	F.V. Automat NS800N fisso 4P pa Mikrologjik	copë	3		
5	AnK-1.5	F.V. Automat C120N 4P C 80A 10000A	copë	2		
6	AnK-1.6	F.V. Shkarkues toke iPRF1 12,5r 3P+N rip. f. Tipo 1+2	copë	1		
7	AnK-1.7	F.V. Siguresë STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	2		
8	AnK-1.8	F.V. Automat C120N 4P C 125A 10000A	copë	1		
9	AnK-1.9	F.V. Automat C120N 4P C 100A 10000A	copë	5		
10	AnK-1.10	F.V. Leshues iCT 4NA 10A, komanda 230©240Vca	copë	1		
11	AnK-1.12	F.V. Automat iC60N 4P C 63A 6000A	copë	3		
12	AnK-2.2	F.V. Automat TM200D 200A 4P/4R NSX250	copë	1		
13	AnK-2.1	F.V. Automat Vigi-MH 200/440Vca 4P NSX100/160	copë	1		
14	AnK-3.1	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	copë	1		
15	AnK-2.3	F.V. Automat NSX250B 25kA 4P pa shkeputes	copë	1		
16	AnK-3.2	F.V. Mikrologjik-2.3 630A 4P NSX630	copë	1		
17	AnK-2.4	F.V. Automat NSXm 16kA TM160D 4P/3R	copë	1		
18	AnK-4.1	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 40A 6000A	copë	7		
19	AnK-2.10	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipi AC	copë	1		
20	AnK-4.2	F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 10A 6000A	copë	36		
21	AnK-4.3	F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 25A 6000A	copë	2		
22	AnK-3.3	F.V. Rele ndricimi IC2000P+ 2©2100 lux24h+7g1C42mem	copë	1		
23	AnK-2.6	F.V. Automat diferencial Vigi iC60 4P 63A 30mA Tipi AC	copë	1		
24	AnK-1.11	F.V. Leshues iTL 1NA 16A, komanda 230©240Vca/110Vcc	copë	4		
25	AnK-2.7	F.V. Automat NSX160E 16kA 4P pa shkeputes	copë	1		
26	AnK-2.8	F.V. Automat TM160D 160A 4P/4R NSX160	copë	1		
27	AnK-2.9	F.V. Automat NSX400F 36kA 4P pa shkeputes	copë	1		
28	AnK-4.4	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 20A 6000A	copë	3		
29	AnK-4.5	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 16A 6000A	copë	4		
30	AnK-4.6	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 32A 6000A	copë	1		
31	AnK-4.7	F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 16A 6000A	copë	18		
32	AnK-2.10	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipi AC	copë	1		
33	AnK-4.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 10A 6000A	copë	3		
34	AnK-4.9	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 25A 6000A	copë	1		
		SHUMA 1:				
Shuma Analiza (G2)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti: Hartimi i projekt preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake, Spitali Rajonal Pogradec. FAZA II - GODINA 4 KATE (KUADRI ELEKTRIK KK1-01-RR+GJ)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA JASHTE LISTE				
1	AnK-1.1.2	F.V. Kasete kuadri (sipas skemes te dhene ne projekt)	copë	1		
2	AnK-1.7	F.V. Siguresse STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
3	AnK-1.9	F.V. Automat C120N 4P C 100A 10000A	copë	1		
4	AnK-1.13	F.V. Leshues iCT24NA 16A, komanda 230©240Vca	copë	1		
5	AnK-3.1	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	copë	1		
6	AnK-4.10	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 10A 6000A	copë	37		
7	AnK-4.12	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 40A 6000A	copë	4		
8	AnK-2.11	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipi AC	copë	4		
9	AnK-1.11	F.V. Leshues iTL 1NA 16A, komanda 230©240Vca/110Vcc	copë	4		
10	AnK-4.4	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 20A 6000A	copë	2		
11	AnK-4.5	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 16A 6000A	copë	5		
12	AnK-4.11	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 16A 4500A	copë	34		
13	AnK-2.10	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipi AC	copë	2		
14	AnK-4.9	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 25A 6000A	copë	3		
		SHUMA 1:				
Shuma Analiza (G3)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti: Hartimi i projekt preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake, Spitali Rajonal Pogradec. FAZA II - GODINA 4 KATE (KUADRI ELEKTRIK KK1-12-GJ+RR)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA JASHTE LISTE				
1	AnK-1.1.4	F.V. Kasete kuadri (sipas skemes te dhene ne projekt)	copë	1		
2	AnK-1.7	F.V. Siguresse STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
3	AnK-1.9	F.V. Automat C120N 4P C 100A 10000A	copë	1		
4	AnK-3.1	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	copë	1		
5	AnK-4.10	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 10A 4500A	copë	34		
6	AnK-4.1	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 40A 6000A	copë	4		
7	AnK-2.11	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipi AC	copë	3		
8	AnK-1.11	F.V. Leshues iTL 1NA 16A, komanda 230©240Vca/110Vcc	copë	2		
9	AnK-4.4	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 20A 6000A	copë	1		
10	AnK-4.11	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 16A 4500A	copë	26		
11	AnK-2.10	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipi AC	copë	2		
12	AnK-4.3	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 25A 6000A	copë	3		

13	AnK-4.5	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 16A 6000A	copë	2		
		SHUMA 1:				
Shuma Analiza (G4)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti: Hartimi i projekt preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake, Spitali Rajonal Pogradec. FAZA II - GODINA 4 KATE (KUADRI ELEKTRIK KK-21-UPS)+(KUADRI ELEKTRIK KK-22-UPS)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA JASHTE LISTE				
1	AnK-1.1.13	F.V. Kasete kuadri (sipas skemes te dhene ne projekt)	copë	2		
2	AnK-1.7	F.V. Siguresse STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	2		
3	AnK-1.14	F.V. Automat iC60N 4P C 50A 6000A	copë	2		
4	AnK-3.1	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	copë	2		
5	AnK-4.10	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 10A 4500A	copë	18		
6	AnK-4.14	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 40A 4500A	copë	4		
7	AnK-2.11	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipi AC	copë	2		
8	AnK-4.16	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 20A 4500A	copë	6		
9	AnK-4.11	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 16A 4500A	copë	40		
10	AnK-2.10	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipi AC	copë	4		
11	AnK-4.17	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 16A 4500A	copë	2		
		SHUMA 1:				
Shuma Analiza (G5)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti: Hartimi i projekt preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake, Spitali Rajonal Pogradec. FAZA II - GODINA 4 KATE (KUADRI ELEKTRIK KKI-01-UPS)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA JASHTE LISTE				
1	AnK-1.1.9	F.V. Kasete kuadri (sipas skemes te dhene ne projekt)	copë	1		
2	AnK-1.7	F.V. Siguresse STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
3	AnK-1.14	F.V. Automat iC60N 4P C 50A 6000A	copë	1		
4	AnK-3.1	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	copë	1		
5	AnK-4.10	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 10A 4500A	copë	7		
6	AnK-4.14	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 40A 4500A	copë	1		
7	AnK-2.11	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipi AC	copë	1		
8	AnK-4.16	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 20A 4500A	copë	3		
9	AnK-4.11	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 16A 4500A	copë	17		

10	AnK-2.10	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipi AC	copë	1		
11	AnK-4.17	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 16A 4500A	copë	1		
		SHUMA 1:				
Shuma Analiza (G6)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti: Hartimi i projekt preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake, Spitali Rajonal Pogradec. FAZA II - GODINA 4 KATE (KUADRI ELEKTRIK KKK-21-RR+GJ)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA JASHTE LISTE				
1	AnK-1.1.5	F.V. Kasete kuadri (sipas skemes te dhene ne projekt)	copë	1		
2	AnK-1.7	F.V. Siguresse STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
3	AnK-1.9	F.V. Automat C120N 4P C 100A 10000A	copë	1		
4	AnK-3.1	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	copë	1		
5	AnK-4.10	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 10A 4500A	copë	32		
6	AnK-4.14	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 40A 4500A	copë	4		
7	AnK-2.11	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipi AC	copë	3		
8	AnK-1.11	F.V. Leshues iTL 1NA 16A, komanda 230©240Vca/110Vcc	copë	2		
9	AnK-4.16	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 20A 4500A	copë	1		
10	AnK-4.11	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 16A 4500A	copë	26		
11	AnK-2.10	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipi AC	copë	2		
12	AnK-4.15	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 25A 4500A	copë	3		
13	AnK-4.17	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 16A 4500A	copë	6		
		SHUMA 1:				
Shuma Analiza (G7)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti: Hartimi i projekt preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake, Spitali Rajonal Pogradec. FAZA II - GODINA 4 KATE (KUADRI ELEKTRIK KKP 11-UPS)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA JASHTE LISTE				
1	AnK-1.1.12	F.V. Kasete kuadri (sipas skemes te dhene ne projekt)	copë	1		
2	AnK-1.7	F.V. Siguresse STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
3	AnK-1.14	F.V. Automat iC60N 4P C 50A 6000A	copë	1		
4	AnK-3.1	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	copë	1		
5	AnK-4.10	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 10A 4500A	copë	15		
6	AnK-4.14	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 40A 4500A	copë	2		
7	AnK-2.11	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipi AC	copë	1		

8	AnK-4.16	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 20A 4500A	copë	3		
9	AnK-4.11	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 16A 4500A	copë	30		
10	AnK-2.10	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipi AC	copë	2		
11	AnK-4.17	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 16A 4500A	copë	1		
		SHUMA 1:				
Shuma Analiza (G8)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti: Hartimi i projekt preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake, Spitali Rajonal Pogradec. FAZA II - GODINA 4 KATE (KUADRI ELEKTRIK KKP 12-UPS)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA JASHTE LISTE				
1	AnK-1.1.12	F.V. Kasete kuadri (sipas skemes te dhene ne projekt)	copë	1		
2	AnK-1.7	F.V. Siguresse STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
3	AnK-1.14	F.V. Automat iC60N 4P C 50A 6000A	copë	1		
4	AnK-3.1	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	copë	1		
5	AnK-4.10	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 10A 4500A	copë	10		
6	AnK-4.14	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 40A 4500A	copë	2		
7	AnK-2.11	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipi AC	copë	1		
8	AnK-4.16	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 20A 4500A	copë	3		
9	AnK-4.11	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 16A 4500A	copë	20		
10	AnK-2.10	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipi AC	copë	2		
11	AnK-4.17	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 16A 4500A	copë	1		
		SHUMA 1:				
Shuma Analiza (G9)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti: Hartimi i projekt preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake, Spitali Rajonal Pogradec. FAZA II - GODINA 4 KATE (KUADRI ELEKTRIK KKP-11-GJ+RR)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA JASHTE LISTE				
1	AnK-1.1.2	F.V. Kasete kuadri (sipas skemes te dhene ne projekt)	copë	1		
2	AnK-1.7	F.V. Siguresse STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
3	AnK-1.9	F.V. Automat C120N 4P C 100A 10000A	copë	1		
4	AnK-3.1	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	copë	1		
5	AnK-4.10	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 10A 4500A	copë	37		
6	AnK-4.14	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 40A 4500A	copë	4		
7	AnK-2.11	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipi AC	copë	3		

8	AnK-1.11	F.V. Leshues iTL 1NA 16A, komanda 230©240Vca/110Vcc	copë	2		
9	AnK-4.16	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 20A 4500A	copë	1		
10	AnK-4.11	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 16A 4500A	copë	28		
11	AnK-2.10	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipi AC	copë	2		
12	AnK-4.15	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 25A 4500A	copë	3		
		SHUMA 1:				
Shuma Analiza (G10)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti: Hartimi i projekt preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake, Spitali Rajonal Pogradec. FAZA II - GODINA 4 KATE (KUADRI ELEKTRIK KKK-21-RR+GJ)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA JASHTE LISTE				
1	AnK-1.1.7	F.V. Kasete kuadri (sipas skemes te dhene ne projekt)	copë	1		
2	AnK-1.7	F.V. Siguresi STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
3	AnK-1.5	F.V. Automat C120N 4P C 80A 10000A	copë	1		
4	AnK-3.1	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	copë	1		
5	AnK-4.10	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 10A 4500A	copë	34		
6	AnK-4.14	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 40A 4500A	copë	4		
7	AnK-2.11	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipi AC	copë	3		
8	AnK-1.11	F.V. Leshues iTL 1NA 16A, komanda 230©240Vca/110Vcc	copë	1		
9	AnK-4.16	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 20A 4500A	copë	1		
10	AnK-4.11	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 16A 4500A	copë	29		
11	AnK-2.10	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipi AC	copë	2		
12	AnK-4.15	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 25A 4500A	copë	3		
13	AnK-4.17	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 16A 4500A	copë	2		
		SHUMA 1:				
Shuma Analiza (G11)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti: Hartimi i projekt preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake, Spitali Rajonal Pogradec. FAZA II - GODINA 4 KATE (KUADRI ELEKTRIK KKK-22-RR+GJ)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA JASHTE LISTE				
1	AnK-1.1.6	F.V. Kasete kuadri (sipas skemes te dhene ne projekt)	copë	1		
2	AnK-1.7	F.V. Siguresi STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
3	AnK-1.12	F.V. Automat IC60N 4P C 63A 6000A	copë	1		

4	AnK-3.1	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	copë	1		
5	AnK-4.10	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 10A 4500A	copë	30		
6	AnK-4.14	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 40A 4500A	copë	4		
7	AnK-2.11	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipi AC	copë	2		
8	AnK-1.11	F.V. Leshues iTL 1NA 16A, komanda 230©240Vca/110Vcc	copë	2		
9	AnK-4.16	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 20A 4500A	copë	1		
10	AnK-4.11	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 16A 4500A	copë	30		
11	AnK-2.10	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipi AC	copë	2		
12	AnK-4.15	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 25A 4500A	copë	2		
		SHUMA 1:				
Shuma Analiza (G12)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti: Hartimi i projekt preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake, Spitali Rajonal Pogradec. FAZA II - GODINA 4 KATE (KUADRI ELEKTRIK KKU-02-RR+G)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA JASHTE LISTE				
1	AnK-1.1.3	F.V. Kasete kuadri (sipas skemes te dhene ne projekt)	copë	1		
2	AnK-1.7	F.V. Siguresë STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
3	AnK-1.9	F.V. Automat C120N 4P C 100A 10000A	copë	1		
4	AnK-3.1	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	copë	1		
5	AnK-4.12	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 40A 6000A	copë	4		
6	AnK-2.11	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipi AC	copë	3		
7	AnK-1.11	F.V. Leshues iTL 1NA 16A, komanda 230©240Vca/110Vcc	copë	4		
8	AnK-4.4	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 20A 6000A	copë	1		
9	AnK-4.11	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 16A 4500A	copë	25		
10	AnK-2.10	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipi AC	copë	2		
11	AnK-4.9	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 25A 6000A	copë	3		
12	AnK-4.10	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 10A 4500A	copë	35		
		SHUMA 1:				
Shuma Analiza (G13)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti: Hartimi i projekt preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake, Spitali Rajonal Pogradec. FAZA II - GODINA 4 KATE (KUADRI ELEKTRIK KK-UPS-0)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA JASHTE LISTE				
1	AnK-1.1.16	F.V. Kasete kuadri (sipas skemes te dhene ne projekt)	copë	1		
2	AnK-1.7	F.V. Siguresse STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		
3	AnK-1.12	F.V. Automat iC60N 4P C 63A 6000A	copë	1		
4	AnK-3.1	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	copë	1		
5	AnK-1.8	F.V. Automat C120N 4P C125A 10000A	copë	1		
		SHUMA 1:				
Shuma Analiza (G16)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti: Hartimi i projekt preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake, Spitali Rajonal Pogradec. FAZA II - GODINA 4 KATE (KUADRI ELEKTRIK KSA- 2-UPS-0)+(KUADRI ELEKTRIK KSA- 1-UPS-0)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA JASHTE LISTE				
1	AnK-1.1.14	F.V. Kasete kuadri (sipas skemes te dhene ne projekt)	copë	2		
2	AnK-1.7	F.V. Siguresse STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	2		
3	AnK-1.12	F.V. Automat iC60N 4P C 63A 6000A	copë	2		
4	AnK-3.1	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	copë	2		
5	AnK-4.10	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 10A 4500A	copë	2		
6	AnK-2.11	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipi AC	copë	32		
7	AnK-4.16	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 20A 4500A	copë	6		
8	AnK-4.11	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 16A 4500A	copë	32		
9	AnK-2.10	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipi AC	copë	6		
10	AnK-4.17	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 16A 4500A	copë	2		
11	AnK-5.1	FV Transformator izolues-380/380 V, 7,5 KVA per panelet elektrike te sallave te operacionit	copë	2		
		SHUMA 1:				
Shuma Analiza (G17)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti: Hartimi i projekt preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake, Spitali Rajonal Pogradec. FAZA II - GODINA 4 KATE (KUADRI ELEKTRIK KSR-UPS-0)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA JASHTE LISTE				
1	AnK-1.1.15	F.V. Kasete kuadri (sipas skemes te dhene ne projekt)	copë	1		
2	AnK-1.7	F.V. Siguresse STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1		

3	AnK-1.12	F.V. Automat iC60N 4P C 63A 6000A	copë	1		
4	AnK-3.1	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	copë	1		
5	AnK-2.13	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipi AC	copë	13		
6	AnK-1.11	F.V. Leshues iTL 1NA 16A, komanda 230©240Vca/110Vcc	copë	1		
7	AnK-4.16	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 20A 4500A	copë	3		
8	AnK-4.11	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 16A 4500A	copë	14		
9	AnK-2.11	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipi AC	copë	3		
10	AnK-4.17	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 16A 4500A	copë	1		
11	AnK-5.1	F.V. Transformator izolues-380/380 V, 7,5 KVA per panelet elektrike te sallave te operacionit	copë	1		
SHUMA 1:						
Shuma Analiza (G18)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti: Hartimi i projekt preventivave te zbatimit per disa spitale rajonale dhe bashkiake, Spitali Bashkiak Pogradec. FAZA III-SISTEMIME TE JASHTME+NDERTIM AMBIENTI TEKNIK (PUNIME ELEKTRIKE)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. INSTALIME PER NDRICIM				
1	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	3		
		SHUMA 1:				
		2. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
2	3.177	Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm)	copë	4		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
3	AnE-05.1	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm „K.Z. FG7-OR ; S=5x4 mm2	ml	100		
4	AnE-05.2	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=5x2.5 mm2	ml	120		
5	AnE-05.3	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=3x4 mm2	ml	40		
6	AnE-05.4	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=3x1.5 mm2	ml	40		
7	AnE-05.5	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=3x2.5 mm2	ml	20		
8	AnE-03.4	F.V. Koka kablllore me kapikorda & terminale (1,5-6) mm2, per 4 deje	copë	30		
9	AnE-07.1	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 16 mm,	ml	20		
10	AnE-07.2	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm,	ml	907.88		
11	AnE-07.3	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 25 mm,	ml	15		
12	AnE-07.5	F.V. Tub PVC rigid i drejte vetshuares i forte Ø 20 mm, per instalime jashte murit me gjithë aksesoret e montimit	ml	20		
13	AnMontim	Montim ndricues	copë	41		
14	AnMontim	Montim kamera	copë	17		
15	AnE-05.21	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR , tip . FG7-OR ; S=3(1x240)+1(1x240)+1(1x240) mm2	ml	60		
16	AnEL-03/1	F.V. Koka kablllore me kapikorda & terminale (120 - 300) mm2, per 4 deje.	copë	20		
17	AnEL-07/9	F.V. Tub PVC fleksibel i korruar, zjarrdurues dhe me emetim gazi , tip I rende, Ø 100 mm, me te gjithë aksesoret	ml	100		
18	AnE-09.3	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa ne mure	copë	3		
19	AnE-09.4	F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm	copë	3		
20	AnE-09.6	F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-7 dim. 198*152*70 mm	copë	3		

21	AnE-11.3/2	F.V. Kablo rrjeti, Tip outdoor fiber optike 12 kopje, singel mode, SLT-SA-SJ. Perfshire aksesoret e montimit, konverter Fiber/FTP etj	ml	160		
22	AnEL-5.17	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=2x1.5 mm2	ml	160		
23	AnE-09.5	F.V. Kuti shperndarese 100x100mm IP40	copë	10		
24	AnE-06.2	F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1* 2.5 mm ²	ml	90		
25	AnE-05.16	FV kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm, K.Z. FG7-OR; S= 5x1.5mm2	ml	420		
26	AnE-06.2/1	F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1* 1.5 mm ²	ml	90		
27	AnE-06.2/2	F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1* 4 mm ²	ml	30		
28	AnE-07.4	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 40 mm	ml	600		
29	AnE-07.6	F.V. Tub PVC rigid i drejte vetshuares i forte Ø 25 mm, per instalime jashte murit me gjithë aksesoret e montimit	ml	15		
30	An3.177+an1	Puset kontrolli me kapak gize te rende(40x40x40cm)	copë	17		
31	An3.177+an2	Puset kontrolli me kapak gize te rende(100x100x80cm)	copë	2		
32	AnE-11.3	FV kabell rrjeti kompjuterik Tip FTP-cat.6	ml	850.01439		
		SHUMA 3:				
		4. PAJISJE JASHTË LISTE				
33	Pj	F. Tipi 01_Ndricues kompakt linear Led , Ra≥80, 3000K, 4000K, IP65, 2x36w, 3350 Lm	copë	7		
34	Pj	F. Kamera te jashtme, IR Bullet kamera 3MP 2.8mm, 3MP high resolution, HD real-time video, 3D DNR & DWDR & BLC, IR LEDs: up to 30m, IP66, Vandal-proof, PoE	copë	17		
35	Pj	F. Ndricues i jashtem, Tipi 01-Ndricues LED, me dy krahe i montuar ne shtylle me lartesi 7.8m, IP 67, 70w, IK08, 220/240, 50/60Hz, 4000K, 110 lumen/watt, jetegjatesia mbi 100,000 ore, me pusete 30x30, tokezim etj.	copë	34		
		SHUMA 4:				
Shuma Analiza (G19)						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje) (P6)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						