

Objekti: Ndertim i sementit rrugor nga Posteblloku N r.2 deri tek tunelet e municioneve prane Repartit Ushtarak Nr.1040" Zall-Herr,Tiranë

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	1072		
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	818		
3	2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	130		
4	2.28	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	208		
5	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	254		
6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	208		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
7	3.969	Skarifikim shitese asfalti ekzistues me makineri	m2	12		
8	3.211	Shitese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2157		
9	3.212/c	Shitese stabilizant t=15cm	m2	2157		
10	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	2157		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME BETONI DHE B/A				
11	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	123		
12	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	11		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
13	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	49		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI				
14	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	14.2		
15	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.8		
16	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	12.1		
		SHUMA 5:				
		6. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
17	2.701	Shtresë çakëlli	m3	10		
18	2.701	Shtresë çakëlli	m3	6		
19	2.701	Shtresë çakëlli	m3	45		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
20	2.262/1	Shitese betoni C 7/10	m3	8		
21	2.261	Shitese rere	m3	80		
22	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	298		
23	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	1		
24	2.262/4	Shitese betoni C 16/20	m3	1.2		
25	2.262/4	Shitese betoni C 16/20	m3	11		
26	2.262/4	Shitese betoni C 16/20	m3	235		
27	2.262/1	Shitese betoni C 7/10	m3	49		
		SHUMA 7:				
		8. ANALIZA TEKNIKE				
28	3.222/4	Shitese binderi me granil gur kave,8cm,me makineri	m2	1737		
29	3.226/1	Shitese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1749		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME TE NDRYSHME				
30	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	960		
31	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	m	360		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
32	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shitese betoni	m	96		
33	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shitese betoni	m	6.5		
34	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shitese betoni	m	6.5		
		SHUMA 10:				
		11. B. SINJALET HORIZONTALE				
35	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	1430		
		SHUMA 11:				
		12. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				

36	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	copë	17	
37	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	17	
38	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	17	
39	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	17	
40	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1	
		SHUMA 12:			
		13. INSTALIME PER NDRICIM			
41	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	copë	17	
42	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	51	
43	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	20	
		SHUMA 13:			
		14. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE			
44	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv	m	400	
		SHUMA 14:			
		15. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE			
45	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	20	
		SHUMA 15:			
		16. ANALIZA JASHTË LISTE			
46	An	Kabell FG160M 16-0,6/1 kV, S=5x6 mm2	ml	50	
47	An	Kabell FG160M 16-0,6/1 kV, S=5x4 mm2	ml	700	
48	An	Kabell FG160M16-0,6/1 kV, S=3xl.5 mm2	ml	200	
49	An	Puseta b/a, e hapur 100x120x170.	copë	2	
50	AnN1	Mure b/a C 25/30, t=30cm	m3	41	
51	AnN2	Brez b/a C25/30	m3	10	
		SHUMA 16:			
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Totali					