

Objekti:

Rikonstruksion i pjesshem i ambjenteve te vecanta ne godinen A dhe B prane drejtorise se pergjithshme te arkivave te shtetit

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	11		
2	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3	5		
3	2.426/14	Prishje shtrese h/izolim tarace	m2	5		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	3		
5	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	200		
6	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	20		
7	2.430	Prishje shtrese lluster-çimento dysHEMEJE	m2	20		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
8	2.281/1	Heqje bazamake shkallësh	m2	8		
9	2.281/2	Heqje shtrese lluster-çimento ne tarace	m2	680		
10	2.281/5	Heqje pllakash majolike	m2	480		
11	2.590	Heqje kapuç parapeti ne tarace	m2	65		
12	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	22		
13	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	17		
14	2.277	Shtrese lluster çimento 1:2, t=30mm	m2	127		
15	2.261	Shtrese rere	m3	2		
16	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	127		
17	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	87		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
18	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	680		
19	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	65		
20	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	6		

21	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	50		
22	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	240		
23	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	14		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME DYER DRITARE				
25	2.372	Hegje davanciaie dritaresh	m2	5		
26	2.370/1	Hegje i dritareve dhe dyerve ekzistuese	m2	103.25		
27	2.373/a	Vetrato xhami i temperuar	m2	4.8		
28	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	101		
29	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	44.25		
30	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	16		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
31	2.297/2b	Veshje muri me kartonxhes	m2	60		
32	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	310		
33	2.330/1	Patinim tavani me stuko	m2	150		
34	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	15		
35	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	240		
36	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	410		
37	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	965		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BETONI DHE B/A				
38	2.119/1b	Arkitrare b/a C 25/30, h~4 m	m3	1.78		
39	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	3		
40	2,111	Mure betoni C 12/15	m3	1.3		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME DHEU				
41	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	102		
42	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	10		
43	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	15		

		SHUMA 7:				
		8. PUNIME MURATURE TULLE				
44	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	25		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME HEKUR BETONI				
45	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.15		
46	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.21		
47	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	4.6		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME BOJATISJE				
48	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	250		
49	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	905		
50	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato h = 80 ~ 90 cm	ml	10		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME GERMIMI				
51	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	10		
		SHUMA 11:				
		12. ANALIZA JAShte LISTE				
52	An	F.V grila rrollon material poliester	m2	109		
53	An	F.V Brryl dBB 50 45°	copë	10		
54	An	F.V Brryl dBB 110 45°	copë	8		
55	An	F.V Brryl dBB 50 87°	copë	10		
56	An	F.V Brryl dBB 110 87°	copë	5		
57	An	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=0.15 m	copë	25		
58	An	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=0.25 m	copë	25		
59	An	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=0.5m	copë	30		
60	An	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=1 m	copë	25		
61	An	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D110, 0.5 m	copë	30		
62	An	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D110, 1 m	copë	25		

63	An	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D110, L=2 m	copë	25		
64	An	F.V Tubo shkarkimi i Rrudhosur HDPE d110 mm, kompletuar me gjitha brraga, brryla, dhe aksesoret e nevojshem per montim	ml	20		
65	An	F.V Pike Kontrolli D110, per intalime te brendhshme, kompletuar me kapak dhe te gjitha aksesoret e nevojshem per instalim	copë	1		
66	An	F.V. Pilete DysHEMEJE per tualetet me guarnizion hidroizolues	copë	4		
67	An	M. Lavaman tualeti i kompletuar me gjith mishelator dhe minivalvula, dhe aksesoret e nevojshem per montim.	copë	5		
68	An	M. WC Alla Frenga Porcelani e kompletuar me gjith kasete shkarkimi, minivalvul, dhe elementet e fiksimit ne mur, si dhe rakorderi montimi.	copë	10		
69	An	M Komplet tualeti WC, Lavaman, si aksesori per instalimin e ne mure per personat me aftesi te kufizuar	copë	2		
70	An	M.Ngrohes Uji Elektrik 100 liter me eficence energjie: Volumi 100 liter Instalimi: Vertikal/DysHEME Fuqia: 1.5 kW Tensioni: 230 V Presioni Max: 8 bar E kompletuar me te gjitha aksesoret e nevojshem	copë	5		
71	An	F.V shandan ceremonial	copë	1		
72	An	F.V Dyer Antipanik me te gjitha aksesoret	m2	10		
73	An	M.Ashensor 3kt,me gjitha aksesoret kapacitet 500kg	copë	1		
		SHUMA 12:				
		13. PAJISJE JASHTË LISTE				
74	Pj	Ashensor 3kt , me te gjitha aksesoret	copë	1		
75	Pj	F.Lavaman tualeti porcelani i kompletuar me gjith mishelator dhe minivalvula, dhe aksesoret e nevojshem per montim.	copë	5		
76	Pj	F.WC Alla Frenga Porcelani e kompletuar me gjith kasete shkarkimi,minivalvul dhe elementet e fiksimit ne mur,si dhe rakorderi montimi.	copë	10		

77	Pj	F.Komplet tualeti WC,Lavaman si aksesori per instalimin e ne mure per personat me aftesi te kufizuar	copë	2		
78	Pj	F.Ngrohes Uji Elektrik 100liter me eficience energjie:Volumi 100literInstalimi :Vertikal/Dysheme Fuqia :1.5kW Tensioni:230V Presioni Max: 8bar e kimpletuar me te gjithë aksesoret e nevojshem	copë	5		
		SHUMA 13:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						