

Objekti: Ndërtim i objektit "Depo materiale" për Batalionin e Mbështetjes me Shërbime (Reparti Ushtarak Nr.1001). Zall Herr - Tiranë

PREVENTIV PERMBLEDHES PUNIMESH

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. ANALIZA					
1	PUNIME NDËRTIMI	Lekë	1		
2	PUNIME ELEKTRIKE	Lekë	1		
3	PUNIME MEKANIKE	Lekë	1		
	SHUMA 1:				
2. PAJISJE JASHTË LISTE					
4	PAJISJE ELEKTRIKE	Lekë	1		
5	PAJISJE MEKANIKE	Lekë	1		
	SHUMA 2:				
Shuma Analiza (Shuma 1)					
Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje) (Shuma 2)					
Shuma TVSH (për pajisje)					
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)					
Totali pa TVSH					
Totali me TVSH					

PREVENTIV PUNIMESH NDERTIMI

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME DHEU						
1	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	1654		
2	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	193		
3	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	1203		
4	2.37/1a	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 1.0 km	m3	1203		
5	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	861		
		SHUMA 1:				
2. PUNIME MURATURE TULLE						
6	2.108/1c	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m2	100		
		SHUMA 2:				
3. PUNIME BETONI DHE B/A						
7	2.205	Plinta b/a C20/25	m3	76		
		SHUMA 3:				
4. PUNIME HEKUR BETONI						
8	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.51		
9	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	16.12		
10	2.181	F.V. Konstrukione metalike te perbera	ton	30.75		
11	2.182	F.V. Konstrukione metalike te thjeshta.	ton	1.87		
12	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	17.04		
13	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.81		
		SHUMA 4:				
5. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE						
14	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	41		
15	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	62		
16	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	490		
		SHUMA 5:				
6. PUNIME SHITRESASH 2						
17	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	8		
18	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	24		
19	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	127		
20	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	350		
21	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	124		

22	2.262/5	Shtrese betoni C20/25	m3	85		
		SHUMA 6:				
		7. NENSHITESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
23	2.600	Shtrese granili i imet	m3	56		
24	2.600	Shtrese granili i imet	m3	74		
25	2.291	Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend	ml	104		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME SHITESASH				
26	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	570		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
27	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	770		
28	2.297/2b	Veshje muri me kartonxhes	m2	570		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME DYER DRITARE				
29	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	31		
30	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine	m2	7		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME BOJATISJE				
31	2.404	Boje hidroplastike	m2	770		
32	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	890		
33	2.429	Skele me tubo tavani ~ 8m	m2	195		
		SHUMA 11:				
		12. PRISHJE				
34	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	74		
35	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	72		
36	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	48		
37	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	23		
		SHUMA 12:				
		13. ANALIZA JASHTË LISTE				
38	AnN1	Trarë themeli monolit b/a, C20/25	m3	61		
39	AnN2	Bariera mbrojtëse b/a C25/30	m3	68		
40	AnN3	DysHEME b/a C20/25, trajtuar me helikopter. t=20cm	m3	98		
41	AnN4	Trotuar betoni C20/25, t=15cm	m3	22		
42	AnN5	Pandus betoni C20/25	m3	16		
43	AnN6	Mbulim i depos me panele sandwich (5cm)	m2	530		
44	AnN7	Shtresë termoizoluese me polisterol 5cm	m2	570		
45	AnN8	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø110	ml	36		
46	AnN9	Pileta shkarkimi në taracë 110x110 mm	copë	4		
47	AnN10	Mbulesë me panele polikarbonat 10mm	m2	24		
48	AnN11	Shtresë çakëlli t=30cm, mbeturin kave, përhapur e ngjeshur me makineri	m2	1677		
49	AnN12	Membranë plastike hidroizoluese kundër lagështisë	m2	40		
50	AnN13	Shtresë betoni C40/50 t=7cm, (në kokën e plintave)	m3	1		
51	AnN14	Llustrim i kuarcuar me helikopter në dysHEME	m2	490		
52	AnN15	Bordura trotuari 25x30cm të derdhura në vend	ml	16		
53	AnN16	Veshje e godinës me panele sandwich antizjarr, t=10cm	m2	695		
54	AnN17	F.V. davanciale llamarine të lyer me bojë tek dritaret	ml	42		
		SHUMA 13:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

PREVENTIV PUNIMESH ELEKTRIKE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. INSTALIME PER NDRICIM				
1	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	2		
2	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	500		
3	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	200		
4	2.480/5	F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	75		
5	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	20		
6	2.497	F.V. Elektroda tokezimi profil zingato e bakerizuar, L=2.0m	copë	24		
7	2.509	F.V. Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	20		
8	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	3		
9	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	25		
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	3		
11	2.546	F.V. Panel metalik IP65(700x550x250mm)	copë	1		
		SHUMA 1:				
		2. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
12	3.177	Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm)	copë	2		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME DHEU				
13	2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	26		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME TE NDRYSHME				
14	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi ø 80	m	60		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
15	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	30		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME SHITESH 2				
16	2.261	Shtrese rere	m3	6		
		SHUMA 6:				
		7. ANALIZA JASHTË LISTE				
17	An	F.V Kanaline metalike e perfluoruar zingato me vrime S=200x75mm	ml	120		
18	An	F.V Kthesa kanaline metalike horizontale 90°, Bryl S=200x75 mm	copë	4		
19	An	F.V Degezim kanaline metalike horizontale 90°, TI S=200x75 mm	copë	1		
20	An	F.V Kthesa kanaline metalike nga brenda 90°, Bryl S=200x75mm	copë	4		
21	An	F.V Kanaline metalike e perfluoruar zingato me vrime S=150x75mm	ml	120		
22	An	F.V Kthesa kanaline metalike horizontale 90°, Bryl S=150x75mm	copë	4		
23	An	F.V Degezim kanaline metalike horizontale 90°, TI S=150x75 mm	copë	1		
24	An	F.V Kthesa kanaline metalike nga brenda 90°, Bryl S=150x75mm	copë	4		
25	An	F.V Konstruksione metalike dhe aksesore te kanalineve metalike (suporte mbeshtetes, dado, vida etj)	komplet	1		
26	An	F.V Kuti c+p, jm 3 module, IP55, plastik	copë	1		
27	An	F.V Kuti c+p, jm 4 module, IP55, plastik	copë	4		
28	An	F.V Kuti instaluese jashtë murit IP55, 105x105x55 montuar jashte murit dhe ne kanalinen metalike	copë	27		
29	An	F.V Kuti instaluese jashtë murit, IP55, 175x150x80 montuar jashte murit dhe ne kanalinen metalike	copë	5		
30	An	F.V Modul çelisi komandimi deviat, 230V, 16A	copë	16		
31	An	F.V Kabell FG160M16-0.6/1 kV, S=3x2.5 mm2	ml	450		

32	An	F.V Kabell FG160M16-0,6/1 kV, S=3x1.5 mm2	ml	165		
33	An	V. Ndricues panel,LED 50W, 4000lm, 59.5x59.5 cm, i bardhë, 4000K, IP20, alumini, PMMA, BP21-ose ekuivalent	copë	1		
34	An	V. Ndricues ne forme neoni LED, 36W, 4000K, 1.2m	copë	23		
35	An	F.V Prize montim ne mur 16A 3P+N, ngjyre e kuqe, IP44	copë	4		
36	An	F.V Kabell FG 160M 16-0,6/1 kV, S=3x4 mm2	ml	200		
37	An	F.V Kabell FG160M16-0,6/1 kV, S=5x4 mm2	ml	170		
38	An	F.V Kuti shperndarese plastike me izolim PVC me kapak, PT-5-6, IP55 montuar jashte murit dhe ne kanalinin metalike	copë	4		
39	An	F.V Material izolues REI 30 kundra zjarrit per izolimin e kalimeve te kablove ne mure dhe shafte teknike	copë	1		
40	An	F.V. Tub fleksibel i kuq - Ø40mm	ml	35		
41	An	F.V Terminale fundore Kablo S=(1.5-6) mm2	komplet	1		
42	An	F.V Kabell FG16M16-0,6/1 kV, S=5x10 mm2	ml	50		
43	An	F.V Kablo alarmi zjarri JE-H(ST), S=2x1.5mm2 per loop-in e detektoreve	ml	250		
44	An	F.V Kablo alarmi zjarri FTG10(O)M1, me S=3x1.5mm2, per furnizimin e sirenave te jashtme, me rezistence ndaj zjarrit deri 3ore	ml	50		
45	An	F.V Tub PVC rigid I forte vetshuares, per instalime jashte murit Ø=20mm me kthesa, aksesore, klemert	ml	200		
46	An	F.V Tub PVC rigid I forte vetshuares, per instalime jashte murit dj = 25m/m me aksesore montimi	ml	250		
47	An	F.V Kuti Shprndarese jashte murit 150x116mm., Zjarr duruese per 30 minuta E30 Pastel orange, Polypropylene, PP	copë	12		
48	An	V. Central i alarmit te zjarrit, i adresueshem, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 24 ore pavaresi	copë	1		
49	An	V. Detektore tymi multi sensitiv, me izolator te inkorporuar, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	12		
50	An	V. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami, tip 1469,IP-65, me izator te inkorporuar	copë	2		
51	An	V. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te adresuesheme, me intensitet 120dB.	copë	1		
52	An	F.V Kablo fiber optike 6 kopje, single mode	ml	105		
53	An	F.V Priza data RJ45 S/FTP Cat.6A	copë	2		
54	An	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6A, 500 MHz, LSZH Flame retardant	ml	450		
55	An	F.V Kuti plastike per priza 3-module, suport , kapak & tapa	copë	2		
56	An	V. RACK mural 19"15U, me dim. 600x600x800mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret, tip metalik, me dore xhami te armuar, me celes, drejtues te kablove, me bllok te inkorporuar moduli ushqimi dhe ventilim, me 1 grupe me nga 8 priza shuko 230V, 16A me tokezim	copë	1		
57	An	V. Switch me 16 porta RJ-45, 100/1000 POE, 400w, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP cat 6e	copë	1		
58	An	F.V Kuti shperndarese plastike me izolim PVC me kapak, PT-2-4, IP55 montuar jashte murit dhe ne kanalinin metalike	copë	12		
59	An	F.V Aksesore montimi te pershtatshem per instalimin e kamerave te jashtme dhe te brendshme	komplet	1		
60	An	F.V Prize rrjeti Data RJ45 Cat.6A, montuar ne kuti 2 mod jashte muri	copë	12		
61	An	F.V Patchcorda 0.5-1m FTP CAT.6a	copë	10		
62	An	V. NVR - 16 Channel, 6mp , 16 ch, 16ch PoE • H.264 /H.264+, HDMI&VGA output4 HDD +HDD 4TB 1 cope	copë	1		
63	An	V. Kamera te jashtme - IP 5MPx, Resolution, Low illumination, lens: 4mm, 3D DNR & DWDR & BLC, System Compatibility: ONVIF, PSIA, CGI, IP66 rating, Image Sensor: 1/3" Progressive Scan CMOS, IR range: up to 50m	copë	4		

64	An	V. Kamera te brendshme – IP DOME 5MPx, 30 metra IR Exir Dome, Dome Indoor IR 30 metra, 2048x1536: 12.5fps(P)/15fps(N), 2.8mm/F2.0 lens (4mm, 6mm optional)	copë	4		
65	An	V. Monitor 32" LED, per monitorimin e sistemit te kamerave	copë	1		
66	An	F.V Shirit zingato Fe/Zn 30x3.5mm	ml	450		
67	An	F.V Morseta bashkuese T-I & kryq universale tokezimi 30x3.5mm	copë	35		
68	An	F.V Shine shperndarese tokezimi, per matje komplet & kuti PT-5; Ip-65, me shenje "toke"	copë	1		
69	An	F.V Shtize rrufepritese, tub zingato Ø=16mm, L=50cm, per mbrojtjen nga goditjet atmosferike	copë	15		
70	An	F.V Aksesore montimi, kapse, vida, dado etj	komplet	1		
71	An	F.V. Pusete plastike 30x30x30cm	copë	12		
72	An	F.V Shperndarese ekuipotenciale tokezimi, pllake bakri me 12 terminale, dimension 495x95x85mm	copë	1		
73	An	F.V. Pusete plastike 30x30x30cm	copë	1		
74	An	F V Automat MT 4P (40A) 6kA 4M	copë	1		
75	An	F.V. Shkarkues mbitensloni 3P+N 20kA	copë	1		
76	An	F.V. Automat diferencial pa shkëputje, 4P, 10, 30 mA	copë	1		
77	An	F.V.Automat MT 1P+N 10A 4.5kA 1M	copë	3		
78	An	F.V.Automat diferencial pa shkëputje, 4P, 16, 30 mA	copë	1		
79	An	F.V.Automat MT 1P+N 16A 4.5kA 1M	copë	9		
80	An	F.V. Automat diferencial pa shkëputje, 4P, 16, 30 mA	copë	1		
81	An	F V Automat MT 4P 25A 6kA 4M	copë	1		
82	An	F V Automat MT 4P 16A 6kA 4M	copë	5		
83	An	V. Switch me 16 porta RJ-45, 100/1000 POE, 400w, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP cat 6e	copë	1		
		SHUMA 7:				
		8. PAJISJE JASHTË LISTE				
84	Pj	F. Ndricues panel,LED 50W, 4000lm, 59.5x59.5 cm, i bardhë, 4000K, IP20, alumin, PMMA, BP21-ose ekuivalent	copë	1		
85	Pj	F.Ndricues ne forme neoni LED, 36W, 4000K, 1.2m	copë	23		
86	Pj	F. Ndricues prozhektor LED 150 W, 13000 lm, 6500K,IP65, 29x20x35.5, gri. ose ekuivalent	copë	3		
87	Pj	F. Central i alarmit te zjarrit, i adresueshem, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 24 ore pavaresi	copë	1		
88	Pj	F. Detektore tymi multi sensitiv, me izolator te inkorporuar, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	12		
89	Pj	F. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami, tip 1469,IP-65, me izator te inkorporuar	copë	2		
90	Pj	F. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 120dB.	copë	1		
91	Pj	F. RACK mural 19"15U, me dim. 600x600x800mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret, tip metalik, me dere xhami te armuar, me celes, drejtues te kabllave, me bllok te inkorporuar moduli ushqimi dhe ventilimim, me 1 grupe me nga 8 priza shuko 230V, 16A me tokezim	copë	1		
92	Pj	F. Switch me 16 porta RJ-45, 100/1000 POE, 400w, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP cat 6e	copë	2		
93	Pj	F. NVR - 16 Channel, 6mp , 16 ch, 16ch PoE • H.264 /H.264+, HDMI&VGA output4 HDD +HDD 4TB 1 cope	copë	1		
94	Pj	F. Kamera te jashtme, tip bullet – IP 5MPx, Resolution, Low illumination, lens: 4mm, 3D DNR & DWDR & BLC, System Compatibility: ONVIF, PSIA, CGI, IP66 rating, Image Sensor: 1/3" Progressive Scan CMOS, IR range: up to 50m	copë	4		
95	Pj	F. Kamera te brendshme – IP DOME 5MPx, 30 metra IR Exir Dome, Dome Indoor IR 30 metra, 2048x1536: 12.5fps(P)/15fps(N), 2.8mm/F2.0 lens (4mm, 6mm optional)	copë	4		
96	Pj	F. Monitor 32" LED, per monitorimin e sistemit te kamerave	copë	1		

		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

PREVENTIV PUNIMESH MEKANIKE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
1	2.488	F.V. Rezervuari zingato 5000 litra	copë	4		
2	2.493	F.V. Tub te zeze dhe rakorderi	kg	193		
3	2.493	F.V. Tub te zeze dhe rakorderi	kg	1470		
4	2.493	F.V. Tub te zeze dhe rakorderi	kg	45.2		
5	2.493	F.V. Tub te zeze dhe rakorderi	kg	295		
6	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	5		
		SHUMA 1:				
		2. GAZ E NAFTESJELLES				
7	4.121/4	F.V. Saracineska celiku me flanaxha , Pn25 bar, ϕ100	copë	3		
8	4.128/4	F.V. Valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, ϕ100	copë	1		
		SHUMA 2:				
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
9	3.583	Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m	copë	3		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
10	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	42		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME SHITESASH 2				
11	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	13		
12	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	11		
13	2.261	Shtrese rere	m3	6.8		
14	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	37		
		SHUMA 5:				
		6. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
15	2.274	Shteresë çakelli i imet	m3	7.5		
16	2.701	Shtresë çakëlli	m3	4		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI				
17	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.41		
18	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.676		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME GERMIMI				
19	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	180		
20	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	30		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME DHEU				
21	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	19.4		
22	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	9.4		
		SHUMA 9:				
		10. ANALIZA JASHTË LISTE				
23	An1	Montim Kasete hidranti brenda murit llamarine celiku e emaluar ne ngjyre te kuqe RAL 3000 UNI 922, me baze rezine, tub L=30 ml DN45. Dimensionet 370x610x190 mm. Pjesa e perparme e mbyllur me celes.	copë	3		

24	An2	Montim hidrant zjarri I jashtem mbi toke, DN 70 lidhje me flanaxhe DN80 kapje DN70 UNI 14339 I perbere tub gize EN-GJL-250 sipas EN1503-3, me shkarkim automatik kunder ngrirjes, kapak TUNXHI en1982, bryl gize mbeshtetes I flanaxhuar sipas UNI EN1092-2, PN16. Me nje dalje DN100 dhe dy dalje DN70.	copë	1	
25	An3	F.V Fikes zjarri portabel me pluhur, 6 kg.	copë	5	
26	An4	F V grupi I lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosja ne kase te jashteme, llamarine celiku te emaluar ne ngjyre te kuqe RAL 3000, valvol sigurie, valvol moskthimi 2" materiali I grupit bronx	copë	2	
27	An5	Montim Grupi i presionit (pompimit) te impiantit MNZ i perbere nga: - elektropompe sherbimi Q=21 m ³ /h, H=50 m kH2O - pompe "pilot" Q=2.8 m ³ /h, H=50 m kH2O - motopompe Diezel Q=21 m ³ /h, H=50 m kH2O Karakteristikat e tjera sipas shenimeve teknike	copë	1	
28	An6	F V Tabela udhezuese per drejtimin e levizjes.	copë	22	
29	An7	F V galexhiant mekanik 1 1/4"	copë	1	
30	An8	F. V. Galexhiant elektrik	copë	1	
31	An9	Pastrim lyerje e siperfaqes metalike me dy duar boje kunder ndryshkut.	m2	65	
32	An10	F V tuba te brinjezuar HDPE SN4 d=400 mm.	ml	20	
33	An11	Pusete kontrolli b/a 100x100x150 me kapak betoni	copë	1	
34	An12	F V zgare met. e zinguar 25x76 mm,40x3 mm, G=305 mm	ml	129	
35	An13	F V kornize e zinguar 50x4 me kunja inkastr. G=320 mm	ml	258	
36	An14	Montim kondicioner inverter 12000 BTU	copë	1	
		SHUMA 10:			
		11. PAJISJE JASHTË LISTE			
37	Pj	Grupi i presionit (pompimit) te impiantit MNZ Q=1000 litra/min, H=60 m.c.a.; i perbere nga:- elektropompe sherbimi Q=21 m ³ /h, H=50 m kH2O - pompe "pilot" Q=2.8 m ³ /h, H=50 m kH2O -motopompe Diezel Q=21 m ³ /h, H=50 m kH2O Karakteristikat e tjera sipas shenimeve teknike	copë	1	
38	Pj	Kondicioner inverter 12000 BTU	copë	1	
		SHUMA 11:			
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)					
Shuma TVSH (për pajisje)					
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)					
Totali					