

Objekti: Hidroizolimi i plotë i taracës, rikonstrukcion i ambjenteve të brendshme të Godinës Nr.3 dhe Nr.6 , (godinë 2K) Prona Nr.91, Brar, Tufinë

PREVENTIV PERMBLEDHES PUNIMESH

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
	1. ANALIZA				
1	PUNIME NDËRTIMI GODINA NR 6	Lekë	1		
2	PUNIME NDËRTIMI GODINA NR 3	Lekë	1		
3	PUNIME ELEKTRIKE GODINA NR 6	Lekë	1		
4	PUNIME ELEKTRIKE GODINA NR 3	Lekë	1		
	SHUMA 1:				
	2. PAJISJE JASHTË LISTE				
5	PAJISJE ELEKTRIKE GODINA NR 3	Lekë	1		
	SHUMA 2:				
Shuma Analiza (Shuma 1)					
Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje) (Shuma 2)					
Shuma TVSH (për pajisje)					
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)					
Totali pa TVSH					
Totali me TVSH					

PREVENTIV PUNIMESH NDERTIMI GODINA NR 6

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	95		
2	2.40	Transport mbeturinash, nga prishje te brendshme te godines, me krahe	m3	7		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	544		
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	64		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	8		
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	34		
7	2.208	Heqje kaseta shkarkimi tarace	m2	8		
8	2.208/1	Heqje ulluk shkarkimi plastik vertikal	ml	56		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
9	2.705	Shtresë avulli izoluese me barrier alumini	m3	456		
10	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	50		
11	2.281/2	Heqje shtrese lluster-çimento ne tarace	m2	456		
12	2.281/3	Heqje shtrese penobetoni	m3	46		
13	2.590	Heqje kapuç parapeti ne tarace	m2	31		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
14	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	137		
15	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	98		
16	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	470		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BOJATISJE				
17	2.451	Lyerje me hidromat, 2 duar	m2	456		
18	2.404	Boje hidroplastike	m2	2168		
19	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	672		
		SHUMA 5:				
		6. PRISHJE				
20	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	470		
21	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	137		
22	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	98		
23	2.426/14	Prishje shtrese h/izolim tarace	m2	456		
		SHUMA 6:				
		7. ANALIZA JASHTË LISTE				
24	AnN1	Shtresë termoizoluese me polisterol 3cm	m2	456		
25	AnN2	Shtresë llustër çimento, t=5cm	m2	544		
		SHUMA 7:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

PREVENTIV PUNIMESH NDERTIMI GODINA NR 3

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	73		
2	2.40	Transport mbeturinash, nga prishje te brendshme te godines, me krahe	m3	8		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	502		
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	95		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	9		
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	39		
7	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	33		
8	2.208	Heqje kaseta shkarkimi tarace	m2	9		
9	2.208/1	Heqje ulluk shkarkimi plastik vertikal	ml	96		
10	2.208/2	Heqje ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato	ml	33		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
11	2.705	Shtresë avull izoluese me barrier alumini	m3	385		
12	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	42		
13	2.281/2	Heqje shtrese lluster-çimento ne tarace	m2	385		
14	2.281/3	Heqje shtrese penobetoni	m3	39		
15	2.590	Heqje kapuç parapeti ne tarace	m2	39		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
16	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	116		
17	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	136		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BOJATISJE				
18	2.451	Lyerje me hidromat, 2 duar	m2	385		
19	2.404	Boje hidroplastike	m2	1098		
		SHUMA 5:				
		6. PRISHJE				
20	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	116		
21	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	136		
22	2.426/14	Prishje shtrese h/izolim tarace	m2	385		
		SHUMA 6:				
		7. ANALIZA JASHTË LISTE				
23	AnN1	Shtresë termoizoluese me polisterol 3cm	m2	385		
24	AnN2	Shtresë llustër çimento, t=5cm	m2	502		
		SHUMA 7:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

PREVENTIV PUNIMESH ELEKTRIKE GODINA NR 6

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. INSTALIME PER NDRICIM				
1	2.497	F.V. Elektroda tokezimi profil zingato e bakerizuar, L=2.0m	copë	20		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME DHEU				
2	2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	15		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA JASHTË LISTE				
3	An	F.V Shirit zingato Fe/Zn 30x3.5mm	ml	450		
4	An	F.V Morseta bashkuese T-I & kryq universale tokezimi 30x3.5mm	copë	60		
5	An	F.V Shine shperndarese tokezimi, per matje komplet & kuti PT-5; Ip-65, me shenje "toke"	copë	8		
6	An	F.V Shtize rrufepritese, tub zingato Ø=16mm, L=50cm, per mbrojtjen nga goditjet atmosferike	copë	10		
7	An	F.V Aksesore montimi, kapse, vida, dado etj	komplet	1		
8	An	F.V Shperndarese ekuipotenciale tokezimi, pllake bakri me 12 terminale, dimension 495x95x85mm	copë	1		
9	An	F.V. Pusete plastike 30x30x30cm	copë	6		
10	An	F.V Kubike betoni me izolim PVC	copë	240		
		SHUMA 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

PREVENTIV PUNIMESH ELEKTRIKE GODINA NR 3

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. INSTALIME PER NDRICIM				
1	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	40		
2	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	600		
3	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	200		
4	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	1900		
5	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	300		
6	2.490/1a	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	copë	13		
7	2.497	F.V. Elektroda tokezimi profil zingato e bakerizuar, L=2,0m	copë	20		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME DHEU				
8	2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	15		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA JASHTË LISTE				
9	An	V. Ndricules panel,LED 50W, 4000lm, 59.5x59.5 cm, i bardhë, 4000K, IP20, alumin, PMMA, BP21-ose ekuivalent	copë	49		
10	An	V. Ndricules ne forme neoni LED, 36W, 4000K, 1.2m	copë	1		
11	An	F.V Kuti plastike per priza 3-module, suport , kapak & tapa	copë	20		
12	An	F.V Shirit zingato Fe/Zn 30x3.5mm	ml	550		
13	An	F.V Morseta bashkuese T-I & kryq universale tokezimi 30x3.5mm	copë	70		
14	An	F.V Shine shperndarese tokezimi, per matje komplet & kuti PT-5; Ip-65, me shenje "toke"	copë	8		
15	An	F.V Shtize rrufepritese, tub zingato Ø=16mm, L=50cm, per mbrojtjen nga goditjet atmosferike	copë	15		
16	An	F.V Aksesore montimi, kapse, vida, dado etj	komplet	1		
17	An	F.V Shperndarese ekuipotenciale tokezimi, pllake bakri me 12 terminale, dimension 495x95x85mm	copë	1		
18	An	F.V. Pusete plastike 30x30x30cm	copë	5		
19	An	F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, PT-5, 152x130x70, IP40 montuar brenda murit	copë	15		
20	An	F.V Kubike betoni me izolim PVC	copë	230		
		SHUMA 3:				
		4. PAJISJE JASHTË LISTE				
21	Pj	F. Ndricules panel,LED 50W, 4000lm, 59.5x59.5 cm, i bardhë, 4000K, IP20, alumin, PMMA, BP21-ose ekuivalent	copë	49		
22	Pj	F.Ndricules ne forme neoni LED, 36W, 4000K, 1.2m	copë	1		
		SHUMA 4:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						