

Objekti: ZYRE PER ADMINISTRATEN E AAPSK

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
1	2.293	Heqje tavan i varur me kartonxhes	m2	30		
2	2.306	Suvatim shpatullash ne rikonstruksion	m2	2.6		
3	2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe	m2	110		
4	2.330/1	Patinim tavani me stuko	m2	42		
5	2.328/1	Patinim muri me stuko	m2	50		
6	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	64		
7	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	42		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME DYER DRITARE				
8	2.396	Heqje vetrare duralumini ekzistuese	m2	11.97		
9	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	10.56		
10	2.383/1	F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e l-re.	m2	8.8		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
11	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	305		
12	2.586	Shtrese llaç-çimento t=8cm	m2	134		
		SHUMA 3:				
		4. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
13	2.615	Heqje pajisje hidrosanitare	copë	6		
14	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	2		
15	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	1		
16	2.492	F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	503.7		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME DHEU				
17	2.38	Transport mbeturinash me karoce dore ne largesi 10m	m3	30		
		SHUMA 5:				
		6. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
18	2.276/a	Shtrese parketi laminat	m2	113		
19	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	21		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MURATURE TULLE				
20	2.108/1a	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m2	50		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BOJATISJE				
21	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	372		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
22	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	71		
23	2.487/b	F.V. Kuti suport pllaket 4 mod	copë	70		
24	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 mod	copë	51		
25	2.456	F.V. Kanaline metalike 210x65	ml	30		
26	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	230		
27	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	97		
28	2.480/5	F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	30		
29	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1254		
30	2.481/5	F.V. Percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	150		
31	2.481/4	F.V. Percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	150		
32	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	50		
33	2.483	F.V. Çelesa e priza 10 A	copë	20		
34	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	1500		
35	2.482	F.V. Percjelles PPV Ø 2x1 mm2	ml	50		
36	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	50		
		SHUMA 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
37	An	Vendosje Njesi e jashtme VRF tip Pompe nxehtesie 12HP	copë	1		
38	An	Vendosje Njesi e brendshme tip kasete, e pajisur me ventilator inverter sipas ST	copë	6		
39	An	Vendosje Njesi e brendshme tip murale, e pajisur me ventilator inverter dhe valvol ekspansioni sipas ST	copë	1		
40	An	Vendosje Njesi ventilimi me rekuperim energjie	copë	1		
41	An	Vendosje Panel kontrolli individual per cdo pajisje te brendshme kondicionimi. Tipi per montim ne mur dhe lexim temperature ne panel.	copë	7		
42	An	Vendosje Panel kontrolli individual per secilin rekuperator nxehtesie ajri	copë	1		
43	An	F.V. Dampër volumi ajri d.100	copë	10		
44	An	F.V. Dampër volumi ajri d.125	copë	5		

45	An	F.V. Damper volumi ajri d.200	copë	2		
46	An	F.V. Difuzor rrethor, prej material alumini. 1 lyer me boje (RAL do percaktohet nga arkitekti). Diam. 100	copë	9		
47	An	F.V. Difuzor rrethor, prej material alumini. 1 lyer me boje (RAL do percaktohet nga arkitekti). Diam. 125	copë	5		
48	An	F.V. Difuzor rrethor, prej material alumini. 1 lyer me boje (RAL do percaktohet nga arkitekti). Diam. 200	copë	2		
49	An	F.V. Grile 4 kendore, prej material alumini. E lyer me boje (RAL do percaktohet nga arkitekti). Dim. 400x200	copë	1		
50	An	F.V. Grile 4 kendore me 2 rreshta, prej material alumini. E lyer me boje (RAL do percaktohet nga arkitekti). Dim. 400x200	copë	2		
51	An	F.V. Grile 4 kendore me 2 rreshta, prej material alumini. E lyer me boje (RAL do percaktohet nga arkitekti). Dim. 400x300	copë	2		
52	An	F.V. Plenum / reduksion llamarine e termoizoluar per gryken e dergimit dhe thithjes se pajisjeve	copë	4		
53	An	F.V. Plenum / kuti llamarine e termoizoluar per grilat e ajrit	copë	4		
54	An	F.V. Shuares zhurme L=1m per kanal ajri 300x250 dhe prurje 1000m3	copë	4		
55	An	F.V. Linja gazi prej material bakri i termoizoluar i pershtatshem per linja frigoriferike, i prodhuar sipas st fi 6.35 mmx 0.8 mm	ml	42		
56	An	F.V. Linja gazi prej material bakri i termoizoluar i pershtatshem per linja frigoriferike, i prodhuar sipas st fi 12.70 mm x 0.8 mm	copë	50		
57	An	F.V. Linja gazi prej material bakri i termoizoluar i pershtatshem per linja frigoriferike, i prodhuar sipas st fi 28.58 mmx 1.0 mm	ml	7		
58	An	F.V. Tuba e rakorderi PP ose PPR d=20~32~40mm per shkarkimin e kondensatit	ml	50		
59	An	F.V. Sifon per drenazhin e kondensatit tip HL-138	copë	1		
60	An	F.V. Kabell Komunikimi i skermuar	copë	150		
61	An	F.V. Gaz frigoriferik R410A	kg	4		
62	An	F.V. KIT kolektor gazi frigoriferik me 8 porta origjinal me prodhuesin e pajisjeve (dimensione sipas projektit)	copë	1		
63	An	F.V. Rakorderi bakri per tuba gazi frigoriferik	copë	1		
64	An	F.V. Konstruksiione metalike, antivibrante, fasheta dhe materjale te imta per montimin e pajisjeve te jashtme dhe te brendshme.	komplet	1		
65	An	Vendosje Panel elektrik sipas Skemes se projektit.	copë	1		
66	An	F.V. Kanaline plastike 80x60 mm e kompletuar me te gjitha aksesoret e montimit poshte tavolinave si vida upa etj	ml	45		
67	An	F.V. Modul per fiksime suportit ne kanaline plastike 100x60	komplet	100		
68	An	F.V. Kutit ne kanaline metalike 100x100 e kompletuar me te gjitha aksesoret e montimit si vida upa etje	copë	13		
69	An	F.V. Fuqia 30W/m, Ndricimi lumens 3800 lm, Frekuenca 50 - 60 Hz, Tonaliteti 4000 K, Energy class A+, Safety class 1, IP IP20-40	copë	22		
70	An	F.V. Fuqia 25W, Ndricimi lumens 4645 lm, Frekuenca 50 - 60 Hz, Tonaliteti 4000 K, Energy class A+, Safety class 1 IP IP20-40	copë	3		
71	An	F.V. Ndricues LED spot inkaso Gipsi sipas ST IP IP20-40	copë	7		
72	An	F.V. Ndricues LED spot inkaso Gipsi sipas ST IP IP20-40	copë	1		
73	An	F.V. Sensor levizje PIR	copë	3		
74	An	Montim Rack 32 U 60x80 Cm perfshire terminimin e kablllove ne patch panele	copë	1		
75	An	F.V. Patch panel FTP Cat 6, 24 porta duke perfshire dhe terminimin dhe emertimine kabujve FTP Cat 6	copë	3		
76	An	F.V. Switch 24 porta	copë	3		
77	An	F.V. Patch Guide	copë	3		
78	An	F.V. Power bar 6 - 8 shuko	copë	1		
79	An	F.V. Bateri ventilatoresh te kopletuar me te gjitha aksesoret si permostat, kontrollor temperature etj	copë	1		
80	An	F.V. Kabell FTP Cat 6	ml	1445		
81	An	F.V. Priza FTP CAT 6 RJ 45	copë	65		
82	An	F.V. Antena wifi	copë	1		
83	An	F.V. Tape 1 module	copë	47		
84	An	F.V. Pajisje DVR per sistemin CCTV	copë	1		
85	An	F.V. Kamera IP outdoor	copë	2		
86	An	F.V. Ushqyesi	copë	1		
87	An	F.V. Lexues karte	copë	4		
88	An	F.V. Modul per lexuesin e kartes	copë	2		

89	An	F.V. Pajisje kontrolli	copë	1	
90	An	F.V. Kundra brave	copë	2	
91	An	F.V. Kabell bus	ml	30	
92	An	Instalimi dhe konfigurimi	komplet	1	
93	An	F.V. Central konvencional I alarmit te zjarrit me 2 zona	komplet	1	
94	An	F.V. Sensor tymi , nxehtesie konvencional	copë	9	
95	An	F.V. Sensor tymi brenda tavanit	copë	12	
96	An	F.V. Pulsant manual per sinjalizim zjarri	copë	1	
97	An	FV vetrare ne fasade	m2	12	
98	An	FV vetrata per ndarje te brendshme	m2	20	
99	An	Vendosje UPS 15kVA, 3IN-1OUT	copë	1	
		SHUMA 10:			
		11. PAJISJE JASHTË LISTE			
100	Pj	Njesi e jashtme VRF tip Pompe nxehtesie 12HP, e pajisur me kompresor scroll full inverter qe punon me gaz frigoriferik R-410A,	copë	1	
101	Pj	Njesi e brendshme tip kasete, e pajisur me ventilator inverter.	copë	6	
102	Pj	Njesi e brendshme tip murale, e pajisur me ventilator inverter dhe valvol ekspansioni.	copë	1	
103	Pj	Njesi ventilimi me rekuperim energjie sipas ST	copë	1	
104	Pj	Panel kontrolli individual per cdo pajisje te brendshme kondicionimi. Tipi per montim ne mur dhe lexim temperature ne panel.	copë	7	
105	Pj	Panel kontrolli individual per secilin rekuperator nxehtesie ajri	copë	1	
106	Pj	Panel elektrik sipas Skemes se projektit.	copë	1	
107	Pj	Rack 32 U 60x80 Cm perfshire terminimin e kabllave ne patch panele, testim kolaudim.	copë	1	
108	Pj	Bateri ventilatoresh te kopletuar me te gjitha aksesoret si permostat, kontrollor temperature etje	copë	1	
109	Pj	UPS 15kVA, 3IN-1OUT	copë	1	
		SHUMA 11:			
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)					
Shuma TVSH (për pajisje)					
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)					
Totali					