

Objekti: Objektim objekt banimi 6 kat me 1 kat parkimi nëntokë ne qytetin e Lushnjes.

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME ME SONDA NE URA						
1	3.464	Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø800mm, thellesia (0-10m).	m	365.5		
SHUMA 1:						
2. PUNIME DHEU						
2	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	2,010.0		
3	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori III, h=1.5m	m3	12.0		
4	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	9.0		
SHUMA 2:						
3. PUNIME GERMIMI						
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,827.8		
SHUMA 3:						
4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
6	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	157.8		
SHUMA 4:						
5. PUNIME BETONI DHE B/A						
7	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	12.5		
8	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	360.0		
9	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	148.0		
10	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	230.0		
11	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	44.0		
12	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	56.0		
13	2.204	Brez b/a C20/25	m3	43.0		
SHUMA 5:						
6. PUNIME HEKUR BETONI						
14	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	58.0		
15	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	125.7		
16	2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	ton	4.5		
SHUMA 6:						
7. PUNIME MURATURE TULLE						
17	2.71/2	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25	m3	460.0		
18	2.84.	Mur me tulla me 8 vrima, t=10cm h~3m, ll perz M 15	m3	135.0		
19	2.108/1a	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m2	32.8		
SHUMA 7:						
8. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI						
20	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	6,410.0		
21	2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe	m2	2,350.0		
22	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	2,054.0		
23	2.324a	Plintuse pllake grez	m1	2,516.4		
24	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	486.0		
SHUMA 8:						
9. PUNIME SHITESASH						
25	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	340.0		
26	3.182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	8.0		
SHUMA 9:						
10. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
27	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	225.0		
28	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	444.0		
29	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	2,176.0		
30	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	120.0		
31	2.291	Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend	m1	94.0		
SHUMA 10:						
11. PUNIME SHITESASH 2						
32	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	265.1		
33	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	182.5		
SHUMA 11:						
12. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE						
34	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	34.7		
35	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2 t = 20 mm	m2	444.0		
36	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	463.0		
37	2.237/a	Lyerje betoni me astar me baze poliuretani	m2	536.0		
38	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	330.0		
39	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	342.0		
SHUMA 12:						
13. PUNIME DYER DRITARE						
40	2.388/1	F.V. Dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	177.0		

41	2.386/2	Dyer te blinduara	m2	74.1	
42	2.386/1	F.V.Dyer te brendshme metalike te blinduara.	m2	3.6	
43	2.390/1	F.V.Dyer metalike llamarine	m2	7.9	
44	2.375/1	F.V.Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	97.8	
45	2.395/1	F.V.Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	157.5	
		SHUMA 13:			
		14. PUNIME BOJATISJE			
46	2.404	Boje hidroplastike	m2	2,720.0	
47	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	258.0	
		SHUMA 14:			
		15. INSTALIME PER NDRICIM			
48	2.502	F.V.Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur	m	62.0	
49	2.455	F.V.Kanaline metalike 150x50	ml	40.0	
50	2.481	F.V.Percjelles PV-500 Ø 1 mm2	ml	1,180.0	
51	2.481/1	F.V.Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	6,526.0	
52	2.481/2	F.V.Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	10,880.0	
53	2.481/3	F.V.Percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	7,822.0	
54	2.485/1	F.V.Çeles 1 polar 220V 10A	copë	143.0	
55	2.485/b	F.V.Priza bivalente 220V 10A 2P-T	copë	281.0	
56	2.496	F.V.Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	20.0	
57	2.465	F.V.Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	copë	15.0	
		SHUMA 15:			
		16. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE			
58	2.491/1e	F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 5.6 mm, Pn 20	ml	25.0	
59	2.491/1b	F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 3.0 mm, Pn 20	ml	755.0	
60	2.491/1a	F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.3 mm, Pn 20	ml	590.0	
61	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	205.0	
62	2.494/1	F.V.Saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	60.0	
63	2.488	F.V.Rezervuari zingato 5000 litra	copë	7.0	
64	2.494/4	F.V.Saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	copë	14.0	
65	2.494/5	F.V.Saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	2.0	
66	2.515	F.V.Pilete dyshemeje Ø 50	copë	55.0	
67	2.501	F.V.WC allafrenga	copë	30.0	
68	2.495	F.V.Lavaman porcelani	copë	30.0	
69	2.493/1	F.V.Tuba çeliku i zi	kg	360.0	
70	2.520	F.V.Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	100.0	
		SHUMA 16:			
		17. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME			
71	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	300.0	
72	3.406	F.V.Tub drenazhi Ø 150 mm	ml	100.0	
		SHUMA 17:			
		18. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM			
73	2.337	Pusetë shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	1.0	
		SHUMA 18:			
		19. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA			
74	3.164/2t	F.V.Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	40.0	
75	3.164/1t	F.V.Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	25.0	
		SHUMA 19:			
		20. ANALIZA JASHE LISTE			
76	An-1	Solete monolite b/a me tulle te lehtesuar t=30cm	m2	2,139.0	
77	An-2	Shtrese mbrojtëse podrumi me polisterol t=5cm	m2	343.7	
78	An-3	F.V.Qepen llamarine	m2	7.4	
79	An-4	Parapet shkallë të jashtme e të brendshme me hekur h=80-90cm	ml	117.6	
80	An-5	Montim Box linje 20KV	komplet	2.0	
81	An-6	Montim Box transformatori 20 KV	komplet	1.0	
82	An-7	Montim Transformator me vaj 20-0.4 KV, 250KVA	copë	1.0	
83	An-8	F.V.Kabell TM- XLPE180mmAL	ml	90.0	
84	An-9	F.V.Koke kablli TM 20KV e brendshme	copë	12.0	
85	An-10	F.V.Xhunto kablli TM 20KV e brendshme	copë	6.0	
86	An-11	F.V.Zbara Cu ura box	ml	10.0	
87	An-12	F.V.Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 1*95mm ²	ml	65.0	
88	An-13	F.V.Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 1*70mm ²	ml	20.0	
89	An-14	F.V.Kapikorta te dimensioneve te ndryshme	komplet	1.0	
90	An-15	F.V.Shirit tokezimi Zn 40x3mm	ml	40.0	
91	An-16	F.V.Izolator mbeshtetes	copë	20.0	
92	An-17	F.V.Tapet izolues 20KV, 95x65cm	ml	4.0	
93	An-18	F.V.Ventilator aksial 500m ³ h, 230V	copë	1.0	
94	An-19	F.V.Termostat temperature	copë	1.0	
95	An-20	Montim Kuader elektrik sipas skemes K.K.TU	komplet	1.0	
96	An-21	F.V.Strukture metalike mbrojtëse	komplet	1.0	
97	An-22	F.V.Deviacion metalik B-Plan 90*, 150mm	copë	2.0	
98	An-23	F.V.Deviacion metalik B-ndrim plan 150mm	copë	2.0	
99	An-24	F.V.Xhunto bashkuese, buloneri dhe dado M10	copë	80.0	
100	An-25	F.V.Mbajtëse murale e lehtë 150mm	copë	35.0	
101	An-26	F.V.Klips tub rigjit D32mm	copë	20.0	
102	An-27	F.V.Klips tub rigjit D20mm	copë	86.0	

103	An-28	FV.Tub plastik 100mm	ml	100.0		
104	An-29	F.V Tub Kavidode D.63 mm	ml	60.0		
105	An-30	FV.Tub kavidot 40mm	ml	100.0		
106	An-31	F.V.Kabëll FG7(O)R 0,6/1KV, 5G50mm ²	ml	70.0		
107	An-32	F.V.Kabëll FG7(O)R 0,6/1KV, 5G35mm ²	ml	35.0		
108	An-33	F.V.Kabëll FG7(O)R 0,6/1KV, 5G16mm ²	ml	25.0		
109	An-34	F.V.Kabëll FG7(O)R 0,6/1KV, 3G6mm ²	ml	1,900.0		
110	An-35	Kabëll FG7(O)R 0,6/1KV, 3G2.5mm ²	ml	68.0		
111	An-36	F.V.Kabëll FG7(O)R 0,6/1KV, 3G1,5mm ²	ml	120.0		
112	An-37	Montim Box PM1i kompletuar	komplet	1.0		
113	An-38	Montim Box PM2 i kompletuar	komplet	1.0		
114	An-39	Montim Box PM3 i kompletuar	komplet	1.0		
115	An-40	F.V. Kuadrot e ambienteve tregtare	komplet	1.0		
116	An-41	F.V.Ndricues hermetik 1x36w IP65	copë	15.0		
117	An-42	F.V.Llampa neon 36w	copë	30.0		
118	An-43	F.V. Tub rigid D=20mm	ml	75.0		
119	An-44	F.V.Kuti shpërndarëse C-4	copë	6.0		
120	An-45	Montim Aparaturë modulare TV	komplet	1.0		
121	An-46	FV.Tub flexibël seria e rëndë D=32mm	ml	2,876.0		
122	An-47	FV.Tub flexibël seria e rëndë D=25mm	ml	1,110.0		
123	An-48	FV.Tub flexibël seria e rëndë D=20mm	ml	5,972.0		
124	An-49	FV.Kuti shpërndarëse PT-7	copë	33.0		
125	An-50	FV.Kuti shpërndarëse PT-6	copë	87.0		
126	An-51	FV.Kuti shpërndarëse PT-4	copë	65.0		
127	An-52	FV.RG56 Coaxial kable	ml	487.0		
128	An-53	F.V.Kabëll telefonik J-H(ST)H, 4*0,6mm ²	ml	785.0		
129	An-54	FV. Çelës invertitor 10A	copë	33.0		
130	An-55	FV. Çelës 2P 16A	copë	33.0		
131	An-56	FV.Pulsant 1P 10A	copë	152.0		
132	An-57	FV. Prizë shuko 16A	copë	626.0		
133	An-58	FV.Tapa fallso	copë	596.0		
134	An-59	FV.Prizë rjeti RJ11	copë	80.0		
135	An-60	F.V.Zile elektrike modulare Un=230V	copë	25.0		
136	An-61	FV. Kuadër elektrik sipas skemës në projekt K.1+1 tip	komplet	25.0		
137	An-62	F.V. Kornetë vidiodifonie	copë	25.0		
138	An-63	FV. Shufër zingato D=10mm	ml	512.0		
139	An-64	FV. Shtizë rrufepritësi zingate 1.2m	copë	12.0		
140	An-65	FV. Material montimi rrufepritësi, vida, bulone, staffa, etj	komplet	1.0		
141	An-66	F.V.Puseta plastike 30x30x30cm	copë	10.0		
142	An-67	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	120.0		
143	An-68	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 2 "	copë	1.0		
144	An-69	F.V Kundravalvol bronzi Ø 2 "	copë	1.0		
145	An-70	Kolektor shpërndarës i ujit sanitar, prej tubacioni çeliku të galvanizuar, për masë DN50 (1 1/2", gjatësi 2.5m, 15 dalje 3/4")	copë	2.0		
146	An-71	Kundravalvul Ø 3/4 "	copë	33.0		
147	An-72	FV Galexhant mekanik 1 1/2"	copë	7.0		
148	An-73	F.V. Grup Presioni i Ujit të Pijshëm, komandim inverter i shpejtësisë: Q = 6,5 m ³ /h; P (H) = 4.0 bar (≈ 40 m)	copë	1.0		
149	An-74	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 x 14 mm	ml	25.0		
150	An-75	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 125 mm	ml	50.0		
151	An-76	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 110 mm	ml	205.0		
152	An-77	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 75 mm	ml	70.0		
153	An-78	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 50 mm	ml	320.0		
154	An-79	F.V. Pika Kontrolli PP Dj 110 mm	copë	7.0		
155	An-80	F.V. Pika Kontrolli PP Dj 125 mm	copë	3.0		
156	An-81	F.V pllakë dushi porcelani 100x100	copë	30.0		

157	An-82	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 250 mm	ml	40.0	
158	An-83	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 200 mm	ml	10.0	
159	An-84	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 160 mm	ml	15.0	
160	An-85	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 125 mm	ml	35.0	
161	An-86	F.V. Ventilatorë Aksialë për banja Q = 150 m ³ /orë	copë	33.0	
162	An-87	Valvol moskthimi Ø125mm	copë	33.0	
163	An-88	Tub ventilimi i kapave të kuzhinave, llamarinë celiku e galvanizuar, diam. Ø125mm	ml	20.0	
164	An-89	Tub ventilimi ë kapave të kuzhinave, llamarinë celiku e galvanizuar, diam. Ø160mm	ml	20.0	
165	An-90	Tub ventilimi i kapave të kuzhinave, llamarinë celiku e galvanizuar, diam. Ø200mm	ml	60.0	
166	An-91	F.V. Pileta tarrace PE/ABS me kapak tip rrjete konike 150 x 150 mm; dalje vertikale/horizontale Dj 110 mm	copë	4.0	
167	An-92	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara Dj 250mm	ml	30.0	
168	An-93	F.V. Pusetë në këmbën e kolektorit vertikal te ujit të shiut	copë	4.0	
169	An-94	F.V. Pusetë e pompës zhytëse b/a e konstruktuar në vend, përmasë 120cmx120cm, H=310cm, me kapak gize	copë	1.0	
170	An-95	Montim Elektropompë zhytëse, Q=200l/min, H=4m	copë	1.0	
171	An-96	F.V. Kuretë e mbledhjes së ujit të shiut, me zgare metalike për mbulim, përmasë 25x21x310cm	copë	2.0	
172	An-97	Montim Hidrante Zjarri Ø 1 1/2", L = 20 m	copë	7.0	
173	An-98	Montim Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	copë	13.0	
174	An-99	Montim Fikse zjarri portabel me pluhur, 9kg, tipi 55A 233BC	copë	2.0	
175	An-100	Montim Fikse zjarri portabel me CO2, 5kg, tipi 113B, per ambjentin e kabines elektrike	copë	1.0	
176	An-101	V.Grup saraçineske me 1 Gryke lidhje hidranti 2 1/2" për brigadat MNZ	copë	5.0	
177	An-102	Montim Grup Presioni i Sistemit Kundrazjarrit (Pompë Elektrike + Pompë me motor Diezel + pompë pilot - jockey pump) Q = 20 m ³ /h; P (H) = 5.0 bar (50 m), Q pilot = 4 m ³ /h; P (H) = 5.5 bar (55 m)	copë	1.0	
178	An-103	F.V.Rilux 90LM 1H non-maintained 8W G5	copë	5.0	
179	An-104	F.V.Invertlux plus SA-SE 6-58W 230V (2,5-5h)	copë	6.0	
180	An-105	Montim Ashensori	copë	1.0	
181	An-107	FV.Kuti brenda muri 3mod	copë	767.0	
182	An-106	Montim Aparaturë citofonie	komplet	1.0	
183	An-108	FV.Suport 3 module	copë	767.0	
184	An-109	FV.Kapakë dekorativ 3 mod	copë	767.0	
185	An-110	FV.Çelës deviator 1P 10A	copë	108.0	
186	An-111	FV. Shkëputës togëzimi	copë	4.0	
187	An	V.Grup saraçineske me 1 Gryke lidhje hidranti 2 1/2" për brigadat MNZ	copë	5.0	
SHUMA 20:					
21. PAJISJE JASHTË LISTE					
189	Pj	F. Grup Presioni i Ujit të Pijshëm, komandim inverter i shpejtësise: Q = 6,5 m ³ /h; P (H) = 4.0 bar (≈ 40 m)	copë	1.0	
190	Pj	Elektropompë zhytëse, Q=200l/min, H=4m	copë	1.0	
191	Pj	Hidrante Zjarri Ø 1 1/2", L = 20 m	copë	7.0	
192	Pj	Fikse zjarri portabël me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	copë	13.0	
193	Pj	Fikse zjarri portabël me pluhur, 9kg, tipi 55A 233BC	copë	2.0	
194	Pj	F.Grup saracineske me 1 gryke lidhje hidranti 2 ½ per MNZ	copë	1.0	
195	Pj	F.grup i lidhjes së motopompës me brigadat MNZ	copë	1.0	
196	Pj	Fikse zjarri portabël me CO2, 5kg, tipi 113B, për ambjentin e kabines elektrike	copë	1.0	
197	Pj	F. Grup Presioni i Sistemit Kundrazjarrit (Pompë Elektrike + Pompë me motor Diezel + pompë pilot - jockey pump) Q = 20 m ³ /h; P (H) = 5.0 bar (50 m), Q pilot = 4 m ³ /h; P (H) = 5.5 bar (55 m)	copë	1.0	
198	Pj	Ashensorë	copë	1.0	
199	Pj	Kuader elektrik sipas skemës K.K.TU	komplet	1.0	
200	Pj	Box linje 20KV	komplet	2.0	
201	Pj	Box transformatori 20KV	komplet	1.0	
202	Pj	Transformator me vaj 20-0,4KV, 250KVA	copë	1.0	
203	Pj	Box PM1 I kompletuar	copë	1.0	
204	Pj	Box PM2 I kompletuar	copë	1.0	
205	Pj	Box PM3 I kompletuar	copë	1.0	
206	Pj	Aparaturë citofonie	copë	1.0	
207	Pj	Aparaturë modularretore TV	copë	1.0	
SHUMA 21:					
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)					
Shuma TVSH (për pajisje)					
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)					
Totali					