

Objekti: “Rikonstruksion i morgut të spitalit Dibër, Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër”,Bashkia Dibër

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	10		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	11.2		
3	2.426/9	Prishje suvatim i jashtëm	m2	231		
4	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshëm	m2	370.2		
5	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	160		
6	2.426/14	Prishje shtrese h/izolim tarace	m2	206		
7	2.430/3	Prishja e rrjetit ekzistues elektrike	ml	122		
8	2.430/4	Prishja e rrjetit ekzistues hidraulik	ml	40		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH 2				
9	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	160		
10	2.281/5	Heqje pllakash majolike	m2	64.1		
11	2.273/1a	Shtrese me pllaka graniti t=3cm	m2	2.2		
12	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	11		
13	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	14.4		
14	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	153		
15	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2	m2	206		
16	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	5		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
17	2.208/1	Heqje ulluk shkarkimi plastik vertikal	ml	7.6		
18	2.208/2	Heqje ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato	ml	40.2		
19	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	7		
20	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	153		
21	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	206		
22	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine baker Ø 120	ml	21		
23	2.212/b	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine baker 33cm	ml	60.8		
24	2.203/a	Veshje kornize llamarine bakri t = 0.8 mm	m2	40		
25	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	309		
		SHUMA 3:				
		4. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
26	2.615	Heqje pajisje hidrosanitare	copë	4		
27	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	31		
28	2.491/2e	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	20		
29	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	31		
30	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	20		
31	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	20		
32	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	21		
33	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	15		
34	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	2		
35	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	4		
36	2.513	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 30	copë	2		
37	2.215	F.V. Bolier 80 liter, uje te ngrohte	copë	2		
38	2.491	F.V. Tubo çeliku pategel Ø 1 1/2"	kg	120		
39	2.491	F.V. Tubo çeliku pategel Ø 1 1/4"	kg	44		
40	2.510	F.V. Hidrante Ø 50 mm	copë	2		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME DYER DRITARE				
41	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	19.2		
42	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	22.8		
43	2.396	Heqje vetrare duralumini ekzistuese	m2	2.9		
44	2.372	Heqje davanciale dritaresh	m2	8.1		
45	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	24		
46	2.383/1	F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	19.3		
47	2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	2.8		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME DHEU				
48	2.40	Transport mbeturinash, nga prishje te brendshme te godines, me krahe	m3	103		
49	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	16.07		
50	2.15a	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori IV, h=1.5m	m3	5		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME GERMIMI				
51	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	119		
52	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	12		
53	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	12		

		SHUMA 7:				
		8. PUNIME MURATURE TULLE				
54	2.71/2	Mur me tulla te lehtësuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25	m3	2		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME BETONI DHE B/A				
55	2,121	Breza b/a monolit C 16/20	m3	1		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
56	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	180		
57	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	390.2		
58	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	192.4		
59	2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe.	m2	48.6		
60	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	64.1		
61	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	121		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME BOJATISJE				
62	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	762.6		
		SHUMA 11:				
		12. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
63	3.583	Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m	copë	1		
		SHUMA 12:				
		13. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
64	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	1		
		SHUMA 13:				
		14. INSTALIME PER NDRICIM				
65	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	550		
66	2.487	F.V. Kutiderivacioni plastm	copë	24		
67	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	270		
68	2.490/1b	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	1		
69	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	200		
70	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	285		
71	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	100		
72	2.480/1	F.V. Tub plastmasi Ø 14-17mm	ml	335		
73	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	200		
74	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	24		
75	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	24		
76	2.487/b	F.V. Kutit suport pllaket 4 mod	copë	24		
		SHUMA 14:				
		15.ANALIZA JASHE LISTE				
77	AN-1	Heqje pajisje elektrike (ndriçues)	copë	22		
78	AN-2	V. Grup per furnizimin me uje nga rrjeti i qytetit e kompletuar me reduktor presioni, mates per sasine e ujit, kundralvul, filter dhe saraçineska; Me diameter DN 50 mm	copë	1		
79	AN-3	V. Rakorderi te ndryshme hidraulike	kg	33		
80	AN-4	V. Mishelator i thjeshte per lavamanet	copë	4		
81	AN-5	V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur	m	110		
82	AN-6	V. Kabell antizjarr grade III 2x0.8 i kuq	ml	120		
83	AN-7	V. Sensor termik tyni temperature	copë	12		
84	AN-8	V. Sirene e brendshme	copë	2		
85	AN-9	V. Sirene e jashtme	copë	1		
86	AN-10	V. Kuadri Kk, komp.me kit zbara 63A/4P & aksesori J/m, me 48Mod. Ne cdo kat	cope	1		
87	AN-11	V. Llampe sinjalizimi	cope	2		
88	AN-12	V. Automat magneto-termik 380V,25A,4P	cope	1		
89	AN-13	V. Automat magneto-termik 10/4P kl. C ; Icc=10 KA	cope	1		
90	AN-14	V. Morseta "Neuter - Toke"	cope	10		
91	AN-15	V. Transformator rryme 200/5A	cope	1		
92	AN-16	V. Kutit per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa	cope	24		
93	AN-17	V. Kutit shperndarese b/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm	cope	12		
94	AN-17	V. Elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm	copë	5		
95	AN-18	V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	5		
96	AN-19	V. Kapikorda bakri 1 x 50mm2	cope	5		
97	AN-20	V. Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	45		
98	AN-21	V. Shtize e rrufepritesit ne cati L=30 D=16mm se bashku me aksesoret e fiksimit	copë	5		
99	AN-22	V. Fiksues te zinkuar shirit- shirit 30x3	copë	5		
100	AN-23	V. Shkeputes per matje komplet	cope	1		
101	AN-24	V. Ndricues LED 60x60 (36V)	cope	41		
102	AN-25	V. Ndricues tip plafon per tualetet	cope	4		
103	AN-26	V. Ndricues exit	cope	1		
104	AN-27	V. Ndricues emergjence	cope	2		
105	AN-27	V. Tabele sinjalistike - Hidrant Zjarri	cope	6		
106	AN-28	F.V.Tabele sinjalistike - Buton alarmi	cope	3		
107	AN-29	Montim Fikse zjarr me CO2. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 6 kg.	copë	5		

108	AN-30	Montim Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 6 kg.	copë	5		
109	AN-31	Montim Grup pompimi MKZ, per furnizimin e hidranteve me kasete, ne perputhje me normen UNI 9490, i perbere nga: Elektropompe sherbimi Q = 28.8 m³/h, 80 kPa, Motopompe sherbimi Q = 28.8 m³/h, kPa, Pompe pilote "JOCKEY" Q=60 l/min; 80 kPa	cope	1		
110	AN-32	Montim Njesia e jashtme tipi: pompe nxehtesie (kompresor inverter) Kapaciteti Ftohje - 5.0 kW / Ngrohje - 5.7 kW; Fuqia elektrike 1.7 kW; Ushqimi 3F 380 - 415 v; Rryma elektrike ne ngrohje 5.7 (A) - --- P.I Outdoor unit type: heat pump (compresor inverter); Cold capacity 5.0 kW/ Heating - 5.7 kW; Electrical power 1.7 kW; Supply 3F 380 - 415 v; Electrical power in heating 5.7 (A)	cope	2		
111	AN-33	Montim Njesia e brendshme murale ne Ftohje 2.5 kW - Ngrohje 3.4 kW; Vaj.nom= 408m³/h,ushqimi 1F-230V-50Hz, niveli i zhurmave 46 db(A), lidhjet Gaz / Leng Ø6.35/9.52 , i kompletuar me te gjithë aksesoret + termostat ambienti --- P.I Mural inside unit in cooling 2.5 kW-Heating 3.4 kW Vaj.nom= 408m³/h,suply 1F-230V-50Hz,noise level 46 db(A), relatont Gas / Fluid Ø6.35/9.52 , completed with all accesories + ambiental thermostat.	cope	4		
112	AN-34	Montim Frigorifer Ngrirës Morgu Dollap 2 Trupa	cope	2		
		SHUMA 15:				
		16.PAISJE JAShte LISTE				
113	Pj	F. Grup per furnizimin me uje nga rrjeti i qytetit e kompletuar me reduktor presioni, mates per sasine e ujit, kundralvalvul, filter dhe saraçineska; Me diameter DN 50 mm	copë	1		
114	Pj	F. Rakorderi te ndryshme hidraulike	kg	33		
115	Pj	F. Mishelator i thjeshte per lavamanet	copë	4		
116	Pj	F.Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur	m	110		
117	Pj	F. Kabell antizjarr grade III 2x0.8 I kuq	ml	120		
118	Pj	F.Sensor termik tymi temperature	copë	12		
119	Pj	F.Sirene e brendshme audio vizive	copë	2		
120	Pj	F. Sirene e jashtme	copë	1		
121	Pj	F. Kuadri Kk, komp.me kit zbara 63A/4P & aksesori J/m, me 48Mod. Ne cdo kat	cope	1		
122	Pj	F. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	2		
123	Pj	F.Automat magneto-termik 380V,25A,4P	cope	1		
124	Pj	F.Automat magneto-termik 10/4P kl. C ; Icc=10 KA	cope	1		
125	Pj	F. Morseta "Neuter - Toke"	cope	10		
126	Pj	F.Transformator rryme 200/5A	cope	1		
127	Pj	F.Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa	cope	24		
128	Pj	F.Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm	cope	12		
129	Pj	F. Elektroda tokezimi te xingua 50x3mm L=150cm	copë	5		
130	Pj	F.Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	5		
131	Pj	F.Kapikorda bakri 1 x 50mm2	cope	5		
132	Pj	F.Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	45		
133	Pj	F.Shtize e rrufepritesit ne cati L=30 D=16mm se bashku me aksesoret e fiksimit	copë	5		
134	Pj	F.Fiksues te zinkuar shirit-shirit 30x3	copë	5		
135	Pj	F. Shkeputes per matje komplet	cope	1		
136	Pj	F.Ndricues LED 60x60 (36V)	cope	41		
137	Pj	F.Ndricues tip plafon per tualetet	cope	4		
138	Pj	F.Ndricues exit	cope	1		
139	Pj	F.Ndricues emergjence	cope	2		
140	Pj	F.Tabele sinjalistike - Hidrant Zjarri	cope	6		
141	Pj	F.Tabele sinjalistike - Buton alarmi	cope	3		
142	Pj	F. Fikse zjarr me CO2. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A- 233BC, kapaciteti normal 6 kg.	copë	5		
143	Pj	F.Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 6 kg.	copë	5		
144	Pj	F. Grup pompimi MKZ, per furnizimin e hidranteve me kasete, ne perputhje me normen UNI 9490, i perbere nga: Elektropompe sherbimi Q = 28.8 m³/h, 80 kPa, Motopompe sherbimi Q = 28.8 m³/h, kPa, Pompe pilote "JOCKEY" Q=60 l/min; 80 kPa	cope	1		
145	Pj	F.Njesia e jashtme tipi: pompe nxehtesie (kompresor inverter) Kapaciteti Ftohje - 5.0 kW / Ngrohje - 5.7 kW; Fuqia elektrike 1.7 kW; Ushqimi 3F 380 - 415 v; Rryma elektrike ne ngrohje 5.7 (A) P.I Outdoor unit type: heat pump (compresor inverter); Cold capacity 5.0 kW/ Heating - 5.7 kW; Electrical power 1.7 kW; Supply 3F 380 - 415 v; Electrical power in heating 5.7 (A)	cope	2		

146	Pj	F.Njesia e brendshme murale ne Ftohje 2.5 kW - Ngrohje 3.4 kW; Vaj.nom= 408m³/h,ushqimi 1F-230V-50Hz, niveli i zhurmave 46 db(A), lidhjet Gaz / Leng Ø6.35/9.52 , i kompletuar me te gjithë aksesoret + termostat ambienti --- P.I Mural inside unit in cooling 2.5 kW-Heating 3.4 kW Vaj.nom= 408m³/h,suply 1F-230V-50Hz,noise level 46 db(A), relationt Gas / Fluid Ø6.35/9.52 , completed with all accesories + ambiental thermostat.	cope	4		
147	Pj	F.Frigorifer Ngrirës Morgu Dollap 2 Trupa	cope	2		
		SHUMA 16:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma me TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						