

PROCESVERBAL

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

Objekti i prokurimit: “Ndërtimi i Godinës së spitalit për personat me Mjekim të Detyruar me Vendim Gjykatë në IEVP Shënkoll Lezhe”.

Fondi Limit: 1,070,358,762.72 (një miliard e shtatëdhjetë milion e treqind e pesëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e dy pikë shtatëdhjetë e dy) **lekë pa TVSH.**

Kjo vlerë konvertohet në 11,439,123.25 euro. Kursi zyrtar i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë më 30.07.2026 është 93.57 lekë/euro.

Procedurë e Hapur Punë Mbi Kufirin e Lartë Monetar

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): Punime ndërtimi 45210000-2

KOHEZGJATJA E KONTRATES/MARREVESHJES KUADER OSE AFATI PER ZBATIMIN E SAJ : 24 (njezet e kater) Muaj

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

Sipas parashikimeve ligjore për procedurat të cilat realizohen nga Organi Qëndror Blerës, Specifikimet Teknike, Relacione, Projektet, Preventivi etj dhe llogaritja e Fondit Limit janë hartuar nga Autoriteti Kontraktor perfitues, i cili kërkon realizimin e punimeve.

ARGUMENTIMI I KRITEREVE PËRZGJEDHËS PËR KUALIFIKIM

A) Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto X
Sipas rëndësisë:

- | | |
|--|-----------------|
| 1.Çmimi | pikët 60 |
| 2. Kualifikimi/Përvoja që stafi disponon eksperiencë në natyrë/kompleksitet të ngjashme me kontratën e prokurimit | pikët 20 |
| 3.Punesimi i punekerkuesve pa pune | pikët 10 |
| 4.Periudha e garancisë se punimeve dhe paisjeve (jo më pak se 2 vjet) | pikët 5 |
| 5.Grafiku i punimeve jo me shum se 24 muaj | pikët 5 |

1. Çmimi

[0 – 60] pikë

Operatori ekonomik duhet të detajojë dhe përshkruajë ofertën e tij.

Pikët për këtë kriter përllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = V_{mink1} \times P_{maxk1} / Ok1$$

$Pk1$ _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

V_{mink1} _____ Vlera më e ulët e ofruar për kriterin që po vlerësohet

P_{maxk1} _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$Ok1$ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, refuzohen pa kërkuar shpjegime.

Argumentim: Kriteri i çmimit është përfshirë në dokumentet e tenderit si një nga elementët kryesorë të vlerësimit të ofertave, në përputhje me **nenin 87 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”**, i cili parashikon se autoriteti kontraktor mund të vlerësojë ofertat mbi bazën e **ofertës ekonomike më të favorshme, bazuar në kosto**. Përcaktimi i çmimit me **60 pikë** është bërë për të garantuar **efikasitetin e përdorimit të fondeve publike**, duke balancuar koston me cilësinë e elementëve të tjerë që janë përfshirë në vlerësim. Vlerësimi për këtë kriter është bërë në mënyrë proporcionale sipas formulës së përcaktuar në DST, duke siguruar **trajtimin e barabartë dhe konkurrencën e ndershme** ndërmjet operatorëve ekonomikë, në përputhje me **parimet e ligjit për prokurimin publik**.

2. Kualifikimi/Përvoja që stafi disponon eksperiencë në natyrë/kompleksitet të ngjashme me kontratën e prokurimit

[0-20 pikë]

Operatori ekonomik duhet të tregojë se do të angazhojë në kontratë staf me eksperiencë të mjaftueshme për të realizuar me sukses objektin e prokurimit. Vlerësimi i stafit kryesor teknik të propozuar nga operatori ekonomik do të kryhet me qëllim identifikimin e kapaciteteve profesionale, eksperiences dhe aftësisë së ekipit që do të angazhohet në zbatimin me cilësi dhe në përputhje me kërkesat teknike të kontratës që prokurohet. Ky kriter do të vlerësojë eksperiencën individuale të anëtarëve të stafit kryesor, bazuar në përvojën e tyre profesionale dhe në angazhimin e tyre në kontrata/projekte të ngjashme me objektin e prokurimit, duke marrë në konsideratë rëndësinë dhe kompleksitetin e eksperiencës së fituar. Vlerësimi do të kryhet për secilin pozicion kyç të stafit të propozuar, duke u bazuar në të dhëna të matshme dhe të verifikueshme, si numri i viteve të eksperiencës personale dhe vlera e kontratave ku personeli ka marrë pjesë në një rol si drejtues teknik.

Qëllimi i këtij kriteri është të identifikojë ofertën që siguron ekipin teknik me përvojën dhe aftësinë më të përshtatshme për realizimin me cilësi të punimeve, duke garantuar një vlerësim transparent, proporcional dhe të lidhur drejtpërdrejt me objektin e kontratës.

Vlerësimi i këtij kriteri do të realizohet sipas përcaktimeve më poshtë (stafi i deklaruar në licensën e shoqërisë):

- | | | |
|----|----------------------------|-------------------|
| 1. | Inxhinier Ndërtimi | [0-7 pikë] |
| 2. | Inxhinieri Mekanik | [0-7 pikë] |
| 3. | Inxhinieri Elektrik | [0-6 pikë] |

Pikët për këtë nënkriter përlogariten sipas formulës:

1. Inxhinier Ndërtimi **[0-7 pikë]**

2.1a -Vlera e kontratave për objekte me funksion shëndetësor (spitale,qendra shëndetsore,ambjente mjekësore, laboratore mjekësore,poliklinika etj) ku Inxhinieri i Ndërtimit ka qenë i angazhuar si drejtues teknik për kontrata të kryera gjatë 10 viteve të fundit (Nga data e publikimit të njoftimit të kontratës).

[0-4 pikë]

Shënim: Do të merren në konsideratë të gjitha kontratat (sipas pikës 2.1a) ku inxhinieri i ndërtimit ka qenë i angazhuar si drejtues teknik jo domosdoshmërisht vetëm tek një operator ekonomik.

$$Pk2.1a = Ok2.1a \times Pmaxk2.1a / Vmaxk2.1a$$

Ok2.1a ____ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmaxk2.1a ____ Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet (Vlera e kontratave sipas pikës 2.1a)

Pmaxk2.1a ____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok2.1a ____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

2.1b -Përvoja personale në vite e Inxhinierit të Ndërtimit **[0-3 pikë]**

Shënim: Do të merret në konsideratë përvoja totale personale në vite ku inxhinieri i ndërtimit ka qenë i angazhuar pavarësisht nëse ka ushtruar funksionin e drejtuesit teknik apo jo.

$$Pk2.1b = Ok2.1b \times Pmaxk2.1b / Vmaxk2.1b$$

Ok2.1b ____ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmaxk2.1b ____ Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet (Eksperienca totale në vite)

Pmaxk2.1b ____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok2.1b ____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

2. Inxhinier Mekanik

[0-7 pikë]

2.2a -Vlera e kontratave për objekte me funksion shëndetësor (spitale,qendra shëndetsore,ambjente mjekësore, laboratore mjekësore,poliklinika etj) ku Inxhinieri Mekanik ka qenë i angazhuar si drejtues teknik për kontrata të kryera gjatë 10 viteve të fundit (Nga data e publikimit të njoftimit të kontratës).

[0-4 pikë]

Shënim: Do të merren në konsideratë të gjitha kontratat (sipas pikës 2.2a) ku inxhinieri mekanik ka qenë i angazhuar si drejtues teknik jo domosdoshmërisht vetëm tek një operator ekonomik.

$Pk2.2a = Ok2.2a \times Pmaxk2.2a / Vmaxk2.2a$

Pk2.2a ____ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmaxk2.2a ____ Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet (Vlera e kontratave sipas pikës 2.2a)

Pmaxk2.2a ____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok2.2a__ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

2.2b - Përvoja personale në vite e Inxhinierit Mekanik

[0-3 pikë]

Shënim: Do të merret në konsideratë përvoja totale personale në vite ku inxhinieri mekanik ka qenë i angazhuar pavarësisht nëse ka ushtruar funksionin e drejtuesit teknik apo jo..

$Pk2.2b = Ok2.2b \times Pmaxk2.2b / Vmaxk2.2b$

Pk2.2b ____ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmaxk2.2b ____ Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet (Eksperienca totale në vite)

Pmaxk2.2b ____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok2.2b__ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

3. Inxhinier Elektrik

[0-6 pikë]

2.3a -Vlera e kontratave për objekte me funksion shëndetësor (spitale,qendra shëndetsore,ambjente mjekësore, laboratore mjekësore,poliklinika etj) ku Inxhinieri Elektrik ka qenë i angazhuar si drejtues teknik për kontrata të kryera gjatë 10 viteve të fundit (Nga data e publikimit të njoftimit të kontratës).

[0-3 pikë]

Shënim: Do të merren në konsideratë të gjitha kontratat (sipas pikës 2.3a) ku inxhinieri elektrik ka qenë i angazhuar si drejtues teknik jo domosdoshmërisht vetëm tek një operator ekonomik.

$$Pk2.3a = Ok2.3a \times Pmaxk2.3a / Vmaxk2.3a$$

Pk2.3a ____ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmaxk2.3a ____ Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet (Vlera e kontratave sipas pikës 2.3a)

Pmaxk2.3a ____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok2.3a ____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

2.3b - Përvoja personale në vite e Inxhinierit Elektrik

[0-3 pikë]

Shënim: Do të merret në konsideratë përvoja totale personale në vite ku inxhinieri elektrik ka qenë i angazhuar pavarësisht nëse ka ushtruar funksionin e drejtuesit teknik apo jo.

$$Pk2.3b = Ok2.3b \times Pmaxk2.3b / Vmaxk2.3b$$

Pk2.3b ____ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmaxk2.3b ____ Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet (Eksperienca totale në vite)

Pmaxk2.3b ____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok2.3b ____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

a. Për përmbushjen e nënkritererve për pikat 2.1a, 2.2a, 2.3a, Operatori Ekonomik/Bashkimi i Operatorëve përveç dokumentacionit të kërkuar sipas pikës 2.3.1 të DST duhet të paraqesë edhe një deklaratë ku të percaktohet emërtimi i objektit, vlera e kontratës, periudha e realizimit, pozicioni i stafit të kërkuar në atë kontratë.

b. Për përmbushjen e nënkritererve për pikat 2.1b, 2.2b, 2.3b, Operatori Ekonomik/Bashkimi i Operatorëve duhet të paraqesë: Diplomë Universitare, Kontratë pune, Librezë pune, CV, ose cdo dokument tjetër provues për eksperiencën e stafit të lartpërmendur.

AK i lind e drejta në çdo moment për verifikimin e dokumentacionit të paraqitur nga ana e OE.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", i ndryshuar, si dhe në nenin 39, pika 6 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar. Nëpërmjet këtij kriteri synohet të vlerësohet kapaciteti profesional dhe teknik i operatorëve ekonomikë, nëpërmjet eksperiencës së stafit kryesor teknik që do të angazhohet në zbatimin e kontratës.

Stafi teknik përbën një nga elementët kryesorë që ndikon drejtpërdrejt në cilësinë, sigurinë dhe realizimin brenda afateve të kontratës. Për këtë arsye, vlerësimi i eksperiencës së inxhinierëve të

propozuar, si në aspektin e përvojës së tyre profesionale në vite, ashtu edhe të angazhimit si drejtues teknik në kontrata të ngjashme me objekte me funksion shëndetësor, është një tregues objektiv i aftësisë së operatorit ekonomik për të realizuar me sukses kontratën.

Vlera e kontratave ku stafi ka ushtruar funksionin e drejtuesit teknik dëshmon nivelin e përgjegjësisë, kompleksitetit dhe përmasës së projekteve të administruara prej tij, ndërsa përvoja profesionale në vite pasqyron njohuritë, aftësitë dhe eksperiencën e fituar gjatë ushtrimit të profesionit. Këta elementë krijojnë garanci se personeli i propozuar disponon kapacitetet e nevojshme për të përballuar kërkesat teknike të kontratës.

Duke qenë se objekti i prokurimit përfshin punime në objekte me funksion shëndetësor, të cilat kërkojnë standarde të larta teknike, koordinim të specialiteteve dhe respektim të kërkesave specifike të këtij lloji ndërtimi, është vlerësuar e arsyeshme që përvoja e stafit në kontrata të kësaj natyre të marrë vlerësim me pikë. Ky vlerësim bazohet në të dhëna objektive, të matshme dhe të verifikueshme, si vlera e kontratave të realizuara dhe përvoja profesionale në vite, duke garantuar një proces transparent, proporcional dhe të lidhur drejtpërdrejt me objektin e prokurimit, si dhe duke mundësuar identifikimin e ofertës që siguron ekipin teknik me eksperiencën më të përshtatshme për realizimin me cilësi të kontratës.

3. Punësimi i punëkërkuesve pa punë

[0 – 10 pikë]

- 1. Vërtetim për punësimin e punëkërkuesve nga DRAKPA ku të cilësohet numri i punonjësve nga AKPA si dhe numëri i punonjësve që do të angazhohen në zbatimin e kontratës nga Shërbimi Social/Persona me aftësi të kufizuar që do të punësojë në rast se shpallet fitues. Ky numër nuk duhet të jetë më i vogël se numri i kërkuar në kriter.**

Ky kriter vendoset për të vërtetuar se Operatori Ekonomik fitues garanton se do të punësojë një numër personash, të cilët klasifikohen si “punëkërkues pa punë”.

Keta persona duhet të jenë të regjistruar si të tillë pranë AKPA/Shërbimit Social, në zyren vendore të vendit ku do të zbatohet objekti i prokurimit. Shënim: Ky kusht duhet të përmbushet, të paktën përpara nënshkrimit të kontratës së OE fitues me AK.

Në fazën e ofertimit, Operatori Ekonomik i cili konkurren në procedurën e prokurimit publik, duhet të paraqesë vërtetim për numrin e punonjësve që do të punësojë nëse shpallet fitues i procedurës së prokurimit publik.

Pikët maksimale sipas formulës i merr Operatori Ekonomik i cili angazhohet të punësojë numrin maksimal të punëkërkuesve të kërkuar në kriteret për pikëzim për punësimin e punëkërkuesve pa punë/Shërbimit Social, sipas DST.

Operatorët Ekonomike të tjerë, do të pikëzohen sipas formule, në varesi të numrit të punonjësve të ofruar për punësim, me vërtetimin e paraqitur.

Nënpikëzimi:

3.1 Vërtetimi nga Drejtoria Rajonale e AKPA mbi mundësinë e punësimit të punëkërkuesve pa punë nga listat e AKPA ku të përcaktohet edhe numri i punëkërkuesve që OE do të angazhojë në këtë kontratë (i cili do të jetë jo më pak se 5% dhe jo më shumë se 20% të numrit të punonjësve, të kërkuar në kriteret për kualifikim, sipas pikës 2.3.4 të DST), do të vlerësohet me

Pikët për këtë nën-kriter përlllogariten sipas formulës:

(0-5 pike)

$$Pk3.1 = Ok3.1 \times Pmaxk3.1 / Vmax k3.1$$

$Vmaxk3.1$ _____ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

$Pmaxk3.1$ _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$Ok3.1$ _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

3.2 Vërtetimi nga Drejtoria Rajonale e AKPA mbi mundësinë e punësimit të punonjësve nga listat e Shërbimi Social/Persona me aftësi të kufizuar ku të përcaktohet edhe numri i punëkërkuesve që OE do të angazhojë në këtë kontratë (i cili do të jetë jo më pak se 5% dhe jo më shumë se 20% të numrit të punonjësve, të kërkuar në kriteret për kualifikim, sipas pikës 2.3.4 të DST), do të vlerësohet me

Pikët për këtë nën-kriter përlllogariten sipas formulës:

(0-5 pike).

$$Pk3.2 = Ok3.2 \times Pmaxk3.2 / Vmax k3.2$$

$Vmaxk3.2$ _____ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

$Pmaxk3.2$ _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$Ok3.2$ _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Shënim: Nëse OE/BOE në vërtetimet që do të marrë nga Drejtoria Rajonale e AKPA do të deklarojë mundësinë e punësimit të një numri punonjësish më të madh se tavan i parashikuar për secilin nenkriter, pikëzimi do të bëhet për % maksimale të punonjësve të kërkuar.

4. Periudha e garancisë së punimeve dhe paisjeve (jo më pak se 2 vjet)

[0–5 pikë]

Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, duke qënë se afatet më të gjata detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi për mos të qenë i detyruar ti zëvendësojë apo riparojë punimet që do të kryejë. Referuar në nenin 45 të VKM nr.285/2021, kriteri i ofertës ekonomikisht më të favorshme bazohet në, kushtet e dorëzimit, si p.sh. datën e dorëzimit, procesin e dorëzimit dhe periudhën e dorëzimit ose periudhën e përfundimit.

Kontraktori do të garantojë cilësinë e punimeve dhe pajisjeve minimalisht për 2 vjet. Çdo ofertë e paraqitur për më pak se dy vjet do të vlerësohet me 0 pikë. Çdo ofertues i cili do të paraqesë një periudhë garancie punimesh dhe pajisjesh për më shumë se 2 vjet do të vlerësohet si më poshtë:

Pikët për këtë kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk4 = Ok4 \times Pmaxk4 / Vmax k4$$

$Vmaxk4$ _____ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

$Pmaxk4$ _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$Ok4$ _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Argumentimi: Përcaktimi i periudhës së garancisë së punimeve si kriter vlerësimi është bërë në përputhje me nenin 45 të VKM nr. 285/2021 “Për rregullat e prokurimit publik” si dhe ne nenin 87 të ligjit 162/2020 “Për prokurimin publik”, i cili lejon përfshirjen në metodën e vlerësimit të ofertës ekonomikisht më të favorshme, të kriterëve që lidhen me: kushtet e dorëzimit, procesin e dorëzimit, periudhën e dorëzimit, ose periudhën e përfundimit të punimeve.

Kriteri i garancisë është përzgjedhur me qëllim të nxitjes së cilësisë së lartë të punimeve, duke i dhënë përparësi operatorëve që ofrojnë një garanci më të gjatë, çka sjell:

- Siguri për autoritetin kontraktor se punimet janë të qëndrueshme,
- Përgjegjësi më të lartë nga kontraktori për të mos i rikthyer problematikat pas dorëzimit,
- Reduktim të kostove shtesë për mirëmbajtje të parakohshme.

Përcaktimi i afatit minimal të detyrueshëm prej 2 vitesh garanton një standard bazë ligjor dhe teknik, ndërsa pikëzimi diferencues për periudha më të gjata garancie përmirëson konkurrencën dhe motivon ofertuesit për të ofruar cilësi më të lartë.

Vlerësimi i këtij kriteri bëhet sipas formulës proporcionale të parashikuar në DST, në mënyrë që operatori me garancinë më të gjatë të marrë pikët maksimale (5 pikë), dhe të tjerët të pikëzohen në raport me të.

5. Grafiku i punimeve jo më shumë se 24 muaj

[0-5 | pikë

$$Pk5 = Vmink5 \times Pmaxk5 / Ok5$$

$Pk5$ _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

$Vmink5$ _____ Vlera më e ulët e ofruar për kriterin që po vlerësohet

$Pmaxk5$ _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$Ok5$ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Shënim: OE për të justifikuar propozimin e këtij kriteri duhet të paraqesë analizën e puntorisë dhe makinerive që do të anagzhojë për proceset e punës.

Përmbushja e këtij kriteri do të provohet nëpërmjet hartimit të grafikut të punimeve nga OE/BOE

Argumentimi: Përfshirja e grafikut të punimeve si kriter vlerësimi është bërë në përputhje me nenin 45 të VKM nr. 285/2021, i cili parashikon se në rastet kur aplikohet metoda e “ofertës ekonomikisht më të favorshme – bazuar në kosto”, autoriteti kontraktor mund të vlerësojë kushtet e dorëzimit, duke përfshirë: datën e dorëzimit, procesin e dorëzimit, periudhën e përfundimit të punimeve, si dhe në nenin 87 të ligjit 162/2020 “Për prokurimin publik”

Ky kriter është përcaktuar me qëllim të vlerësimit të kapacitetit organizativ dhe teknik të operatorit ekonomik, për të ofruar realizimin e punimeve brenda një afati sa më optimal, pa cënuar cilësinë. Operatorët që paraqesin një grafik të detajuar dhe të argumentuar të fazave të punimeve, për një kohë më të shkurtër se kufiri maksimal i lejuar (jo më shumë se 24 muaj), pikëzohen më lart, duke reflektuar efikasitet më të madh dhe organizim më të mirë teknik.

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8.*
- b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3.*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme për sigurimin e ofertës mbështetet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 83, pika 1 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni II, Neni 30, pika 1.

Kërkesa për Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit bazohet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 82 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni II, Neni 26.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Kjo pikë përmbushet sipas pikës 1/a) të Kriterëve të Përgjithshme (*Vetëdeklarimi sipas shtojcës 8*)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në Nenin 77, pika 1/a dhe pika 2, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar); si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar).

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Kopje të deklarimit të xhiros vjetore gjatë 3 (tri) viteve të fundit financiare (2023, 2024, 2025) lëshuar nga Autoriteti përkatës, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlogaritur e kontratës. Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Kriteri i pikës 2.2.1 është vendosur referuar nenit 43, pika 2/c të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku është përcaktuar qartë vlera e kërkuar për xhiron minimale vjetore, dhe pikës 3 të nenit 77 të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe Rekomandimit të APP-së nr 7998 date 24.12.2021. Vlera e kërkuar është brenda kufijve të vendosur në dispozitat më sipër, dhe është vendosur me qëllim që AK të sigurohet për potencialin ekonomiko-financiar të OE ofertues, që lidhet drejtëpërdrejtë me qëndrueshmërinë dhe vijimësinë e veprimtarisë së operatorëve ekonomikë në treg, si një element i rëndësishëm në realizimin e objektit të prokurimit dhe përmbushjes së detyrimeve kontraktore.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është mbi kufirin e lartë monetar.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, nenit 43, pika 1, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. AK në vendosjen e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 61 të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat” si dhe kërkesat e Ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

2.2.2 Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje të certifikuara të balanceve të 3 (tri) viteve të fundit financiare (**2023, 2024, 2025**) të paraqitur në Autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky Autoritet si dhe te shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilancet e njëpasnjëshme të kërkuara, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit).

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 1 dhe 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar; nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, si dhe në pikat 2 dhe 5 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: “2 “*Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata*” dhe në pikën 5 përcaktohet se: “.....*Tatimpaguesit që mbajnë kontabilitet sipas kërkesave të ligjit përkatës, paraqesin deklaratën vjetore së bashku me pasqyrat financiare, si dhe të dhëna të tjera të përcaktuara në udhëzimin emnistrit përgjegjës për financat për zbatimin e këtij ligji.*”, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” të ndryshuar dhe nenit 14 të Nr. 10 091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar” të ndryshuar.

Në pikën 1 të nenit 77 të LPP përcaktohet se: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.” dhe në pikën 3 të tij përcaktohet se: “3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës. Kur një kontratë ndahet në lote, ky nen zbatohet për çdo lot individual. Megjithatë, autoriteti ose enti kontraktor mund të përcaktojë xhiron vjetore minimale që u kërkohet operatorëve, duke iu referuar grupeve të loteve, në rast se ofertuesi i suksesshëm merr disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë. Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale llogaritet mbi bazën e përmasave maksimale të kontratave specifike që do të zbatohen në të njëjtën kohë ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër.”

Në nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 të ndryshuar përcaktohet se: “4. Nëse vlerësohet, autoriteti/enti kontraktor mund të kërkojë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore, për një periudhë maksimumi tre vitet e fundit financiare, që të tregojnë raportet, ndërmjet

aktivit dhe pasivit. Nëse kërkohen një ose dy bilance, kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në bilancin/et e kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitet dhe pasivit . Nëse kërkohen bilance të tre viteve të fundit, kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilancet e njëpasnjëshme të kërkuara, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitet dhe pasivit. ”

Në nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar” të ndryshuar, përcaktohet se: “*Detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, individuale apo të konsoliduara, përpara publikimit të tyre: a) të gjitha njësitë ekonomike dhe grupet e njësive ekonomike me interes publik; b) të gjitha njësitë ekonomike dhe grupet e njësive ekonomike, të cilat në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vjet radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i. totali i aktiveve të bilancit në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse arrin ose e kalon shumën prej 50 000 000 (pesëdhjetë milionë) lekësh; ii. shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 000 000 (njëqind milionë) lekësh; iii. ka mesatarisht të paktën 50 (pesëdhjetë) të punësuar gjatë periudhës kontabël.*”

Me anë të këtij kriteri, për paraqitjen e bilanceve të tre viteve të fundit financiare, është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, vlerën e fondit limit, më qëllim që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorit ekonomik, të cilët duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Dorëzimi i bilanceve kontabël të konfirmuar nga autoritet tatimore kërkohet për të dëshmuar se kopja e bilancit të paraqitur në këtë procedurë prokurimi është kopje e njëjtë me atë të paraqitur pranë administratës tatimore.

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

2.3.1 Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

- a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se **49%** e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet konkretisht: **524,475,793.74** (pesëqind e njëzetë e katër milion e katërqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e tre pikë shtatëdhjetë e katër) lekë pa TVSH, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.
- b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet konkretisht: **2,140,717,525.48** (dy miliard e njëqind e dyzet milion e shtatëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e pesëqind e njëzet e pesë pikë dyzet e tetë) lekë pa TVSH.

Plotesimi i njerit prej dy kushteve të siperpermendura të bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 1/a plotësohet nga anëtarët e bashkimit të cilët kanë përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

1. Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
- Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i përfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer);
 - Kontratë Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;
 - Aktin e kolaudimit;
 - Çertifikatën e marrjes në dorezim/Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim.

Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.

Shënim: *Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses.*

- b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
- Kontratë Sipërmarrje
 - Situacionin përfundimtar;
 - Fatura tatimore perkatese të deklaruara në organet tatimore.
 - Aktin e kolaudimit;

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.

Shënim: *Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses.*

- 1.1** Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën e Bashkimit të operatoreve ekonomik si dhe prokurën e posacme të deklaruar në fazën e tenderimit.
- 1.2** Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën bazë ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe Miratimi zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Argumentimi: Përvoja e suksesshme si dhe vlerësimi i saj u hartua duke iu referuar Nenit 77, pika 4 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe bazuar në Nenin 39, pika 5, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që Operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që:

a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se **49%** e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet konkretisht: **524,475,793.74** (pesëqind e njëzetë e katër milion e katërqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e tre pikë shtatëdhjetë e katër) lekë pa TVSH, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që

prokurohet konkretisht: **2,140,717,525.48** (dy miliard e njëqind e dyzet milion e shatëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e pesëqind e njëzet e pesë pikë dyzet e tetë) lekë pa TVSH.

Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

Gjithashtu referuar VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, Kreu XI, Neni 88, pika 3 citohet se: *”Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 5, të nenit 39, të këtyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht.”* AK argumenton se Puna e ngjashme është kërkesë, e cila shërben për të vlerësuar përvojën e duhur të Ofertuesve. Vlerësimi i përvojës realizohet duke paraqitur dokumentat e kërkuara sipas pikave (1.a – 1.b), të cilat vërtetojnë eksperiencën në realizimin e punëve publike të ngjashme, si dhe janë një garanci më shumë për Autoritetin Kontraktor me qëllim përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi.

Përvoja e sukseshme si dhe vlerësimi i saj është hartuar duke iu referuar Nenit 77, pika 4 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” ku qartazi përcaktohet se: *”Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshatshëm cilësie.*

Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.

Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”, si dhe bazuar në Nenin 39, pika 5, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, ku përcaktohet se: *”Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës; b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.”*

AK argumenton se Puna e ngjashme është kërkesë, e cila shërben për të vlerësuar përvojën e duhur të Ofertuesve. Vlerësimi i përvojës realizohet duke paraqitur dokumentat e kërkuara sipas pikave (1.a – 1.b), të cilat vërtetojnë eksperiencën në realizimin e punëve publike të ngjashme, si dhe janë një garanci më shumë për Autoritetin Kontraktor me qëllim përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi. Sqarojmë se nga praktika, gjatë fazes së vlerësimit të ofertave, AK ka hasur vështirësi në vlerësimin në mënyrë sa më të drejtë të përvojës së ngjashme, pasi jo të gjitha institucionet shtetërore apo private leshojnë Formularin e Vlerësimit sipas formatit zyrtar (ku përcaktohet ndarja e përqindjeve). Në kuadër të vlerësimit të ofertave në mënyrë sa më të drejtë, duhet që në rastet e BOE apo Nenkontraktim, vlerësimi i përvojës të vërtetohet me paraqitjen e kontratës së bashkëpunimit; me marrëveshjen e nenkontraktimit si dhe me aktin e miratimit të nenkontraktimit leshuar nga Institucioni. Ky dokumentacion disponohet nga çdo OE si në rastin kur ka qene pale në Bashkimin e OE ashtu dhe në rastet kur ka qene Nënkontraktor. Ky dokumentacion është lehtësisht i aksesueshëm dhe është pjesë e dosjes së zbatimit të punimeve të kontratës që duhet ta ketë çdo kompani në dosjen e

saj, për rrjedhojë nuk mund të sjellë kufizim të pjesëmarrjes së OE në tender as në mënyrë direkte dhe as në mënyrë indirekte.

OE duhet të ketë aftësi teknike, ekonomike dhe financiare për realizimin me sukses të kontratës, në kohë e cilësi. Eksperienca e mëparshme të ngjashme në kryerjen e punimeve dhe volumeve specifike që janë realizuar me sukses orientojnë një OE i cili e ka më të lehtë për të realizuar në të ardhmen sesa një OE që nuk i ka zbatuar ndonjëherë. Për këtë arsye vlerësimi me pikë do të bëhet në mënyrë maksimale për ato OE që kanë punime dhe volume të kontratave të ngjashme me preventivin që prokurohet. Për të vlerësuar për këtë kriter operatori ekonomik/bashkimi i operatorëve ekonomik duhet të plotësojë minimalisht vlerën e kërkuar. Nëse kjo vlerë minimale nuk plotësohet do të konsiderohet se operatori ekonomik/bashkimi i operatorëve ka marrë “0” pikë.

Gjykojmë që kërkesa e mësipërme nuk është në kundërshtim me asnjë nga dispozitat ligjore që parashikon legjislacioni i prokurimit publik. Gjithashtu vendos në kushte të barabarta dhe u jep mundësi të gjithë OE Ofertues edhe në ato rastet kur Formularët e Vlerësimit mund të jenë të paplotesuara sipas standartit.

AK ka kërkuar këto dokumenta në përputhje me parashikimet e Nenit 39, pika 5, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, ku ndër të tjera përcaktohet se: ***“Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve”***.

2.3.2 Licenca profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:

Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastruktura dhe Energji, në bazë të VKM nr. 42 datë 16.01.2008, Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” të ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

Për punimet e përgjithshme në ndërtim :

- **NP-1A** Punime germimi në tokë
- **NP-2G** Ndërtime civile dhe industriale
- **NP-7A** Ujesjellës, kanalizime, vepra kullimi dhe vaditje
- **NP –12A** Punime të inxhinierisë së mjedisit.

Për punimet speciale të ndërtimit :

- **NS-2C** Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre.
- **NS-3C** Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse , transportues).
- **NS-4E** Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese.
- **NS-12D** Impiante teknologjike , termike dhe të kondicionimit
- **NS-14D** Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV
- **NS-18A** Punime Topogjeodezike

Kategoritë e licensave janë vendosur sipas vlerave të punimeve në preventiv

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar. Të dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane. Referuar kategorive të kërkuara, AK argumenton teknikisht se kjo kërkesë është vendosur sipas zërave të preventivit të punimeve.

-Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Përshkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive
NP-1A	Punime germimi ne toke	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet etj.	A (0- 20 milionë lekë)
NP-2G	Ndërtime civile dhe industriale	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm Kallep per plinta, themele Kallepe per kollona b/a Kallepe per mure b/a Kallepe per trare b/a Kallepe per soleta b/a Fugë dilatacioni/sizmike 10 cm, furnizim dhe vendosje profili/mbushje sipas detajit, përfshirë mbyllje dhe mbrojtje gjatë betonimit Furnizim dhe vendosje tub drenazhi i perforuar DN160, me pjerrësi drejt pusetave, përfshirë bashkues, kthesa, lidhje, prerje dhe prova funksionale Furnizim, shtrim dhe vendosje zhavorri drenazhues 16/32 mm rreth tubit drenazhues, përfshirë nivelim dhe mbushje filtruese	Mbi 800 milionë

		Furnizim dhe vendosje hidroizolim vertikal bituminoz/polimerik për mure b/a nën tokë, përfshirë primer, mbivendosje, ngjitje dhe mbyllje detajesh Furnizim dhe vendosje membranë nodulare mbrojtëse/drenazhuese në faqen e jashtme të mureve nën tokë, përfshirë profile fundore, fiksime dhe mbivendosje Lidhje e linjës së drenazhit me pusët mbledhëse/rjet kullimi, përfshirë prerje, lidhje, rakorderi, mbyllje dhe provë rrjedhjeje Beton C30/37 për pllakë themeli b/a h=80 cm, përfshirë prodhim/furnizim, transport, pompim/hedhje, vibrim, nivelim, kurim dhe provat bazë Beton C30/37 për mure b/a, diafragma, bërthama dhe mure podrumi, përfshirë hedhje, vibrim, kurim dhe punimet ndihmëse Beton C30/37 për kolona b/a 40×40 dhe 40×60, përfshirë hedhje, vibrim, kurim dhe punimet ndihmëse Beton C30/37 për shkallë b/a, gropa ashensori, parapete dhe elemente lokale konstruktive Beton C30/37 për trarë b/a 40×40, 40×45, 40×50, 40×70 dhe 60×30, përfshirë hedhje, vibrim, kurim dhe punimet ndihmëse Beton C30/37 për soleta monolite b/a t=18 cm në kuotat ±0.00, +4.42, +8.50, +12.58 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B Veshje kornize llamarine xingat Shtrese stirobetoni Shtrese lluster çimento 1:2, t=30mm Mur tulle me vrima, t=20cm Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15 Suvatim me grafiato h > 4 m Patinim muri me stuko Suvatim me llaç-çimento Boje hidroplastike cilesi e larte Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato h = 80 ~ 90 cm Skele me tubo fasade ~ 8m Boje hidroplastike F.V. DSH-01 dysHEME spitalore PVC homogjen 2 mm, PUR, saldim nyjesh dhe kthim higjienik në mur Derë automatike me xham anti-ligature D1 Derë e blinduar sigurie për regjim të kontrolluar / 41-bis / izolim, D10 F.V Derë e blinduar sigurie,D11 F.V Derë automatike garazhi, D12 Termoizolim muri me EPS Veshje me gips te fortifikuar F.V Ngjites poliuretani F.V Veshje me Panel HPL 16mm F.V Tavan metalik F.V Veshje poliuterani F.V Mur gipsi cimentato F.V Veshje e mureve me plywood F.V Tavan alukobond F.V Derë automatike me xham anti-ligature F.V Derë tualeti anti-ligature, rezistente ndaj lagështisë, hapje e sigurt F.V Derë antizjarr F.V Derë anti-ligature me xham transparent, hapje nga jashtë për dhomë pacienti/izolim F.V Derë druri rëshqitëse	
--	--	---	--

		F.V Derë alumini F.V Derë anti-ligature, hapje nga jashtë, anti-barrikadim D8 dhe D9 F.V Derë antizjarr EI sipas projektit, me aksesore dhe prova, DZ-01 F.V Dritare me profil të përforcuar dhe xham P8B + 1B1 F.V Dritare speciale me profil të përforcuar dhe xham P8B + 1B1 F.V Zgarë/grilë hekuri sigurie për dritare, anti-arratisje, anti-cut, anti-climb F.V Pragje/profila skaji rreth dritareve dhe lidhjeve me fasadën Kasa/profile të përforcuara dhe ankerë të fshehura për dritare sigurie F.V Xham plumbi për dhoma komandimi CT/X-Ray/Skaner F.V Xham paneli derë për 41-bis/izolim/kontroll, klasë P8B + BR4-S + 1B1 F.V Xham sigurie për dyer automatike me xham anti-ligature Llac cemento + nivelues 6cm tarac Lluster cemento 9cm - podrumi Montim ashensori S6000, 2600kg F.V. DSH-02 vinil teknik konduktiv/disipativ me shirit bakri, ngjitës konduktiv dhe matje tokëzimi F.V. DSH-03 dysHEME anti-vandale gome/PU/vinil teknik me rezistencë të lartë mekanike F.V. DSH-04 dysHEME industriale me rezinë epokside/poliuretani, seamless, R12/V4 sipas zonës F.V. DSH-06 dysHEME teknike për CT/Skaner/X-Ray, nivelim i lartë, nyje të salduara F.V. DSH-07 dysHEME kimikisht rezistente për laborator/farmaci/depo barnash F.V. DSH-08 gres porcelanik anti-trëshqitje për nyje sanitare/dushe me hidroizolim poshtë finish-it F.V. bojë antimikrobiale/antibakteriale, e larshme dhe rezistente ndaj dezinfektantëve për ambiente spitalore standarde etj	
NP-7A	Ujesjelles,kanalizime, vepra kullimi dhe vaditje	Puse kont 1.5x1.5x1,5m Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	A (0- 20 milionë lekë)
NP-12A	Punime të inxhinierisë së mjedisit.	Punimet per ndertimin e objektit kane impakt mjedisor ne te gjithë zonen perreth saj duke pasur parasysh pozicionimin e saj ne zone e banuar urbane , sasine e madhe te mbetjeve te gjeneruara nga punimet e prishjeve dhe germimeve , për menaxhimin e punime të ujrave të ndotura etj duke ju permbajtur VNM .Bazuar ne ligji nr. 10431, datë 9.6.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit" (i ndryshuar).	A (0- 20 milionë lekë)
NS-2C	Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre	F.V. Tuba çeliku i zi F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25 F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16 F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16 F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16 F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16 F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16 Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9) Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9) Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9) Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9) Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9) Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9) F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	C (51- 100 milionë lekë)

		F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50 F.V Bryla AL-PEX Ø16x1/2 F, me prese F.V Bryla PPRØ20 1/2 F, me fileto F.V Saracinesk kendore me hollandez 1/2" F.V Saracinesk kendore me hollandez 3/4" F.V Saracinesk kendore me hollandez 1" F.V Minivalvula nderprerese per pajisjet hidrosanitare F.V. Valvol nderprerese DN 15 (Ø1/2") F.V Set kolektoresh 3/4 " (1+1) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete) F.V Set kolektoresh 3/4 " (2+1) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete) F.V Set kolektoresh 1 " (3+2) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete) F.V Set kolektoresh 1 " (4+4) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete) F.V Elemente montimi dhe mberthimi. F.V lavaman antiligature Montim Tualet +rubinet PAK Montim Lavaman banjo + rubinet PAK Montim WC + kasete shkarkimi Antiligature antivandal Montim Pilete gjatesore antiligature > Montim Kolektoresh Montim i sistemit të pompave të nxehtësisë së kaskadë 2 × 150 kW, i dedikuar për prodhimin e ujit të ngrohtë sanitar (DHW) Montim kembyes nxehtesie MONTIM KALDAJE E UJIT TE NGROHTE MONTIM ENE ZGJERIMI MONTIM OXHAK KALDAJE MONTIM POMPE QARKULLIMI DHE pompe zhytëse per KUZ MONTIM KOLEKTOR Diametri 5''' (DN 125) MONTIM POMPE E QARKULLIMI MONTIM AKUMUL(uje i ngrohje sanitar) MONTIM ENE ZGJERIMI Autoklave me membranë MONTIM POMPE RIQARKULLIMI(uji i ngrohje sanitar) MONTIM SISTEM DOZIMI MONTIM ZBUTES UJI MONTIM AUTOKLLAVE MONTIM POMPA E FURNIZIMIT ME UJE MONTIM POMPE E MBROJTJES NGA ZJARRI MONTIM FILTER UV MONTIM FILTER RERE MONTIM GRUPI I FURNIZIMIT ME UJE MONTIM GRUPI I DUSHIT ANTIVANDAL ANTILIGATUR ME TIMER SIGURIE > MONTIM Grup lavamani Antiligature me timer sigurie > Mbajtesë letre p.a.k e levizshme F. Tualet +rubinet PAK F. Lavaman banjo + rubinet PAK F. WC + kasete shkarkimi Antiligature antivandal F. Pilete gjetsore antiligature F.Grup lavamani Antiligature me timer sigurie F.Grup dushi antivandal Antiligature me timer sigurie > Furnizim i sistemit të pompave të nxehtësisë së kaskadë 2 × 150 kW, i dedikuar për prodhimin e ujit të ngrohtë sanitar (DHW). i kolpetuar ""KALDAJE E UJIT TE NGROHTE Karakteristikat Teknike : - Fuqia termike min/mx 100deri 145 kW - Dimensioni tubi dergim / kthim : DN80 "" / DN 80 "" "OXHAK KALDAJE - Uji i Ngrohje Sanitar	
--	--	--	--

		""ENE ZGJERIMI Karakteristikat Teknike: - Autoklave me membranë - Presioni max : 10 bar, - Kapaciteti 100 lit - De = 600 mm - H = 812 mm - Lidhjet: F Ø 3/4"" " POMPE QARKULLIMI - Kaldaja e Ujit te Ngrohte Karakteristikat Teknike: Pompe Centrifugale Horizontale e motor Inverter, te lidhet me sistemin BMS me ane te moduleve te komunikimit ""KOLEKTOR Karakteristikat Teknike : - Diametri 5"" (DN 125),Çelik - 1 hyrje/dalje 4"" - 2 dalje/hyrje 4"" - Manometer - Termometer - Saracineske shkarkimi 3/4"" ""POMPE E QARKULLIMI (Akumul Kembyes Nxehtesie) Karakteristika teknike: -Fuqia elektrike: 0.19 kW - Rryma : 1.76 A -" ""KEMBYES NXEHTESIE Karakteristikat Teknike: - Kembyes nxehtesie me piastra - Fuqia 195 kW/h - Prurja primare 16.76 m3/h - Temp.in 80°C Temp out 70°C - Temp.in 12°C Temp out 60°C - Lidhjet 2 ½"" ΔP primare = 3.7 mkH2O ΔP sekondare = 2.7 mkH2O"" ""AKUMUL(uje i ngrohte sanitar) Karakteristikat teknike: - Kapaciteti 3000 l - Diametri : 1600 mm - Lartesi : 1700 mm - Lidhjet hyrje/dalje : 2 ½"" - Temp. max 90°C - Presioni max 8 bar i kompletuar me të gjithë aksesorët"" ""ENE ZGJERIMI Karakteristikat Teknike: - Autoklave me membranë - Presioni max : 10 bar - Kapaciteti 200 lit - De = 600 mm - H = 812 mm - Lidhjet: F Ø 3/4"" "POMPE RIQARKULLIMI(uji i ngrohte sanitar) Karakteristikat Teknike: Pompe Qarkulluese in-line binjake (twin head) me nje shkalle me motor Inverter sipas IEC 60034-30-2, me sensor presioni komunikimit dhe me ekran ""KOLEKTOR Karakteristikat Teknike : - Diametri 4"" (DN 100),Çelik i zinguar - 2 dalje 2"" - 1 hyrje1"" - 2 hyrje 1 1/2"" - Manometer - Termometer - Saracineske shkarkimi 3/4"" ""KOLEKTOR Karakteristikat Teknike : - Diametri 5"" (DN 125),Çelik i zinguar - 2 hyrje 2 1/2"" - 2 dalje/hyrje2"" - 1 dalje/hyrje 1 1/2"" - Manometer - Termometer - Saracineske shkarkimi 3/4"" ""KOLEKTOR Karakteristikat Teknike : - Diametri 5"" (DN 125),Çelik i zinguar - 2 hyrje 3"" - 2 dalje/hyrje 2 1/2"" - Manometer - Termometer - Saracineske shkarkimi 3/4"" "SISTEM DOZIMI Karakteristikat Teknike : -Pompe dozimi me prurje 17 lit/h ""KOLEKTOR Karakteristikat Teknike : - Diametri 5"" (DN 125),Çelik i zinguar - 1 hyrje 3"" - 1 dalje 3"" - 1 dalje 2"" - Manometer - Termometer - Saracineske shkarkimi 3/4"" ""ZBUTES UJI Karakteristikat Teknike: - Lidhjet : 3 " - Volumi 2x250lt - Presioni i punes 2-7 bar - Tensioni elektrike 12V E kompletuar me depoziten e kripes, galexhant sigurie dhe bypass"" ""KOLEKTOR (shperndarje uje i ftohte) Karakteristikat Teknike : - Diametri 5"" (DN 125),Çelik i zinguar - 1 hyrje 3"" - 1 dalje 3"" - 1 dalje 2 1/2"" - 1 dalje 1 1/2"" - Manometer - Termometer - Saracineske shkarkimi 3/4""	
--	--	---	--

		"" AUTOKLLAVE Karakteristikat Teknike: - Autoklave me membranë -Presioni max : 10 bar - Kapaciteti 500 lit" "POMPA E FURNIZIMIT ME UJE Karakteristikat Teknike: Grup i furnizimit me uje sanitar me 3 pompa me motor Inverter, te lidhura ne paralel; me panel komandimi dhe sensor presioni. Pompat te mund te komunikojne me BMS me ane te moduleve shtese ""POMPE E MBROJTJES NGA ZJARRI Karakteristikat Teknike: - Fuqia e pompes elektrike 7.5 kW - Intensiteti i rrymës : 13.7 A" ""FILTER UV Karakteristikat Teknike: -Prurja 30 m3/h - Fuqia e llampave 320 W - I kompletuar me alarm vizual, me panel IP54 dhe me mates oresh pune."" ""FILTER RERE Karakteristikat Teknike: -Diametri hyrje/dalje:2 1/2 " - Volumi 200 lt - Prurja : 6 - 10 m3/h - Fuqia elektrike 12V - Presioni maximal i punës 2-7 bar - Materiali vetorezine -Kompletuar me valvol me timer, "" "" GRUPI I FURNIZIMIT ME UJE I perbere nga: - Saraçineska nderprerese - Filter me rrjete - Reduktor presioni - Valvol moskthimi - Mates uji"" F. pompe zhytese per KUZ ne katin -1, me fuqi 1.3kW prurje 10-15 lt/min, IP68 industrial,me modul BMS, I kompletuar me panel dhe te gjitha rakorderite deri ne pusete shkarkimi.etj	
NS-3C	Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues).	Montim ashensori S6000, 2600kg F. Ashensor S6000, 2600kg	C (51- 100 milionë lekë)
NS-4E	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese.	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B Veshje kornize llamarine xingat Shtrese stirobetoni Shtrese lluster çimento 1:2, t=30mm Mur tulle me vrima, t=20cm Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15 Suvatim me grafiato h > 4 m Patinim muri me stuko Suvatim me llaç-çimento Boje hidroplastike cilesi e larte Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato h = 80 ~ 90 cm Skele me tubo fasade ~ 8m Boje hidroplastike F.V. DSH-01 dyscheme spitalore PVC homogjen 2 mm, PUR, saldim nyjesh dhe kthim higjienik në mur Derë automatike me xham anti-ligature D1 Derë e blinduar sigurie për regjim të kontrolluar / 41-bis / izolim, D10 F.V Derë e blinduar sigurie,D11 F.V Derë automatike garazhi, D12 Termoizolim muri me EPS Veshje me gips te fortifikuar F.V Ngjites poliuretani F.V Veshje me Panel HPL 16mm F.V Tavan metalik F.V Veshje poliuterani F.V Mur gipsi cimentato F.V Veshje e mureve me plywood F.V Tavan alukobond F.V Derë automatike me xham anti-ligature	E (201-400 milionë lekë)

		F.V Derë tualeti anti-ligature, rezistente ndaj lagështisë, hapje e sigurt F.V Derë antizjarr F.V Derë anti-ligature me xham transparent, hapje nga jashtë për dhomë pacienti/izolim F.V Derë druri rrëshqitëse F.V Derë alumini F.V Derë anti-ligature, hapje nga jashtë, anti-barrikadim D8 dhe D9 F.V Derë antizjarr EI sipas projektit, me aksesore dhe prova, DZ-01 F.V Dritare me profil të përforcuar dhe xham P8B + 1B1 F.V Dritare speciale me profil të përforcuar dhe xham P8B + 1B1 F.V Zgarë/grilë hekuri sigurie për dritare, anti-arratisje, anti-cut, anti-climb F.V Pragje/profila skaji rreth dritareve dhe lidhjeve me fasadën Kasa/profile të përforcuara dhe ankera të fshehura për dritare sigurie F.V Xham plumbi për dhoma komandimi CT/X-Ray/Skaner F.V Xham paneli dere për 41-bis/izolim/kontroll, klasë P8B + BR4-S + 1B1 F.V Xham sigurie për dyer automatike me xham anti-ligature Llac cemento + nivelues 6cm tarac Lluster cemento 9cm – podrumi F.V. DSH-02 vinil teknik konduktiv/disipativ me shirit bakri, ngjitës konduktiv dhe matje tokëzimi F.V. DSH-03 dyscheme anti-vandale gome/PU/vinil teknik me rezistencë të lartë mekanike F.V. DSH-04 dyscheme industriale me rezinë epokside/poliuretane, seamless, R12/V4 sipas zonës F.V. DSH-06 dyscheme teknike për CT/Skaner/X-Ray, nivelim i lartë, nyje të salduara F.V. DSH-07 dyscheme kimikisht rezistente për laborator/farmaci/depo barnash F.V. DSH-08 gres porcelanik anti-rrëshqitje për nyje sanitare/dushe me hidroizolim poshtë finish-it F.V. bojë antimikrobiale/antibakteriale, e larshme dhe rezistente ndaj dezinfektantëve për ambiente spitalore standarde etj	
NS-12D	Impiante teknologjike ,termike dhe te kondicionimit	MONTIM QENDER OKSIGJENI ME BOMBOLA 15 x 15, perfshire: PANEL QENDROR REDUKTIMI 200-8 BAR, LIDHESE PRESIONI BOMBOL KOLEKTOR, LIDHESE PRESIONI KOLEKTOR PANEL, KOLEKTOR, 4,5,6 VENDE, MBAJTESE BOMBOLASH 2,3,4 VENDE (sipas specifikimeve teknike) Montim Qender Protoksidi ME BOMBOLA 3x3 perfshire PANEL QENDROR REDUKTIMI 200-8 BAR LIDHESE PRESIONI BOMBOL KOLEKTOR LIDHESE PRESIONI KOLEKTOR, PANEL KOLEKTOR 3 VENDE ,MBAJTESE BOMOLASH 1 VENDE MBAJTESE BOMOLASH 3 VENDE (sipas specifikimeve teknike) QENDER VAKUMI MEDIKAL 3 x 65 m3/h PERFSHIRE POMPA VAKUMI 1,5/1,5-1,8 KW (65m3/h,230/400V,50Hz,1,5KW) DEPOZITE 1000 L E GALVANIZUAR BRENDA JASHTË PANEL ALARMI PANEL ELEKTRIK KONTROLI FILTRA ANTI BAKTERIALE BAZE METALIKE PER QENDER	D (101- 200 milionë lekë)

		VAKUMI VERTIKALE TRASMETUAS 0-1bar 4-20mA (sipas specifikimeve teknik) MONTIM QENDER AJRI MEDIKAL ME KOMPRESORE 3 x 58 m3 PERFSHIRE /h KOMPRESORE ME VIDE 0hp-7.5kw 58.2m3/h@10b @50Hz ,DEPOZITE 1000 L E GALVANIZUAR BRENDA JAShte THARES ME ABSORBUES FILTER STERIL (1/2", 119m3/h, >99.9999% , 0.01µm) GS SF119 FILTER A3052 (1/2", 119m3/h ,AC , 0.01µm) MONTIM NJESI TAVANORE KIRURGJIE PERFSHIRE SUPORT NE TAVAN DERI NE 1.5 M KRAH QENDROR VERTIKAL KRAH VERTIKAL PER KUTINE TEKNIKE KUSHINETA BAZË ME FRENA PNEUMATIKE KUSHINETA BAZË ME FRENA PNEUMATIKE (sipas specifikimeve teknike) MONTIM NJESI TAVANORE ANESTEZIE PERFSHIRE SUPORT NE TAVAN DERI NE 1.5 M KRAH QENDROR VERTIKAL KRAH VERTIKAL PER KUTINE TEKNIKE KUSHINETA BAZË ME FRENA PNEUMATIKE KUSHINETA BAZË ME FRENA PNEUMATIKE (sipas specifikimeve teknike) MONTIM PANEL REDUKTIMI 2 GAZE PERFSHIRE KUTI METALIKE PER 2 GAZE ME ALARM REDUKTOR TE SHKALLES SE DYTE PER (O2-N2O- AIR-CO2-N2) 2 x 25 m3/h (sipas specifikimeve teknike) MONTIM PANEL REDUKTIMI 3 GAZE PERFSHIRE KUTI METALIKE PER 3 GAZE ME ALARM REDUKTOR TE SHKALLES SE DYTE PER (O2-N2O- AIR-CO2-N2) 2 x 25 m3/h (sipas specifikimeve teknike) MONTIM PANEL REDUKTIMI 5 GAZE PERFSHIRE KUTI METALIKE PER 5 GAZE ME ALARM REDUKTOR TE SHKALLES SE DYTE PER (O2-N2O- AIR-CO2-N2) 2 x 25 m3/h (sipas specifikimeve teknike) MONTIM PANEL KOKE KREVATI 1.4 M 3 GAZE 2E (sipas specifikimeve teknike) MONTIM PANEL KOKE KREVATI 1.5M 3 GAZE 6E 2+4 (sipas specifikimeve teknike) MONTIM PANELE KOKA KREVATI 6 E 3+3 (sipas specifikimeve teknike) MONTIM PANELE KOKA KREVATI 3 GAZE 5E (sipas specifikimeve teknike) MONTIM PANELE KOKA KREVATI 3 GAZE X2 16 E (sipas specifikimeve teknike) MONTIM PANELE KOKA KREVATI 2 GAZE 2 E (sipas specifikimeve teknike) F.V KUTI PRIZASH ME KAPAK PER 5 GAZE F.V KUTI PRIZASH ME KAPAK PER 4 GAZE F.V KUTI PRIZASH ME KAPAK PER 3 GAZE F.V PRIZA AGSS MODEL VENTURI F.V PRIZA N2O MODEL AFNOR F.V PRIZA AC8 MODEL NIST PRIZA AC4 MODEL AFNOR F.V PRIZA VAC MODEL AFNOR F.V PRIZA O2 MODEL AFNOR F.V Tub Bakri 10 x 1 EN13348 F.V Tub Bakri 12 x 1 EN13348 F.V Tub Bakri 15 x 1 EN13348 F.V Tub Bakri 18 x 1 EN13348 F.V Tub Bakri 22 x 1 EN13348 F.V Tub Bakri 28 x 1 EN13348 F.V Tub Bakri 35 x 1 EN13348 Tub Bakri 42 x 1.5 EN13348 F. Qender Oksigjeni me bombola 15 x15, SET perfshire te gjithe elementet sipas specifikimeve teknike	
--	--	---	--

		F. Qender Protoksidi ME BOMBOLA 3x3 SET SIPAS SPECIFIKIMEVE TEKNIKE F. QENDER VAKUMI MEDIKAL 3 x 65 m3/h SET SIPAS SPECIFIKIMEVE TEKNIKE F. QENDER AJRI MEDIKAL ME KOMPRESORE 3 x 58 m3 /h SET SIPAS SPECIFIKIMEVE TEKNIKE F. NJESI TAVANORE KIRURGJIE SET SIPAS SPECIFIKIMEVE TEKNIKE F. NJESI TAVANORE ANESTEZIE SET SIPAS SPECIFIKIMEVE TEKNIKE F. PANEL REDUKTIMI 2 GAZE PERFSHIRE KUTI METALIKE PER 2 GAZE ME ALARM REDUKTOR TE SHKALLES SE DYTE PER (O2-N2O-AIR-CO2-N2) 2 x 25 m3/h (sipas specifikimeve teknike) F. PANEL REDUKTIMI 3 GAZE PERFSHIRE KUTI METALIKE PER 3 GAZE ME ALARM REDUKTOR TE SHKALLES SE DYTE PER (O2-N2O-AIR-CO2-N2) 2 x 25 m3/h (sipas specifikimeve teknike) F. PANEL REDUKTIMI 5 GAZE PERFSHIRE KUTI METALIKE PER 5 GAZE ME ALARM REDUKTOR TE SHKALLES SE DYTE PER (O2-N2O-AIR-CO2-N2) 2 x 25 m3/h (sipas specifikimeve teknike) F. PANEL KOKE KREVATI 1.4 M 3 GAZE 2E (sipas specifikimeve teknike) F. PANEL KOKE KREVATI 1.5M 3 GAZE 6E 2+4 (sipas specifikimeve teknike) F. PANELE KOKA KREVATI 3 GAZE 5E (sipas specifikimeve teknike) F. PANELE KOKA KREVATI 3 GAZE X2 16 E (sipas specifikimeve teknike) F. PANELE KOKA KREVATI 2 GAZE 2 E (sipas specifikimeve teknike) F.V. Tub te zeze dhe rakorderi Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9) Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9) Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9) Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9) Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9) Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9) F.V. Saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm F.V. Saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm F.V. Saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm "F.V Tubo PEX/al, DN 15 (Ø20 X 2.0) mm, i termoizoluar □= 6mm >" F.V Boje kundra ndryshkut "F.V Termometer analog, 0-120 Celsius >" F.V Manometer analog 0-10bar, dalje fundore > F.V Tub PP Ø 32 + Rakorderi > F.V Tub PP Ø 40 + Rakorderi > F.V Tub PP Ø 50 + Rakorderi > "F.V Kanal ajri prej lllamarine te galvanizuar Z150-270 me sp. nga 0.6-1.2mm e kompletuar me flanaxha >" F.V Veshje termoizoluese elastomerike me vetengjtje me spesor 19mm > F.V Damper Volumor manual Ø100 - tip IRIS > F.V Damper Volumor manual Ø150 - tip IRIS > F.V Damper Volumor manual Ø200 - tip IRIS > F.V Tub fleksibel I termoizoluar me lesh xhami - Ø125 F.V Tub fleksibel I termoizoluar me lesh xhami - Ø150 F.V Tub fleksibel I termoizoluar me lesh xhami - Ø200 > F.V Çajruet 3/4" > F.V Tub fleksibel I termoizoluar me lesh xhami - Ø225 F.V Veshje Termoizoluese tubi elastomerike 19mm >	
--	--	--	--

		F.V Bashkues Antivibruues Llamarine - PVC - Llamarine > F.V. Aspirator tualeti d100 i pajisur me valvol moskthimi. > Montim - Njesi e brendshme F.Coil kanalore, kapaciteti nga 1.52 deri 8 kW perfshire pultin e kontrollit, valvolen PICV, pompen e kondenses, valvolat nderperrese, etj. > Montim - Kondicioner Mural tip Monosplit - nga 3.5 der 7 kW > Montim - Pompe Nxehtesie nga 100 deri 300 kW (Versioni ajer / uje , komplet me kitin hidraulik) > Montim - Pompe Qarkulluese in-line binjake (twin head) me motor Inverter, presioni diferencial, lidhet me sistemin BMS me ane te moduleve te komunikimit dhe me ekran. > F. V Akumuli i ujit per impiantin HVAC - Kapaciteti 3000 lit F. V Ene zgjerimi - Autoklave me membrane - 150 litr - 10 bar > F.V Kolektor DN300 - Dergim/Kthim qarqet hidronike Spitali > F.V Valvol Sigurie Termike/Presioni 6bar/90 C > F.V Termometer i zhytur > F.V Manometer i zhytur > F.V Filter "Y " me flanaxha PN 16 bar DN 65(Ø 2½") > F.V Valvol moskthimi me flanaxha PN 16 bar DN 65 (Ø 2½") > F.V Veshje Termoizoluese Alumini per mbrojtjen e tubacioneve nen efektin e kushteve klimaterike > F.V Difuzor Alumini i perforuar - antiligature - 30x30cm > F.V Difuzor Alumini i perforuar - antiligature - 60x60cm > F.V Difuzor Alumini i perforuar - antiligature - 70x30cm > F.V Difuzor Alumini i perforuar - antiligature - 120x60cm F.V Difuzor Alumini i perforuar - antiligature - 120x30cm F.V Difuzor Alumini i perforuar - antiligature - 180x60cm F.V Difuzor Alumini i perforuar - antiligature + Filter - 30x30cm F.V Difuzor Alumini i perforuar - antiligature + Filter - 60x60cm F.V Difuzor Alumini i perforuar - antiligature + Filter - 70x30cm F.V Difuzor Alumini i perforuar - antiligature + Filter - 120x60cm F.V Difuzor Alumini i perforuar - antiligature + Filter - 120x30cm F.V Difuzor Alumini i perforuar - antiligature + Filter - 180x60cm F.V Damper Volumor manual Ø125 - tip IRIS > F.V Damper Volumor manual - 25x25cm - Llamarine e zinkuar F.V Damper Volumor manual - 35x20cm - Llamarine e zinkuar F.V Damper Volumor manual - 55x20cm - Llamarine e zinkuar Montim - Njesi Trajtimi Ajri (AHU) - Prurja e ajrit dergim/kthim nga 6000 - 16000 m³/h. Perfshire puntorine per Panel automatizimi, set filtrash, set sensoresh, mbrojtje automatike nga ngrirja, valvol 3-rugeshe, strukture e tipit te jashtem. > F.V Filter "Y " me flanaxha PN 16 bar DN 80(Ø 3") >	
--	--	--	--

		F.V Valvol moskthimi me flanaxha PN 16 bar DN 80 (Ø 3") F.V Difuzor Alumini i perforuar - antiligature - 50x50cm > "F.V Difuzor Alumini i perforuar - antiligature + Filter - 50x50cm - Thithje >" F.V Plenum 610x610x68 mm, difuzor i brimezuar + filter HEPA 14 , V=300m³/h, Renia presionit 45Pa. > F.V Grile Alumini - kend 45 - flete te palevizshme + Filter EU5 + Monteshe 30x100cm > F.V Damper Volumor manual Ø225 - tip IRIS > F. V Akumuli i ujit per impiantin HVAC - Kapaciteti : 5000 lit > F.V Filter "Y " me flanaxha PN 16 bar DN125(Ø 5") > F.V Valvol moskthimi me flanaxha PN 16 bar DN 125(Ø 5") > F.V Damper zjarri 55x35, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimt. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar.Spesori I lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjazimit fiks ne 5 dhe 85 > F.V Damper volumor manual 90x35. Lllamarine e zinkuar > "F. Njesi e brendshme F.Coil kanalore, kapaciteti mesatar ne ftohje / ngrohje 1.52/1.89 kW, Vmes.=295 m³/h, F.el=14 W, 1F ~230V ~50 Hz, perfshire pultin e kontrollit, valvolen PICV, pompen e kondenses, valvolat nderprerese, etj. >" "F. Njesi e brendshme F.Coil kanalore, kapaciteti mesatar ne ftohje / ngrohje 2.33/2.8 kW, Vmes.=439 m³/h, F.el=14 W, 1F ~230V ~50 Hz, perfshire pultin e kontrollit, valvolen PICV, pompen e kondenses, valvolat nderprerese, etj. >" "F. Njesi e brendshme F.Coil kanalore, kapaciteti mesatar ne ftohje / ngrohje 2.78/4.1 kW, Vmes.=622 m³/h, F.el=25 W, 1F ~230V ~50 Hz, perfshire pultin e kontrollit, valvolen PICV, pompen e kondenses, valvolat nderprerese, etj. >" "F. Njesi e brendshme F.Coil kanalore, kapaciteti mesatar ne ftohje / ngrohje 3.16/3.99 kW, Vmes.=620 m³/h, F.el=25 W, 1F ~230V ~50 Hz, perfshire pultin e kontrollit, valvolen PICV, pompen e kondenses, valvolat nderprerese, etj >" "F. Njesi e brendshme F.Coil kanalore, kapaciteti mesatar ne ftohje / ngrohje 7.7/9.26 kW, Vmes.=1700 m³/h, F.el=150 W, 1F ~230V ~50 Hz, perfshire pultin e kontrollit, valvolen PICV, pompen e kondenses, valvolat nderprerese, etj. >" F. Pompe Nxehtesie Pavioni & Spitali (Versioni ajer/uje, komplet me kitin hidraulik). Kapaciteti ftohes/ngrohes 222/246kW. Temp. te jashtme vere/dimer: 36°C/-1°C - 12957 l/h. Fuqia elektrike: 90kW. > F. Pompe Qarkulluese in-line binjake (twin head) me motor Inverter . presioni diferencial, te lidhet me sistemin BMS me ane te moduleve te komunikimit dhe me ekran. (Qarku Primar Spitali Tarraca/Chilleri FCUve) Prurja=115m³/h; H = 15 m; > F. Pompe Qarkulluese in-line binjake (twin head) me motor Inverter . presioni diferencial, te lidhet me sistemin BMS me ane te moduleve te komunikimit dhe me ekran. (Qarku Sekondar Pavioni FCU & AHU) Prurja= 25m³/h; H = 23 m; >	
--	--	--	--

		F. Pompe Qarkulluese in-line binjake (twin head) me motor Inverter . presioni diferencial, te lidhet me sistemin BMS me ane te moduleve te komunikimit dhe me ekran. (Qarku Primar Spitali - Chiller AHU) Prurja= 40m³/h; H = 12 m; > F. Njesi e brendshme F.Coil kanalore, kapaciteti mesatar ne ftohje / ngrohje 4.01/5.17 kW, Vmes.=821 m³/h, F.el=50 W, 1F ~230V ~50 Hz, perfshire pultin e kontrollit, valvolen PICV, pompen e kondenses, valvolat nderprerese, etj. > "F. Njesi e brendshme F.Coil kanalore, kapaciteti mesatar ne ftohje / ngrohje 5.5/6.4 kW, Vmes.=1071 m³/h, F.el=75 W, 1F ~230V ~50 Hz, perfshire pultin e kontrollit, valvolen PICV, pompen e kondenses, valvolat nderprerese, etj. >" "F. Njesi e brendshme F.Coil kanalore, kapaciteti mesatar ne ftohje / ngrohje 6.62/7.94 kW, Vmes.=1300 m³/h, F.el=100 W, 1F ~230V ~50 Hz, perfshire pultin e kontrollit, valvolen PICV, pompen e kondenses, valvolat nderprerese, etj. >" F. Kondicioner Mural Monosplit - Kapaciteti ne ftohje/ngrohje 5.0/6.2 kW i pajisur me opsionin autorestart > "F. Njesi Trajtimi Ajri Higjenike (AHU) - Sallat e Operacionit - 6500/6500 m³/h, renie presioni 600/600Pa, kapacitet termik ngrohje-ftohje 40/42.3 kW, bateri pasngrohese 22 kW, Lageshtues Ajri >" F. Njesi Trajtimi Ajri (AHU) - Blloku Operator - 17,000/17,000 m³/h, renie presioni 500/500Pa, kapacitet termik ngrohje-ftohje 40/42.3 kW, Lageshtues Ajri > etj.	
NS-14D	Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV.	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm F.V. Priza shuko universal F.V. Kuti suport pllaket 4 mod F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m F.V.Kanaline metalike e brimezuar Zn 600x75mm F.V.Kanaline metalike e brimezuar Zn 500x75mm F.V.Kanaline metalike e brimezuar Zn 400x75mm F.V.Kanaline metalike e brimezuar Zn 300x75mm F.V.Kanaline metalike e brimezuar Zn 200x75mm F.V.Kanaline metalike e brimezuar Zn 150x75mm F.V.Kanaline metalike e brimezuar Zn 100x75mm F.V.Aksesore per kanaline Zn 100x75mm (Bashkues "T" anesore horizontale) F.V.Aksesore per kanaline Zn 150x75mm (Bashkues "90°" horizontale) F.V.Aksesore per kanaline Zn 150x75mm (Bashkues "45°" ngjitje) F.V.Aksesore per kanaline Zn 150x75mm (Bashkues "45°" zbritje) F.V.Aksesore per kanaline Zn 150x75mm (Bashkues T anesore) F.V.Aksesore per kanaline Zn 150x75mm (Bashkues "90°" zbritje vertikale) F.V.Aksesore per kanaline Zn 200x75mm (Bashkues "90°" horizontale) F.V.Aksesore per kanaline Zn 200x75mm (Bashkues "T" anesore horizontale) F.V.Aksesore per kanaline Zn 200x75mm (Bashkues "45°" ngjitje) F.V.Aksesore per kanaline Zn 200x75mm (Bashkues "45°" zbritje)	D (101- 200 milionë lekë)

		F.V.Aksesore per kanaline Zn 200x75mm (Bashkues "90°" zbritje vertikale) F.V.Aksesore per kanaline Zn 200x75mm (Reduksion nga 200 ne 100x75) F.V.Aksesore per kanaline Zn 300x75mm (Bashkues "90°" horizontale) F.V.Aksesore per kanaline Zn 300x75mm (Bashkues "T" anesore horizontale) F.V.Aksesore per kanaline Zn 300x75mm (Bashkues "90°" zbritje vertikale) F.V.Aksesore per kanaline Zn 300x75mm (Bashkues T horizontal) F.V.Aksesore per kanaline Zn 300x75mm (Reduksion nga 300 ne 150x75) F.V.Aksesore per kanaline Zn 300x75mm (Reduksion nga 300 ne 200x75) F.V.Aksesore per kanaline Zn 400x75mm (Bashkues "90°" horizontale) F.V.Aksesore per kanaline Zn 400x75mm (Bashkues "T" anesore horizontale) F.V.Aksesore per kanaline Zn 400x75mm (Bashkues "90°" zbritje vertikale) F.V.Aksesore per kanaline Zn 500x75mm (Bashkues "90°" horizontale) F.V.Aksesore per kanaline Zn 500x75mm (Bashkues "T" anesore horizontale) F.V.Aksesore per kanaline Zn 500x75mm (Bashkues "90°" zbritje vertikale) F.V.Aksesore per kanaline Zn 500x75mm (Bashkues "45°" ngjitje) F.V.Aksesore per kanaline Zn 500x75mm (Bashkues "45°" zbritje) F.V.Aksesore per kanaline Zn 600x75mm (Bashkues "90°" horizontale) F.V.Aksesore per kanaline Zn 600x75mm (Bashkues "T" anesore horizontale) F.V.Aksesore per kanaline Zn 600x75mm (Bashkues T horizontal) F.V.Aksesore per kanaline Zn 600x75mm (Bashkues "90°" zbritje vertikale) F.V.Aksesore per kanaline Zn 600x75mm (Reduksion nga 600 ne 400x75) F.V.Kthese 90° ne renie djathas 600x75 mm F.V.Aksesore fiksime me varje (kompletuar me 2cp prizhonier te filetuar M8, 0.45m profil Zn40x20 ,6cp dado m8 , 6 cp rondele M8 , 2cp upa metalike M8) F.V.Kuti shperndarese per instalim te jashtem C5 150x110x70 IP55, per fuqine F.V.Kuti shperndarese per instalim te jashtem C5 150x110x70 IP55, per sistemet F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FG16M16 s= 1x240 mm² F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FG16M16 s= 1x150 mm² F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FG16M16 s= 1x120 mm² F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FG16M16 s= 1x95 mm²	
--	--	---	--

		F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FG16M16 s= 1x70 mm² F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FG16M16 s= 1x50 mm² F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FG16M16 s= 5x35 mm² F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FG16M16 s= 5x25 mm² F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FTG18M16 s= 1x240 mm² (Furnizimi panel HVAC) F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FTG18M16 s= 1x185 mm² (Furnizimi Pompe MKZ) F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FTG18M16 s= 1x95 mm² (Furnizimi Pompe mxehtesie) F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FTG18M16 s= 1x70 mm² (Furnizimi Pompe MKZ) F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16, me veshje te jashtme PVC LSZH Tipi M16, FTG18OM16 s=5x16mm² (Furnizimi panel Hidroteknik) F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16, me veshje te jashtme PVC LSZH Tipi M16, FTG18OM16 s=5x10mm² (Furnizimi AHU) F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16, me veshje te jashtme PVC LSZH Tipi M16, FTG18OM16 s=5x6mm² (Furnizon ashensoret) F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16, me veshje te jashtme PVC LSZH Tipi M16, FG16OM16 s=5x16mm² F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FG16OM16 s=5x10 mm² F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FG16OM16 s=5x6 mm² F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16, me veshje te jashtme PVC LSZH Tipi M16, FG16OM16 s=5x4mm² F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FG16OM16 s=3x4mm² F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FG16OM16 s=3x2.5mm² F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FG16OM16 s=3x1,5mm² F.V.Prize Shuko 2P+T 16A 2 module ngjyre e kuqe UPS "F.V.Torreto ne dysHEME 12M kompletuar me: 2 priza schuko te bardha 2 priza schuko te kuqe (ups) 2 priza data RJ45" F.V.Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa F.V.Sensor prezence 180/360 h=2.8/8m IP54 F.V.Pulsant per komandimin e ndricimit, 10A F.V.Celes ndricimi 1P, 10A, brenda murit	
--	--	---	--

		F.V.Celes ndricimi deviat, 10A, brenda murit F.V.Kabell FTP-Cat6a F.V. Priza rrjeti telefonik tip RJ-45, UTP cat 6a F.V.Priza rrjeti tip RJ-45 F.V.Fiber singel-mode 1 tub 8FO armuar F.V.Switch 24 porta 10G/25G L3 Fiber Switch me 8 porta Uplink 100G F.V.Switch 24 x GbE RJ-45 porta + 4 x 10GbE SFP+ porta I menaxhueshem F.V.Switch 16 x GbE RJ-45 porta + 4 x 10GbE SFP+ porta I menaxhueshem F.V.Patch panel Fiber 24 porta F.V.Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6 F.V.Patch panel me 16 porta RJ-45, FTP cat 6 F.V.Patch Guide F.V.Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=2 m F.V.Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=10 m F.V.Suport 6 priza universale 16A 19" 1HE me 2 burime furnizimi (Rrjet, UPS) F.V.Grup ventilatoresh me 2 FAN per rack + Panel Komandimi Ventilator 19" F.V.Access Point WiFi F.V.Access Point WiFi Controller F.V.Firewall F.V.Server qendror DATA F.V.Server qendror WIFFI F.V. Priza TV F.V. Antene sinjali satelitor me te gjithë aksesoret F.V. Antene tokesore me sinjal UHF/VHF F.V. Amplifikator sinjali satelitor dhe tokesor F.V. Shperndares dhe perforcues sinjali televiziv F.V.Panel Kontrolli remote F.V.Modul LOOP LSN per 254 elemente F.V.Modul kontrolli baterish F.V.Bateri 12V/40Ah F.V.Inverter 1F 3.2KW In-170-280VAC/24VDC 6Amax F.V.Media Converter, modalitet I shumefishte, deri ne 2000m F.V. Sensor optik Tymi i adresueshem, ne perputhje me EN 54-3, per perdorim brenda. F.V.Sensor optik Temperature i adresueshem, ne perputhje me EN 54-3, per perdorim brenda. F.V.Kuti shperndarese zjarrrdurese 90min, ngjyre portokalli, IP54, Halogen Free, 115 x 115 x 66 F.V.Flashues LED per sensor te fshehur F.V.Baze per detektorin e alarmit te zjarrit F.V. Buton per thirrje manuale I adresueshm I lidhur ne loop ,ne perputhje me EN 54-3, Per perdorim te brendshem. F.V.Sirene e brendshme akustike F.V.Sirene e jashtme akustike F.V.Kabell FTE29OHM16, Tipi PM, PH60, S=2x1 mm² F.V.Kapese metalike kablllo "SuperClip" 12-14mm, zeze F.V.Kabell 6x0.8 mm² per furnizimin e kontakteve magnetike F.V.Kabell 6x1 mm² per furnizimin e moduleve F.V.Nderfaqes adresueshem 8 rele (COM,NC,NO) 2A/30Vdc F.V.NVR (Network Video Recording) me 128/256 Kanale POE, me mundesi Live Streaming, e kompletuar me aksesore montimi dhe licencat perkatese, Memorje 2x10TB, gati per pune.	
--	--	--	--

		F.V.Server qendror CCTV Hard Disk 10TB F.V.Switch 24 porta 10G/25G L3 Fiber Switch me 8 porta Uplink 100G F.V.Switch 16 porta 2.5GbE PoE + 2 x SFP+ porta I menaxhueshem F.V.Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6 F.V.Patch Guide F.V.Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=2 m F.V.Kabell FTP-Cat6a F.V.Fiber singel-mode 1 tub 8FO armuar F.V.Ushqyes Multifunksional 8 Out/8 In F.V.Amplifikator 8 kanale 800W F.V.Kontroller qendror sistemi Evakuimi F.V.Kabell FTS29OHM16, Tipi EM, PH120 2x2.5mm² F.V.Kuti shperndarese zjarrdruuese 90min, IP54, 115 x 115 x 66 F.V.Percjelles (shufer) i mbrojtjes ndaj rrufese ne solete dhe per sistemin e tokezimit ST/TZN Ø10 mm, (40kg/63m) F.V.Morsete bashkuese Shufer-Shufer F.V.Shtize rrufepritesi H=1m F.V.Morsete bashkuese Shirit-Shirit F.V.Morsete bashkuese Shirit-Shufer F.V.Pllake dalje tokezimi M10/35 F.V.Pusete plastike 20x20x20cm F.V.Shirit 30x3.5 ZN (Rotola 50kg/57mt k=0.878) F.V.Percjelles zhveshur S35 Cu (kg/mt k=0.316) per sistemin e tokezimit F.V.Kubik te sistemit rrufeprites te vendosur cdo 1 meter F.V.Terminal dales F.V.Rrjete metalike e elektrosalduar Ø8 me qeliza 150x150 F.V.Server qendror ACS F.V.Karte zgjerimi deri 8 zona F.V.Tastiere komandimi ne distance F.V.Kombinator telefonik GSM F.V.Sirena te brendshme F.V.Sirena te jashtme F.V.Kontroller Modular per ACS per 8 Reader F.V.Ushqyes 12/24VDC per Kontrollerin Modular F.V.Pulsant per hapjen e deres F.V.Lexues karte F.V.Brave elektromagnetike F.V.Kontakt Magnetik F.V.Kabell FG16OM16 2x1.5mm F.V.Kabell sinjali 4x0.22mm F.V.Kabell FTP Cat.6a F.V. GPS receiver F.V.Ore dixhitale + kronometer + termometer + mates lageshtie F.V.Ore bifaciale me display analoge e fiksuar me krahe ne mure F.V.Ore e fiksuar ne mure me display analoge F.V.Switch 24 x GbE RJ-45 porta + 4 x 10GbE SFP+ porta I menaxhueshem F.V.Kabell FTP Cat.6a F.V. Display i gjendjes se sistemit te thirrjes se infermieres F.V. Fleshues jashte dhomes per evidentim me te lehte te dhomes F.V. Pulsant dore remote per thirrjen e infermieres - Antivandal	
--	--	---	--

		F.V. Tirante tualeti - Antivandal F.V. Njesi risetimi me ane te kartes se aksesit F.V. Kabell FG16OM16 2x1 mm2 F.V. Kabell BUS i sistemit 4x0.5mm2 "F.V. Server Rack Mount RAM 32GB SSD 1x1 TB NVMe HDD 2x4 TB Windows Server 2022 ose me I ri Procesor server Xeon ose I ngjashem > 10 core Procesor Logjik > 20 core Shpejtesia > 3 GHz" "F.V. Workstation PC RAM 16GB SSD 1x512 GB NVMe Windows 11 Procesor min Core i7 gen13 Tastiere Mouse" F.V. Monitor 32 polsh, FHD, HDMI F.V License BMS, perfshire software V. Programim BMS sipas kerkesave dhe skemave te BMS V. Montim Ndricules LED antibakterial ISO 14644-1: 41 W, 600x600 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, IP65,IK09. (Salle operacionesh, scanner, etj). V. Montim ndricues linear LED: 36W, 110 lm/W, 1200x300 mm, 3600 lm, 4000 K, CRI80, IP20 (koridoret e spitalit) V. Montim ndricues prozhektor, i montuar ne strukture metalike ne tarace, 172 W, 23100 lm, 4000 K V. Montim ndricues emergjence Exiway, 3 ore autonomi, distanca e dukshme 26 metra, 2.8 W, tregues te njeanshem/dyanshem te rrugeve te shpetimit. V. Montim Rack 42HU me permasa 800x800x2033, I kompletuar me dere xhami, dyer ansore celiku te aksesueshem, strukture per montimin e paisjeve, V. Montim panel zjarri i adresueshem deri ne 32 loop V. Montim kamera IP tipi "Dome" per instalime te brendeshme, POE, IP67, Rezolucion 4 MP, Me performance te larte ne erresire, infrared per distance 32 m, e kompletuar gati per pune. V. Montim Mikrofon desktopi touch display 4.3in multifunksional V. Montim Altoparlant inkaso 6W D=216 H=90 , EN54 V. Montim Centrali I alarmit per menaxhim te hyrjes se kontrolluar dhe alarmit per hyrje te padeshruar me mundesi komunikimi ne rrjet dhe zgjerimi te mevonshem "V. Kuadri Kryesor Spitali [KE-K-S], bashke me te gjithë komponentet per funksionimin normal sipas vizatimeve dhe specifikimeve elektrike. Un= 400 VAC Isc=30 kA @1s Forma 2" "V. Paneli I HVAC Spitali [KE-HVAC-S], bashke me te gjithë komponentet per funksionimin normal sipas vizatimeve dhe specifikimeve elektrike. Un= 400 VAC Isc=30 kA @1s Forma 2" "V. Paneli Hidroteknik Spitali [KE-HT-S], bashke me te gjithë komponentet per funksionimin normal sipas vizatimeve dhe specifikimeve elektrike. Un= 400 VAC Isc=10 kA @1s Forma 2" "V. Paneli Server Room Spitali [KE-SR-S]+[KE-SR-S-U], bashke me te gjithë komponentet per funksionimin normal sipas vizatimeve dhe specifikimeve elektrike. Un= 400 VAC Isc=10 kA @1s Forma 2" "V. UPS Server Room 1+1 (Primar + Redundance) Tensioni i hyrjes - 400 VAC Tensioni i daljes - 400 VAC Fuqia - 20 kVA Modaliteti i punes - On Line Bateri Hermetike VRLA te inkoporuara THDI ≤ 4% Autonomia ≥ 15 min Porte komunikimi TCP/IP" F. Furnizim ndricues LED antibakterial ISO 14644-1: 41 W, 600x600 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, IP65,IK09. (Salle operacionesh, scanner, etj).	
--	--	---	--

		F. Furnizim ndricues linear LED: 36W, 110 lm/W, 1200x300 mm, 3600 lm, 4000 K, CRI80, IP20 (koridoret e spitalit) F. Furnizim ndricues LED : 600x600 mm, 4800 lm, 4000 K, IP20 CRI80-34W F. Furnizim ndricues kompakt linear: Ra≥80,3000K,IP65, 2x36w, 3350 lm F. Furnizim ndricues spot incasso: LED 30W, 0.95kg, IP43, 4000K,3290 lm, CRI: min.80 F. Furnizim ndricues emergjence Exiway, 3 ore autonomi, distanca e dukshme 26 metra, 2.8 W, tregues te njeanshem/dyanshem te rugeve te shpetimit. F. Furnizim ndricues antipanik , 230 V AC 50/60 Hz, 3h autonomi, 5.75 W, 0.5 lux. F. Furnizim ndricues prozhektor, i montuar ne strukture metalike ne tarace, 172 W, 23100 lm, 4000 K F. Furnizim Rack 42HU me permasa 800x800x2033, I kompletuar me dere xhami, dyer ansore celiku te aksesueshem, strukture per montimin e paisjeve, F. Furnizim Rack 42HU me permasa 600x600x2033, I kompletuar me dere xhami, dyer ansore celiku te aksesueshem, strukture per montimin e paisjeve, F. Furnizim panel zjarri i adresueshem deri ne 32 loop F. Furnizim kamera IP tipi "Dome" per instalime te brendeshme, POE, IP67, Rezolucion 4 MP, Me performance te larte ne erresire, infrared per distance 32 m, e kompletuar gati per pune. F. Furnizim kamera IP tipi "Bullet" per instalime te jashtme, POE, IP67, Rezolucion 4 MP, Me performance te larte ne erresire, infrared per distance 50 m, e kompletuar gati per pune. F. Furnizim Rack 42HU me permasa 800x800x2033, I kompletuar me dere xhami, dyer ansore celiku te aksesueshem, strukture per montimin e paisjeve, F. Furnizim Mikrofon desktopi touch display 4.3in multifunksional F. Furnizim Mikrofon muri touch display 4.3in multifunksional F. Furnizim Altoparlant inkaso 6W D=216 H=90 , EN54 F. Furnizim Altoparlant projektor per sistemin e evakuimit, 10W, 70V / 100V, material alumini, me mbrojtje nga uji dhe pluhurat IP65, I certifikuar sipas EN54-24 F. Furnizim Centrali I alarmit per menaxhim te hyrjes se kontrolluar dhe alarmit per hyrje te padeshiruar me mundesi komunikimi ne rrjet dhe zgjerimi te mevonshem F. Furnizim Centrali i sinkronizimit te oreve-Master clock F. Furnizim njesi qendrore e thirrjes se infermieres Master station komplet me te gjitha elementet, si karte komunikimi, bateri, transformatore etj. "F. Kuadri Kryesor Spitali [KE-K-S], bashke me te gjitha komponentet per funksionimin normal sipas vizatimeve dhe specifikimeve elektrike. Un= 400 VAC I_{sc}=30 kA @1s Forma 2" "F. Paneli I HVAC Spitali [KE-HVAC-S], bashke me te gjitha komponentet per funksionimin normal sipas vizatimeve dhe specifikimeve elektrike. Un= 400 VAC I_{sc}=30 kA @1s Forma 2" "F. Paneli Hidroteknik Spitali [KE-HT-S], bashke me te gjitha komponentet per funksionimin normal sipas vizatimeve dhe specifikimeve elektrike. Un= 400 VAC I_{sc}=10 kA @1s Forma 2" "F. Paneli Server Room Spitali [KE-SR-S]+[KE-SR-S-U], bashke me te gjitha komponentet per funksionimin normal	
--	--	--	--

		sipas vizatimeve dhe specifikimeve elektrike. Un= 400 VAC Isc=10 kA @1s Forma 2" "F. UPS Server Room 1+1 (Primar + Redundance) Tensioni i hyrjes - 400 VAC Tensioni i daljes - 400 VAC Fuqia - 20 kVA Modaliteti i punes - On Line Bateri Hermetike VRLA te inkoporuara THDI $\leq 4\%$ Autonomia ≥ 15 min Porte komunikimi TCP/IP" "F. Paneli BMS Spitali [P-BMS-S], bashke me te gjithë komponentet per funksionimin normal sipas vizatimeve dhe specifikimeve elektrike. Un= 230 VAC Isc=10 kA @1s Forma 1" "F. Paneli Kati (-1) Spitali [KE-(-1)-S]+[KE-(-1)-S-U], bashke me te gjithë komponentet per funksionimin normal sipas vizatimeve dhe specifikimeve elektrike. Un= 400 VAC Isc=10 kA @1s Forma 2" "F. UPS Kati (-1) Spitali Tensioni i hyrjes - 400 VAC Tensioni i daljes - 400 VAC Fuqia - 15 kVA Modaliteti i punes - On Line Bateri Hermetike VRLA te inkoporuara THDI $\leq 4\%$ Autonomia ≥ 9 min Porte komunikimi TCP/IP" "F. Paneli Skaner Onkologji Spitali [KE-S/O-S]+[KE-S/O-S-U], bashke me te gjithë komponentet per funksionimin normal sipas vizatimeve dhe specifikimeve elektrike. Un= 400 VAC Isc=16 kA @1s Forma 2" "F. UPS Skaner Onkologji Spitali Tensioni i hyrjes - 400 VAC Tensioni i daljes - 400 VAC Fuqia - 80 kVA Modaliteti i punes - On Line Bateri Hermetike VRLA te inkoporuara THDI $\leq 3\%$ Autonomia ≥ 10 min Porte komunikimi TCP/IP" "F. Paneli CT/Skaner Spitali [KE-CT/S-S]+[KE-CT/S-S-U], bashke me te gjithë komponentet per funksionimin normal sipas vizatimeve dhe specifikimeve elektrike. Un= 400 VAC Isc=16 kA @1s Forma 2" "F. UPS CT/Skaner Spitali Tensioni i hyrjes - 400 VAC Tensioni i daljes - 400 VAC Fuqia - 100 kVA Modaliteti i punes - On Line Bateri Hermetike VRLA me kabinet te dedikuar THDI $\leq 3\%$ Autonomia ≥ 7 min Porte komunikimi TCP/IP" "F. Paneli XRAY Spitali [KE-XR-S]+[KE-XR-S-U], bashke me te gjithë komponentet per funksionimin normal sipas vizatimeve dhe specifikimeve elektrike. Un= 400 VAC Isc=10 kA @1s Forma 2" "F. UPS XRAY Tensioni i hyrjes - 400 VAC Tensioni i daljes - 400 VAC Fuqia - 40 kVA Modaliteti i punes - On Line Bateri Hermetike VRLA te inkoporuara THDI $\leq 4\%$ Autonomia ≥ 8 min Porte komunikimi TCP/IP" "F. Paneli Salla e Operacionit Spitali [KE-O-S]+[KE-O-S-U], bashke me te gjithë komponentet per funksionimin normal sipas vizatimeve dhe specifikimeve elektrike. Un= 400 VAC Isc=10 kA @1s Forma 2" "F. UPS Salla e Operacionit Tensioni i hyrjes - 400 VAC Tensioni i daljes - 400 VAC Fuqia - 20 kVA Modaliteti i punes - On Line Bateri Hermetike VRLA me kabinet te dedikuar THDI $\leq 4\%$ Autonomia ≥ 60 min Porte komunikimi TCP/IP" "F. Paneli Kati 0 S1 Spitali [KE-0/1-S]+[KE-0/1-S-U], bashke me te gjithë komponentet per funksionimin normal sipas vizatimeve dhe specifikimeve elektrike. Un= 400 VAC Isc=10 kA @1s Forma 2" "F. UPS Kati 0 S1 Tensioni i hyrjes - 400 VAC Tensioni i daljes - 400 VAC Fuqia - 10 kVA Modaliteti i punes - On Line Bateri Hermetike VRLA te inkoporuara THDI $\leq 3\%$ Autonomia ≥ 10 min Porte komunikimi TCP/IP"	
--	--	--	--

		"F. Paneli Kati 0 S2 Spitali [KE-0/2-S]+[KE-0/2-S-U], bashke me te gjithë komponentet per funksionimin normal sipas vizatimeve dhe specifikimeve elektrike. Un= 400 VAC Isc=10 kA @1s Forma 2" "F. UPS Kati 0 S2 Tensioni i hyrjes - 400 VAC Tensioni i daljes - 400 VAC Fuqia - 10 kVA Modaliteti i punes - On Line Bateri Hermetike VRLA te inkoporuara THDI $\leq 3\%$ Autonomia ≥ 10 min Porte komunikimi TCP/IP" "F. Paneli Kati 1 Spitali [KE-01-S]+[KE-01-S-U], bashke me te gjithë komponentet per funksionimin normal sipas vizatimeve dhe specifikimeve elektrike. Un= 400 VAC Isc=16 kA @1s Forma 2" "F. UPS Kati 0 S2 Tensioni i hyrjes - 400 VAC Tensioni i daljes - 400 VAC Fuqia - 30 kVA Modaliteti i punes - On Line Bateri Hermetike VRLA te inkoporuara THDI $\leq 4\%$ Autonomia ≥ 9 min Porte komunikimi TCP/IP" "F. Paneli ICU Femra Spitali [KE-ICU/F-S]+[KE-ICU/F-S-U], bashke me te gjithë komponentet per funksionimin normal sipas vizatimeve dhe specifikimeve elektrike. Un= 400 VAC Isc=10 kA @1s Forma 2" "F. UPS ICU Femra Tensioni i hyrjes - 400 VAC Tensioni i daljes - 400 VAC Fuqia - 10 kVA Modaliteti i punes - On Line Bateri Hermetike VRLA te inkoporuara THDI $\leq 3\%$ Autonomia ≥ 78 min Porte komunikimi TCP/IP" "F. Paneli ICU Meshkuj Spitali [KE-ICU/M-S]+[KE-ICU/M-S-U], bashke me te gjithë komponentet per funksionimin normal sipas vizatimeve dhe specifikimeve elektrike. Un= 400 VAC Isc=10 kA @1s Forma 2" "F. UPS ICU Meshkuj Tensioni i hyrjes - 400 VAC Tensioni i daljes - 400 VAC Fuqia - 10 kVA Modaliteti i punes - On Line Bateri Hermetike VRLA te inkoporuara THDI $\leq 3\%$ Autonomia ≥ 78 min Porte komunikimi TCP/IP" "F. Paneli Kati 2 Spitali [KE-02-S]+[KE-02-S-U], bashke me te gjithë komponentet per funksionimin normal sipas vizatimeve dhe specifikimeve elektrike. Un= 400 VAC Isc=16 kA @1s Forma 2" "F. UPS Kati 2 Tensioni i hyrjes - 400 VAC Tensioni i daljes - 400 VAC Fuqia - 40 kVA Modaliteti i punes - On Line Bateri Hermetike VRLA te inkoporuara THDI $\leq 4\%$ Autonomia ≥ 8 min Porte komunikimi TCP/IP" etj	
NS-18A	Punime Topogjeodezike	Punime matje volume dhe piketimi te themeleve, kolonave dhe elementeve te tjere b/a etj.	A (0- 20 milionë lekë)

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklarate Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë, dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, të figurojë në listpagesat e shoqërisë minimumi per 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes se ofertave shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtme:

- a) Kontratë pune e vlefshme;
- b) Diplomë.
- c) C.V (përkatese)

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në nenin 77, pika 4 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), si dhe në nenin 39, pika 6, gërma “c” të VKM-se Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar).

Duke qenë se objekt prokurimi është kontratë pune, sqarojmë se detyrimin për prezencën e Drejtuesit Teknik gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt e përcakton qartazi Udhëzimi Nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, konkretisht pika 1.2 ku citohet se: “drejtuesit ligjore dhe teknik të sipërmarrësit janë përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës, sipas projektit, për kryerjen e punimeve të ndërtimit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimet teknike, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë, brenda kushteve të kontratës e dispozitave ligjore në fuqi” si dhe pikës 2.1 ku citohet se “drejtimi teknik i punimeve në kantier sigurohet, sipas rastit, drejtpërdrejtë nga drejtuesi teknik i sipërmarrësit ose përgjegjësi teknik i kantierit.

Lidhur me kërkesën që Drejtuesi Teknik i punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të mos jetë i angazhuar në kontrata të tjera, mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohet të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementët e licensës” gërma “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKR apo gjykatë. Ndalohet ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.

Për sa më lart, çdo kërkesë e renditur për Drejtuesin Teknik, buron nga kontrata e punës objekt prokurimi, me qëllim përmbushjen dhe realizimin e saj sipas kushteve dhe dispozitave ligjore në fuqi.

2.3.4 Një punësim minimalisht prej **210 (dyqind e dhjetë)** punonjës, të cilët duhet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave vërtetuar me:

- a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për 3 muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave.
- b. Listpagesat e punonjesve të konfirmuara nga autoritetet perkatëse sipas formatit që kerkohet nga legjislacioni në fuqi për 3 muajt e fundit të deklaruar.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Në përcaktimin e numrit të punonjësve specialistë i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale të lejuar që duhen për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje tre mujore nga data e zhvillimit të tenderit, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiket të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. Po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. Vendosja e kriterit për një punësim të paktën 210 punonjës duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën e punimeve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar në VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”. Bazuar në këto elementet e strukturës së kostos (material, puntori, makineri, transport).

(Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore)

Në mënyrë të përmbledhur numri i fuqisë punëtore që kërkohet për realizimin e punimeve është min 210 punonjës.

2.3.5 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, të përfshirë në licencën e shoqërisë, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, CV, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për 3 muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, konkretisht:

- 1 (një) **Arkitekt**
- 1 (një) **Inxhinier Ndërtimi**
- 1 (një) **Inxhinier Ndërtimi profili Strukturist**
- 1 (një) **Inxhinier Ndërtimi profili Gjeoteknikë**
- 1 (një) **Inxhinier Hidroteknik**
- 1 (një) **Inxhinier Elektrik**
- 1 (një) **Inxhinier Mekanik**
- 1 (një) **Inxhinier Mjedis**
- 1 (një) **Inxhinier Gjeolog**
- 1 (një) **Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshejder**
- 1 (një) **Inxhinier Elektronik/IT/Telekomunikacion**

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatëve të ankimit, ose nëse do të jetë nevojë për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: AK argumenton se kjo kërkesë mbështetet ne nenin 77, pika 4 te Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), si dhe në nenin 39, pika 6, gërma “c” te VKM-se Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar).

Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtimit, etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtues teknik është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Bazuar në parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij **drejtues teknik** të cilët kanë një rol të rëndësishëm në mbarëvajtjen e punimeve pasi ata janë përgjegjës për zbatimin e objektit sipas projektit dhe në përputhje me kushtet teknike të zbatimit të tij.

Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik) si dhe në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2.3.2, kapaciteti teknik në DST. Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar si me siper, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

Lidhur me kërkesën që Drejtuesit Teknik te punimeve në objekt duhet të jenë te përfshirë në licencën e shoqërisë mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohet të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementët e licensës” gërma “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKB apo gjykatë. Ndalohet ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.

Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin, stafin mbështetës si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

Punimet apo veprimtarite konkrete per te cilat kerkohet ekspertiza e tyre profesionale jane:

- **Arkitekt** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve arkitekto-re sipas projektit arkitektonik.
- **Inxhinieri i Ndërtimit** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve objekt kontrate për të gjithë zërat e punimeve ndërtimore sipas parashikimeve ne projekt-preventiv.
- **Inxhinier Ndërtimi profili Strukturist** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve objekt kontrate për të gjithë zërat e punimeve ndërtimore, sipas parashikimeve në projektin konstruktiv.
- **Inxhinier Ndërtimi profili Gjeoteknike** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve objekt kontrate për të gjithë zërat e punimeve ndërtimore, sipas parashikimeve në projektin konstruktiv.
- **Inxhinieri Hidroteknik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve hidroteknike lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv.

- **Inxhinieri Elektrik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve elektrike lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv.
- **Inxhinieri Mekanik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve mekanike, referuar punimeve të parashikuara në projekt-preventiv.
- **Inxhinier Mjedisi** është përgjegjës për zgjidhjen e problemeve mjedisore për mbrojtjen e mjedisit lidhur me punimet e parashikuara në projekt-preventiv.
- **Inxhinier Gjeolog** është përgjegjës për vlerësimin e kushteve gjeologjike të zonës ku do të ndërtohet shtesa e objektit .
- **Inxhinier Topograf/ Gjeodet/Markshajder** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve që përfshin kuota dhe piketime lidhur me punimet e parashikuara në projekt-preventiv.
- **Inxhinier Elektronik/IT/Telekomunikacion** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve elektronike lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv.

2.3.6 Operatori ekonomik për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe staf (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:

- **2 (dy) Inxhinier Ndërtimi**
- **1 (një) Inxhinier Hidroteknik**
- **1 (një) Inxhinier Mekanik**
- **1 (një) Inxhinier Elektrik**
- **1 (një) Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshejder**

*** *Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës perkatese te DST, “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”.*

Për secilin pjesëtar të stafit të mësipërm duhet të paraqesë: Kontratë pune e vlefshme, Diplomë, Librezë pune dhe C.V si edhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë për 3 muajt e fundit.

Shënim: Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: AK argumenton se kërkesa për stafin inxhinierik është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, germa “c”.

Kriteri për stafin e mësipërm, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim, hidroteknik, etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën

Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar jo domosdoshmërisht të përfshirë në licencën e shoqërisë është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe

profili inxhinierik) si dhe në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2, kapaciteti teknik në DST. Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar si me siper, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

2.3.7 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik për kryerjen e punimeve, të vertetuar me kontratë punë të vlefshme, një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/certifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republika e Shqipërisë”. Dëshmi të Sigurimit Teknik të lëshuar nga ISHTI ose nga një trup çertifikues akredituar nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtarë akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, si dhe të figurojnë në listat e shoqërisë për 3 muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, si më poshtë:

STAF TEKNIK	NUMRI
Teknik Ndërtimi	2
Teknik Elektrik	1
Teknik Mekanik	1
Teknik Elektronik, IT	1
Hidraulik	8
Elektricitist	8
Instalues dhe riparues të sistemeve ngrohje-ftohje	8
Hekurkthyes	10
Karpentier	9
Betonues	10
Punonjes i izolimeve (Hidroizolues)	4
Termoizolues	4
Murator	6
Suvatues	8
Saldatorë	4
Specialist gipsi	2
Punonjes për dritare	4
Bojaxhi	6
Montues ashensori	2

2.3.8 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf si më poshtë si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për 3 muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes se ofertave:

Eskavatorist	4
Shofer	6
Automakinista	6
Buldozerist	2

Për punonjesit eskavatorist,automakinist,shofer,buldozerist, ofertuesi duhet të paraqesë:

- a) *Kontratë individuale të punës;*
- b) *Leje drejtimi,certifikate e aftesimit profesional (CAP) per shoferet dhe dëshmi aftesimi profesional (DAP) per manovratorët-automakinistët/eskavatoristët, që të vërtetojë kualifikimin profesional të kërkuar, referuar rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtime dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës.*

(Në rastin kur punonjësit Manovrator/shofere janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë).

Shënim: *Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.*

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” I ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “ç”. Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas Specifikimeve Teknike (të cilat do publikohen së bashku me Dokumentat e Tenderit) si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor të parashikuar në Njoftimin e Kontratës. Sqarojmë se, të gjithë specialistët e kërkuar janë në përputhje të plotë me projekt-preventivin duke marrë në konsideratë volumet e punes qe do te realizohen, si dhe kohëzgjatjen e tyre. Autoriteti Kontraktor domosdoshmërisht duhet të garantohet që këto punime do të kryhen nga persona të kualifikuar dhe me eksperiencë të mjaftueshme, për zbatimin e këtyre punimeve sipas standarteve te percaktuar ne specifikimet teknike. Zbatimi i punimeve që përfshin projekti duhet të kryhet nga fuqi punëtore e kualifikuar për secilën tipologji punimesh. Për të vërtetuar kualifikimin e stafit teknik është kërkuar që të jenë të pajisur me dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/ certifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në R.Sh.”. Mbështetur në këtë legjislacion certifikimet profesionale ofrohen nga institucione të licensuara nga Ministria përkatëse nëpërmjet Agjencise Kombëtare te Arsimit, Formimit Profesional. Certifikatat e këtyre specialisteve duhet të jenë të të regjistruara në “rregjistrat profesionale” të AKAFP-se. Percaktimi i numrit te punonjesve dhe profesionet eshte bazuar mbi zerat dhe volumet e punes si dhe afateve per perfundimin e punimeve, ne mbeshtetje te jane bazuar në VKM nr. 216, datë 13.4.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin

e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”. Bazuar ne kater elementet e struktures se kosos(material, puntori, makineri, transport).Numri i punonjësve, dhe profesionet që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore.

Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.” dhe nenit 40, pika 5/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar ku përcaktohet se: “Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: c) fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit;” Urdhërit nr. 200, datë 16.5.2019 “Për miratimin e rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të makinerive të ndërtimit” të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës, neni 3/a të urdhërit ku përcaktohet se: “a) “Dëshmia e Aftësisë Profesionale” (DAP), dokument që provon se personi zotëron njohuri të mjaftueshme teorike dhe praktike mbi përcaktimin e rregullave të sigurimit teknik dhe mbrojtjes nga aksidentet në punë dhe njohuri teknike dhe profesionale për përdorimin e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke;” dhe neni 8/1/c ku përcaktohet se: “1. Makineritë e rënda të ndërtimit dhe emërtimet bëhen sipas Dëshmive të Aftësive Profesionale (DAP), të cilat ndahen si më poshtë: c) Automjete për përdorim të veçantë (APV) sipas pikës “g”, të nenit 54, të Kodit Rrugor, makineri ndërtimi mbi bazë automjeti: -autovinça, autobetonierë, autopompa betoni, autobitumatriçe, autosonda, autotokmak manovratorëve u jepet dëshmi për automakinist.”

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

2.3.9 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kete pjesë të stafit të tij si dhe te figurojne ne listpagesat e shoqërisë për muajin e fundit të deklaruar nga data e hapjes se ofertave, si më poshtë:

- a) 1 (një) punonjës me çertifikatë "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier".
- b) 1 (një) specialist Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin në përputhje me klauzolat Ligjit Nr. 152/2015 "Per shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpëtimin", Neni 49, pika 4.
- c) 6 (gjashtë) punonjës të pajisur me çertifikatë : “Specialist për punimet në lartësi”.sipas V.K.M Nr.312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier", te cilat te jene te leshuara nga shoqëri të licencuara/akredituara ose nga organizma ndërkombëtare të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- d) 2 (dy) persona të pajisur me certifikatë “Ekspert për ndihmën e pare dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave “ e cila të jetë e leshuar nga kryqi i kuq ose shoqëri të akredituara ose nga organizma ndërkombetarë akreditues të njohur nga Republika e Shqipërise.

Për punonjësit e mësipërm Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:

- Kontratat individuale të punës (të vlefshme).
- Diplomë/Certifikatë

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: Autoriteti Kontraktor argumenton se kërkesa për “Përgjegjësin për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë” dhe “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 77, pika 4; të VKM-së Nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”, si dhe në mbështetje të Nenit 7 të Ligjit Nr. 10237, datë 18.02.2010, “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, sipas të cilit: „Punëdhënësi ngarkon një ose disa punëmarës që të merren me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë e shëndetit në punë.....“.

Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

Theksojmë se, Autoriteti Kontraktor ka qëllim realizimin e kontratës objekt prokurimi sipas kushteve të përcaktuara në DST, duke respektuar çdo rregull lidhur me kantierin e ndërtimit si dhe me sigurinë e punonjësve gjatë ushtrimit të veprimtarisë së punës. Është e rëndësishme që punimet të realizohen brenda një kantieri të sigurt duke mbrojtur jetën e punonjësve, por dhe të kalimtarëve që mund të jenë përreth vendit të punimeve. Për sa më lart, punonjësit e kërkuar, nëpërmjet dijes dhe eksperiencës të fituar në këtë fushë, duhet të shmangë apo parandalojë çdo rrezik që mund të shfaqet gjatë veprimtarisë së shoqërisë dhe që mund të çënojë shëndetin apo sigurinë në punë. Në këto kushte, vendosja e këtij kriteri shërben si një garanci që Ofertuesit do të realizojnë punimet sipas standarteve ligjore në fuqi.

-Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë rekomandohet të jete në kantier për trajnimin e punonjesve te kantierit per minizimin e aksidenteve ne pune.

-Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin rekomandohet të jetë në kantier për marrjen e masave te menjehershme ne rastet e zjarreve ne kantier

-Punonjësit e pajisur me certifikaten e Trajnimit për “Punime në lartësi” është sipas V.K.M Nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier" në projekt-preventiv ka punime skelerie ne lartësi, te cilën e ben te nevojshme kërkesa për punonjës të certifikuar dhe trajnuar per punime na lartësi.

-Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave rekomandohet te jete ne kantier per nderhyrje ne raste aksidentesh.

2.3.10 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kete pjesë të stafit të tij ose si staf mbështetës (me kontrate pune/kontratë bashkëpunimi) si më poshtë:

- 3 (tre) specialist të certifikuar për “Sistemet CCTV” ose ekuivalent.

Për punonjësit e mësipërm Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:

- Kontratat individuale të punës (të vlefshme).
- Diplomë/Certifikatë

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier” me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

-Punonjësit e pajisur me certifikaten për “Sistemet CCTV” janë te nevojshem për instalimin, konfigurimin, vendosjen dhe zgjidhjen e problemeve të sistemeve të kamerave të sigurisë dhe pamundesine per nderhyrje brenda sistemit.

2.3.11 Deklaratë e ofruesit për modelin, kompaninë prodhuese, për mallrat e paisjet që do të vendosen në objekt sipas tabelës së mëposhtme:

Nr.	Emërtimi i pajisjes/materialeve	Modeli	Kompania prodhuese, Web, E-mail, Nr. kontakti
1	F. Ashensor S6000, 2600kg		
2	Furnizim i sistemit të pompave të nxehtësisë së kaskadë 2 × 150 kW, i dedikuar për prodhimin e ujit të ngrohtë sanitar (DHW). i kompletuar		
3	"KALDAJE E UJIT TE NGROHTE Karakteristikat Teknike : - Fuqia termike min/mx 100deri 145 kW - Dimensioni tubi dergim / kthim : DN80 "" / DN 80 ""		
4	"OXHAK KALDAJE - Uji i Ngrohte Sanitar		
5	" POMPE QARKULLIMI - Kaldaja e Ujit te Ngrohte Karakteristikat Teknike: Pompe Centrifugale Horizontale e motor Inverter, te lidhet me sistemin BMS me ane te moduleve te komunikimit		
6	"POMPE E QARKULLIMI (Akumul Kembyes Nxehtesie) Karakteristika teknike: -Fuqia elektrike: 0.19 kW - Rryma : 1.76 A -		
7	"KEMBYES NXEHTESIE Karakteristikat Teknike: - Kembyes nxehtesie me		

	piastra -Fuqia 195 kW/h -Prurja primare 16.76 m³/h - Temp.in 80°C Temp out 70°C - Temp.in 12°C Temp out 60°C - Lidhjet 2 ½" ΔP primare = 3.7 mkH₂O ΔP sekondare = 2.7 mkH₂O"		
8	"AKUMUL(uje i ngrohte sanitar) Karakteristikat teknike: -Kapaciteti 3000 l -Diametri : 1600 mm - Lartesi : 1700 mm - Lidhjet hyrje/dalje : 2 ½" - Temp. max 90°C - Presioni max 8 bar i kompletuar me të gjithë aksesoret"		
9	"POMPE RIQARKULLIMI(uji i ngrohte sanitar) Karakteristikat Teknike: Pompe Qarkulluese in-line binjake (twin head) me nje shkalle me motor Inverter sipas IEC 60034-30-2, me sensor presioni komunikimit dhe me ekran		
10	"POMPA E FURNIZIMIT ME UJE Karakteristikat Teknike: Grup i furnizimit me uje sanitar me 3 pompa me motor Inverter, te lidhura ne paralel; me panel komandimi dhe sensor presioni. Pompat te mund te komunikojne me BMS me ane te moduleve shtese		
11	"POMPE E MBROJTJES NGA ZJARRI Karakteristikat Teknike: -Fuqia e pompes elektrike 7.5 kW -Intensiteti i rrymës : 13.7 A		
12	F. pompe zhytëse për KUZ në katin -1, me fuqi 1.3kW prurje 10-15 lt/min, IP68 industrial, me modul BMS, i kompletuar me panel dhe të gjitha rakordërit deri në pusët shkarkimi.		
13	F. Qender Oksigjeni me bombola 15 x15, SET përfshirë të gjithë elementet sipas specifikimeve teknike		
14	F. Qender Protoksidi ME BOMBOLA 3x3 SET SIPAS SPECIFIKIMEVE TEKNIKE		
15	F. QENDER VAKUMI MEDIKAL 3 x 65 m³/h SET SIPAS SPECIFIKIMEVE TEKNIKE		
16	F. QENDER AJRI MEDIKAL ME KOMPRESORE 3 x 58 m³ /h SET SIPAS SPECIFIKIMEVE TEKNIKE		
17	F. NJESI TAVANORE KIRURGJIE SET SIPAS SPECIFIKIMEVE TEKNIKE		
18	F. NJESI TAVANORE ANESTEZIE SET SIPAS SPECIFIKIMEVE TEKNIKE		
19	F. PANEL REDUKTIMI 2 GAZE PËRFSHIRË KUTI METALIKE PËR 2 GAZE ME ALARM REDUKTOR TË		

	SHKALLES SE DYTE PER (O2-N2O-AIR-CO2-N2) 2 x 25 m3/h (sipas specifikimeve teknike)		
20	F.V. Xham paneli dere për 41-bis/izolim/kontroll, klasë P8B + BR4-S + 1B1		
21	F.V. DSH-01 dysHEME spitale PVC homogjen 2 mm, PUR, saldim nyjesh dhe kthim higjienik në mur		
22	F.V. DSH-02 vinil teknik konduktiv/disipativ me shirit bakri, ngjitës konduktiv dhe matje tokëzimi		
23	F.V. DSH-03 dysHEME anti-vandale gome/PU/vinil teknik me rezistencë të lartë mekanike		
24	F.V. DSH-04 dysHEME industriale me rezinë epokside/poliuretane, seamless, R12/V4 sipas zonës		
25	F.V. DSH-06 dysHEME teknike për CT/Skaner/X-Ray, nivelim i lartë, nyje të salduara		
26	F.V. DSH-07 dysHEME kimikisht rezistente për laborator/farmaci/depo barnash		
27	F.V. DSH-08 gres porcelanik anti-rëshqitje për nyje sanitare/dushe me hidroizolim poshtë finish-it		
28	F. PANEL REDUKTIMI 3 GAZE PERFSHIRE KUTI METALIKE PER 3 GAZE ME ALARM REDUKTOR TE SHKALLES SE DYTE PER (O2-N2O-AIR-CO2-N2) 2 x 25 m3/h (sipas specifikimeve teknike)		
29	F. PANEL REDUKTIMI 5 GAZE PERFSHIRE KUTI METALIKE PER 5 GAZE ME ALARM REDUKTOR TE SHKALLES SE DYTE PER (O2-N2O-AIR-CO2-N2) 2 x 25 m3/h (sipas specifikimeve teknike)		
30	F. Pompe Nxehtesie Pavioni & Spitali (Versioni ajër/ujë, komplet me kitin hidraulik). Kapaciteti ftohes/ngrohes 222/246kW. Temp. te jashtme vere/dimer: 36°C/-1°C - 12957 l/h. Fuqia elektrike: 90kW. >		
31	F. Pompe Qarkulluese in-line binjake (twin head) me motor Inverter . presioni diferencial, te lidhet me sistemin BMS me ane te moduleve te komunikimit dhe me ekran. (Qarku Primar Spitali Tarraca/Chilleri FCUve) Prurja=115m3/h; H = 15 m; >		
32	F. Pompe Qarkulluese in-line binjake (twin head) me motor Inverter . presioni		

	diferencial, te lidhet me sistemin BMS me ane te moduleve te komunikimit dhe me ekran. (Qarku Sekondar Pavioni FCU & AHU) Prurja= 25m ³ /h; H = 23 m; >		
33	"F. Njesi Trajtimi Ajri Higjenike (AHU) - Sallat e Operacionit - 6500/6500 m ³ /h, renie presioni 600/600Pa, kapacitet termik ngrohje-ftohje 40/42.3 kW, bateri pasngrohese 22 kW, Lageshtues Ajri >"		
34	F. Njesi Trajtimi Ajri (AHU) - Blloku Operator - 17,000/17,000 m ³ /h, renie presioni 500/500Pa, kapacitet termik ngrohje-ftohje 40/42.3 kW, Lageshtues Ajri >		
35	F. Furnizim panel zjarri i adresueshem deri ne 32 loop		
36	"F. Kuadri Kryesor Spitali [KE-K-S], bashke me te gjithë komponentet per funksionimin normal sipas vizatimeve dhe specifikimeve elektrike. Un= 400 VAC Isc=30 kA @1s Forma 2"		
37	"F. UPS CT/Skaner Spitali Tensioni i hyrjes - 400 VAC Tensioni i daljes - 400 VAC Fuqia - 100 kVA Modaliteti i punes - On Line Bateri Hermetike VRLA me kabinet te dedikuar THDI ≤ 3% Autonomia ≥ 7 min Porte komunikimi TCP/IP"		
38	"F. UPS Salla e Operacionit Tensioni i hyrjes - 400 VAC Tensioni i daljes - 400 VAC Fuqia - 20 kVA Modaliteti i punes - On Line Bateri Hermetike VRLA me kabinet te dedikuar THDI ≤ 4% Autonomia ≥ 60 min Porte komunikimi TCP/IP"		

2.3.11/a Për pajisjet/materialet e tabelës së dhënë në pikën 2.3.11, Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar, me të cilin prodhuesi ose distributori i autorizuar, autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto paisje/materiale. Në rast paraqitje autorizim distributori autorizuar, duhet të paraqitet kontrata ose dokumenti i angazhimit midis prodhuesit dhe distributorit, për materialet kryesore te kerkuara.

2.3.11/b Të paraqiten katalogët nga prodhuesi/prodhuesit apo distributorit te autorizuar nga prodhuesi, për të gjitha paisjet/materialet sipas pikës 2.3.11. Në katalogë, duhet të markohet me ngjyrë të qartë pajisja/materiali që ofrohet dhe të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara për këto pajisje/materiale.

2.3.11/c OE /BOE të paraqese një deklaratë, ku merr përsipër të garantojë instalimin si dhe servisin e pajisjeve gjatë periudhës së garancisë (bazuar në kohëzgjatjen e ofruar nga OE/BOE sipas kriterit 4.4 të përzgjedhjes së fituesit pika 4), për defektet që vijnë nga prodhimi i tyre.

Fleta ose fletët e katalogut që pasqyrojnë specifikimet teknike të kërkuara të pajisjeve/materialeve, duhet të paraqiten në gjuhën shqipe, të përkthyer dhe noterizuara.

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenin 39, pika 8, si dhe në bazë të nenit 45, pika 1 të VKM-së Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Në preventivin e punimeve ka furnizim vendosje pajisje dhe nisur nga pesha specifike si në sasi dhe në vlerë që këto zëra zënë në preventiv. AK e ka parë të domosdoshme kërkimin e autorizimit të prodhuesit për të garantuar cilësinë e pajisjeve për nga vetë rendesia që ka ky objekt. Kërkesa e këtij dokumenti që në këtë fazë krijon një lehtësi për Autoritetin Kontraktor pasi në këtë mënyrë siguron cilësinë, specifikimet teknike të këtyre pajisjeve e cila është lehtësisht e kontrollueshme gjatë fazës së zbatimit në referencë me dokumentat e paraqitura që gjatë kualifikimit. Nepermjet dorezimit të këtij dokumentacioni që në fazën e vlerësimit asnjë OE ekonomik nuk i shmanget dot detyrimit që gjatë zbatimit të furnizojë të njëjtin mall të certifikuar nga KVO.

Kjo kërkesë është kërkuar që t’i sigurojë Autoritetit Kontraktor që operatori ekonomik ka kapacitetin e nevojshëm teknik dhe plotëson specifikimet e kërkuara nga projektuesit për zbatimin në kohë dhe cilësi të kontratës për këtë objekt. Për të krijuar bindjen e autoritetit kontraktor për aftësitë teknike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur të operatorëve ekonomik fitues potencialë dhe realizimin me sukses të kontratave, njësia e prokurimit vlerëson se operatorët ekonomikë duhet të paraqesin autorizim nga prodhuesi/distributori, me të cilin prodhuesi/distributor autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë pajisjet dhe mallrat e nevojshme në këtë procedurë prokurimi. Duke qenë se materialet e kërkuara prodhohen në mënyrë industriale, certifikimi nga prodhuesi mbi parametrat e tyre është i domosdoshëm.

Duke marrë shkas nga tipologjia e objektit të prokurimit dhe nga punimet/shërbimet që parashikohen të realizohen në preventive si dhe për shkak të interesit të lartë që ka objekti duhet të garantohet që mallrat kryesore të jenë sipas standarteve më të mira europiane, është gjykuar të domosdoshme të garantohet që mallrat kryesore të jenë sipas standarteve më të mira europiane, që OE ka aftësi të mjaftueshme për të realizuar me sukses dhe cilësi kontratën, duke furnizuar brenda kohës së përcaktuar vetëm pajisje origjinale me garanci, si dhe i shërben Autoritetit Kontraktor për të bërë krahasueshmërinë e materialeve të ofruara nga operatori me ato të kërkuara në dokumentat e tenderit. Për të siguruar këtë gjë, por njëkohësisht dhe për të detyruar ofertuesit e mundshëm në zbatimin e këtyre standarteve ka parashikuar kërkesën e mësipërme, vetëm për disa nga mallrat kryesorë me qëllim që të përdoren në këtë objekt dhe konkretisht OE duhet të japin dhe paraqesin në mënyrë të detajuar karakteristikat teknike të mallrave të përfshirë në dokumentat e tenderit, karakteristika këto që duhet të përputhen me specifikimet teknike të kërkuara nga projektuesi. Me anë të venies në dispozicion në fazën e ofertimit dokumentat si autorizim-marreveshje angazhimi, kataloge, ofertuesi garanton Autoritetin Kontraktor se mallrat që do të furnizojë do të jenë prodhim sipas kërkesave të projektit. Plotësimi i kërkesës me sipër garanton Autoritetin Kontraktor për cilësinë dhe standartet e larta ndërkombëtare dhe të përditësuara sipas teknologjisë së re dhe bashkëkohore.

2.3.12 Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat si më poshtë:

- a) Certifikatën e cilësisë së punimeve SSH/DIN/EN/UNI **ISO 9001-2015** e përditësuar, e vlefshme/ose/ekuivalent. Certifikata të jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- b) Certifikatën për Sistemin e menaxhimit të mjedisit SSH/DIN/EN/UNI **ISO 14001-2015** e përditësuar (SSH/DIN/EN/UNI **ISO 14001-2026**), e vlefshme /ose/ ekuivalent. Certifikata të jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- c) Certifikatën SSH/DIN/EN/UNI **ISO 45001:2018** e përditësuar, (SSH/DIN/EN/UNI **ISO 45001 – 2023**) e vlefshme/ ose ekuivalent (Mbi Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë të punëtorëve në punë ose ekuivalent). Certifikata të jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të

konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

- d) Certifikatën SSH/DIN/EN/UNI **ISO 50001-2018**, e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent (Sistemi i Menaxhimit të Energjisë e vlefshme ose ekuivalent). Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- e) Certifikatën SSH/DIN/EN/UNI **ISO 3834-2:2021**, e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent (Sistemi i Menaxhimit të Cilesisë në Saldim e vlefshme ose ekuivalent). Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, Operatori ekonomik do të paraqesë ISO-t në baze të zerave të punimeve që ka marrë persiper të realizojë.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare **SSH/DIN/EN/UNI** mbi konformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 2.3.12 gërma “a”- “e” janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 79, pika 1 ku citohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”, si dhe në zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.

ISO 9001:2015 e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërmarrjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërmarrje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërmarrjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana e tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2018/45001-2023 e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent është standard ndërkombëtarë, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana e tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë

shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushjen me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

ISO 50001-2018 e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent është standart ndërkombëtar, i cili specifikon kërkesat e përgjithshme për krijimin e një Sistemi të Menaxhimit të Energjisë në një organizatë dhe fokusohet në identifikimin e mundësive për përmirësimin e performancës së energjisë. ISO 50001 përcakton synimet dhe objektivat specifike për kursimin e energjisë, të cilat arrihen përmes programeve për menaxhimin e energjisë dhe monitorimin sistematik të variablave të energjisë.

ISO 3834-2:2021 e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent , është standart ndërkombëtar, i cili përcakton kërkesat për sistemin e menaxhimit të cilësisë në Saldim. Çdo Ofertues që merr persiper punime saldimi, duhet të jetë i pajisur me EN-ISO 3834-2:2021 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të jetë në përputhje me sistemin e menaxhimit të cilësisë në Saldim. Duke marrë shkas dhe nga natyra e objektit të prokurimit (strukturat metalike ku ka edhe saldime), me ritjen e cilesise se ndertimit, është e domosdoshme që Ofertuesit të jenë të pajisur me EN-ISO 3834-2:2021/ekuivalente pasi materiali i dobët, i pasaktë dhe kushtet negative të saldimit krijojnë probleme serioze, të kushtueshme të cilat mund të cojnë në carje të nyjeve.

Në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu XI, Neni 88, pika 3, cilësohet se: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat për kualifikim ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje”.

Për sa më lart, Njësia e Prokurimit, gjykon se, kjo kërkesë në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik duhet të përmbushet nga Shoqëria e cila referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit ka marrë përsipër të realizojë zerat e parashikuara sipas Preventivit.

AK gjykon se kërkesa për pajisjen e Ofertuesve me Çertifikatat e kërkuara sipas pikës 2.3.12 gërma “a”- “e”, është brenda kuadrit të parashikuar nga legjislacioni për prokurimin publik. Çertifikatat e kërkuara janë në përputhje me objektin e kontratës dhe respektojnë natyrën e punimeve.

2.3.13 Operatori Ekonomik duhet të disponojë:

Licëse të leshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) Kodi III.2.B (Për grumbullim dhe transport të mbetjeve inerte dhe të ngurta), së bashku me aktin e miratimit, në përputhje me parashikimet e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, i ndryshuar, e shoqëruar me Aktin e Miratimit.

Çertifikatat duhet të jenë të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, si dhe në nenin 4, pika e 1/b e ligjit nr. 10448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit” i ndryshuar, ku parashikohet se: “*leja e mjedisit e tipit B është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë B, lista dhe praqjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/B të këtij ligji*”.

Në shtojcën 1/B është listuar edhe veprimtaria “Menaxhimi i mbetjeve”.

Në nenin 57/2 të ligjit nr. 10463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar, parashikohet se: “Qendra Kombëtare e Licencimit lëshon licencën **për transportin e mbetjeve**, e cila përfshihet në nënkategorinë III.2.B të fushës III të vendimit nr. 538, datë 26.5.2009 të Këshillit të Ministrave “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga/apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, pas miratimit të saj nga ministri”.

Ndërkohë, sipas VKM nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet qendrës kombëtare të licencimit (qkl) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”: “Veprimtaria e nënkategorisë III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme”.

2.3.14 Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 8) konkretisht:

Nr	Emri i mjetit	Njesi	Sasi/cope	Statusi
1	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës jo më pak se 20 ton	copë	3	Në pronësi ose me qera
2	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10-20 ton	copë	2	Në pronësi ose me qera
3	Kamionçinë me kapacitet mbajtës min 1.5 ton	copë	2	Në pronësi ose me qera
4	Eskavator me goma (mjet teknologjik)	copë	1	Në pronësi ose me qera
5	Eskavator me zinxhirë	copë	2	Në pronësi ose me qera
6	Fadrome me goma (mjet teknologjik)	copë	1	Në pronësi ose me qera
7	Kamion me vinc	copë	1	Në pronësi ose me qera
8	Elektroorgano	copë	2	Në pronësi ose me qera
9	Rrul per ngjeshje shtresash	copë	1	Në pronësi ose me qera
10	Greider	copë	1	Në pronësi ose me qera
11	Minidumper (mjet teknologjik)	copë	2	Në pronësi ose me qera
12	Autobetoniere	copë	8	Në pronësi ose me qera
13	Pompe betoni / Autopompe betoni	copë	2	Në pronësi ose me qera
14	Paisje gjeodezike Total Station	copë	2	Në pronësi ose me qera
15	Vinc Kulle	copë	1	Në pronësi ose me qera
16	Kontenier ndertimi stacionar (zyre)	copë	1	Në pronësi ose me qera
17	Elektrobetoniere/Betoniere	copë	2	Në pronësi ose me qera
18	Gjenerator / Motogjenerator	copë	1	Në pronësi ose me qera

19	Pompe Suvatimi	copë	2	Në pronësi ose me qera
20	Depozite uji min 5000 litra	copë	2	Në pronësi ose me qera
21	Vibrator betoni	copë	4	Në pronësi ose me qera
22	Makineri per prerje hekur ndertimi	copë	2	Në pronësi ose me qera
23	Makineri per kthim hekur ndertimi	copë	2	Në pronësi ose me qera
24	Pajisje niveluese për nivelim shtresash	copë	1	Në pronësi ose me qera
25	Pompë uji	copë	1	Në pronësi ose me qera
26	Armatura	m2	3000	Në pronësi ose me qera
27	Skela	m2	2000	Në pronësi ose me qera
28	Autovinç	copë	1	Në pronësi ose me qera
29	Fabrike Betoni (e pajisur me leje mjedisore III.1.B)	copë	1	Në pronësi ose me qera ose kontratë furnizimi

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit Nr. 8 të DST.

- a)** Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet: dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te vlefshme).
- b)** Për mjetet e deklaruar me qera duhet të paraqitet: kontrata përkatëse noteriale e qerasë e cila duhet të jetë e vlefshme, dokumenti që verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, certifikatë për transport mallrash (e vlefshme).
- c)** Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira te tij.
- d)** Për pajisjet teknike, të cilat janë në pronësi të operatorit ekonomik, duhet të paraqitet kontrata e shitblerjes/fatura tatimore e shitjes, ndërsa kur janë të marra me qera duhet të paraqitet kontrata e qerasë, fatura tatimore e shitjes/ kontrata e shitblerjes. Në rastin kur fatura është lëshuar nga subjekte që nuk janë të regjistruar si tatimpagues të TVSH-së duhet të shoqërohet me kuponin tatimor.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit Nr. 8 të DST.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me Nenin 26, pika 7, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit

Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës bazuar në VKM nr. 216, datë 13.4.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve në pronesi / qira janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke i’u referuar punimeve sipas standardeve, grafikut, kohëzgjatjes së punimeve dhe specifikimeve teknike të projekt zbatimit. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomikë duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin ofertuesit. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisjet dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Specifikimet teknike , për realizimin e objektit prokurimi, përlllogaritja e fondit limit janë përcjellë pranë OBP, të hartuara nga grupi i punës i caktuara nga titullari i autoritetit kontraktor “DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE”, dhe projekti i hartuar nga projektuesi për nevojat e së cilit, Operatori i Blerjeve të Përqëndruara, në cilësinë e Organit Qendror Blerës kryen procedurën e prokurimit, në zbatim të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, VKM-në nr.531 datë 7.9.2023 “Për krijimin e shoqërisë aksionare shtetërore “Operatori i Blerjeve të Përqëndruara” Sh.a për kryerjen e procedurave të veçanta të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrit, Ministrive dhe Institucioneve të Varësise”, i ndryshuar.

Në të gjitha rastet ku është përmendur fjala markë, Autoriteti Kontraktor do të pranojë edhe “ekuivalentin” e tij/tyre.

Në të gjitha rastet kur AK në specifikimet teknike i është referuar vetëm standarteve europiane, Autoritetit Kontraktor do të pranojë edhe paraqitjen e standarteve SSH/DIN/UNI/EN/ISO.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.