

Objekti: Mbrotjtje Bregu nga Gerryerjet e Lumit Drin ne Bahçallek,Bashkia Shkoder", (Azhornim 2024), Faza-2

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet > me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m3	71146		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	43628.5		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME DHEU				
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	27517.5		
		SHUMA 2:				
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
4	3.352	Mbushje me gur kave >	m3	5900		
5	3.352	Mbushje me gur kave >	m3	6590		
6	3.338	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x0.5m >	m3	385		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHITESH				
7	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	27517.5		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME TE NDRYSHME				
8	3.643/a	F.V. Dhe' vegetal per mbushje (brezat e gjelber) >	m3	10356		
		SHUMA 5:				
		1. PUNIME BOJATISJE				
9	An5 Mod	Mbushje me cakell, d≥250mm >	m3	32837		
10	An9 Mod	F.V Thase Gabioni me rrjete teli heksagonal 8x10 te veshur me galfan(Zn-5%Al), 2x0.95m, tel 3mm, mbushje me gure kave d=110-140mm >	copë	2800		
		SHUMA6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						