

Objekti: Mbrojtje nga Lumi Devoll ne Desare, Loti 2

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.97/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne toke	m3	1828		
2	3.97/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne toke	m3	619.7		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA JASHTE LISTE				
3	AnAn.1	Germim + transport 1 km zhavor natyral me eskavator me zingjir 0.5m3 me shkarkim ne mjet + transport auto 1 km	m3	1858		
4	AnAn.2	Gabiona 2x1x1 m, me gure kavo me rrjete xingato Ø 2.7mm, perdredheur dyfish, + transport gure me auto 20 km.	m3	510		
5	AnAn.3	Gabiona 1x2x1.5 m, me gure kavo me rrjete xingato Ø 2.7mm, perdredheur dyfish, 8x10cm + transport i gureve 20 km	m3	1161		
6	AnA.4	Mbushje me gure kave > 50cm + transoprt auto 20km	m3	3438		
		SHUMA 2:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						