

Objekti: Riparimi i Argjinatures te majte te lumit Bistrice ne Cuke, Sarande

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m2	27299		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.96/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	2034		
3	3.160/a	Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3	m3	1174		
4	3.164	Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilinder me dhembe	m3	31685		
5	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3	m2	40090		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
6	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	1105		
7	3.237	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 25% gur	m3	332		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHITESH				
8	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	11742		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
9	AnAn.1	Germim + transport dheu deri 1 km per skarifikim e trupit te argjinatures ekzistuese me esk. 0.5 m3, tmes=15 cm	m3	5871		
10	AnAn.2	Mbushje me cakell mbeturine kave perzier me argjila deri 60% ne trupin e argjinatures	m3	31685		
11	AnAn.3	Veshje skarpatesh 10 cm zhavorr + 20 cm gure	m2	13811		
12	Ana.4	Mbjellje bari ne skarpatat e argjinatures	m2	24976.76		
		SHUMA 5:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (4.2%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (4.2%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						