

PREVENTIVI I FONDIT LIMIT

OBJEKTI : "MIRËMBAJTJE RUTINË DHE DIMERORE ME PERFORMANCË RRUGA BERAT - COROGJAF + RRUGA COROGJAF - K/GLLAVE - ANTENE + RRUGA POSHNJE - VELEMISHT - K/PATOS + RRUGA K/MARINEZ - MARINEZ 70,2 KM"

AFATI: 48 muaj

PERIUDHA E HARTIMIT: MAJ 2020

PREVENTIV PERMBLEDHES

Nr. Rruge	Indeksi	Emertimi i rrugeve	Gjatesia (km)	Afati (muaj)	Cmimi (leke/km/muaj)	Vlera (leke)
			a	b	c	(a*b*c)
		MIREMBAJTJE RUTINE				
SH-74	1/1	Berat - Corogjaf	28	48		
SH-74	1/2	Corogjaf - K/Gllave - Antene	13	48		
SH-73	1/3	Poshnje - Velmisht - K/Patos	26.2	48		
ska	1/4	K/Marinez - Marinez	3	48		
	1	SHUMA MIREMBAJTJE RUTINE	70.2			
	2	PUNIME EMERGJENCE	(3% e punimeve rutine)			
	3	PUNIME PERIODIKE	(mbartur nga preventivi i punimeve periodike)			
		SHUMA 1+2+3				
		TVSH 20%				
		TOTALI				

Shenim: Per ofertimin e cmimeve te mirembajtjes rutine operatorët ekonomike ti referohen specifikimeve teknike, analizave per proceset e punes per kete ze si dhe pershkrimet teknik te secilit segment rrugor.

PREVENTIVI I MIREMBAJTJES RUTINE

OBJEKTI : "MIRËMBAJTJE RUTINË DHE DIMERORE ME PERFORMANCË RRUGA BERAT - COROGJAF + RRUGA COROGJAF - K/GLLAVE - ANTENE + RRUGA POSHNJE - VELEMISHT - K/PATOS + RRUGA K/MARINEZ - MARINEZ 70,2 KM"

AFATI: 48 muaj

PERIUDHA E HARTIMIT: MAJ 2020

TABELA 1/1 (MIREMBAJTJE RUTINE AKSI RRUGOR BERAT - COROGJAF 28 KM)

Zeri Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi (leke/km/muaj)
	MIREMBAJTJE RUTINE		rruge pa asfalt
1	Pastrim i kanaleve dhe kunetave	muaj	
2	Pastrim i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	muaj	
3	Pastrimi i vegjetacionit	muaj	
4	Pastrimi i karrezhates nga aluvionet dhe materiale te tjera	muaj	
5	Mbushje dhe profilim i nenshtresave ne rruget e pashtuara	muaj	
6	Mirembajtje rutine e veprave te artit	muaj	
	CMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE (leke/km/muaj)	SHUMA A	

TABELA 1/2 (MIREMBAJTJE RUTINE E DIMERORE AKSI RRUGOR COROGJAF - K/GLLAVE - ANTENE 13 KM)

Zeri Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi (leke/km/muaj)
	MIREMBAJTJE RUTINE		rruge pa asfalt
1	Pastrim i kanaleve dhe kunetave	muaj	
2	Pastrim i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	muaj	
3	Pastrimi i vegjetacionit	muaj	
4	Pastrimi i karrezhates nga aluvionet dhe materiale te tjera	muaj	
5	Mbushje dhe profilim i nenshtresave ne rruget e pashtuara	muaj	
6	Mirembajtje rutine e veprave te artit	muaj	
	CMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE (leke/km/muaj)	SHUMA A	
	MIREMBAJTJE DIMERORE (leke/km/muaj)	SHUMA B	
	CMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE DHE DIMERORE (leke/km/muaj)	SHUMA A+B	

TABELA 1/3 (MIREMBAJTJE RUTINE AKSI RRUGOR POSHNJE - VELMISHT - K/PATOS 26.2 KM)

Zeri Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi (leke/km/muaj)
A	MIREMBAJTJE RUTINE		rruge me asfalt
1	Pastrim i kanaleve dhe kunetave	muaj	
2	Pastrim i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	muaj	

3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	muaj	
4	Pastrimi i vegjetacionit	muaj	
5	Pastrimi i karrezhates nga aluvionet dhe materiale te tjera	muaj	
6	Riparimi i gropave te asfaltit	muaj	
7	Mbushje dhe profilim i nenshtresave ne rruget me asfalt.	muaj	
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes horizontale	muaj	
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes vertikale dhe pajisjeve te sigurise rrugore (mbrojtetet metalike) dhe ndricimit	muaj	
10	Mirembajtje rutine e veprave te artit	muaj	
	CMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE (leke/km/muaj)	SHUMA A	

TABELA 1/4 (MIREMBAJTJE RUTINE AKSI RRUGOR K/MARINEZ - MARINEZ 3 KM)

Zeri Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi (leke/km/muaj)
A	MIREMBAJTJE RUTINE		rruge me asfalt
1	Pastrim i kanaleve dhe kunetave	muaj	
2	Pastrim i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	muaj	
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	muaj	
4	Pastrimi i vegjetacionit	muaj	
5	Pastrimi i karrezhates nga aluvionet dhe materiale te tjera	muaj	
6	Riparimi i gropave te asfaltit	muaj	
7	Mbushje dhe profilim i nenshtresave ne rruget me asfalt.	muaj	
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes horizontale	muaj	
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes vertikale dhe pajisjeve te sigurise rrugore (mbrojtetet metalike) dhe ndricimit	muaj	
10	Mirembajtje rutine e veprave te artit	muaj	
	CMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE (leke/km/muaj)	SHUMA A	

PREVENTIVI I PUNIMEVE PERIODIKE/REHABILITUESE

OBJEKTI : "MIRËMBAJTJE RUTINË DHE DIMERORE ME PERFORMANCË RRUGA BERAT - COROGJAF + RRUGA COROGJAF - K/GLLAVE - ANTENE + RRUGA POSHNJE - VELEMISHT - K/PATOS + RRUGA K/MARINEZ - MARINEZ 70,2 KM"

AFATI: 48 muaj

PERIUDHA E HARTIMIT: MAJ 2020

TABELA 3 (PREVENTIVI I PUNIMEVE PERIODIKE/REHABILITUESE 70.2 KM)

NR.	NR	EMERTIMI PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		PUNIME GERMIMI				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	200		
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	500		
3	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.25m ³	m2	1000		
4	An.124/3a	Germim shkemb sek i lire, me mina te vogla, me ekskavator 1m ³ + transport	m3	100		
5	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	100		
		PUNIME SHITESH				
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1500		
7	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	1500		
8	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	1500		
		PUNIME ASFALTIMI				
9	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	1500		
10	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	10000		
		PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
11	3.235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	100		
12	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	20		
13	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	100		
14	3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m3	20		
		PUNIME HEKUR BETONI				
15	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1		
16	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	1		
		NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT				
17	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	50		
18	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	50		
19	3.352	Mbushje me gur kave	m3	100		
20	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	20		
21	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	20		
22	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	50		
		PUNIME TE NDRYSHME				
23	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	50		
24	3.636	Parmake ure, metalik i gatshem	ton	1		
		PUNIME TE SINJALISTIKES RRUGORE				
25	An4	Guardrail- H1 anesore me 2 valze ne 1 ane , W3 + aksesoret (rruge)	ml	1200		
26	An35	Parapet i njeanshem per beton (Ø 60) + aksesoret (ura)	ml	50		
27	An106	Tabela trekendore normal me A = 90	cope	2		

28	An116	Pervijues normal anesor rruge me dy sense (e kuqe + e bardhe)	cope	1000		
29	An118	Pervijues modulare te kthesave (teke)	cope	50		
30	An119	Pervijues modulare te kthesave (çift)	cope	60		
31	An120	Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	cope	30		
32	An151	Vizime me boje bikomponente	m2	6120		
33	An147	Ngadalesues shpejtesie ne forme shiritash me efekt degjimi (me boje bikomponente paste + perlina 5 kg/m2)	m2	100		
34	An156	F V tabela rrugore treguese 150x40cm	cope	20		
35	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	400		
						SHUMA