

PUNIMET E EMERGJENCËS

TABELA B (Punimet e emergjences)

Segmentet rrugore : Rreshen (U.Fanit)- Shpal **(20.6 km)** , Shpal- Q.Bene- K.Hadroj **(33.6 km)** ,
Shpal-Ura e Repsit **(4.5 km)"** , **[TOTALI 58.7 km]**

Nr.	Përshkrimi i punimit	Vlera totale e mirëmbajtjes rutinë	Emergjencia	Vlera
		Lek	ne %	Lek
1	Punimet e emergjences	0	3%	0
SHUMA C:				0

GRUPI I PUNËS

Ing . Luigj Palushi

Ing . Pjeter Pjetri

Ing . Xhevid Ramallari



AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODËR

MAJ 2020

PREVENTIV PËRMBLEDHËS

OBJEKTI I KONTRATËS :

Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Rreshen (U.Fanit)- Shpal, Shpal- Q.Bene- K.Hadroj, Shpal-Ura e Repsit " [GJATËSIA TOTALE 58.7 km]

TABELA PERMBLEDHESE

Nr.	KATEGORIA E PUNIMEVE	NJESIA	VLERA	RAPORTI NE PËRQINDJE
1	MIREMBAJTJA RUTINË	LEKË		
2	PUNIMET E REHABILITIMIT DHE PERIODIKE	LEKË		
3	PUNIMET E EMERGJENCËS	LEKË		
SHUMA :				
TVSH 20%				
SHUMA TOTALE :				

PUNIME REHABILITIM

TABELA B (Punime rehabilitimi)

Segmentet rrugore : Rreshen (U.Fanit)- Shpal (**20.6 km**) , Shpal- Q.Bene- K.Hadroj (**33.6 km**) ,
Shpal-Ura e Repsit (**4.5 km**)" , **[TOTALI 58.7 km]**

Nr.Ana	Përshkrimi i punimit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera (Lek)
	PUNIME GERMIMI				
3.119/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	2528		0
3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	45		0
3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.25m ³	m2	250		0
An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	10		0
	PUNIME SHTRESASH				
3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	48		0
3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	12640		0
3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	5		0
3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	5		0
An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	12360		0
	PUNIME ASFALTIMI				
3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	12640		0
3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	24067.44		0
	PUNIME BETONI				
3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	30		0
3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m3	2		0
3.235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	8		0
	PUNIME HEKUR BETONI				
3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.45		0
3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.50		0
	NDERTIM I VEPRAVE TE ARTIT				
3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç	m3	40		0
An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	20		0

3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	26		0
3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	6		0
3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	6		0
	PUNIME TE NDRYSHME				
3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	30		0
	PUNIME TE SINJALISTIKES RRUGORE				
An48	Tabele katrore normal me A=60	cope	24		0
An106	Tabela trekendore normal me A = 90	cope	35		0
An100	Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	25		0
An97	Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	cope	20		0
An116	Pervijues normal anesor rruge me dy sense (e kuqe + e bardhe)	cope	10		0
An118	Pervijues modulare te kthesave (teke)	cope	10		0
An119	Pervijues modulare te kthesave (çift)	cope	10		0
An120	Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	cope	10		0
An122	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 12 cm	ml	30		0
An152	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	30		0
An156	F V tabela rrugore treguese 150x40cm	cope	6		0
An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	26		0
An35	Parapet i njeanshem per beton (Ø 60) + aksesoret (ura)	ml	18		0
An4	Guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3 + aksesoret (rruge)	ml	1388		0
SHUMA B:					0

MIRËMBAJTJE RUTINË

TABELA A (Mirëmbajtje rutinë)

Segmentet rrugore : Rreshen (U.Fanit)- Shpal **(20.6 km)** , Shpal- Q.Bene- K.Hadroj **(33.6 km)** , Shpal-Ura e Repsit **(4.5 km)"** , **[TOTALI 58.7 km]**

Zëri Nr.	Përshkrimi i punimit	Gjatësia	Periodha	Çmimi	Vlera
		km	muaj	lek/km/muaj	lek
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	58.7	48		0
2	Pastrimi i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	58.7	48		0
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	58.7	48		0
4	Pastrimi I vegjetacionit	58.7	48		0
5	Pastrimi I karrexhatës nga aluvionet dhe materialet e tjera	58.7	48		0
6	Riparimi i gropave te asfaltit	58.7	48		0
7	Mbushje dhe profilim I nënshtresave në rrugët me asfalt	58.7	48		0
8	Riparimi dhe rifreskimi I sinjalistikës horizontale	58.7	48		0
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	58.7	48		0
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	58.7	48		0
11	Mirëmbajtje dimërore	58.7	48		0
Shuma A:					0