

PUNIMET E EMERGJENCËS

TABELA B (Punimet e emergjences)

Segmentet rrugore "Peshkopi (K/Rr.Tomin) - Ura e Muhurit **(9.5 km)**,
Ura e Muhurit - Draj Reç (Kufi me Kukësin) **(39.8 km)**, Peshkopi- Ushtelence **(3.7 km)**"
[GJATËSIA TOTALE 53 km]

Nr.	Përshkrimi i punimit	Vlera totale e mirëmbajtjes rutinë	Emergjencia	Vlera
		Lek	ne %	Lek
1	Punimet e emergjences	0	3%	0
SHUMA C:				0



AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODËR

MAJ 2020

PREVENTIV PËRMBLEDHËS

OBJEKTI I KONTRATËS :

Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Peshkopi (K/Rr.Tomin)- Ura e Muhurit,
Ura e Muhurit - Draj Reç (Kufi me Kukësin) , Peshkopi- Ushtelence" [GJATËSIA TOTALE 53 km]

TABELA PERMBLEDHESE

Nr.	KATEGORIA E PUNIMEVE	NJESIA	VLERA	RAPORTI NE PËRQINDJE
1	MIREMBAJTJA RUTINË	LEKË		
2	PUNIMET E REHABILITIMIT DHE PERIODIKE	LEKË		
3	PUNIMET E EMERGJENCËS	LEKË		
SHUMA :				
TVSH 20%				
SHUMA TOTALE :				

PUNIME REHABILITIM

TABELA B (Punime rehabilitimi)

Segmentet rrugore "Peshkopi (K/Rr.Tomin) - Ura e Muhurit **(9.5 km)**,
 Ura e Muhurit - Draj Reç (Kufi me Kukësin) **(39.8 km)**, Peshkopi- Ushtelence **(3.7 km)**"
[GJATËSIA TOTALE 53 km]

Nr.Anë	Përshkrimi i punimit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera (Lek)
	PUNIME GERMIMI				
3.119/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	146.7		0
3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	30		0
3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.25m ³	m2	300		0
An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	34		0
	PUNIME SHITESH				
3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	250		0
3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2790		0
3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	140		0
3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	100		0
An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	3739.97		0
	PUNIME ASFALTIMI				
3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	2790		0
3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	3739.96		0
	PUNIME BETONI				
3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	244.7		0
3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m3	2.3		0
3.235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	12		0
	PUNIME HEKUR BETONI				
3.287	F V hekur betoni i zakonshe Ø 6 ~ 10mm	ton	0.2		0

3.288	F V hekur betoni i zakonshem $\varnothing > 12\text{mm}$	ton	0.2		0
	NDERTIM I VEPRAVE TE ARTIT				
3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç	m3	540.2		0
An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	221.5		0
3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	14		0
3.366	Tombino me tuba betoni $\varnothing 800$, mbi shtrese betoni	m	8		0
3.367	Tombino me tuba betoni $\varnothing 1000$, mbi shtrese betoni	m	8		0
	PUNIME TE NDRYSHME				
3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	15		0
	PUNIME TE SINJALISTIKES RRUGORE				
An48	Tabele katrore normal me A=60	cope	30		0
An106	Tabela trekendore normal me A = 90	cope	95		0
An100	Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	65		0
An97	Tabela terekendore normal me A-B, 90-30	cope	25		0
An116	Pervijues normal anesor rruge me dy sense (e kuqe + e bardhe)	cope	4		0
An118	Pervijues modulare te kthesave (teke)	cope	4		0
An119	Pervijues modulare te kthesave (çift)	cope	4		0
An120	Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	cope	4		0
An122	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 12 cm	ml	120		0
An152	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	100		0
An156	F V tabela rrugore treguese 150x40cm	cope	6		0
An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	18		0
An35	Parapet i njeanshem per beton ($\varnothing 60$) + aksesoret (ura)	ml	25		0
An4	Guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3 + aksesoret (rruge)	ml	1260		0
SHUMA B:					0

MREMBAJTJERUTINË

TABELA A/1 (Mirëmbajtje rutinë)

Segmentet rrugore : Peshkopi (K/Rr.Tomin)- Ura e Muhurit **(9.5 km)**, Peshkopi-Ushtelence **(3.7 km)**
[TOTALI 13.2 km]

Zëri Nr.	Përshkrimi i punimit	Gjatësia	Periudha	Çmimi	Vlera
		km	muaj	lek/km/muaj	lek
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	13.2	48		0
2	Pastrimi i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	13.2	48		0
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	13.2	48		0
4	Pastrimi i vejetacionit	13.2	48		0
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materialet e tjera	13.2	48		0
6	Riparimi i gropave te asfaltit	13.2	48		0
7	Mbushje dhe profilim i nënshtresave në rrugët me asfalt	13.2	48		0
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	13.2	48		0
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	13.2	48		0
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	13.2	48		0
11	Mirëmbajtje dimërore	13.2	48		0
Shuma A/1:					0

MREMBAJTJERUTINË

TABELA A/2 (Mirëmbajtje rutinë)

Segmentet rrugore : Ura e Muhurit - Draj Reç (Kufi me Kukësin) **(39.8 km)** **[TOTALI 39.8 km]**

Zëri Nr.	Përshkrimi i punimit	Gjatësia	Periudha	Çmimi	Vlera
		km	muaj	lek/km/muaj	lek
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	39.8	48		0
2	Pastrimi i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	39.8	48		0

3	Pastrimi I vegjetacionit	39.8	48		0
4	Pastrimi I karrexhatës nga aluvionet dhe materialet e tjera	39.8	48		0
5	Mbushje dhe profilim në rrugët e pashtuara.	39.8	48		0
6	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	39.8	48		0
7	Mirëmbajtje dimërore	39.8	48		0
Shuma A/2:					0

SHUMA A = (A/1+A/2) :	
-----------------------	--