PUNIMET E EMERGJENCËS

TABELA B (Punimet e emergjences)

Segmentet rrugore "U. Cerenecit - Klenjë **(31.1 km)**, Trebisht-Dogane **(3.3 km)**,
Qaf Bualli-Kraste **(16.4 km)** ,Kthesa Lapidari-Lis **(8.9 km)**,K/Rrugen Kombetare-Ulez **(2.3 km)**
[GJATËSIA TOTALE 62 km]

Nr.	Përshkrimi I punimit	Vlera totale e mirëmbajtjes rutinë	Emergjenca	Vlera
		Lek	ne %	Lek
1	Punimet e emergjences		3%	0
			SHUMA C:	**0**

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODËR

MAJ 2020

PREVENTIV PËRMBLEDHËS

OBJEKTI I KONTRATËS :

Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga ***"U. Cerenecit - Klenjë,Trebisht-Dogane,***

Qaf Bualli-Kraste,Kthesa Lapidari-Lis,K/Rrugen Kombetare-Ulez " ***[GJATËSIA TOTALE 62 km]***

TABELA PERMBLEDHESE

Nr.	KATEGORIA E PUNIMEVE	NJESIA	VLERA	RAPORTI NE PËRQINDJE
1	MIREMBAJTJA RUTINË	LEKË		
2	PUNIMET E REHABILITIMIT DHE PERIODIKE	LEKË		
3	PUNIMET E EMERGJENCËS	LEKË		
		SHUMA :		
		TVSH 20%		
		SHUMA TOTALE :		

PUNME REHABILITIM

TABELA B (Punime rehabilitimi)

Segmentet rrugore "U. Cerenecit - Klenjë **(31.1 km)**, Trebisht-Dogane **(3.3 km)**,
Qaf Bualli-Kraste **(16.4 km)** ,Kthesa Lapidari-Lis **(8.9 km)**,K/Rrugen Kombetare-Ulez **(2.3 km)**
[GJATËSIA TOTALE 62 km]

Nr.Ana	Përshkrimi I punimit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera (Lek)
	PUNIME GERMIMI				
3.119/a	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	1050		0
3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	45		0
3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m^3	m2	350		0
An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	40		0
	PUNIME SHTRESASH				
3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	300		0
3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2255		0
3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	50		0
3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	50		0
An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	9265.46		0
	PUNIME ASFALTIMI				
3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	8500		0
3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	9265.46		0
	PUNIME BETONI				
3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	430.2		0
3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m3	2		0
3.235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	5		0
	PUNIME HEKUR BETONI				
3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.2		0
3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.2		0
	NDERTIM I VEPRAVE TE ARTIT				
3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç	m3	673.7		0
An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	248.3		0

3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	16		0
3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	8		0
3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	8		0
	PUNIME TE NDRYSHME				
3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	10		0
	PUNIME TE SINJALISTIKES RRUGORE				
An48	Tabele katrore normal me A=60	cope	40		0
An106	Tabela trekendore normal me A = 90	cope	135		0
An100	Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	35		0
An97	Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	cope	20		0
An116	Pervijues normal anesor rruge me dy sense (e kuqe + e bardhe)	cope	10		0
An118	Pervijues modulare te kthesave (teke)	cope	10		0
An119	Pervijues modulare te kthesave (çift)	cope	10		0
An120	Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	cope	10		0
An122	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 12 cm	ml	100		0
An152	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	100		0
An156	F V tabela rrugore treguese 150x40cm	cope	8		0
An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	20		0
An35	Parapet i njeanshem per beton (ø 60) + aksesoret (ura)	ml	20		0
An4	Guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3 + aksesoret (rruge)	ml	2100		0
				SHUMA B:	**0**

MIREMBAJTJE RUTINË

TABELA A/1 (Mirëmbajtje rutinë)

Segmentet rrugore : Trebisht-Dogane **(3.3 km)**, Qaf Bualli-Kraste **(16.4 km)** ,
Kthesa Lapidari-Lis **(8.9 km)**,K/Rrugen Kombetare-Ulez **(2.3 km)** **[TOTALI 30.9 km]**

Zëri Nr.	Përshkrimi i punimit	Gjatësia	Periudha	Çmimi	Vlera
		km	muaj	lek/km/muaj	lek
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	30.9	48		0
2	Pastrimi i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	30.9	48		0
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	30.9	48		0
4	Pastrimi I vegjetacionit	30.9	48		0
5	Pastrimi I karrexhatës nga aluvionet dhe materialet e tjera	30.9	48		0
6	Riparimi i gropave te asfaltit	30.9	48		0
7	Mbushje dhe profilim I nënshtresave në rrugët me asfalt	30.9	48		0
8	Riparimi dhe rifreskimi I sinjalistikës horizontale	30.9	48		0
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	30.9	48		0
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	30.9	48		0
11	Mirëmbajtje dimërore	30.9	48		0
				Shuma A/1:	**0**

MIREMBAJTJE RUTINË

TABELA A/2 (Mirëmbajtje rutinë)

Segmentet rrugore : U. Cerenecit - Klenjë **(31.1 km)** **[TOTALI 31.1 km]**

Zëri Nr.	Përshkrimi i punimit	Gjatësia	Periudha	Çmimi	Vlera
		km	muaj	lek/km/muaj	lek
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	31.1	48		0
2	Pastrimi i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	31.1	48		0

3	Pastrimi I vegjetacionit	31.1	48		0
4	Pastrimi I karrexhatës nga aluvionet dhe materialet e tjera	31.1	48		0
5	Mbushje dhe profilim në rrugët e pashtruara.	31.1	48		0
6	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	31.1	48		0
7	Mirëmbajtje dimërore	31.1	48		0
				Shuma A/2:	**0**

SHUMA A = (A/1+A/2) :	**0**