



AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR  
DREJTORIA E RAJONIT QENDROR TIRANË

QERSHOR 2020

## PREVENTIV PËRMBLEDHËS

Objekti: Mirëmbajtje me performancë Vorë - Maminas, Kthesa Kamëz - Vorë (rrugët paralele), Kamëz – Zall Herr – Bovillë, Kryq. Rr. Nr 52 – Kala Prezë, Ura e Gjolës – Bilaj, Bubq – Ishëm, Bërçullë - Domje, Bërçullë - Laknas (69.4km), (Kontrata 1)

TABELA PËRMBLEDHËSE

Nr	KATEGORIA E PUNIMEVE	NJËSIA	VLERA
1	MIRËMBAJTJA RUTINË	LEKË	-
2	PUNIMET E REHABILITIMIT/PERIODIKE	LEKË	-
3	PUNIMET E EMERGJENCËS (3% e punimeve rutinë)	LEKË	-
SHUMA :			-
TVSH 20%			-
SHUMA TOTALE :			-

## MIRËMBAJTJE RUTINË

### Pasqyra A/1: Rrugët e asfaltuara

Vorë-Maminas (5.7km), Kthesa Kamëz - Vorë (rrugët paralele, 12.3+12.3=24.6km), Kamëz – Zall Herr (6.7km), Kryq. Rr. Nr 52 – Kala Prezë (3.2km), Ura e Gjolës-Bilaj (3.7km), Bubq-Ishëm (13.3km), Bërxullë-Domje (1.5km), Bërxullë-Laknas (3.6km)

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësia (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/muaj)	Vlera (lekë)
<b>A</b>	<b>MIRËMBAJTJE RUTINË</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>(a*b*c)</b>
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	62.3	48		
2	Pastrimi tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	62.3	48		
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	62.3	48		
4	Pastrimi i vegjetacionit	62.3	48		
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materiale të tjera	62.3	48		
6	Riparimi i gropave të asfaltit	62.3	48		
7	Mbushje dhe profilim i nënshtresave në rrugët me asfalt	62.3	48		
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	62.3	48		
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	62.3	48		
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	62.3	48		
	<b>SHUMA A/1 (Mirëmbajtje Rutinë)</b>			<b>SHUMA A/1</b>	

### Pasqyra A/2: Rrugët e pa asfaltuara

Zall Herr – Bovillë (7.1km)

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësia (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/muaj)	Vlera (lekë)
<b>A</b>	<b>MIRËMBAJTJE RUTINË</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>(a*b*c)</b>
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	7.1	48		
2	Pastrimi tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	7.1	48		
3	Pastrimi i vegjetacionit	7.1	48		
4	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materiale të tjera	7.1	48		
5	Mbushje dhe profilim në rrugët e pashtruara	7.1	48		
6	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	7.1	48		
	<b>SHUMA A/2 (Mirëmbajtje Rutinë)</b>			<b>SHUMA A/2</b>	

<b>SHUMA TOTALE E KONTRATËS (Mirëmbajtje Rutinë)</b>	<b>SHUMA A/1 + A/2</b>	
--	------------------------	--

## PUNIME REHABILITIMI/PERIODIKE

Objekti: Mirëmbajtje me performancë Vorë - Maminas, Kthesa Kamëz - Vorë (rrugët paralele), Kamëz – Zall Herr – Bovillë, Kryq. Rr. Nr. 52 – Kala Prezë, Ura e Gjolës – Bilaj, Bubq - Ishëm, Bërxullë - Domje, Bërxullë - Laknas (69.4 km), (Kontrata 1)

NR.	NR	E M E R T I M I P U N I M E V E	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		<b>PUNIME GERMIMI</b>				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	246		
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	246		
3	3.161/2	Rrafshim skarpace ne germim,ekskavator 0.25m <sup>3</sup>	m2	9		
4	An.124/3a	Germim shkemb sek i lire, me mina te vogla,me ekskavator 1m <sup>3</sup> + transport	m3	1		
5	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	50		
		<b>PUNIME SHTRESASH</b>				
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2000		
7	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	150		
8	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	6516.28		
		<b>PUNIME ASFALTIMI</b>				
9	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	6667		
10	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	6667		
		<b>PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
11	3.235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	150		
12	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	10		
13	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	10		
14	3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m3	12		
		<b>PUNIME HEKUR BETONI</b>				
15	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1		
16	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	1		
		<b>NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT</b>				
17	3.323	Mur guri mbajtes e themele, Ilaç çimento M50	m3	20		
18	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	35		
19	3.352	Mbushje me gur kave	m3	20		
20	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	10		
21	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	10		
22	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	100		
		<b>PUNIME TE NDRYSHME</b>				
23	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	20		
24	3.636	Parmake ure, metalik i gatshem	ton	6		
		<b>PUNIME TE SINJALISTIKES RRUGORE</b>				
25	An4	Guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3 + aksesoret (rruge)	ml	810		
26	An35	Parapet i njeanshem per beton (Ø 60) + aksesoret (ura)	ml	40		
27	An106	Tabela trekendore normal me A = 90	cope	10		
28	An116	Pervijues normal anesor rruge me dy sense (e kuqe + e bardhe)	cope	600		
29	An118	Pervijues modulare te kthesave (teke)	cope	60		
30	An119	Pervijues modulare te kthesave (çift)	cope	60		
31	An120	Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	cope	20		
32	An122	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 12 cm	ml	162000		
33	An152	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	150		
34	An156	F V tabela rrugore treguese 150x40cm	cope	10		
35	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	240		
					<b>SHUMA</b>	