

PREVENTIVI PER NDERHYRJE NE TAVANE

NR	ANALIZA	EMERTIMI		SASIA	CMIMI	VLERA
1	referuar 2.297/a	Prishje tavani kartonxhes	m2	71.40		
2	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	157.08		
3	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	157.08		
4	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m2	157.08		
		shuma				
		fond rezerve			3%	-
		shuma me fond rezerve				-
		tvsh			20%	-
		shuma totale				-

CMIMI PER PRISHJE ESHTË MARRE 60% I FUQISE PUNTORE TE ZERIT ME ANALIZE 2.297/A SIPAS MANUALIT NR 2 PER PRISHJE

GJATESIA TOTALE QE DO NDERHYET 28.56 ML
 PRSHJE TAVANI ME GJERESI 0.5 ML
 SIPERFAQE TOTALE $28.56 \times 0.5 = 14.28$ M2 PER KAT

TAVAN I VARUR GJATESIA E ZHVILLUAR E ELEMENTIT KARTONXHES $0.6+0.5 = 1.1$ ML
 SIPERFAQE TOPTALE TAVAN I VARUR $1.1 \times 28.56 = 31.42$ M2 PER KAT