



FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT

"NDËRHYRJE PËR NGRITJEN E PRODUKTEVE TURISTIKE NË ZONAT E REJA ME POTENCIAL ZHVILLIMI RAJONAL DHE LOKAL "BOOTCAMP" RESORTE EKO KAMPINGJE SKI RESORT ETJ:

**Nën objekti: Zona e Eco Park Dumrea në Belsh – Pasurim me
funksione të reja**

Listë orientuese e zërave dhe volumeve të punimeve



Konsulenti:



Klienti:	Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Konsukenti:	Illyrian Consulting Engineers sh.p.k.
Titulli i Projektit:	Ndërhyrje për ngritjen e produkteve turistike në zonat e reja me potencial zhvillimi rajonal dhe lokal “bootcamp” resorte eko kampingje ski resort etj. Nën objekti: Zona e Eco Park Dumrea në Belsh – Pasurim me funksione të reja
Titulli i Dokumentit:	Listë orientuese e zërave dhe volumeve të punimeve

Rish.	Qellimi i Leshimit	Pershkrimi	Date
A	Per Rishikim	Dorezimi i Pare	

	KONSULENTI			KLIENTI	
	Pergatiti:	Kontrollloi:	Miratoi:	Kontrollloi / Miratoi:	Firma:
Emri/ Firma:			Olset Haxhiu		
Date:					
Statusi i Dok.:	Final	Kontrolluar	Miratuar	Kontrolluar	Miratuar

Tiranë

Copyright © Illyrian Consulting Engineers

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara përveç nëse është përmendur ndryshe në marrëveshje të përbashkët. Ky dokument ose pjesë të tij nuk mund të kopjohet ose riprodhohet pa leje nga “Illyrian Consulting Engineers”

Projektuesi: Illyrian Consulting Engineers sh.p.k.

Objekti: Ndërhyrje për ngritjen e produkteve turistike në zonat e reja me potencial zhvillimi rajonal dhe lokal "bootcamp" resorte eko kampingje ski resort etj. - Ecopark Dumrea Belsh Restoranti

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME SHITESASH 2		
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	17.5
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	32.24
		2. PUNIME HEKUR BETONI		
3	2.181	F.V. Konstrukione metalike te perbera	ton	37.96
4	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	4.51
		3. PUNIME DHEU		
5	2.37/1a	Transport materiale ndertim dheu me auto deri 1.0 km	m3	131.8
6	2.28	Germim dheu themele e plinta me b>2m ekskavator me zinxhir 0.25m3shkarkimi ne auto	m3	385.91
		4. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE		
7	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm Pn 16	ml	20
8	2.215	F.V. Bolier 80 liter uje te ngrohte	copë	1
9	2.515	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	1
10	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm Pn 16	ml	2
11	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	3
12	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	3
13	2.498	F.V. Lavapjate	copë	1
14	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	1
15	2.494/2	F.V. Saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	1
16	2.217	F.V. Bolier 12 liter uje te ngrohte sanitar	copë	1
17	2.512/5	F.V. Kolektor shpendares 1" (7+7)	copë	1
		5. PUNIME TE NDRYSHME		
18	3.721	F.V. Llamarine xingat e valezuar	kg	8
		6. INSTALIME PER NDRICIM		
19	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	29
20	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	8
21	2.466	F.V. Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	copë	51
22	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	80
23	2.480/5	F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	100
24	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	785
25	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	448
26	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	85
27	2.481/4	F.V. Percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	65
28	2.487/a	F.V. Kuti suport plakket 2 mod	copë	37
29	2.455	F.V. Kanaline metalike 150x50	ml	15
		7. GAZ E NAFTESJELLES		
30	4.155/4	F.V. Kuti shperndarese me kapak plastike 118x96x50mm	copë	45

		8. PUNIME SHITESASH		
31	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges perhapur e ngjeshur me makineri	m3	254.11
		SHUMA 8:		
		9. PUNIME MURATURE TULLE		
32	2.108/1a	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m2	40.3
33	2.108/1c	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m2	8.2
		10. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI		
34	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	172.4
35	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	413
36	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	53.7
		11. PRISHJE		
37	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	7.2
		12. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE		
38	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	10
39	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	263.5
		13. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE		
40	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	346
		14. PUNIME BOJATISJE		
41	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	413
		15. ANALIZA JASHTJE LISTE		
42	AnEL6	F.V Tub rigid PVCdjegje pa flake dhe emetim gazi Ø20mm me aksesore	ml	410
43	AnEL7	F.V Tub rigid PVCdjegje pa flake dhe emetim gazi Ø25mm me aksesore	ml	95
44	An-H1	F.V Tub multistrat PEX-AL-PEX Ø16x2x0.25	ml	40
45	An-H2	F.V Tub multistrat PEX-AL-PEX Ø20x2x0.25	ml	2
46	AnH11	F.V. Tub shkarkimi dhe rakorderi PP-3 DN110/1m me dy gomina	copë	2
47	AnH13	F.V. Tub shkarkimi dhe rakorderi PP-3 DN50/1m me nje gomine	copë	20
48	AnH15	F.V Tape pastrimi PP3 me gote Ø110 mm	copë	1
49	AnH10	F.V. Tub shkarkimi dhe rakorderi PP-3 DN125/1m me nje gomine	ml	10
50	AnH9	F.V. Tub shkarkimi dhe rakorderi PP-3 DN160/1m me nje gomine	copë	30
51	AnH16	F.V Tub Fleksibel pa termoizolim Ø100 L=3000mm	copë	1
52	AnH18	F.V Grile ajrimi 20x20cm	copë	2
53	AnH23	F.V Tuba bakri Ø 6.35 s= 0.8 mm per R410A dhe termoizolim me spesor s= 10~13mm	ml	4
54	AnH24	F.V Tuba bakri Ø 12.7 s= 0.8 mm per R410A dhe termoizolim me spesor s= 10~13mm	ml	4
55	AnH26	F.V Tabela drejtim dalje/shkalle	copë	5
56	AnA102	Ndertim mur Gipsi (2x125) panel cimentato dhe (2x125) panel i thjeshte	m2	89
57	AnA124	Termoizolim me Lesh guri (5cm) me densitet 75kg/m3	m2	140.3
58	AnA101	Ndertim mur Gipsi (2x125) panel kunder lageshtires dhe (2x125) panel i thjeshte	m2	2.8
59	AnA125	Termoizolim me polisterol XPS Dow t=5 cm +kolle	m2	263.5
60	AnA108	Mbulese Metalike s=0.6mm	m2	413
61	AnA124	Termoizolim me Lesh guri (5cm) me densitet 75kg/m3	m2	413
62	AnA113	Veshje me Panel Gipsi te Thjeshte	m2	413
63	AnA110	Panel OSB/3 (18mm)	m2	413
64	AnA121	Veshje me Panel Gipsi Cimentato	m2	134

65	AnAn.G.2 2	F.V Dere Druri e Jashtme	m2	7
66	AnA114	F.V Dyer të brendshme MDF	m2	12.5
67	An.S1	Plinta pllake themeli trare e bazamente b/a C 30/37	m3	51.9
68	An.S2	Kollona dhe mure b/a monolite C 30/37 h ~ 4m	m3	5.1
69	An.S3	Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m	m3	19.44
70	An.S4	Soleta te plota b/a C 30/37 t = 15-20 cm h ~ 4m	m3	14.45
71	An.S6	Punime çmontimi/montimi për struktura metalike	m2	181.44
72	AnH25	F.V Tabele fikse zjarri me pluhur	copë	3
73	An-A00	F.V. Membranë izoluese alumini 100 gr/m2	m2	413
74	An-A01	F.V. membranë hidroizoluese difuzive dhe e frymëmarrshme për çati metalike 120–180 g/m ² përfshirë bashkimet shiritat ngjitës dhe të gjithë aksesorët e montimit.	m2	413
16. PAJISJE JASHTË LISTE				
75	Pj	Fikse zjarr me pluhur ABC Tip bombel (e levizshem) kapaciteti normal 6 kg	komplet	3
76	Pj	Ventilator centrifugal ne linjen e ventilimit per thithjen e ajrit renia e presionit : 80 Pa Kapaciteti: 500 m3/h Niveli i zhurmes :41dB(A) Fuqia elektrike 68W	komplet	2
77	Pj	Njesi kondicionimi kolone 46kBTU	komplet	2

Projektuesi: Illyrian Consulting Engineers sh.p.k.

Objekti: Ndërhyrje për ngritjen e produkteve turistike në zonat e reja me potencial zhvillimi rajonal dhe lokal
"bootcamp" resorte eko kampingje ski resort etj. - Ecopark Dumrea Belsh Administrata

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME SHITESASH 2		
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	28.125
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	79
3	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm	m2	5.1
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME		
4	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	335
5	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	21.6
		3. PUNIME HEKUR BETONI		
6	2.181	F.V. Konstrukione metalike te perbera	ton	24.44
7	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	54
		4. PUNIME DHEU		
8	2.37/1a	Transport materiale ndertim dheu me auto deri 1.0 km	m3	750
9	2.28	Germim dheu themele e plinta me b>2m ekskavator me zinxhir 0.25m3shkarkimi ne auto	m3	750
		5. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE		
10	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm Pn 16	ml	45
11	2.491/d	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm Pn 16	ml	22
12	2.494/4	F.V. Saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	copë	1
13	2.512/2	F.V. Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	copë	4
14	2.512/3	F.V. Kolektor shpendares 3/4" (5+5)	copë	3
15	2.215	F.V. Bolier 80 liter uje te ngrohte	copë	6
16	2.515	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	7
17	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm Pn 16	ml	10
18	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	8
19	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	9
20	2.506	F.V. Bide porcelan	copë	2
21	2.227	F.V. Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte	ml	5
22	2.498	F.V. Lavapjate	copë	2
		6. PUNIME TE NDRYSHME		
23	3.721	F.V. Llamarine xingat e valezuar	kg	8
		7. PUNIME MURATURE TULLE		
24	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima t=12cm h~3m ll perz M 15	m3	31.86
25	2.76	Mur tulle me vrima t=20cm	m3	129.2
		8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE		
26	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	646
27	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	172.5
		9. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE		
28	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	30.8
29	2.276/a	Shtrese parketi laminat	m2	400

		10. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI		
30	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	410
31	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m me pompe ll perzier M 25	m2	265.5
32	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	400
		11. PUNIME BOJATISJE		
33	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	410
34	2.400	Boje vaji siperfaqe druri	m2	304
35	2.404	Boje hidroplastike	m2	265.5
36	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	400
		12. PUNIME DYER DRITARE		
37	2.395	Dyer d/alumini tek xh.	m2	20.8
38	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	70
		13. INSTALIME PER NDRICIM		
39	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	78
40	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	20
41	2.466	F.V. Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	copë	50
42	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	400
43	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	150
44	2.480/5	F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	40
45	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	1320
46	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1548
47	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	224
48	2.481/4	F.V. Percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	112
49	2.496	F.V. Elektroda tokezimi profil zingato e bakerizuar L=1.5m	copë	9
50	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi Cu S=35mm2 i zhveshur	ml	10
51	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 mod	copë	116
52	2.455	F.V. Kanaline metalike 150x50	ml	30
		14. GAZ E NAFTESJELLES		
53	4.155/4	F.V. Kuti shperndarese me kapak plastike 118x96x50mm	copë	56
54	4.167	F.V. Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit	ton	0.12
		15. ANALIZA JAShte LISTE		
55	AnEl1	F.V Torrete ne dysheme me 2 priza shuko dhe 2 rreti	copë	8
56	AnEl2	F.V. Priza rrjeti kompjuterik tip RJ-45 cat 6 per instalim ne mur	copë	18
57	AnEl3	F.V. Access Point	copë	9
58	AnEl4	F.V. Kablo rrjeti kompjuterik Tip F/UTP-cat6	ml	540
59	AnEl5	F.V. RACK 42HU 600x600x2000 l kompletuar duke perfshire te gjithë aksesoret dhe ventilatoret e ftohjes grup priza shuko 1HU	copë	1
60	AnEl27	F.V Kamera për vendosje në mjedise të brendshme	copë	3
61	AnEl64	FV Regjistrues NVR (Network Video Recorder) IP	copë	1
62	AnEl65	FV 1HU Switch 24-Port 10/100Mbps Porta PoE me 2 Ethernet/SFP Uplink ports portat SFP te perfshira perfshi aksesoret e montimit	copë	1
63	AnEl66	F.V Gigabit Media converter 10/100/1000 Mbps	copë	4
64	AnEl45	FV 1HU Switch 24 Porta me 2 Ethernet/SFP Uplink ports portat SFP te perfshira perfshi aksesoret e montimit	copë	1
65	AnEl 901	F.V Sistem shperndarje TV me antena UHF dhe VHF central digital te programueshem multiswitch 9h-8d partitor priza TV	copë	1
66	AnEL6	F.V Tub rigid PVCdjegie pa flake dhe emetim gazi Ø20mm me aksesore	ml	400
67	AnEL7	F.V Tub rigid PVCdjegie pa flake dhe emetim gazi Ø25mm me aksesore	ml	100
68	AnEl23	F.V Kuader Elektrik i bredshem Administrata	copë	1
69	An-H1	F.V Tub multistrat PEX-AL-PEX Ø16x2x0.25	ml	120
70	An-H2	F.V Tub multistrat PEX-AL-PEX Ø20x2x0.25	ml	20

71	AnH11	F.V. Tub shkarkimi dhe rakorderi PP-3 DN110/1m me dy gomina	copë	40
72	AnH13	F.V. Tub shkarkimi dhe rakorderi PP-3 DN50/1m me nje gomine	copë	25
73	AnH14	F.V. Kapak ajrimi PP DN110 ne taracen e objekteve	copë	4
74	AnH15	F.V Tape pastrimi PP3 me gote Ø110 mm	copë	4
75	AnH10	F.V. Tub shkarkimi dhe rakorderi PP-3 DN125/1m me nje gomine	ml	6
76	AnH9	F.V. Tub shkarkimi dhe rakorderi PP-3 DN160/1m me nje gomine	copë	30
77	AnH16	F.V Tub Fleksibel pa termoizolim Ø100 L=3000mm	copë	2
78	AnH18	F.V Grile ajrimi 20x20cm	copë	3
79	AnH23	F.V Tuba bakri Ø 6.35 s= 0.8 mm per R410A dhe termoizolim me spesor s= 10~13mm	ml	25
80	AnH24	F.V Tuba bakri Ø 12.7 s= 0.8 mm per R410A dhe termoizolim me spesor s= 10~13mm	ml	25
81	AnH25	F.V Tabele fikse zjarri me pluhur	copë	3
82	AnH26	F.V Tabela drejtim dalje/shkalle	copë	13
83	AnA125	F.V. Termoizolim me polisterol XPS Dow t=5 cm +kolle	m2	172.5
84	AnA107	Shtrim me Pllaka Anti-Slip	m2	140
85	AnA106	Veshje me Ristela Dru Pise te Stazhonuar	m2	304
86	AnA108	Mbulese Metalike s=0.6mm	m2	343
87	AnA124	Termoizolim me Lesh guri (5cm) me densitet 75kg/m3	m2	343
88	AnA110	Panel OSB/3 (18mm)	m2	343
89	AnA123	F.V Tavan I varur me tek pllake rezistente ndaj lageshtires Knauf H2 (Green board) 12.5mm me nenkonstrukcion metalik CD/UD fugatim dhe nivelim te plote	m2	30.8
90	AnA111	Shtrim me Panele Kompozit WPC	m2	13.6
91	AnA119	Nenshtrese izolues akustike 10mm	m2	5.1
92	AnA120	F.V. parapet metalik për shkallë me fletë metalike celiku te glavanizuar t=3-5 mm	m2	10
93	AnAn.G.2 2	F.V Dere Druri e Jashtme	m2	12
94	AnA114	F.V Dyer të brendshme MDF	m2	33.66
95	AnEL310	F.V Ndricues antipanik emergjence 8W me kohembajtje 3 ore	copë	18
96	AnEL801	FV Panel alarmi zjarri me 6 loop-e i adresueshem me 120 paisje te adresueshme seicili loop. Perfshire programimin sistem master-slave dhe ushqyesin me 2 bateri. Si dhe baterite per autonomi 24 ore standby dhe 30 min ne modalitet alarm	copë	1
97	AnEL802	F.V. Dedektor optik Tymi I adresueshem me baze detektori	copë	16
98	AnEL803	F.V. Buton per thirrje manuale I adresueshem I kompletuar me baze montimi dhe aksesore	copë	2
99	AnEL805	F.V. Sirene e Brendshme e adresueshme e kompletuar me baze dhe aksesore montimi	copë	2
100	AnEL806	FV Kombinator telefonik me dy kanale dhe deri ne 4 thirrje telefonike me tension 24V I kompletuar me karte dhe gati per pune	copë	1
101	AnEL807	F.V. Sirene e jashtme akustike e adresueshme e kompletuar me baze	copë	1
102	AnEL809	F.V. Kabell sensor zjarri 2x1.00mm (skermo) J-Y(ST)Y1X2X1	ml	300
103	An.S1	Plinta pllake themeli trare e bazamente b/a C 30/37	m3	191
104	An.S2	Kollona dhe mure b/a monolite C 30/37 h ~ 4m	m3	11
105	An.S3	Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m	m3	31
106	An.S4	Soleta te plota b/a C 30/37 t = 15-20 cm h ~ 4m	m3	96
107	An.S5	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm C 30/37 h ~ 4 m	m3	24
108	AnA113	Veshje me Panel Gipsi te Thjeshte	m2	400
109	An-A00	F.V. Membranë izoluese alumini peshë 100 gr/m2	m2	343
110	An-A01	F.V. membranë hidroizoluese difuzive dhe e frymëmarrshme për çati metalike 120~180 g/m² përfshirë bashkimet shiritat ngjitës dhe të gjithë aksesorët e montimit.	m2	343
111	An-A02	F.V. Plintus Parket laminat	ml	30

		16. PAJISJE JASHTË LISTE		
112	Pj	Fikse zjarr me pluhur ABC Tip bombel (e levizshem) kapaciteti normal 6 kg	komplet	3
113	Pj	Ventilator centrifugal ne linjen e ventilimit per thithjen e ajrit renia e presionit : 80 Pa Kapaciteti: 500 m3/h Niveli i zhurmes :41dB(A) Fuqia elektrike 68W	komplet	3
114	Pj	Njesi e brendshme me zgjerim direkt - Mural 18kBTU	copë	4
115	Pj	Njesi e jashtme -Multi SplitKapaciteti ftohes / ngrohes ne temperaturen -2°C: 36 kB'	copë	3
116	Pj	Njesi e brendshme me zgjerim direkt - Mural 12kBTU	copë	9
117	Pj	Njesi e jashtme -Multi SplitKapaciteti ftohes / ngrohes ne temperaturen -2°C: 18 kB'	copë	6

Projektuesi: Illyrian Consulting Engineers sh.p.k.

Objekti: Ndërhyrje për ngritjen e produkteve turistike në zonat e reja me potencial zhvillimi rajonal dhe lokal "bootcamp" resorte eko kampingje ski resort etj. - Ecopark Dumrea Belsh Salla Multifunkionale

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME SHITESASH 2		
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	10
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	67.44
		2. PUNIME HEKUR BETONI		
3	2.181	F.V. Konstrukione metalike te perbera	ton	32.97
4	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	5.42
		3. PUNIME DHEU		
5	2.37/1a	Transport materiale ndertim dheu me auto deri 1.0 km	m3	173.9
6	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b-2m ekskavator me zinxhir 0.25m3shkarkimi ne auto	m3	458.04
		4. INSTALIME PER NDRICIM		
7	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	9
8	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	6
9	2.466	F.V. Ndricules tavanor fluoreshente 1x40w	copë	28
10	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	80
11	2.480/5	F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	120
12	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	615
13	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	234
14	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	60
15	2.481/4	F.V. Percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	30
16	2.496	F.V. Elektroda tokezimi profil zingato e bakerizuar L=1.5m	copë	7
17	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi Cu S=35mm2 i zhveshur	ml	10
18	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 mod	copë	15
		5. GAZ E NAFTESJELLES		
19	4.155/4	F.V. Kuti shperndarese me kapak plastike 118x96x50mm	copë	15
20	4.167	F.V. Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit	ton	0.08
		6. PUNIME SHITESASH		
21	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges perhapur e ngjeshur me makineri	m3	284.14
22	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese t=10cm.	m2	314.4
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE		
23	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm Pn 16	ml	5
		8. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI		
24	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	473
25	2.352/a	Suva fasade me granil e çimento te zak h > 8m.	m2	316
26	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	107.5

		9. PUNIME BOJATISJE		
27	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	473
		10. PUNIME MURATURE TULLE		
28	2.108/1a	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m2	105.8
		11. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE		
29	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	314.4
30	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	130.9
		12. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE		
31	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	275.7
		13. ANALIZA JASHTE LISTE		
32	AnEl1	F.V Torrete ne dysHEME me 2 priza shuko dhe 2 rreti	copë	4
33	AnEl3	F.V. Access Point	copë	5
34	AnEl4	F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik Tip F/UTP-cat6	ml	100
35	AnEl5	F.V. RACK 42HU 600x600x2000 I kompletuar duke perfshire te gjithë aksesoret dhe ventilatoret e ftohjes grup priza shuko 1HU	copë	1
36	AnEl27	F.V Kamera për vendosje në mjedise të brendshme	copë	4
37	AnEl64	FV Regjistruer NVR (Network Video Recorder) IP	copë	1
38	AnEl65	FV 1HU Switch 24-Port 10/100Mbps Porta PoE me 2 Ethernet/SFP Uplink ports portat SFP te perfshira perfshi aksesoret e montimit	copë	1
39	AnEl66	F.V Gigabit Media converter 10/100/1000 Mbps	copë	3
40	AnEl45	FV 1HU Switch 24 Porta me 2 Ethernet/SFP Uplink ports portat SFP te perfshira perfshi aksesoret e montimit	copë	1
41	AnEL6	F.V Tub rigid PVCdjegie pa flake dhe emetim gazi Ø20mm me aksesore	ml	300
42	AnEL7	F.V Tub rigid PVCdjegie pa flake dhe emetim gazi Ø25mm me aksesore	ml	75
43	AnEl26	F.V Kuader Elektrik i brendshem Salla Multifunkionale	copë	1
44	AnH23	F.V Tuba bakri Ø 6.35 s= 0.8 mm per R410A dhe termoizolim me spesor s= 10~13mm	ml	5
45	AnH24	F.V Tuba bakri Ø 12.7 s= 0.8 mm per R410A dhe termoizolim me spesor s= 10~13mm	ml	5
46	AnH25	F.V Tabele fikse zjarri me pluhur	copë	1
47	AnH26	F.V Tabela drejtim dalje/shkalle	copë	4
48	AnA105	Ndetim mur Gipsi (1x125) panel cimentato dhe (2x125) panel i thjeshte + Veshje me Ristela dru pishe i stazhonuar	m2	220
49	AnA124	Termoizolim me Lesh guri (5cm) me densitet 75kg/m3	m2	641.8
50	AnA125	F.V. Termoizolim me polisterol XPS Dow t=5 cm +kolle	m2	314.4
51	AnA108	Mbulese Metalike s=0.6mm	m2	436.5
52	AnA124	Termoizolim me Lesh guri (5cm) me densitet 75kg/m3	m2	347.7
53	AnA110	Panel OSB/3 (18mm)	m2	347.7
54	AnA121	Veshje me Panel Gipsi Cimentato	m2	63
55	AnA109	Veshje me Ristela Dru Pishe	m2	63
56	AnAn.G.20	F.V. Dritare Dhe Vetrata Me Kase Druri Me Dopio Xham Termik	m2	15.8
57	AnAn.G.22	F.V Dere Druri e Jashtme	m2	15.8
58	AnA114	F.V Dyer të brendshme MDF	m2	10.32
59	AnA102	Ndetim mur Gipsi (2x125) panel cimentato dhe (2x125) panel i thjeshte	m2	316
60	AnEL310	F.V Ndricues antipanik emergjence 8W me kohembajtje 3 ore	copë	7

61	An.S1	Plinta pllake themeli trare e bazamente b/a C 30/37	m3	43.2
62	An.S2	Kollona dhe mure b/a monolite C 30/37 h ~ 4m	m3	4.32
63	An.S3	Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m	m3	10.5
64	An.S4	Soleta te plota b/a C 30/37 t = 15-20 cm h ~ 4m	m3	44.1
65	An-A00	F.V. Membranë izoluese alumini pesha 100 gr/m2	m2	347.7
66	An-A01	F.V. membranë hidroizoluese difuzive dhe e frymëmarrshme për çati metalike 120-180 g/m ² përfshirë bashkimet shiritat ngjitës dhe të gjithë aksesoret e montimit.	m2	347.5
		14. PAJISJE JASHTË LISTE		
67	Pj	Fikse zjarr me pluhur ABC Tip bombel (e levizshem) kapaciteti normal 6 kg	komplet	1
68	Pj	Njesi kondicionimi kolone 46kBTU	komplet	2

Projektuesi: Illyrian Consulting Engineers sh.p.k.

Objekti: Ndërhyrje për ngritjen e produkteve turistike në zonat e reja me potencial zhvillimi rajonal dhe lokal "bootcamp" resorte eko kampingje ski resort etj. - Ecopark Dumrea Belsh Klasat dhe Tenda

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME SHITESASH 2		
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	11.58
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	66.7
		2. PUNIME HEKUR BETONI		
3	2.181	F.V. Konstrukione metalike te perbera	ton	29.97
4	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	11.76
		3. PUNIME DHEU		
5	2.37/1a	Transport materiale ndertim dheu me auto deri 1.0 km	m3	157.4
6	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b-2m ekskavator me zinxhir 0.25m3shkarkimi ne auto	m3	800.74
		4. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE		
7	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm Pn 16	ml	5
		5. INSTALIME PER NDRICIM		
8	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	24
9	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	4
10	2.466	F.V. Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	copë	24
11	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	100
12	2.480/5	F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	120
13	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	480
14	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	432
15	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	128
16	2.481/4	F.V. Percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	64
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi profil zingato e bakerizuar L=1.5m	copë	11
18	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi Cu S=35mm2 i zhveshur	ml	10
19	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 mod	copë	32
		6. GAZ E NAFTESJELLES		
20	4.155/4	F.V. Kuti shperndarese me kapak plastike 118x96x50mm	copë	32
21	4.167	F.V. Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit	ton	0.14
		7. PUNIME SHITESASH		
22	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges perhapur e ngjeshur me makineri	m3	643.34
		8. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI		
23	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	333.7
24	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	374.4
25	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	6.9

		9. PUNIME BOJATISJE		
26	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	333.7
27	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	374.4
		10. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE		
28	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	260.8
29	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	3.24
		11. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE		
30	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	260.8
		12. ANALIZA JASHTE LISTE		
31	AnEl2	F.V. Priza rrjeti kompjuterik tip RJ-45 cat 6 per instalim ne mur	copë	4
32	AnEl3	F.V. Access Point	copë	4
33	AnEl4	F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik Tip F/UTP-cat6	ml	160
34	AnEl5	F.V. RACK 42HU 600x600x2000 I kompletuar duke perfshire te gjitha aksesoret dhe ventilatoret e ftohjes grup priza shuko 1HU	copë	1
35	AnEl27	F.V Kamera për vendosje në mjedise të brendshme	copë	4
36	AnEl64	FV Regjistruer NVR (Network Video Recorder) IP	copë	1
37	AnEl65	FV 1HU Switch 24-Port 10/100Mbps Porta PoE me 2 Ethernet/SFP Uplink ports portat SFP te perfshira perfshi aksesoret e montimit	copë	1
38	AnEl66	F.V Gigabit Media converter 10/100/1000 Mbps	copë	3
39	AnEl45	FV 1HU Switch 24 Porta me 2 Ethernet/SFP Uplink ports portat SFP te perfshira perfshi aksesoret e montimit	copë	1
40	AnEL6	F.V Tub rigid PVCdjegie pa flake dhe emetim gazi Ø20mm me aksesore	ml	500
41	AnEL7	F.V Tub rigid PVCdjegie pa flake dhe emetim gazi Ø25mm me aksesore	ml	130
42	AnH23	F.V Tuba bakri Ø 6.35 s= 0.8 mm per R410A dhe termoizolim me spesor s= 10~13mm	ml	5
43	AnH24	F.V Tuba bakri Ø 12.7 s= 0.8 mm per R410A dhe termoizolim me spesor s= 10~13mm	ml	5
44	AnH25	F.V Tabele fikse zjarri me pluhur	copë	4
45	AnH26	F.V Tabela drejtim dalje/shkalle	copë	4
46	AnA121	Veshje me Panel Gipsi Cimentato	m2	73
47	AnA105	Ndertim mur Gipsi (1x125) panel cimentato dhe (2x125) panel i thjeshte + Veshje me Ristela dru pishe i stazhonuar	m2	333.7
48	AnA124	Termoizolim me Lesh guri (5cm) me densitet 75kg/m3	m2	333.7
49	AnA125	F.V. Termoizolim me polisterol XPS Dow t=5 cm +kolle	m2	260.8
50	AnA108	Mbulese Metalike s=0.6mm	m2	465.6
51	AnA124	Termoizolim me Lesh guri (5cm) me densitet 75kg/m3	m2	374.4
52	AnA110	Veshje me Panele OSB/3 (18 mm)	m2	374.4
53	AnA113	Veshje me Panel Gipsi te Thjeshte	m2	374.4
54	AnA106	Veshje me Ristela Dru Pishe te Stazhonuar	m2	73
55	AnAn.G.20	F.V. Dritare Dhe Vetrata Me Kase Druri Me Dopio Xham Termik (Te palosshme)	m2	122.7
56	AnAn.G.22	F.V Dere Druri e Jashtme	m2	10.5
57	AnA117	Membranë PTFE	m2	27.8
58	AnEl27	F.V Kuader Elektrik i brendshem Klasat	copë	1
59	AnEL310	F.V Ndricues antipanik emergjence 8W me kohembajtje 3 ore	copë	4

60	AnEL801	FV Panel alarmi zjarri me 6 loop-e i adresueshem me 120 paisje te adresueshme seicili loop. Perfshire programimin sistem master-slave dhe ushqyesin me 2 bateri. Si dhe baterite per autonomi 24 ore standby dhe 30 min ne modalitet alarm	copë	1
61	AnEL802	F.V. Dedektor optik Tymi I adresueshem me baze detektori	copë	8
62	AnEL803	F.V. Buton per thirrje manuale I adresueshem I kompletuar me baze montimi dhe aksesore	copë	4
63	AnEL805	F.V. Sirene e Brendshme e adresueshme e kompletuar me baze dhe aksesore montimi	copë	4
64	AnEL806	FV Kombinator telefonik me dy kanale dhe deri ne 4 thirrje telefonike me tension 24V I kompletuar me karte dhe gati per pune	copë	1
65	AnEL807	F.V. Sirene e jashtme akustike e adresueshme e kompletuar me baze	copë	6
66	AnEL809	F.V. Kabell sensor zjarri 2x1.00mm (skermo) J-Y(ST)Y1X2X1	ml	240
67	An.S1	Plinta pllake themeli trare e bazamente b/a C 30/37	m3	58.28
68	An.S2	Kollona dhe mure b/a monolite C 30/37 h ~ 4m	m3	14.76
69	An.S3	Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m	m3	25.32
70	An.S4	Soleta te ploti b/a C 30/37 t = 15-20 cm h ~ 4m	m3	33.72
71	An-A00	F.V. Membranë izoluese alumini pesha 100 gr/m2	m2	374.4
72	An-A01	F.V. membranë hidroizoluese difuzive dhe e frymëmarrshme për çati metalike 120-180 g/m ² përfshirë bashkimet shiritat ngjitës dhe të gjithë aksesoret e montimit.	m2	374.4
		13. PAJISJE JASHTË LISTE		
73	Pj	Fikse zjarr me pluhur ABC Tip bombel (e levizshem) kapaciteti normal 6 kg	komplet	4
74	Pj	Njesi e brendshme me zgjerim direkt - Mural 18kBTU	copë	8
75	Pj	Njesi e jashteme -Multi SplitKapaciteti ftohes / ngrohes ne temperaturen -2°C: 18 kB'	copë	8

Projektuesi: Illyrian Consulting Engineers sh.p.k.

Objekti: Ndërhyrje për ngritjen e produkteve turistike në zonat e reja me potencial zhvillimi rajonal dhe lokal "bootcamp" resorte eko kampingje ski resort etj. - Ecopark Dumrea Belsh Glamping

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
1. PUNIME SHITESH 2				
1	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm	m2	330.2
2. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
2	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm Pn 16	ml	100
3	2.512/2	F.V. Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	copë	14
4	2.215	F.V. Bolier 80 liter uje te ngrohte	copë	14
5	2.515	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	14
6	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	14
7	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	14
8	2.506	F.V. Bide porcelan	copë	2
9	2.227	F.V. Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte	ml	14
10	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	14
3. PUNIME TE NDRYSHME				
11	3.721	F.V. Llamarine xingat e valezuar	kg	39
4. INSTALIME PER NDRICIM				
12	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	98
13	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	28
14	2.466	F.V. Ndricules tavanor fluoreshente 1x40w	copë	42
15	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	150
16	2.480/5	F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	150
17	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	1260
18	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1764
19	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	448
20	2.481/4	F.V. Percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	224
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi profil zingato e bakerizuar L=1.5m	copë	60
22	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi Cu S=35mm2 i zhveshur	ml	140
23	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 mod	copë	126
5. GAZ E NAFTESJELLES				
24	4.155/4	F.V. Kuti shperndarese me kapak plastike 118x96x50mm	copë	112
25	4.167	F.V. Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit	ton	0.05
6. LINJA T/U 0 4-10 KV. SHTYLLA ME LENDE TE CENTRIFUGUARA				
26	3.528	F.V. Shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv me traktor ndermjetese NT- 12 m 190/350/5	copë	6
7. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
27	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri alumin-celik me seksion 50 m/m ²	km	0.1
8. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
28	3.497	Germim dheu per gropa shtyllash T/L ne toke te bute kat I II~1.5 m sip tabani 1.5m2	m3	6

		9. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE		
29	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	44.8
		10. PUNIME BOJATISJE		
30	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	105.8
		11. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI		
31	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	88
32	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	105.8
		12. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE		
33	2.196/b	Hidroizolim me nje shtres astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	375
		13. ANALIZA JASHTJE LISTE		
34	AnEL6	F.V Tub rigid PVCdjegie pa flake dhe emetim gazi Ø20mm me aksesore	ml	800
35	AnEL7	F.V Tub rigid PVCdjegie pa flake dhe emetim gazi Ø25mm me aksesore	ml	200
36	AnEI22	F.V Kuader Elektrik i bendshem shtepiza dhe glamping	copë	14
37	An-H1	F.V Tub multistrat PEX-AL-PEX Ø16x2x0.25	ml	235
38	An-H2	F.V Tub multistrat PEX-AL-PEX Ø20x2x0.25	ml	53
39	AnH11	F.V. Tub shkarkimi dhe rakorderi PP-3 DN110/1m me dy gomina	copë	28
40	AnH13	F.V. Tub shkarkimi dhe rakorderi PP-3 DN50/1m me nje gomine	copë	43
41	AnH15	F.V Tape pastrimi PP3 me gote Ø110 mm	copë	14
42	AnH16	F.V Tub Fleksibel pa termoizolim Ø100 L=3000mm	copë	5
43	AnH18	F.V Grile ajrimi 20x20cm	copë	14
44	AnH23	F.V Tuba bakri Ø 6.35 s= 0.8 mm per R410A dhe termoizolim me spesor s= 10~13mm	ml	14
45	AnH24	F.V Tuba bakri Ø 12.7 s= 0.8 mm per R410A dhe termoizolim me spesor s= 10~13mm	ml	14
46	AnH25	F.V Tabele fikse zjarri me pluhur	copë	14
47	AnH26	F.V Tabela drejtim dalje/shkalle	copë	14
48	AnA110	Panel OSB/3 (18mm)	m2	375
49	AnA124	Termoizolim me Lesh guri (5cm) me densitet 75kg/m3	m2	375
50	AnA111	Platformat me Dërrasa WPC për Mjedise të Jashtme	m2	117.6
51	AnA104	Ndertim mur Gipsi (1x125) panel i thjeshte + Veshje me Ristela Dru Pishe	m2	534.8
52	AnA101	Ndertim mur Gipsi (2x125) panel kunder lageshtires dhe (2x125) panel i thjeshte	m2	105.8
53	AnEL310	F.V Ndricues antipanik emergjence 8W me kohembajtje 3 ore	copë	14
54	AnEL801	FV Panel alarmi zjarri me 6 loop-e i adresueshem me 120 paisje te adresueshme seicili loop. Perfshire programimin sistem master-slave dhe ushqyesin me 2 bateri. Si dhe baterite per autonomi 24 ore standby dhe 30 min ne modalitet alarm	copë	1
55	AnEI802	F.V. Dedektor optik Tymi I adresueshem me baze detektori	copë	14
56	AnEL803	F.V. Buton per thirrje manuale I adresueshem I kompletuar me baze montimi dhe aksesore	copë	14
57	AnEL807	F.V. Sirene e jashtme akustike e adresueshme e kompletuar me baze	copë	1
58	AnEL809	F.V. Kabell sensor zjarri 2x1.00mm (skermo) J-Y(ST)Y1X2X1	ml	420
59	AnA124	Termoizolim me Lesh guri (5cm) me densitet 75kg/m3	m2	534.8
60	An-A00	F.V. Membranë izoluese alumini pesha 100 gr/m2	m2	534.8
61	An-A00	F.V. Membranë izoluese alumini pesha 100 gr/m2	m2	375
62	An-A03	F.V. Rrjete kunder insekteve	m2	39.2

		14. PAJISJE JASHTË LISTE		
63	Pj	Fikse zjarr me pluhur ABC Tip bombel (e levizshem) kapaciteti normal 6 kg	komplet	14
64	Pj	Ventilator centrifugal ne linjen e ventilimit per thithjen e ajrit renia e presionit : 80 Pa Kapaciteti: 500 m3/h Niveli i zhurmes :41dB(A) Fuqia elektrike 68W	komplet	14
65	Pj	Njesi e brendshme me zgjerim direkt - Mural 18kBTU	copë	14
66	Pj	Njesi e jashteme -Multi SplitKapaciteti ftohes / ngrohes ne temperaturen -2°C: 18 kB'	copë	14
67	Pj	Glamping	copë	14

Projektuesi: Illyrian Consulting Engineers sh.p.k.

Objekti: Ndërhyrje për ngritjen e produkteve turistike në zonat e reja me potencial zhvillimi rajonal dhe lokal "bootcamp" resorte eko kampingje ski resort etj. - Ecopark Dumrea Belsh Shtëpiza në lartësi

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME SHITESASH 2		
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	13.5
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	53
3	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm	m2	242.2
		2. PUNIME HEKUR BETONI		
4	2.181	F.V. Konstruksiione metalike te perbera	ton	136.475
5	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	15
		3. PUNIME DHEU		
6	2.37/1a	Transport materiale ndertim dheu me auto deri 1.0 km	m3	225
7	2.28	Germim dheu themele e plinta me b>2m ekskavator me zinxhir 0.25m3shkarkimi ne auto	m3	1145
		4. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE		
8	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm Pn 16	ml	50
9	2.512/2	F.V. Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	copë	14
10	2.215	F.V. Bolier 80 liter uje te ngrohthe	copë	14
11	2.515	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	14
12	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm Pn 16	ml	28
13	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	14
14	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	14
15	2.227	F.V. Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte	ml	14
16	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	14
		5. INSTALIME PER NDRICIM		
17	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	98
18	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	42
19	2.466	F.V. Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	copë	42
20	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	360
21	2.480/5	F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	330
22	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	1470
23	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1764
24	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	504
25	2.481/4	F.V. Percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	252
26	2.496	F.V. Elektroda tokezimi profil zingato e bakerizuar L=1.5m	copë	25
27	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi Cu S=35mm2 i zhveshur	ml	140
28	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 mod	copë	140
		6. GAZ E NAFTESJELLES		
29	4.155/4	F.V. Kuti shperndarese me kapak plastike 118x96x50mm	copë	140
30	4.167	F.V. Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit	ton	0.32

		7. PUNIME SHITESASH		
31	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges perhapur e ngjeshur me makineri	m3	920
		8. PUNIME BOJATISJE		
32	2.400	Boje vaji siperfaqe druri	m2	707.5
33	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	120.3
		9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI		
34	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	82.3
35	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	140.4
36	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	38
		10. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE		
37	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	38
		11. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE		
38	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	40
		12. ANALIZA JASHTE LISTE		
39	AnEL6	F.V Tub rigid PVCdjegie pa flake dhe emetim gazi Ø20mm me aksesore	ml	1100
40	AnEL7	F.V Tub rigid PVCdjegie pa flake dhe emetim gazi Ø25mm me aksesore	ml	150
41	AnEI22	F.V Kuader Elektrik i bendshem shtepiza dhe glamping	copë	14
42	An-H1	F.V Tub multistrat PEX-AL-PEX Ø16x2x0.25	ml	160
43	An-H2	F.V Tub multistrat PEX-AL-PEX Ø20x2x0.25	ml	28
44	AnH11	F.V. Tub shkarkimi dhe rakorderi PP-3 DN110/1m me dy gomina	copë	42
45	AnH13	F.V. Tub shkarkimi dhe rakorderi PP-3 DN50/1m me nje gomine	copë	42
46	AnH15	F.V Tape pastrimi PP3 me gote Ø110 mm	copë	14
47	AnH23	F.V Tuba bakri Ø 6.35 s= 0.8 mm per R410A dhe termoizolim me spesor s= 10~13mm	ml	14
48	AnH24	F.V Tuba bakri Ø 12.7 s= 0.8 mm per R410A dhe termoizolim me spesor s= 10~13mm	ml	14
49	AnH25	F.V Tabele fikse zjarri me pluhur	copë	14
50	AnH26	F.V Tabela drejtim dalje/shkalle	copë	14
51	AnA103	Ndertim mur Gipsi (1x125) panel cimentato dhe (1x125) panel i thjeshte i veshur me ristela dru te stazhonuar jashte + ristela dru brenda	m2	707.5
52	AnA124	Termoizolim me Lesh guri (5cm) me densitet 75kg/m3	m2	810.6
53	AnA122	Bojë me ngjyrë për sipërfaqe druri në dy duar	m2	707.5
54	AnA101	Ndertim mur Gipsi (2x125) panel kunder lageshtires dhe (2x125) panel i thjeshte	m2	103.1
55	AnA123	F.V Tavan I varur me tek pllake rezistente ndaj lageshtires Knauf H2 (Green board) 12.5mm me nenkonstrukcion metalik CD/UD fugatim dhe nivelim te plote	m2	38
56	AnA110	Panel OSB/3 (18mm)	m2	242.2
57	AnA124	Termoizolim me Lesh guri (5cm) me densitet 75kg/m3	m2	242.2
58	AnA111	Platformat me Dërrasa WPC për Mjedise të Jashtme	m2	497.9
59	AnA108	Mbulese Metalike s=0.6mm	m2	456
60	AnA124	Termoizolim me Lesh guri (5cm) me densitet 75kg/m3	m2	316.1
61	AnA110	Panel OSB/3 (18mm)	m2	316.1
62	AnA121	Veshje me Panel Gipsi Cimentato	m2	44.8
63	AnA106	Veshje me Ristela Dru Pishe te Stazhonuar	m2	316.1

64	AnA114	F.V Dyer të brendshme MDF	m2	24.08
65	AnA126	Parapet sigurie perimetrale me rrjetë mbrojtëse litar sintetik dhe kavo mbajtëse	m2	326.9
66	AnAn.G.20	F.V. Dritare Dhe Vetrata Me Kase Druri Me Dopio Xham Termik	m2	54.3
67	AnAn.G.22	F.V Dere Druri e Jashtme	m2	24.08
68	AnEL310	F.V Ndricues antipanik emergjence 8W me kohembajtje 3 ore	copë	14
69	AnEL801	FV Panel alarmi zjarri me 6 loop-e i adresueshem me 120 paisje te adresueshme seicili loop. Perfshire programimin sistem master-slave dhe ushqyesin me 2 bateri. Si dhe baterite per autonomi 24 ore standby dhe 30 min ne modalitet alarm	copë	1
70	AnEL802	F.V. Dedektor optik Tymi I adresueshem me baze detektori	copë	14
71	AnEL803	F.V. Buton per thirrje manuale I adresueshem I kompletuar me baze montimi dhe aksesore	copë	14
72	AnEL807	F.V. Sirene e jashtme akustike e adresueshme e kompletuar me baze	copë	2
73	AnEL809	F.V. Kabell sensor zjarri 2x1.00mm (skermo) J-Y(ST)Y1X2X1	ml	420
74	An.S1	Plinta pllake themeli trare e bazamente b/a C 30/37	m3	125
75	An-A00	F.V. Membranë izoluese alumini pesha 100 gr/m2	m2	707.5
76	An-A00	F.V. Membranë izoluese alumini pesha 100 gr/m2	m2	242.2
77	An-A01	F.V. membranë hidroizoluese difuzive dhe e frymëmarrshme për çati metalike 120-180 g/m² përfshirë bashkimet shiritat ngjitës dhe të gjithë aksesoret e montimit.	m2	456
78	An-A00	F.V. Membranë izoluese alumini pesha 100 gr/m2	m2	456
		13. PAJISJE JASHTË LISTE		
79	Pj	Fikse zjarr me pluhur ABC Tip bombel (e levizshem) kapaciteti normal 6 kg	komplet	14
80	Pj	Njesi e brendshme me zgjerim direkt - Mural 12kBTU	copë	14
81	Pj	Njesi e jashteme -Multi SplitKapaciteti ftohes / ngrohes ne temperaturen -2°C: 18 kB'	copë	14

Projektuesi: Illyrian Consulting Engineers sh.p.k.

Objekti: Ndërhyrje për ngritjen e produkteve turistike në zonat e reja me potencial zhvillimi rajonal dhe lokal "bootcamp" resorte eko kampingje ski resort etj. - Ecopark Dumrea Belsh Pishina dhe ambiente ndihmëse

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
1. PUNIME SHITESH 2				
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	95.25
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	181.51
2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
3	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	320
4	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2	m2	352.5
3. PUNIME HEKUR BETONI				
5	2.181	F.V. Konstrukione metalike te perbera	ton	11.99
6	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	38.32
7	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.05
4. PUNIME DHEU				
8	2.37/1a	Transport materiale ndertim dheu me auto deri 1.0 km	m3	1594.1
9	2.28	Germim dheu themele e plinta me b>2m ekskavator me zinxhir 0.25m3shkarkimi ne auto	m3	1732.58
5. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
10	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm Pn 16	ml	40
11	2.491/d	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm Pn 16	ml	10
12	2.494/4	F.V. Saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	copë	1
13	2.512/2	F.V. Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	copë	8
14	2.512/3	F.V. Kolektor shpendares 3/4" (5+5)	copë	2
15	2.215	F.V. Bolier 80 liter uje te ngrohte	copë	8
16	2.515	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	5
17	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	5
18	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	8
19	2.227	F.V. Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte	ml	12
20	2.230	F.V. Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f = 50 mm	ml	10
21	2.494/2	F.V. Saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	2
22	2.494/3	F.V. Saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	copë	2
23	2.505	F.V. Pisuar porcelan	copë	3
6. PUNIME TE NDRYSHME				
24	3.721	F.V. Llamarine xingat e valezuar	kg	15
7. INSTALIME PER NDRICIM				
25	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	16
26	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	7
27	2.466	F.V. Ndricules tavanor fluoreshente 1x40w	copë	26
28	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	140
29	2.480/5	F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	100
30	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	495
31	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	288
32	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	100
33	2.481/4	F.V. Percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	50

34	2.496	F.V. Elektroda tokezimi profil zingato e bakerizuar L=1.5m	copë	3
35	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi Cu S=35mm2 i zhveshur	ml	10
36	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 mod	copë	23
		8. GAZ E NAFTESJELLES		
37	4.155/4	F.V. Kuti shperndarese me kapak plastike 118x96x50mm	copë	25
38	4.167	F.V. Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit	ton	0.24
		9. PUNIME SHITESASH		
39	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges perhapur e ngjeshur me makineri	m3	138.4
		10. PUNIME MURATURE TULLE		
40	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima t=12cm h~3m ll perz M 15	m3	17.43
41	2.76	Mur tulle me vrima t=20cm	m3	57.8
		11. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI		
42	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	384.3
43	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	242.9
44	2.304	Veshje pishine me pllake e kolle kunder lageshtires	m2	352.5
		12. PUNIME BOJATISJE		
45	2.404	Boje hidroplastike	m2	384.3
		13. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE		
46	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	98
47	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	133.4
		14. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE		
48	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	133.4
		15. ANALIZA JASHTE LISTE		
49	AnEl27	F.V Kamera për vendosje në mjedisë të brendshme	copë	2
50	AnEl64	FV Regjistruer NVR (Network Video Recorder) IP	copë	1
51	AnEL6	F.V Tub rigid PVCdjegie pa flake dhe emetim gazi Ø20mm me aksesore	ml	350
52	AnEL7	F.V Tub rigid PVCdjegie pa flake dhe emetim gazi Ø25mm me aksesore	ml	75
53	AnEl24	F.V Kuader Elektrik i brendshem Objekti Pishina	copë	1
54	An-H1	F.V Tub multistrat PEX-AL-PEX Ø16x2x0.25	ml	150
55	An-H2	F.V Tub multistrat PEX-AL-PEX Ø20x2x0.25	ml	22
56	AnH11	F.V. Tub shkarkimi dhe rakorderi PP-3 DN110/1m me dy gomina	copë	2
57	AnH12	F.V. Tub shkarkimi dhe rakorderi PP-3 DN75/1m me nje gomine	copë	12
58	AnH13	F.V. Tub shkarkimi dhe rakorderi PP-3 DN50/1m me nje gomine	copë	20
59	AnH15	F.V Tape pastrimi PP3 me gote Ø110 mm	copë	2
60	AnH10	F.V. Tub shkarkimi dhe rakorderi PP-3 DN125/1m me nje gomine	ml	14
61	AnH16	F.V Tub Fleksibel pa termoizolim Ø100 L=3000mm	copë	2
62	AnH17	F.V Valvul moskthimi Ø100	copë	2
63	AnH18	F.V Grile ajrimi 20x20cm	copë	5
64	AnH23	F.V Tuba bakri Ø 6.35 s= 0.8 mm per R410A dhe termoizolim me spesor s= 10~13mm	ml	3
65	AnH24	F.V Tuba bakri Ø 12.7 s= 0.8 mm per R410A dhe termoizolim me spesor s= 10~13mm	ml	3
66	AnH25	F.V Tabele fikse zjarri me pluhur	copë	2
67	AnH26	F.V Tabela drejtim dalje/shkalle	copë	3
68	AnA118	F.V. Stol druri për ambient të jashtëm	copë	1

69	AnA125	Termoizolim me polisterol XPS Dow t=5 cm +kolle	m2	133.4
70	AnA108	Mbulese Metalike s=0.6mm	m2	265.3
71	AnA110	Veshje me Panele OSB/3 (18 mm)	m2	265.3
72	AnA114	F.V Dyer të brendshme MDF	m2	37.5
73	AnA127	Shtresë lidhëse: Slurre çimento-polimer	kg	352.5
74	AnA128	Hidroizolim dy shtresa: membranë PVC ose EPDM	m2	352.5
75	AnA111	Shttrim me Panele Kompozit WPC	m2	470.1
76	AnH27	F.V. Pajsje dhe rakorderi per impiantin mekanik te pishines	komplet	1
77	An.S1	Plinta pllake themeli trare e bazamente b/a C 30/37	m3	192.8
78	An.S2	Kollona dhe mure b/a monolite C 30/37 h ~ 4m	m3	2.88
79	An.S3	Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m	m3	11.16
80	An.S4	Soleta te ploti b/a C 30/37 t = 15-20 cm h ~ 4m	m3	89.83
81	An.S5	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm C 30/37 h ~ 4 m	m3	57
82	An-A00	F.V. Membranë izoluese alumini pesha 100 gr/m2	m2	265.3
83	An-A01	F.V. membranë hidroizoluese difuzive dhe e frymëmarrshme për çati metalike 120–180 g/m ² përfshirë bashkimet shiritat ngjitës dhe të gjithë aksesorët e montimit.	m2	265.3
		16. PAJISJE JASHTË LISTE		
84	Pj	Fikse zjarr me pluhur ABC Tip bombel (e levizshem) kapaciteti normal 6 kg	komplet	2
85	Pj	Ventilator centrifugal ne linjen e ventilimit per thithjen e ajrit renia e presionit : 80 Pa Kapaciteti: 500 m3/h Niveli i zhurmes :41dB(A) Fuqia elektrike 68W	komplet	5
86	Pj	Njesi e brendshme me zgjerim direkt - Mural 18kBTU	copë	2
87	Pj	Njesi e jashteme -Multi SplitKapaciteti ftohes / ngrohes ne temperaturen -2°C: 18 kB'	copë	2

Projektuesi: Illyrian Consulting Engineers sh.p.k.

Objekti: Ndërhyrje për ngritjen e produkteve turistike në zonat e reja me potencial zhvillimi rajonal dhe lokal "bootcamp" resorte eko kampingje ski resort etj. - Ecopark Dumrea Belsh Lojra dhe elementë argëtues

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME HEKUR BETONI		
1	2.182	F.V. Konstrukione metalike te thjeshta.	ton	1.2
		2. ANALIZA JASHTE LISTE		
2	An-AL1	Trare Dru pishe	m3	75
3	An-AL2	Rrjetë najloni e trajtuar UV me nyje sigurie çdo 30cm dhe kapëse metalike inox	m2	300
4	An-AL3	Litar Nejloni Ø30-50mm (Rope Descent / Tarzan Rope)	ml	300
5	An-AL4	Rrjetë tekstile PE diametër dendurie ≤5 cm	m2	150
6	An-AL5	Litarë PE me Ø20 mm	ml	200

Projektuesi: Illyrian Consulting Engineers sh.p.k

Objekti: Ndërhyrje për ngritjen e produkteve turistike në zonat e reja me potencial zhvillimi rajonal dhe lokal "bootcamp" resorte eko kampingje ski resort etj. - Ecopark Dumrea Belsh Amfiteatri

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME GERMIMI		
1	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ ne kanale gjeresi > 2 m toke zak kategoria III me shk ne toke	m3	6634
		2. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT		
2	1.31/1	Beton C-25/30 (Me cakell)	m3	34
		3. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE		
3	2.600	Shtrese granili i imet	m3	72
		4. PUNIME HEKUR BETONI		
4	2.182	F.V. Konstrukione metalike te thjeshta.	ton	1
		5. PUNIME TE NDRYSHME		
5	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	1900
		6. ANALIZA JASHTE LISTE		
6	An-AA1	Ulëse Natyrale me Trungje Druri (d=40-50cm)	m3	23.5

Projektuesi: Illyrian Consulting Engineers sh.p.k.

Objekti: Ndërhyrje për ngritjen e produkteve turistike në zonat e reja me potencial zhvillimi rajonal dhe lokal "bootcamp" resorte eko kampingje ski resort etj. - Ecopark Dumrea Belsh Stacioni Ujor

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME GERMIMI		
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ ne kanale gjeresi deri 2 m toke zak kategoria III me shk ne toke	m3	57
		2. PUNIME SHITESASH 2		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	17.5
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	26.25
		3. PUNIME HEKUR BETONI		
4	2.181	F.V. Konstruksione metalike te perbera	ton	1.03
5	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.5
		4. PUNIME DHEU		
6	2.37/1a	Transport materiale ndertim dheu me auto deri 1.0 km	m3	57
		5. PUNIME BETONI DHE B/A		
7	2.122/1b	Soleta te plota b/a C 25/30 h~4 m	m3	26.25
		6. ANALIZA JASHE LISTE		
8	AnA111	Shtrim me Panele Kompozit WPC	m2	189

Projektuesi: Illyrian Consulting Engineers sh.p.k.

Objekti: Ndërhyrje për ngritjen e produkteve turistike në zonat e reja me potencial zhvillimi rajonal dhe lokal "bootcamp" resorte eko kampingje ski resort etj. - Ecopark Dumrea Belsh Vatra e Zjarrit

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME HEKUR BETONI		
1	2.182	F.V. Konstrukione metalike te thjeshta.	ton	0.2
		2. PUNIME SHITESASH		
2	3.183/b	Shtrese zhavor lumi t=15cm	m2	143
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	143
		3. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT		
4	1.2/p	Prodhim gur lumi	m3	0.3
		4. ANALIZA JASHTE LISTE		
5	An-AV1	Bojë termo-rezistente	m2	20
6	An-AA1	Segmente Druri per tu ulur	m3	4.2
7	An-AV2	Rrasa Guri natyrale	m2	6.1

Projektuesi: Illyrian Consulting Engineers sh.p.k.

Objekti:

Ndërhyrje për ngritjen e produkteve turistike në zonat e reja me potencial zhvillimi rajonal dhe lokal "bootcamp" resorte eko kampingje ski resort etj. - Ecopark Dumrea Belsh Infrastruktura e jashtme punime sistemimi dhe gjelbërimi

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME SHITESASH 2		
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.2
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	20
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.6
4	2.261	Shtrese rere	m3	750
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME		
5	3.583	Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m	copë	1
6	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2	m2	15.3
7	3.593	Ndertim drenazhi mbushje me zhavorr + PVC 200 mm	m3	125
8	3.583	Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m	copë	3
9	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	21.66
		3. PUNIME HEKUR BETONI		
10	2.182	F.V. Konstrukione metalike te thjeshta.	ton	0.1
11	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	11
		4. PUNIME DHEU		
12	2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m ekskavator me goma 0.25m3shkarkimi ne toke	m3	234
13	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10mkat III	m3	250
14	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10mkat III	m3	50
		5. INSTALIME PER NDRICIM		
15	2.480/5	F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	650
16	2.496	F.V. Elektroda tokezimi profil zingato e bakerizuar L=1.5m	copë	21
17	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi Cu S=35mm2 i zhveshur	ml	70
		6. GAZ E NAFTESJELLES		
18	4.166	F.V. Reduktor presioni 0-6 bar (1/2"-1")	copë	6
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE		
19	2.491/e	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm Pn 16	ml	85
20	2.494/5	F.V. Saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	6
21	2.491	F.V. Tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	11913.993
		8. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE		
22	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	4600
		9. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE		
23	2.599	F.V. Pusete shkarkimi 100x100 h=150 me kapak gize	copë	4

24	2.294/1	Heqje pllaka betoni trotuari ekzistues	m2	15
25	2.294/2	Vendosje pllaka betoni trotuari ekzistues	m2	15
26	2.600	Shtrese granili i imet	m3	0.6
27	2.701	Shtresë çakëlli	m3	21.29
		10. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM		
28	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80 h = 150 cm	copë	12
29	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50 h = 100 cm	copë	34
		11. PUNIME SHITESASH		
30	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	2
31	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	25.3
32	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm perhapur e ngjeshur me makineri	m2	40.6
33	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	300
34	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm perhapur e ngjeshur me makineri	m2	300
35	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	6
36	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2120
37	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges perhapur e ngjeshur me makineri	m3	30
		12. PUNIME ME SONTA NE URA		
38	3.579	Spostime linja ujesjellesi te brinjezuar HDPE (perfshire heqjen e tubit ekzistues germim prerje tubi montim aksesore etj)	ml	20
		13. TE NDRYSHME ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA		
39	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	6
40	3.177	. Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm)	copë	43
		14. PUNIME TE NDRYSHME		
41	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25cm	m	3
		15. PUNIME BETONI E BETONARMEJE		
42	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	0.1
		16. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT		
43	1.2/p	Prodhim gur lumi	m3	2
		17. PUNIME BETONI DHE B/A		
44	2.262/4b	Pllake themeli trare e bazamente b/a C 25/30	m3	162.616
		18. PUNIME HEKUR BETONI 3		
45	3.289	F.V. Hekur betoni periodik Ç- 5 Ø > 12mm	ton	0.9264
		19. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE		
46	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	300
47	3.963	F.V. Fidane bime kacavjerrese	copë	200
		20. PUNIME GERMIMI		
48	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ ne kanale gjeresi > 2 m toke zak kategoria III me shk ne toke	m3	2570
49	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	700
50	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	20

		21. PUNIME SKELE DHE KALLEPI		
51	3.315	Panele derrase per soleta e trare	m2	550
		22. ANALIZA JAShte LISTE		
52	AnEl4	F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik Tip F/UTP-cat6	ml	250
53	AnEl64	FV Regjistrues NVR (Network Video Recorder) IP	copë	1
54	AnEl66	F.V Gigabit Media converter 10/100/1000 Mbps	copë	7
55	AnH3	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm t = 2.3mm Pn 16	ml	130
56	AnH4	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm t = 2.3mm Pn 16	ml	65
57	AnH5	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE Ø32x3.0 mm PN16	ml	120
58	AnH6	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE Ø40x3.7 mm PN16	ml	90
59	An.-El.-01	F.V Tub PVC i brinjëzuar D=63 mm	ml	4050
60	An_.El.-04	F.V Kuadër i jashëm elektrik kryesor	copë	1
61	An_.El.-05	F.V Kuadër i jashtëm shpërndarës afër klasave	copë	1
62	An_.El.-07	F.V Kuadër i jashtëm shpërndarës afër Glamping	copë	1
63	An_.El.-08	F.V Kuadri i jashtëm i Glamping	copë	1
64	An_.El.-09	F.V Kuadri i jashtëm shpendares afer me administraten	copë	1
65	An_.El.-11	F.V Kuadri jashtëm shperndares afer shtepizave	copë	1
66	An_.El.-12	F.V Kuadri jashtëm shpërndarës i shtëpizave	copë	1
67	An_.El.-14	F.V Kabëll me përcjellës bakri me shume fije XLPE FG16OR16 1 deje 150 mm2	ml	550
68	An_.El.-15	F.V Kabëll me përcjellës bakri me shume fije XLPE FG16OR16 1 deje 240 mm2	ml	1650
69	An_.El.-17	F.V Kabëll me përcjellës bakri me shume fije XLPE FG16OR16 4 deje 50 mm2	ml	500
70	An_.El.-19	F.V Kabëll me përcjellës bakri me shume fije XLPE FG16OR16 4 deje 25 mm2	ml	35
71	An_.El.-20	F.V Kabëll me përcjellës bakri me shume fije XLPE FG16OR16 4 deje 16 mm2	ml	100
72	An_.El.-21	F.V Kabëll me përcjellës bakri me shume fije XLPE FG16OR16 4 deje 2.5 mm2	ml	120
73	An_.El.-22	F.V Kabëll me përcjellës bakri me shume fije XLPE FG16OR16 4 deje 1.5 mm2	ml	150
74	An_.El.-22	F.V Kabëll me përcjellës bakri me shume fije XLPE FG16OR16 3 deje 6 mm2	ml	450
75	An_.El.-23	F.V Fibër optike me 12 bërthama single mode OS2 e armuar dhe kundër zjarrit	ml	250
76	An_.El.-24	F.V Fibër optike me 8 bërthama single mode OS2 e armuar dhe kundër zjarrit	ml	490
77	An_.El.-25	F.V Fibër optike me 4 bërthama single mode OS2 e armuar dhe kunder zjarrit	ml	670
78	An_.El.-26	FV Kuadër metalik i jashtëm shpërndarje IT 650x265x550 mm	copë	7
79	An_.El.-27	F.V Ndarës fibre me 12 ndarje dhe kuti plastike edhe lidhësit	copë	3
80	An_.El.-28	F.V Ndarës fibre me 8 ndarje dhe kuti plastike edhe lidhësit	copë	2
81	An_.El.-31	F.V Switch menaxhimi i rrjetit të fibrës SFP 24 porta	copë	1

82	An_El.-32	F.V PoE Switch me 6 kanale dhe fibër optike	copë	7
83	An_El.-34	F.V Kamera bullet me IP IR 60 m IP67	copë	15
84	AnH19	F.V. Tub i brinjezuar dhe rakorderi HDPE SN8 d=200 mm me gjatesi 6ml	copë	5
85	AnH20	F.V. Tub i brinjezuar dhe rakorderi SN8 d=160 mm me gjatesi 6ml	copë	26
86	AnH21	F.V. Tub i brinjezuar dhe rakorderi HDPE SN8 d=125mm me gjatesi 6ml	copë	29
87	AnH22	F.V. Tub i brinjezuar dhe rakorderi HDPE SN8 d=110mm me gjatesi 6ml	copë	22
88	An-AT1	F.V. Tabela kryesore e hyrjes 160x100cm	copë	1
89	An-AT2	Trungje Druri 188cm Ø15cm	m3	0.1
90	An-AT3	F.V. Rrjetë Teli e zinkuar 3.00mm/50mm H=2.0 m	m2	4730
		23. PAJISJE JASHTË LISTE		
91	Pj	Impianti i trajtimit te ujerave te ndotura me sistemin me llum aktiv	komplet	1