



BASHKIA TROPOJE

MIRATOHET
BASHKIA TROPOJE
KRYETARI

Z. Besnik Dushaj

PREVENTIV ZBATIMI

Objekti: “Unaza e Qytetit Bajram Curri” Faza e II-te.

Faza: Projekt zbatim

NR	Analize	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
A. SEGMENTI LAGJE "PARTIZANI"						
1		PUNIME TE NDRYSHME (PRISHJE, SPOSTIME, ETJ)				
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	15		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	21		
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	36		
		Shuma 1				
2		PUNIME DHERASH				
1	3.2+3.7	Prerje dhe shkulje e bimeve te vogla F ÷10 cm	m2	600		
2	3.47/1b	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	130		
3	3.98/b	Germim dheu me ekskavator me zinxhir, 0,25 m3, ne kanale me gjeresi>2 m, toke te zakonshme, kat III, me shkarkim ne mjet	m3	570		
4	An.	Germim shkambi ne seksion te lire me kompresor ne shkemb te bute, pa hedhje	m3	58		
5	3.110/b+3.158/3a	Germim dheu me ekskav. 1m3, ne kanale gjeresi > 2m, toke e kategorise IV, me shkarkim ne mjet + tr.auto	m3	2310		
6	3.128/b+3.158/1a	Germim shkambi i coptuar me eks. 1m3 ne kanale me gjeresi > 2 m me shkarkim ne mjet + tr. auto	m3	1920		
7	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore + tr. auto (trupi i rruges)	m3	1170		
8	3,180+3.158/1a	Ndertim kasonete ne toke te forte + tr auto	m3	350		
9	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	3193		
10	3.161/1+3.643	Rrafshim skarpate ne germim me eksk. 0.5 m3 + mbjellje me bar	m2	1209		
		Shuma 2				
3		PUNIME ASFALTIMI RRUGA				
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	2750		
2	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2375		
3	3.222/2	Shtrese binderi me granil gure kave t = 6 cm me makineri	m2	2320		
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2320		
		Shuma 3				
4		PUNIME ASFALTIMI DEGEZIMET				
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	180		
2	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	180		
3	3.222/2	Shtrese binderi me granil gure kave t = 6 cm me makineri	m2	180		
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	180		
		Shuma 4				
5		PUNIME NE TROTUAR				

1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=20cm	m3	123		
2	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	615		
3	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	621		
4	3.246	Struktura monolite betoni C 20/25 per kundrabordura	m³	18		
		Shuma 5				
6		PUNIME NE KUB DHE KUZ				
1	3.110/b+3.158/3a	Germim dheu me ekskav. 1m³, ne kanale gjeresi > 2 m toke e kategorise IV, me shkarkim ne mjet + tr.auto	m3	2864		
2	3.104/a+3.158/3a	Germim dheu me ekskav. 0.5m³, ne kanale gjeresi deri 2 m toke e kategorise IV, me shkarkim ne mjet + tr.auto	m3	4538		
3	3.47/1c	Hedhje,mbushje,ngjeshje dheu te germuar toke e zakonshme	m3	290		
4	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	1945		
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (pusetet e kontrollit)	m3	34		
6	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (veshja e tubave b.a ø 600 E 800 mm)	m3	76		
7	3.182/a	Shtrese rere natyrore t = 10 cm (nen tubat PE te brinjezuar ø 315, 400 mm)	m2	142		
8	3.205	Shtrese zhavorri lumi t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makneri (nen puseta)	m2	81		
9	3.An 1t	F.V. tuba te brinjezuar HDPE SN 8 , ø 315 mm	ml	145		
10	3.An/2t	F.V. tuba te brinjezuar HDPE SN 8, ø 400 mm	ml	50		
11	An.	F.V. tuba beton arme ø 600 mm mbi shtrese zhavorri	ml	184		
12	An.	F.V. tuba beton arme ø 800 mm mbi shtrese zhavorri	ml	211		
13	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	2		
14	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	34		
15	An	Furnizim vendosje puseta betoni shimbledhese 40 x 70 cm me zgare gize	cope	84		
16	An	Furnizim e vendosje kapak gize ø 60 cm (pusetat e kontrollit)	cope	13		
17	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem ø 6÷10 mm (per pusetat e kontrollit)	ton	2		
18	An	F.V. hidrante zjarri nen tokesore DN 50 mm (komplet)	cope	5		
19	An.	Mbingritje te pusetave ekzistuese ne trupin e rruges	cope	15		
		Shuma 6				
7		PUNIME NE VEPRA ARTI (Muret Mbajtes, Prites dhe Rrethues)				
1	3.25/c+3.158/1a	Germim dheu me krahe seksion i detyruar me gjeresi b >1m, h=1.5 m, toke e forte + tr. auto	m3	20		
2	3.26/c+3.158/1a	Germim dheu me krahe seksion i detyruar me gjeresi b> 1m, h=3 m, toke e forte + tr. auto	m3	60		
3	3.110/b+3.158/1a	Germim dheu me ekskav. 1m3, ne kanale gjeresi > 2 m toke e kategorise IV, me shkarkim ne mjet + tr.auto	m3	260		
4	3.67/a	Germim themel (gropa) sip. 10 ÷30 m2, shkemb i bute me h=1.5 m, me makineri	m3	120		
5	3.68/a	Germim themel (gropa) sip. 10 ÷30 m2, shkemb i bute me h=2.5 m, me makineri	m3	410		
6	3.128/a+3.158/1a	Germim shkambi i bute i coptuar me ekskav. 1 m3, ne themele gjeresi ÷ 2m me shkarkim ne mjet + tr. auto	m3	530		
7	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare (mbrapa mureve)	m3	340		
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (muret mbajtes ,prites dhe themeli i mureve rrethues)	m3	220		
9	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (brezat b.a ne muret rrethues)	m3	6		
10	2.88	Mur me blloqe betoni t= 20 cm, h÷3m me llaç te perzier M-15	m3	34		
11	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C16/20 (bordura e mureve mbajtes)	m3	2		
12	3.243	Struktura monolite betoni C16/20 (kuneta ne murin prites)	m3	11		
13	3.654	Furnizim vendosje tuba PVC ø 100 mm (per kullimin e ujrave)	ml	380		
14	2.426/1+3.158/1a	Prishje mure guri e blloqe betoni + tr auto	m3	510		
15	2.426/5+3.158/1a	Prishje mure betoni + tr. auto	m3	94		
16	3.287	F.V hekur betoni i zakonshem ø 6÷10 mm (brezat b.a ne muret rrethues)	ton	0		
17	3.288	F.V hekur betoni i zakonshem ø>12 mm (bordurat ne muret mbajtes)	ton	0		
		Shuma 7				

8		PUNIME NDRIÇIM RRUGE				
		a.LINJA ELEKTRIKE				
1	3.An/1sh	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	10		
2	An	FV Ndricues LED 94W	cope	10		
3	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	22		
4	3.an	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	2		
5	An.	F.V. morseteri shtyllë 3P=sig.16A+kapak	cope	10		
6	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	10		
7	4.149/7	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 16.0 mm2 (per tokezimin e shtyllave)	ml	95		
11	An.	F.V. Kabell elektrike FG7OR 5x25 mm	ml.	45		
12	An.	F.V. Kabell elektrike FG7OR 5x16 mm	ml.	870		
10	An.	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 3x1.5mm2	m	370		
11	An.	F.V. tub fleksibel me 2 shtresa D=75mm per elektrik	ml	1175		
12	An.	F.V. tub fleksibel me D=80mm linje rezerve	ml	1175		
13	An.	F.V. tub fleksibel me D=80mm per ndricim	ml	1175		
14	An	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	25		
15	An.	Pusete kontrolli 1.0x1.0x1,0 m	cope	2		
16	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	10		
17	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	15		
18	An.	Shirit Sinjalizues	ml	1175		
19	2.261	Rere	m3	12		
		Shuma a				
		b.KABINA ELEKTRIKE				
1	2,5a	Germim e mbushje dheu me krahe kat. IV-t per themele h=1,5m	m3	1		
2	2,25/a+2,37/3a	Germim themele e plinta b÷2 m ekskav. 0,25 m³ shkarkim ne auto + transport.	m3	3		
3	3.323	Mur guri themel e xokol me llaç te perzier M-50	m3	4		
4	2,64/2	Mur me tulla te plota me lartesi deri 3 m me llaç te perzier M-25	m3	6		
5	2,119/1	Trare e arkitrare b.a C16/20, h÷4 m	m3	0		
6	2,121/1	Brez betoni C16/20	m3	0		
7	2,122/1a	Soleta te plota b.a C16/20	m3	1		
8	2.166	Furnizim vendosje hekur betoni periodik ø 6÷10 mm	ton	0		
9	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k.katramat	m2	8		
10	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	0		
11	3.242	Shtrese betoni C12/15	m3	1		
12	2.300	Suva solete h÷ 4 m me drejtues me krahe	m2	4		
13	2.310	Suva brenda mur tulle h÷4 m me llaç i perzier M-25	m2	21		
14	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h÷8 m	m2	23		
15	2.399	Sherbetisje e bojatisje ne gelqere	m2	48		
16	2,390/1	Furnizim vendosje dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m²	m2	2		
17	2.401	Boje vaji mbi siperfaqe metalike	m2	5		
18	An.	Spostim linje elektrike TU	ml	300		
		Shuma b				
		Shuma 8 (a+b)				
9		PUNIME PER SINJALISTIKE				
1	An144	Vijezimi horizontal i rruges	m2	441		
2	An49	Tabela rrugore te medha	cope	10		
3	An93	Tabela rrugore te ndryshme	cope	19		
4	An105	Sinjale trekendore 60x60 cm	m2	13		
5	An96	Sinjale tetekendore 60x60 cm	cope	24		
6	An100	Sinjale rrethore ø 60 cm	cope	33		
7	An106	Tabela trekendore normal me A - 90	cope	3		
8	An131	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (paste)	ml	1600		
9	An126	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (paste)	ml	100		
10	An146	Boje termoplastike (paste)	m2	50		
		SHUMA 9				
		PERMBLEDHESE A				

		SHUMA A (1 deri 9)				
NR	Analize	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
B. SEGMENTI LAGJE "DARDANIA						
1		PUNIME TE NDRYSHME (PRISHJE, SPOSTIME, ETJ)				
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	88		
2	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	28		
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni,trotuare,bordura kuneta	m3	93		
4	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	51		
5	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	32		
6	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3	7		
7	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	34		
8	An	Spostim shtylle elktrike	cope	4		
9	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	333		
		Shuma 1				
2		PUNIME DHERASH				
1	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m³, ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	2365		
2	3.45/1+3.158/5a	Germim me krahe, toke e zakonshme + transport 5km	m³	225		
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	2590		
		Shuma 2				
3		PUNIME ASFALTIMI RRUGA KRYESORE				
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=30 cm	m3	324		
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	1080		
3	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1080		
4	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1080		
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1080		
		Shuma 3				
4		PUNIME ASFALTIMI SHESHET				
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=30 cm	m3	688		
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	2292		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2292		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2292		
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2292		
		Shuma 4				
5		PUNIME NE KUB RRUGE DHE SHESHE				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	667		
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	667		
3	An-8	Mbushje me cakell	m3	395		
4	AN	F.V. tub PVC 250 mm i brinjezuar	ml	391		
5	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	285		
6	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	65		
7	an-23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	35		
8	3.246	Struktura monolite betoni C 20/25 (kuneta)	m³	143		
		Shuma 5				
6		PUNIME NE TROTUAR RRUGE DHE SHESHE				
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=20cm	m3	776		
2	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	3880		
3	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	1770		
4	3.619/a	Bordura betoni 6x20 cm	m	515		
5	3.246	Struktura monolite betoni C 20/25 per kundrabordura	m³	55		
		Shuma 6				

7		PUNIME NDRIÇIMI RRUGE DHE SHESHE				
		a.NDRICIM RRUGA				
1	3.An/1sh	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	46		
2	An	FV Ndricules LED 94W	cope	46		
3	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	46		
4	3.an	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	2		
5	AN	F.V. morseteri shtylle 3P=sig.16A+kapak	cope	46		
6	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	46		
7	4.149/7	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 16.0 mm2 (per tokezimin e shtyllave)	ml	135		
8	AN	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x10mm2	ml	200		
9	AN	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x6mm2	ml	1584		
10	AN	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 3x1.5mm2	m	730		
11	AN	F.V. tub fleksibel me 2 shtresa D=75mm per elektrik	ml	1355		
12	AN	F.V. tub fleksibel me D=80mm linje rezerve	ml	1355		
13	AN	F.V. tub fleksibel me D=80mm per ndricim	ml	1355		
14	An	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	158		
15	AN	Pusete kontrolli 1.0x1.0x1,0 m	cope	6		
16	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	46		
17	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	19		
18	AN	Shirit Sinjalizues	ml	1355		
19	2.261	Rere	m3	16		
		Shuma a				
		B.NDRICIM SHESHET				
1	An	FV shtylla metalike konike ndricimi H=4.5m PAICC-3	cope	73		
2	An	FV Ndricules LED	cope	73		
3	An	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	4		
4	AN	F.V. morseteri shtylle 3P=sig.16A+kapak	cope	73		
5	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	73		
6	4.149/7	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 16.0 mm2 (per tokezimin e shtyllave)	ml	240		
7	AN	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x10mm2	ml	500		
8	AN	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x6mm2	ml	2377		
9	AN	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 3x1.5mm2	m	1530		
10	AN	F.V. tub fleksibel me D=80mm per ndricim	ml	2377		
11	An	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	65		
12	AN	Pusete kontrolli 1.0x1.0x1,0 m	cope	5		
13	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	73		
14	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	19		
15	AN	Shirit Sinjalizues	ml	2377		
16	2.261	Rere	m3	14		
		Shuma b				
		Shuma 7 (a+b)				
8		PUNIME PER SINJALISTIKE				
1	An130	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt) VIJEZIMET E RRUGES KRYESORE	ml	1656		
2	An130	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm.Termoplastike (sprajt) VIJEZIMET E SHESHEVE DHE PARKIMEVE	ml	1785		
3	An151	Vizime me boje bikomponente (vijzime kembesores, shigjeta drejtimi etj)	m2	528		
		SHUMA 8				
9		PUNIME GJELBERIMI				
1	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	1126.9		
2	An163	F.V. Fidane Lule dekorative	cope	456		
3	3.246	Beton C 20/25 pe stolat e pemeve	m³	8		
4	An	Derrase pishe stazh fm 80 mm e lyer me llak e fiksuar me bulona per stolat e pemeve	m2	9		
5	An	F V Kosh per mbeturina B-01	cope	15		
6	An	F V Stola P-07	cope	45		

		SHUMA 9				
		PERMBLEDHESE				
		SHUMA B (1 deri 9)				
		SHUMA A+B				
		FOND REZERVE 3%	3%			
		SHUMA				
		T.V.SH	20%			
		SHUMA TOTALE				

Shënime teknike: Çmimet janë sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

Preventivues :
"ARABEL - STUDIO" sh.p.k.

Administratore
Ana NISHKU