

Objekti: Impianti I trajtimit te ujrave te ndotura, Rajoni I Sotallareve, Bashkia Divjake

NR.	NR.ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	TOTALI
A						
Impianti						
1	An	Puseta B/arme e rregullimit te prurjes perfsir dhe pompen dhe paisjen devijuese.	cope	1		
2	3.An/4t	F.V Tuba te brinjezuar HDPE SN8 D=600mm	ml	740		
3	2.575	Puseta kontrolli 1x1x1.5m	cope	8		
B						
Punime civile per impiantin						
P U N I M E D H E U						
1	3.105/b	Germim dheu me eskavator me zinxhir me kove 0.5 m3, ne prani uji	m3	2500		
2	2.26	Germim b ≥2m eskavator me goma, kova 0.25m3, shkarkim me auto	m3	850		
3	An164/1a	Mbushje me material te germuar perhapur, ngjeshur me makineri	m3	620		
P U N I M E B/A D H E S H T R E S A S H						
4	3.211	Shtrese cakulli gur kave perhapur e ngjeshur me makineri (25cm)	m2	650		
5	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C25/30	m3	250		
6	2.13	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 16/20	m3	79		
P U N I M E H E K U R B E T O N I						
11	3.288	F V hekur beton i zakonshem ø12	ton	14.5		
12	An	Puseta inspektimi	cope	32		
13	An	Kavo dhe aksesore fiksimi	cope	72		
PUNIME ELEKTRIKE						
14	3. An/53	FV shtylla metalike per ndricim, H=7m	cope	8.0		
15	An.4	FV ndricues rrugor Led ,1800lm, 4000 K	cope	8.0		
16	3.An/55	Pusete kontrolli betoni,p/f 40x40x40 cm	cope	8.0		
17	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm	cope	8.0		
18	An-(M3)	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1.0		
19	An.1	F.V. Tuba metalik D=110mm	ml	56.0		
20	An.2	F.V. Kabell XYMM 0.6/ 1KV. 3x1.5mm2	ml	56.0		
21	An.3	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 4x 6mm2	ml	100.0		
22	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	ml	100.0		
23	3.379	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione PE + kompakesim	m ³	2.0		
24	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	56.00		
PUNIME MURI RRETHUES						
25	3.837/a	Rrethim rrjete teli	m2	220.00		
26	2.25/a	Germim themele e plinta b~2m, eskavator me goma, kova 0.25m3 shkark	m3	6.00		
27	3.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m3	5.50		
28	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	0.30		
29	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	8.00		
30	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.42		
31	2.116	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.25		
C						
Punime civile per dhomen teknike						
P U N I M E D H E U						
1	3.105/b	Germim dheu me eskavator me zinxhir me kove 0.5 m3	m3	4.00		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi ose dheu me auto deri ne 5 km	m3	4.00		
P U N I M E S H T R E S A S H						
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	5.00		
4	An	Betonim themel, kolona, trare, solete	m3	13.50		
P U N I M E H E K U R B E T O N I						
5	3.287	F.V. hekur beton I zakonshem Ø8mm	ton	0.22		
6	3.287	F.V. hekur beton i zakonshem Ø10mm	ton	0.52		
7		F.V. hekur beton i zakonshem Ø14mm	ton	0.17		
8		F.V. hekur beton i zakonshem Ø16mm	ton	0.94		
PUNIME MURATURE TULLE						
9	2.64/2	Mure me tulla me lartesi deri ne 3m me llac perzier M25	m3	9.00		
PUNIME DYER DRITARE						
10	2.395/A	Dere d/alumini pa xham	m2	3.96		
11	2.375/1	Fv. Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	2.40		
PUNIME H/SANTARE						
12	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
13	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		
14	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø 40 mm	cope	1.00		

15	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20-25mm, PN 16	ml	20.00		
16	2.575	Pusete kontrolli 1x1x1.5m	cope	1.00		
	D	ITUN Njesia per Trajtimin Fizik dhe MekanikVendosje pajisjesh				
	An1	Perpunuesi dhe transportieri I Matrialeve te ngurta (referohu relacionit teknologjik)	cope	1		
	An2	Paisjet per Trajtimin Biologjik referuar relacionit teknologjik	cope	4		
	An3	Paisja per largimin e Ujit nga llumi (Njesia e largimit t eujit , referuar relacionit teknologjik	cope	1		
	An4	Siistemi I filtrimit . Njesia e Filtrimit se bashku me presen sipas realcionit teknologjik	cope	1		
	An5	Montimi dhe testimi I paisjeve teknologjike sipas relacionit teknologjik	cope	1		
	2	Pajisje				
	An	Paisje compiterike per monitorim	cope	1		
	An	Paisje laboratorike per analizat e ujit para dhe pas trajtimit	cope	1		
	An	Paisje pune dhe mbrojte te shendetit per operoret	cope	4		

Pergatiti per "CEC GROUP" sh.p.k
Vangjush MBRICE
Anduen MBRICE