

SPECIFIKIME TEKNIKE

OBJEKTI SISTEMIM DHE RIJETËZIM I QËNDRËS BOGOVË SKRAPAR

FAZA PROJEKT-ZBATIMI

1.KËRKESA TË PËRGJITHSHME.....	4
1.1.Parathënie.....	4
1.2.Dokumentat e kontratës	4
1.3.Referencat.....	4
1.4.Njësitë.....	4
1.5.Kushtet atmosferike dhe përmbytjet	4
1.6.Pastrimi përfundimtar i zonës.....	4
1.7.Ruajtja e shenjave topografike	5
1.8.Transporti dhe magazinimi i materialeve	5
1.9.Provat laboratorike	5
1.10.Kampionet e provave	6
1.11.Çertifikatat e Provës	6
1.12.Zëvendësimet e materialeve	6
1.13.Kryerja e Punimeve jo në Prani të Ujit	6
1.14.Mbrojtja e shërbimeve publike ekzistuese	6
1.15.Punë e Kryer jo-mirë.....	7
2.KONTROLLI I CILËSISË	7
2.1.Përshkrimi	7
2.2.Testet e çertifikuara laboratorike	7
2.3.Çertifikimet e fabrikuesve	7
2.4.Njoftimi për mos përfundim	7
3.MENAXHIMI MJEDISOR	7
3.1.Përshkrimi	7
3.2.Rivendosja e bimësisë (ribimësia)	8
3.3.Mbeturinat e vajit, karburantit dhe materialeve bituminoze.....	8
3.4.Pluhuri	8
3.5.Ngarkimi e materialeve/mbulimi.....	8
3.6.Emetimet	8
3.7.Nivelet e zhurmave	8
3.8.Vendosja e kampeve, hedhja e mbeturinave të kampit.....	8
3.9.Habitatet e papërshtatshme/të padëshirueshme	8
3.10.Materiale të rrezikshme	8
3.11.Bimësia.....	9
3.12.Aksesi në prona.....	12
4.PASTRIMI I KANTIERIT	12
4.1.Hyrje.....	12
4.2.Kërkesa të Përgjithshme	12
4.3.Mbrojtja e elementëve që janë projektuar të rrijnë përsëri.....	13
4.4.Grumbullimi i materialeve të pastruara.....	13
5.SHKATERRIMET, PRISHJET, ÇMONTIMI DHE HEQJET	14
5.1.Hyrje.....	14
5.2.Prishje objektesh.....	
5.3.Prishje dhe çmontim kolektorësh, linjash ujësjellësi, përfshi pusetat.....	Error! Bookmark not defined.
5.4.Heqja e shenjave të trafikut	
5.5.Heqja e sipërfaqeve ekzistuese të asfaltit dhe shtresave të trotuarit.....	14
5.6.Hedhja e materialeve	14
6.PUNIMET ME DHERA.....	14
6.1.Qëllimi	14
6.2.Përcaktimet.....	14
6.3.Gërmimi.....	15
6.4.Trajtimi/Ngjeshja e Zonave të Gërmuara.....	15
6.5.Pastrimi i sheshit	15
6.6.Gërmimi për Strukturat.....	
6.7.Gërmimi i kanaleve për tubacionet.....	15
6.8.Përdorimi i Materialeve të gërmimit.....	15
6.9.Ndërtimi i mbushjeve në rrugë.....	15
6.10.Rimbushja e Themeleve	16
6.11.Përforcimi i ndërtesave	Error! Bookmark not defined.

6.13.Mirëmbajtja e gërmimeve	
6.14.Largimi i ujërave nga punimet e gërmimit	
6.15.Përforcimi dhe mbulimi në vend.....	16
6.16.Mbrojtja e shërbimeve ekzistuese	16
6.17.Heqja e materialeve të tepërta nga gërmimi	16
6.18.Përshkrimi i çmimit njësi për gërmimet	16
7.BAZA E AGREGATEVE	16
7.1.Përshkrimi	16
7.2.Materialet.....	16
7.3.Vendosja	17
7.4.Masat dhe pagesa.....	18
8.SHTRESA ASFALTIKE	18
8.1.Përshkrim	18
8.2.Asfaltobeton	18
8.3.Rëra Asfaltike	Error! Bookmark not defined.
8.4.Përbërja e përzierësve asfaltikë në sipërfaqe	20
8.5.Impianti dhe makineritë	21
8.6.Kërkesa të Përgjithshme	21
8.7.Prodhimi i përzierësve	22
8.8.Transportimi i përzierjes	Error! Bookmark not defined.
8.9.Shpërndarja	
8.11.Mbrojtja dhe Mirëmbajtja.....	23
8.12.Tolerancat dhe Kërkesat për Përfundim.....	23
8.13.Provat	25
8.14.Masat dhe Pagesat.....	25
9.SHTRIMI I SHTRESAVE ASFALTIKE.....	25
9.1.Përshkrimi	25
9.2.Materialet.....	25
9.3.Impianti dhe makineritë	27
9.4.Kufizime dhe Kërkesa të Përgjithshme	28
9.5.Nxehja dhe Ruajtja e Binderave me Bitum	29
9.6.Grumbullimi i agregateve.....	30
9.7.Procedura e Ndërtimit.....	30
9.8.Klasat e Aplikimit	31
9.9.Kontrolli Pluhurit	32
9.10.Hapja e Trafikut	32
9.11.Difektet	32
9.12.Mirëmbajtja.....	33
9.13.Tolerancat.....	33
9.14.Pagesat	
10.3.Shtrimi me pllaka.....	33
10.4.Provat	34
10.5.Matjet dhe pagesat	34
11.BORDURAT	34
11.1.Përshkrim	34
11.2.Materialet për bordurat	Error! Bookmark not defined.
11.3.Vendosje bordura ekzistuese guri	34
11.4.Matjet dhe Pagesat	34
12.PUNIMET ME LLAÇ PËR STRUKTURAT E GURIT.....	35
14.1.Qëllimi	35
14.2.Materialet.....	35
14.3.Masat dhe Pagesat.....	35
13.SINJALISTIKA	35
15.1.Sinjalistika horizontale	35
15.2.Sinjalistika vertikale	36

1. KËRKESA TË PËRGJITHSHME

1.1. Parathënie

Këto kontrata do të administrohen në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë. Paragrafet në këtë kapitull janë plotësuese të detajeve të dhëna në Kushtet e Kontratës

1.2. Dokumentat e kontratës

Sipërmarrësi do të verifikojë të gjitha dimensionet, sasitë dhe detajet e treguara në Vizatime, Grafikë, Preventiva ose të dhëna të tjera dhe Punëdhënësi nuk do të mbajë përgjegjësi për ndonjë mangësi ose mospërputhje të gjetur në to. Mos zbulimi ose korrigjimi i gabimeve apo mospërputhjeve nuk do ta lehtësojë Sipërmarrësin nga përgjegjësia për punë të pakënaqshme. Sipërmarrësi do të marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë në bërjen e llogaritjeve të madhësive, llojeve dhe sasive të materialeve dhe pajisjeve të përfshira në punën që duhet bërë sipas Kontratës. Ai nuk do të lejohet të ketë avantazhe nga ndonjë gabim ose mospërputhje, ndërsa një udhëzim i plotë do të jepet nga Punëdhënësi nëse gabime të tilla ose mospërputhje do të zbulohen.

Rendi mbizotërues i dokumentave do të jetë si më poshtë:

Oferta

Kushtet e Kontratës

Specifikimet e Veçanta

Specifikimet e Përgjithshme Vizatime Projekti

Preventivi (Tabela e Volumeve)

1.3. Referencat

Standardet e referencës janë ato shqiptare dhe standardet e vendeve të Bashkimit European EEC që konsiderohen si ekuivalente.

Sidoqoftë Sipërmarrësi për standardet që ai mendon të përdorë duhet më parë të bjerë dakord me Supervizorin përpara fillimit të punimeve.

1.4. Njësitë

Në përgjithësi, dokumentat e kontratës dhe specifikimet teknike janë hartuar duke përdorur sistemin metrik ndërkombëtar (SI) të njësive. Në këtë specifikim përdoren shkurtimet e mëposhtme:

Njësitë	Shkurtimet
Milimetër	mm
Metër (linear, katror, kub)	m, m ² , m ³
Numër	secili
Diametër	D
Orë	h
Litra	L
Mega Pascal	MPa
Neëton për milimetër katror	N/mm ²
Ton	t
Mikrometër	µm

1.5. Kushtet atmosferike dhe përmbytjet

Do të merret si e mirëqenë që Sipërmarrësi gjatë përgatitjes së ofertës së tij do të ketë marrë parasysh të gjitha kushtet e mundshme atmosferike dhe rastet e përmbytjeve në kohën e përfundimit si dhe gjatë Punimeve të Përhershme dhe të Përkohshme. Sipërmarrësit nuk i takon asnjë pagesë shtesë si pasojë e ndodhjes, vazhdimësisë apo efektit të erërave të forta, borës, acarit, shirave dhe përmbytjeve, temperaturave apo lagështirës apo si pasojë e kushteve të tjera metereologjike apo hidrologjike.

1.6. Pastrimi përfundimtar i zonës

Në përfundim të punës, sa herë që është e aplikueshme Sipërmarrësi, me shpenzimet e tij, duhet të pastrojë dhe të heqë nga sheshi të gjitha impiantet ndërtimore, materialet që kanë tepruar, mbeturinat, ndërtimet e përkohshme të çdo lloji dhe të lerë sheshin e tërë dhe veprat, të pastra dhe në kondita të pranueshme. PAGESA përfundimtare e Kontratës do të mbahet deri sa kjo të realizohet dhe pasi të jepet miratimi nga Supervizori i Punimeve.

1.7. Ruajtja e shenjave topografike

Sipërmarrësi duhet të gjejë dhe aty ku është e mundur të ruaje apo edhe të rivendosë të gjitha shenjat topografike. Në ato raste kur shenjat topografike do të shkatërrohen, Sipërmarrësi do t'i referojë ato me saktësi në shenjat topografike të përhershme prej betoni përpara fillimit të punimeve. Të gjitha këto do të bëhen me shpenzimet e Sipërmarrësit.

1.8. Transporti dhe magazinimi i materialeve

Transporti i çdo materiali nga Sipërmarrësi do të behet me makina të përshtatshme të cilat kur ngarkohen nuk shkaktojnë derdhje dhe e gjithë ngarkesa të jetë e siguruar. Ndonjë makinë që nuk plotëson këtë kërkesë ose ndonjë nga rregullat ose ligjet e qarkullimit do të hiqet nga kantieri. Të gjitha materialet që sillen nga Sipërmarrësi, duhet të stivohen ose të magazinohen në mënyrë të përshtatshme për ti mbrojtur nga rrëshqitjet, dëmtimet, thyerjet, vjedhjet dhe në dispozicion për tu kontrolluar nga Supervizori i Punimeve në çdo kohë.

1.9. Provat laboratorike

Ky seksion përfaqëson procedurat e kryerjes së provave për materialet me qëllim përputhshmërinë me kërkesat e Specifikimeve.

Supervizori mund të ekzaminojë dhe mund të kërkojë testimin e çdo materiali apo malli që kërkohet të përdoret gjatë Punimeve.

Sipërmarrësi do t'i sigurojë Supervizorit të gjitha lehtësitë, asistencën, krahun e punës dhe pajisjet që nevojiten për ekzaminimin, testimin, peshimin apo analizimin e të gjithë këtyre materialeve apo mallrave.

Kontraktori do të përgatisë dhe sigurojë testimin e materialeve dhe mallrave me kërkesën e Supervizorit.

Pavarësisht nga testet që mund të jenë bërë jashtë Kantierit, Supervizori ka të drejtë të bëjë prova të tjera të mëtejshme të çfarëdo materiali apo malli në Kantier, si edhe ka të drejtën të mos pranojë ato materiale dhe mallra që nuk e kalojnë provën në Kantier.

Programi i Sipërmarrësit duhet të sigurojë kohën e duhur për testimin e materialeve. Nuk do të pranohet asnjë ankesë (kërkesë për kompensim) për vonesa apo kosto shtesë si pasojë e sa më sipër.

Tipi dhe Zbatimi i Provave

Do të kryhen provat e mëposhtme:

Përmbajtja e Ujit

Densiteti Specifik

Indeksi i Plasticitetit

Densiteti në gjendje të thatë (Metoda e Zëvendësimit me Rërë)

Shpërndarja Sipas Madhësisë së Grimcave ose Granulometria (Sitja) Proktori i Modifikuar dhe Normal

Provat e Gurit (Pllakave të shtrimit)

Provat e Betonit (Thërmimi i Kampioneve)

Standartet per Kryerjen e Provave

Te gjitha provat do të behen në përputhje me metodat standarde shqiptare ose me të tjera ndërkombëtare të aprovuara.

Marrja e Kampioneve edhe Numri i Provave

Metoda e marrjes së kampioneve do të jetë siç është specifikuar në metodat e aplikueshme të marrjes së kampioneve dhe të kryerjes së provave ose siç udhëzohet nga Supervizori i Punimeve.

Frekuenca e kryerjes së provave do të përputhet me treguesit në Specifikimet Teknike dhe nëse nuk gjendet atje, do të jepet nga Supervizori i Punimeve. Marrja e ndonjë kampioni shtesë mund të udhëzohet nga Supervizori i Punimeve.

Enë të tilla si çanta, kova e të tjera, do të jepen nga Sipërmarrësi. Marrja e kampioneve do të kryhet nga Sipërmarrësi në vendet dhe periudhat që udhëzon Supervizori i Punimeve. Marrja, transportimi e sjellja e tyre në laborator do të bëhet nga Sipërmarrësi.

Ndërprerja e Punimeve

Ndërprerja e punimeve për arsye të marrjes së kampioneve do të përfshihet në grafikun e punimeve të Sipërmarrësit. Nuk do të pranohet asnjë ankesë nga ndërprerja e punimeve, për shkak të marrjes së kampioneve.

Provat në laborator, do të bëhen në një kohë të përshtatshme me metodën e përshkruar.

Provat e Kryera nga Sipërmarrësi

Për arsye krahasimi, Sipërmarrësi është i lirë të kryejë vetë ndonjë prej provave. Rezultatet e provave të tilla do të pranohen vetëm kur të kryhen në një laborator të aprovuar me shkrim nga Supervizori i Punimeve. Të gjitha shpenzimet e provave të tilla, pavarësisht se nga vijnë rezultatet, do të mbulohen nga Sipërmarrësi.

1.10.Kampionet e provave

Përveç dispozitave të veçanta të përfshira këtu për zgjedhjen për provë dhe testimin e materialeve, Sipërmarrësi do t'i dorëzojë Supervizorit, sipas kërkesës së tij, ekzemplarë të këtyre materialeve apo mallrave të cilat Sipërmarrësi propozon të përdorë apo verë në punë për Punimet e tij. Këto ekzemplare, në rast se aprovohen, do të mbahen nga Supervizori dhe asnjë lloj tjetër materiali apo malli i ndryshëm nga ai që i është dorëzuar Supervizorit nuk do të përdoret për Punimet e Përherëshme, vetëm në rast se për këto ekzemplare Sipërmarrësi ka aprovimin me shkrim të Supervizorit. Pavarësisht nga aprovimi i Supervizorit, vetë Sipërmarrësi është plotësisht përgjegjës për cilësinë e materialeve dhe të mallrave të furnizuara. Supervizori mund të mos pranojë çfarëdo material apo malli që në mendimin e tij është i një cilësie më të dobët nga ajo e ekzemplarit që ka aprovuar më parë dhe Sipërmarrësi do t'i heqë menjëherë ato materiale apo mallra nga kantieri dhe do të sigurojë mallra dhe materiale të tjera që do të gjejnë aprovimin e Supervizorit me shpenzimet e tij (Sipërmarrësit).

1.11.Çertifikatat e Provës

Në rast se Supervizori nuk i ka inspektuar Çertifikatat e materialeve apo mallrave në vendin e prodhimit të tyre, Sipërmarrësi do të marrë Çertifikatat e Provës nga Furnitori i këtyre mallrave dhe do t'ia dërgojë ato Supervizorit. Këto çertifikata vërtetojnë që materialet dhe mallrat për të cilat bëhet fjalë janë provuar në përputhje me kërkesat e Specifikimeve dhe do të japin rezultatet e të gjitha provave të kryera.

Sipërmarrësi do të sigurojë pajisjet/mjetet e përshtatshme për identifikimin e materialeve dhe mallrave që do të dorëzohen në Kantier me Çertifikatat korensponduese.

Të gjitha materialet e furnizuara për përdorim gjatë Punimeve duhet të jenë brenda tolerancave të specifikuara, në cilësinë e ekzemplarëve të aprovuar që do të mbahen në zyrën e Supervizorit deri në përfundimin e Kontratës.

1.12.Zëvendësimet e materialeve

Zëvendësimi i materialeve të specifikuara në Dokumentin e Kontratës do të behet vetëm me aprovimin e Supervizorit të Punimeve nëse materiali i propozuar për tu zëvendësuar është i njëjtë ose më i mirë se materialet e specifikuara; ose nëse materialet e specifikuara nuk mund të sillen në sheshin e ndërtimit në kohë për të përfunduar punimet e Kontratës për shkak të kushteve jashtë kontrollit të Sipërmarrësit. Që kjo të merret në konsideratë, kërkesa për zëvendësim do të shoqërohet me një dokument dëshmi të cilësisë, në formën e kuotimit të çertifikuar dhe të datës së garancisë të dorëzimit nga furnizuesit e të dy materialeve, si të materialit të specifikuar ashtu edhe të atij që propozohet të ndryshohet.

1.13.Kryerja e Punimeve jo në Prani të Ujit

Me përjashtim të rasteve kur specifikohet ndryshe në Kontratë, të gjitha Punimet do të kryhen në mungesën e plotë të prezencës së ujit dhe nuk do të lejohet të depërtohen nga uji që mund të vijë nga çfarëdo lloj burimi.

1.14.Mbrojta e shërbimeve publike ekzistuese

Sipërmarrësi duhet të dijë pozicionin e të gjitha shërbimeve ekzistuese si kullimet e ujërave sipërfaqësore, kabllot për elektricitetin dhe telefoninë, shtyllat e ndriçimit, tubacionet kryesore të ujërave etj. para se të fillojë ndonjë gjërmim apo punim tjetër që mund të prekë shërbimet ekzistuese.

Skicat e kontratës tregojnë vendin e shërbimeve publike ekzistuese. Informacioni i dhënë në këto skica tregon vetëm vendndodhjen e përafërt të tyre. Sipërmarrësi së bashku me një përfaqësues të agjencive të shërbimeve do të verifikojë ekzistencën dhe vendndodhjet e sakta të të gjithë shërbimeve publike të prekura nga punimet duke përfshirë, por pa kufizim:

Pajisje të tjera të ndryshme siç drejtohet nga Supervizori i objektit

Sipërmarrësi do të mbetet përgjegjës për çdo dëmtim të punimeve ekzistuese apo shërbimeve dhe do të dëmshpërblejë punëdhënësin kundrejt çdo ankese lidhur me këtë (duke përfshirë edhe dëmtimet pasuese). Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës për ricaktimin e çdo shërbimi të prekur në këtë mënyrë.

Kujdes i veçantë duhet të ushtrohet në gjërmimin, rimbushjen dhe në bërjen kompakte të materialeve afër tubacioneve kryesore, kabllave etj. Kujdesi i Sipërmarrësit i kushtohet rregullores që është në fuqi në Shqipëri në lidhje me boshllëqet/hapësirat e sigurisë së punimeve nga kabllot që kanë voltazhe të ndryshme për veprime që do të kryhen afër linjave mbitokësore të energjisë.

Pavarësisht nga kërkesat e mësipërme dhe pa pakësuar përgjegjësinë e Sipërmarrësit, Sipërmarrësi do të informojë Supervizorin e objektit menjëherë nëse ekspozohet, vendoset apo dëmtohet ndonjë punim apo shërbim ekzistues. Të gjitha punimet që duhet të kryhen për të korrigjuar ndonjë dëmtim të shkaktuar tek shërbimet ekzistuese, do të bëhen sipas pëlqimit të agjencisë përkatëse të shërbimit apo supervizorit të objektit dhe me shpenzimet e Sipërmarrësit. Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës për rregullimin/sistemimin, në koordinim me autoritetin e duhur, sapo të njihet kërkesa për lëvizjen apo ndryshimin e shërbimeve qoftë për punime të përkohshme apo të përherëshme. Këto mund të përfshijnë energjinë, linjat telefonike, tubacione kryesore të ujit dhe kanale kulluese sipërfaqësore të ujit. Sistemimet për ndonjë zhvendosje apo ndryshim do të jenë subjekt i aprovimit të pronarit, të agjencisë së pronarit dhe Supervizorit të objektit. Sipërmarrësi

do të lejojë kohën e duhur në program për njoftimin dhe ekzekutimin e punimeve të shërbimeve publike siç është rënë dakord me autoritetin e duhur.

Aty ku puna e autorizuar do të kryhet nga vetë forca e punës së agjencisë, Sipërmarrësi do të koordinojë dhe lehtësojë punimet.

Sipërmarrësit i kujtohet se shërbimet publike të treguara tek skicat do të konsiderohen si tregues të shërbimeve publike në çdo vend dhe se mund të ketë të tjera prezente që nuk tregohen tek skicat.

1.15. Punë e Kryer jo-mirë.

Çdo punë që nuk përputhet me Specifikimet e Punës nuk do të merret parasysh/do të hidhet poshtë. Sipërmarrësi me shpenzimet e tij do të korrigjojë të gjitha defektet sipas urdhrit të Supervizorit.

2. KONTROLLI I CILËSISË

2.1. Përshkrimi

Kjo pjesë përshkruan kërkesat për mirëmbajtjen e cilësisë përgjatë kësaj Kontrate.

Sipërmarrësi mban përgjegjësi për cilësinë e kontrollit të ndërtimeve, materialeve, prodhimet dhe instalimet që përfshijnë Punimet. Sipërmarrësi duhet të vendosë dhe mbajë një sistem kontrolli cilësie efikas. Sistemi duhet të jetë i përshtatshëm në mënyrë që të mbulojë të gjitha veprimet dhe do të jetë çelësi i Deklaratave të Metodave të Aprovuara.

Sistemi do të konsistojë në plane, procedura dhe stafi i duhur për të kontrolluar cilësinë e të gjitha materialeve dhe produkteve të përfunduara të cilat përbëjnë Punimet në përputhje më të gjitha kërkesat e Kontratës. Sistemi do t'i përfshijë të gjitha veprimet, përfshirë këtu produktet ose fabrikimet në shesh dhe jashtë sheshit, mbledhjen e materialit mostër, testimi, inspektimi dhe menaxhimi i kontrollit për të siguruar që Puna është konform me Dokumentat e Kontratës.

2.2. Testet e çertifikuara laboratorike

Testet e laboratorëve të çertifikuar mund të bëhen nga agjenci testimi të miratuara për materiale dhe pajisje për tu përfshirë në Punime. Testet e çertifikuara për materialet që do të përfshihen në struktura do të jenë të pranueshme me kusht që ato të përdoren nga fabrikuesit, agjencitë ose laboratorët e miratuar dhe të tregojnë se materialet janë konform me Specifikimet.

2.3. Çertifikimet e fabrikuesve

Çertifikimi i fabrikuesit mund të realizohet nga Sipërmarrësi sipas artikujve të materialeve dhe pajisjeve që duhen siguruar - vetëm atëherë kur metoda do të sigurojë, sipas pëlqimit të Supervizorit, përputhje të plotë me parashikimet e Kontratës. Çertifikatat e paraprintuara nuk do të jenë të pranueshme. Të gjitha certifikatat do të jenë origjinale.

Originalja e të gjithë certifikatave të fabrikuesve ose të laboratorëve të pavarur do të emërtojnë artikullin e caktuar, pajisjet dhe materialet, specifikimet, standardet, ose dokumenta të tjera të specifikuar, si kontrollimi i cilësisë së artikujve dhe do të kenë të bashkangjitur kopje të çertifikuara të raporteve të testit sipas së cilave janë bazuar çertifikimet. Çertifikimet do të jenë të gjurmueshme për secilin produkt të prezantuar me numrin e pranueshëm të paketës, etiketat, etj.

2.4. Njoftimi për mos përfundim

Supervizori i kontrollit të cilësisë (KC) do të njoftojë Supervizorin e objektit dhe Përfaqësuesin e Sipërmarrësit për çdo mospërbushje të dalluar me kërkesat e sipërpërmendura.

Përfaqësuesi i Sipërmarrësit me marrjen e një njoftimi të tillë do të ndërmarrë menjëherë veprim korrigjues. Nëse Sipërmarrësi nuk e përmbush detyrën si duhet apo refuzon të bëjë këtë gjë, Supervizori i objektit mund të nxjerrë një urdhër për të ndaluar të gjithën ose një pjesë të punës derisa të ndërmerret një veprim korrigjues i kënaqshëm. Koha e humbur nga këto urdhra ndalesash nuk do të bëhet subjekt i pretendimeve për zgjatje afati apo për kosto shtesë apo dëmtime nga Sipërmarrësi.

3. MENAXHIMI MJEDISOR

3.1. Përshkrimi

Punëdhënësi merr përsipër të mbrojë ambientin dhe të drejtojë aktivitetin e tij të përditshëm në një mënyrë ekologjikisht përgjegjëse dhe të ndalojë apo pakësojë në minimum efekte të mundshme ambientale negative lidhur me punimet.

Sipërmarrësi është i detyruar të respektojë të gjitha rregullat, politikat dhe procedurat në fjalë të ambientit përcaktuar nga ligjet dhe rregullat.

Nëse është hartuar një Plan Veprimi në Mjedis (VNM), Sipërmarrësi është i detyruar të zbatojë dispozitat e VNM gjatë gjithë procesit të ndërtimit.

Nëse nuk ekziston një VNM, Sipërmarrësi duhet të plotësojë totalisht kërkesat e treguara sa vijon.

Punëdhënësi rezervon të drejtën e autorizimit të pavarur të monitorimit të ambientit, i cili mund të zhvillohet gjatë gjithë periudhës së punimeve. Monitoruesit do ti referojnë punëdhënësit dhe stafit inxhinierik shkelje të dukshme të kërkesave mjedisore dhe kryejnë monitorimin e tyre ditë pas dite.

3.2. Rivendosja e bimësisë (ribimësia)

Të gjitha prishjet e bimësisë dhe çdo punim i përkohshëm duhet të rivegjetohet me bimë, shkurre dhe lëndina. Në përfundim të punimeve nuk do të ekspozohen terrene të mbetura të pavegjetuara.

Ngjeshje të panevojshme të dheut/terrenit

Duhet të kryhet çdo përpjekje për të shmangur ngjeshje të panevojshme të terrenit. Në rastet kur ngjeshje të tilla janë të paevitueshme, Sipërmarrësi merr të gjitha masat e nevojshme që terreni të jetë i lirë për të gjithë thellësinë e ngjeshjes para procesit të rigjallërimit.

3.3. Mbeturat e vajit, karburantit dhe materialeve bituminoze

Vajrat, lëndët djegëse, materialet bituminoze duhet të jenë të sistemuara dhe të vendosen në mënyrë të miratuar nga autoritetet mjedisore. Të tilla materiale në çdo rast nuk duhet të përhapen apo abandonohen.

3.4. Pluhuri

Rrugët e pashtruara lagen rregullisht me ujë për të eliminuar pluhurin e shkaktuar nga kryerja e ndërtimeve. Vaditja e rregullt, në një frekuencë të mjaftueshme duhet të garantojë që sipërfaqja ku ecet të jetë gjithnjë e njomë ndërkohë që rrugët janë të zëna nga trafiku i ndërtimit.

3.5. Ngarkimi e materialeve/mbulimi

Të gjithë kamionët që transportojnë materiale të imëta apo material që mund të krijojë pluhur duhet të kenë ngarkesën e tyre të mbuluar.

3.6. Emetimet

Pajisjet për ndërtimin duhet të mbahen në mënyrë të rregullt me qëllim që të garantojnë që emetimet të jenë brenda tolerancave të prodhimit. Impiantet e asfaltit, betonit etj, duhet të pajisen me një sistem filtrimi të pluhurit dhe nuk do lejohen emetime të panevojshme të pluhurave.

3.7. Nivelet e zhurmave

Pajisje me nivel të lartë të zhurmës duhet të limitohen për të punuar nga 08:00-18:00 dhe do menaxhohen vetëm në ditët normale të punës.

Frenimi i nivelit të zhurmës mund të zbutet nga Inxhinieri nëse ai është i bindur se zona e influencuar është krejtësisht larg rrezes së dëgjimit të çdo komuniteti potencialisht të influencuar.

Niveli i lartë i zhurmës së pajisjeve karakterizohet si niveli i zhurmës më i lartë se 90db në një distancë 10 m në kushte normale pune.

Nëse është drejtuar kështu, Sipërmarrësi përdor barriera antizhurmë për të mbrojtur sektorët kritikë (shkolla etj) nga efekte të nivelit të lartë të zhurmës.

3.8. Vendosja e kampeve, hedhja e mbeturinave të kampit

Punimet e përkohshme të Sipërmarrësit (kampe, gurora, gropa, pirgje, grumbuj hekurishtesh) duhet të vendosen vetëm me aprovimin e autoriteteve.

Kampet në veçanti duhet të kenë çdo aspekt të shërbimit të heqjes së mbeturinave qartësisht të përcaktuar dhe të aprovuar.

Gjatë kryerjes së punimeve të përkohshme Sipërmarrësi duhet të sigurojë që mbeturinat e materialeve të të gjitha llojeve, të transportohen dhe të hidhen vetëm me mjete të miratuara

3.9. Habitata të papërshtatshme/të padëshirueshme

Vektori ekologjik duhet të vlerësohet dhe kontrollohet në të gjithë sektorët e punimeve dhe krijimi i habitateve të papërshtatshme (p.sh. uji i ndenjtur) nuk duhet të lejohet.

3.10. Materiale të rrezikshme

Të gjitha materialet e rrezikshme (përfshirë karburante, vajra, materiale bituminoze, çimento) do të mbahen në vende me mbrojtje të plotë nga rrjedhjet apo nga shpërbërja. Të gjitha mbeturinat apo materialet e mbetura duhet të hidhen duke përdorur procese të miratuara, të cilat garantojnë të mos shkaktojnë efekte të sëmundjeve mjedisore.

3.11. Bimësia

Sipërmarrësi në çdo moment duhet të marrë në kohë të gjitha masat e nevojshme për të eliminuar shkatërrimin e pemëve dhe bimësisë. Duhet të sigurojë që personeli tij në çdo kohë të mos marrë përsipër prerjen e paautorizuar të pemëve apo bimësisë.



Emri i bimes: LIRIODENDRON TULIPIFERA (Pema Tulipane)

Tipi i bimes: Peme

Familja: Magnoliaceae.

Origjina: Bregdeti lindor i SHBA.

Rritja optimale: Ka një rritje të shpejtë, duron temperaturë deri në -28°C / 23°C , bimë aromatike, rezistente ndaj ndotjes.

Ngjyra e gjethes: E gjelbre e ndritshme dhe në vjeshtë ngjyre argjente në të verdhe.

Ngjyra e lules: E verdhe dhe e gjelberte, aromatike dhe në formën e tulipanit.

Periudha e lulezimit: Maj-Qershor.

Lartësia Max: 20 – 30 m.

Perdorimi: Në ambiente publike dhe private.

Gjelberimi: I perkohshëm.



Emri i bimes: ACER BURGERIANUM

Tipi i bimes: Peme

Familja: Aceraceae

Origjina: Japonia

Rritja optimale: Rritet në zonat malore dhe është shumë rezistente ndaj thatësirës.

Ngjyra e gjethes: Gjelbre e erret dhe në vjeshtë më ngjyre si në të kuqe

Ngjyra e lules: Te gjelberte në të verdhe.

Periudha e lulezimit: Prill - Maj

Lartësia Max: 5 – 20m

Perdorimi: Në parqe, vila dhe gjate rrugëve.

Gjelberimi: I perkohshëm.



Emri i bimes: GINGO BILOBA

Tipi i bimes: Peme

Familja: Gingoaceaea

Origjina: Nga Kina

Rritja optimale: Ka nje rritje te shpejte, preferon diell ose gjysmehije, duron temperaturave edhe deri ne - 35 °C

Ngjyra e gjethes: Jeshiledhegjatevjeshtesmarinngjyreteverdhe.

Lartesia Max: 30 - 40m.

Perdorimi: Si peme dekorative per ambjente te ndryshme private dhe publike.

Gjelberimi: I perkohshem



Emri i bimes: TILIA CORDATA GREEN SPIRE

Tipi i bimes: Peme

Familja: Tiliaceaea

Rritja optimale: Rritet shpejt ,rezistente ndaj ndotjes,

Ngjyra e gjethes: E gjelbertdhe aromatike, ne vjeshte ngjyre te verdhe.

Ngjyra e lules: E verdhe.

Lartesia Max: 25 m

Perdorimi: Si peme dekorative ne ambjente private dhe publike si parqe,rruge etj..

Gjelberimi: I perhershem



Emri I bimes: Quercus Ilex

Tipi I bimes: Peme

Familja: Fagaceae

Ngjyra e gjetes: Jeshile e erret

Ngjyra e lules: Lulet jane te vogla te verdha.

Periudha e lulezimit: Lulezon nga prilli deri ne qershor.

Lartesia Max: 20 – 25 m

Perdorimi: Ne ambjente te ndryshme si: parqe, kopeshte privat etj...

Gjelberimi: Perhershem



Emri I bimes: QUERCUS PALUSTRIS

Tipi I bimes: Peme

Rritja optimale: Ka nje rritje mesatare ,preferon ne diell te plote ose gjysme hije, reziston ererave te forta dhe ndotjes. Kjo bime duron temp deri ne $-28/-23^{\circ}\text{C}$.

Ngjyra e gjetes: Jeshile e ndritshme dhe ne vjeshte ngjyre te kuqe .

Lartesia Max: 20-25 mt

Perdorimi: Ne ambjente te ndryshme si: parqe, kopeshte privat etj...

Gjelberimi: I perkohshem



Emri i bimes: Tilia Cordata

Familja : Malvaceae

Zona : 04 (-34/-28) °C

Origjina : Europa, Azia Jugperendimore

Tipi i bimes : Peme

Ngjyra e gjethes : Jeshile

Lartesia Max: 20-30 Meter

Lartesia e trungut: 2 Meter

Diametri i kurores: 8-15 Meter

Periudha e lulezimit : Qershor

Rritja optimale : Rritje e shpejte, bime aromatike .

Perdorimi : Per ambiente publike dhe private si Parqe, vila, kopshte, bulevarde etj...

Gjelberimi : Gjetherenese



Emri i bimes : Prunus Pisardi

Familja : Rosaceaea.

Zona : Z°5A (-23°C deri – 18°C).

Origjina Azia

Tipi i bimes : Peme.

Ngjyra e gjethes : E kuqe e purpurt.

Ngjyra e lules : Roze

Periudha e lulezimit : Ne pranvere.

Rritja optimale : Mesatare, drite kerkuese.

Lartesia e trungut: 2:20 m

Perdorimi : Per ambjente publike e private si : vila, parqe, bulevarde etj.

Gjelberimi : Gjetherenese.

3.12. Aksesit në pronë

Të gjitha hyrjet e pronave ekzistuese duhet të respektohen në çdo moment të zbatimit të punimeve. Kudo që pronë ka një hyrje ekzistuese Sipërmarrësi duhet të sigurojë përmes kryerjes së punimeve të përshtatshme që kjo hyrje të mbetet në dispozicion të pronarit të pronës gjatë punimeve.

4. PASTRIMI I KANTIERIT

4.1. Hyrje

Ky paragraf i punës konsiston në heqjen, lëvizjen, pastrimin e ndërtimeve ekzistuese, themeleve dhe ndërtimeve përkatëse duke përfshirë rrugët, bimësinë, rrethimet, kanalet e kullimit etj, heqjen e gjithë bimësisë së konsiderueshme që përfshin shkurre etj, pastrimin dhe shkuljen përgjatë gjithë zonës të prekur nga punimet.

4.2. Kërkesa të Përgjithshme

a. Të Përgjithshme

Supervizori i objektit do të identifikojë dhe krijojë limitet e punës dhe do të planifikojë/projektojë që pemët, shkurret, bimët dhe bimësia tjetër të rrijë në ekzistencë. Sipërmarrësi do të mbrojë dhe do të kujdeset për të gjitha sendet që nuk janë menduar të lëvizin/hiqen.

b. Pastrimi i mbetjeve

Te gjithë mbeturinat ekzistuese të bëra nga njeriu apo natyra, do të hiqen nga vendi i punës dhe do të hidhen me aprovim të Supervizorit të objektit para fillimit të punimeve të përkohshme apo të përhershme në zonë.

c. Pastrimi dhe shkulja e Bimësisë

Kjo punë do të përfshijë heqjen nga vendi i punës të gjithë bimësisë që i kalon kufijtë, sipas udhëzimeve të Supervizorit të objektit. Pastrimi i bimësisë do të kufizohet në përgjithësi tek një maksimum dimensiononi të barabartë me shtrirjen e propozuar të punimeve. Përtej kësaj pike, bimësia ekzistuese do të rrijë e patrazuar. Trungjet e pemëve dhe sistemet e rrënjëve do të mbesin në linjën e veprimit të Supervizorit të objektit; në përgjithësi ato do të rrinë të pa hequra.

d. Pastrimi i tombinove, kolektorëve ekzistues

Kjo punë do të përfshijë heqjen e rërës, llumit dhe mbetjeve të tjera të depozituara në sistemet e kanaleve ekzistuese (kanal nën rrugë), siç udhëzohet nga Supervizori i objektit. Materiali do të hiqet në përputhje me kërkesat e përgjithshme të këtyre specifikimeve dhe në rast materialesh toksike apo të rrezikshme - në përputhje me ligjet e shtetit, planit të menaxhimit mjedisor apo kërkesave të këtij specifikimi. Sipërmarrësi do të pastrojë pjesën e brendshme të tubit dhe pusëtën e kanalit nënrrugor në mënyrë që të riparohet linja origjinale e tyre. Kontraktuesi duhet të sigurojë që kanalet anësore dhe të gjitha pikat e futjes nga dhe tek, tubat e lidhur me këtë dhe kanalet nënrrugore të jenë të pastra nga ndotja, balta, llumi dhe materiale të tjera të ngjashme, të cilat ndalojnë rrjedhjen e lirë të ujit.

e. Pastrimi i shtresave të punueshme

Në zonat e gjermimit ose diku tjetër ku thuhet nga Supervizori i objektit, Sipërmarrësi do të heqë shtresat ekzistuese sipas zërave të punimeve. Materiali do të ruhet për ripërdorime të tjera ose do të hidhet sipas udhëzimeve.

Heqja e shtresave të punueshme mbi ndonjë zonë të projektuar do të ekzekutohet në thellësi siç udhëzohet nga Supervizori i objektit dhe shtresat e punueshme do të ruhen dhe do të mbahen veçmas nga materialet e tjera të gërmuara. Në përgjithësi, shtresa e punueshme e ruajtur do të përfshijë vetëm atë pjesë të materialit që është mjaftueshëm pjellor për të inkurajuar ose nxitur rritjen e bimësisë.

Në përgjithësi, e gjithë shtresa e punueshme e gërmuar do të përdoret për veshje të ardhshme të gropave, apo zonave të tjera siç mund të udhëzohet nga Supervizori i objektit ose siç tregohet tek skicat. Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës, duke mirëmbajtur këto vende punimesh gjatë kohëzgjatjes së punimeve dhe duke i bërë ata ti përmbahen standardeve të aprovuara.

4.3. Mbrojtja e elementëve që janë projektuar të rrijnë përsëri

Në zonat e caktuara nga Supervizori i objektit, Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës për mbrojtjen e shkurreve ekzistuese, pemëve dhe sipërfaqeve me bar. Me mbarimin e punimeve këto zona do të rikthehen Punëdhënësit në të njëjtat kushte si me parë dhe ndonjë dëm si pasojë direkte apo indirekte e veprimeve të Sipërmarrësit nuk do të jetë kosto shtesë e Punëdhënësit.

Pemët e projektuara për të qëndruar brenda zonës së punimeve, do të mirëmbahen, mbrohen dhe do të lihen të qëndrojnë.

Të gjitha kalimet ekzistuese të këmbësorëve, trotualet, rrethimet, muret, pemët, shkurret, lulishtet, apo të tjera të përcaktuara nga Supervizori i objektit nuk do të hiqen dhe duhet të merren masa dhe të ruhen nga dëmtimi. Çdo dëmtim që ndodh si pasojë e dështimit të Sipërmarrësit për të marrë masat e duhura paraprake, do të riparohet me shpenzimet e Sipërmarrësit.

Artikujt/sendet e pronës private do të mbesin në vend (ndërtesa, rrethime, kanale kullimi, mure, kryqëzime kanalesh, etj) do të mbrohen me kujdes nga dëmtimet dhe zhvendosjet.

4.4. Grumbullimi i materialeve të pastruara

1. Pronësia e materialeve

Përveç nëse kërkohet ndryshe në kushtet e kontratës, të gjitha materialet e hequra nga Sipërmarrësi janë në pronësi të Bashkisë dhe Sipërmarrësi do të dorëzojë ose vendosë ato në vendin e caktuar nga Bashkia, në përputhje me kërkesat e ligjit të shtetit, planit të menaxhimit mjedisor, kërkesat e këtij specifikimi dhe instruksionet e Supervizorit të objektit.

3. Hedhja ne zona afer Objektit

Materialet mund të hidhen në një pronë private duke u siguruar nga Supervizori i objektit që ai ka një aprovim të shkruar nga pronari i pronës i cili jep lejen për hedhjen e materialeve. Të gjitha zonat e hedhjes së materialeve që rezultojnë nga pastrimi dhe shkulja, ofrë në pronë private apo në pronë të poseduar nga Sipërmarrësi, do të jenë në zona larg pamjes së Objektit dhe të pakten 100m larg nga kufiri i rrugës më të afërt të automjeteve. Nëse materialet do të digjen, duhet një dimension zone prej 100m. Në asnjë mënyrë kjo

masë nuk heq përgjegjësinë e Sipërmarrësit për të hedhur materialet në përputhje me ligjet e shtetit, planin e menaxhimit mjedisor dhe me kërkesat e këtij specifikimi.

4. Nivelimi i terrenit

Brenda çdo zone mes kufijve të ndërtimit dhe kufijve të jashtëm të pastrimit dhe shkulljes, të gjitha gropat dhe boshllëqet e tjera do të mbushen dhe të gjitha pargjet prej dheu do të sheshohen. Zonat do të sillen në kontur unifom në mënyrë që mbushja dhe sheshimi vijues të mos pengohen nga parregullsia e terrenit. Kjo punë do të bëhet pavarësisht nëse parregullsitë janë rezultat i aktivitetit të Sipërmarrësit apo ishin ekzistente në mënyrë origjinale. Pellgjet apo zonat e tjera ujore, të projektuara si të tilla, nuk do të kërkohej që të mbushen.

5. SHKATERRIMET, PRISHJET, ÇMONTIMI DHE HEQJET

5.1. Hyrje

Shkatërimi dhe heqja e strukturave, mbetjeve ekzistuese etj, nga Sipërmarrësi do të kryhet brenda vendit të punimeve siç udhëzohet nga Supervizori i objektit dhe siç tregohet tek vizatimet.

Të gjitha materialet me vlerë ripërdorimi nga puna e çmontimit janë dhe do të mbeten pronë e Bashkisë. Sipërmarrësi do të dorëzojë ato në vendin e caktuar nga Bashkia me shpenzimet e tij. Tërë mbeturinat e dala nga prishjet dhe shkatërimi do të depozitohen në vendin e caktuar nga Bashkia.

Sipërmarrësi do të jetë totalisht përgjegjës për heqjen dhe hedhjen në përputhje me ligjet e shtetit, planit të menaxhimit mjedisor dhe kërkesave të këtij specifikimi, të të gjithë materialeve që dalin nga shkatërimet.

Gropat e mbetura nga heqja e ndërtimeve të kanaleve kulluese, themeve, etj, do të rimbushen me material të pranueshëm deri në nivelin e tokës përreth ose deri në nivelin e gjurmëve përreth si të jetë më e përshtatshme. Ato nuk do të lihen të hapura apo të lejohen të mbledhin ujë.

5.5. Heqja e sipërfaqeve ekzistuese të asfaltit dhe shtresave të trotuarit

Puna e specifikuar këtu konsiston në heqjen dhe hedhjen e shtresave ekzistuese prej asfalti, prishjen/heqjen e shtresave të trotuarit, bordurat ekzistuese të trotuarit nga zonat e synuara për rinovim, sipërfaqet e shtruara të shëtitoreve, shesheve, rrugëve kryesore dhe rrugëve dytësore të shtruara ashtu siç tregohet në vizatime ose urdhërohen nga Supervizori i objektit.

Materialet e hequra të asfaltit do të hidhen në përputhje me kërkesat e ligjit të shtetit, planit të menaxhimit mjedisor dhe me kërkesat e këtij specifikimi.

5.6. Hedhja e materialeve

Përveç sa është përshkruar më sipër, i gjithë materiali i mbetur (mbeturinat) do të hidhet nga Sipërmarrësi në zona të siguruar prej tij dhe të miratuara nga Supervizori i objektit. Çdo material i planifikuar për të mbetur pronë e Bashkisë, ose do të grumbullohet në grumbuj të pastër ose do të ngarkohet dhe do të transportohet tek zonat e planifikuara për ruajtje. Sipërmarrësi inkurajohet të bashkëpunojë me autoritetet vendore në përcaktimin e përdorimeve të mundshme për ndonjë material të hedhur dhe në ngritjen e zonave të ruajtjes.

6. PUNIMET ME DHERA

6.1. Qëllimi

Ky seksion përmban përcaktimet e përgjithshme dhe kërkesat për punimet e gjurmëve në toke (në vëllim dhe/ose me shtresa) dhe gjurmimet për struktura në kanale. Më tej ai mbulon të gjitha punimet që lidhen me konstruksionin e prerjeve, largimin e materialeve të papërshtatshme në hedhurina, dhe rifiniturat e shpatit të prerjes.

6.2. Përcaktimet

Përcaktimet e mëposhtme duhet të aplikohen:

DHERAT

Gjurmimi në dhera duhet të aplikohet në të gjitha materialet që mund të gjermohen si me krahë (përfshi me kazma) ashtu dhe me makineri.

MATERIALE TE PËRSHTATSHME

Materialet e përshtatshme do të përfshijnë të gjitha materialet që janë të pranueshme në përputhje me kontratën e punimeve dhe që janë në gjendje të ngjeshen në një mënyrë të specifikuar për të formuar mbushje ose trase.

6.3. Gërmimi

- a. Gërmimi duhet të kryhet në përputhje me nivelet dhe vijën e prerjeve siç tregohet në Vizatime. Çdo thellësi më e madhe e gërmuar nën nivelin e formacionit, brenda tolerancës së lejuar, duhet të mbushet me materiale të pranueshme me karakteristika të ngjashme nga Sipërmarrësi me shpenzimet e tij.
- b. Kujdes i veçantë duhet të ushtrohet kur gërmohen seksione për të mos hequr material përtej vijës së specifikuar të prerjes dhe më pas duke shkaktuar rrezikshmëri për qëndrueshmërinë strukturore të pjerrësisë ose duke shkaktuar erozion ose disintëgrimin e pjesëve të ngjeshura.
- c. Përmasat e prerjeve (seksioneve) duhet të jenë në përputhje me detajet e seksioneve tërthore tip siç tregohen në Vizatime.

6.4. Trajtimi/Ngjeshja e Zonave të Gërmuara

- a. Zonat dhe pjerrësitë e prerjeve duhet të jenë konform me Vizatimet dhe duhet të rregullohen sipas një vije të pastër të standardit, për një tip të dhënë materiali.
- b. Të gjitha zonat horizontale të gërmuara, duhet të ngjeshen me një minimum dendësie të thatë prej 95% për dhera të shkrifët dhe 90% për dhera të lidhur.

6.5. Pastrimi i sheshit

Të gjitha sheshet ku do të gërmohet, do të pastrohen nga të gjitha shkurret, bimët, ferrat, rrënjët e mëdha, plehurat dhe materiale të tjera sipërfaqësore. Të gjitha këto materiale do të spostohen dhe largohen në mënyrë që të jetë e pëlqyeshme për Punëdhënësin. Të gjitha pemët dhe shkurret që janë përcaktuar nga Punëdhënësi që do të ngelen do të mbrohen dhe ruhen në mënyrën e aprovuar.

Të gjitha strukturat ekzistuese të identifikuar për tu prishur do të largohen sipas udhëzimeve të Supervizorit të Punimeve. Kjo do të përfshijë dhe spostimin e themeleve të ndërtimeve që mund të ndeshen. Sipërmarrësi do të marrë të gjitha masat e nevojshme për mbrojtjen e vijave ekzistuese të ujit, rrethimeve dhe shërbimeve që do të mbeten në sheshin e ndërtimit.

6.7. Gërmimi i kanaleve për tubacionet

Kanalet do të gërmohen në dimensionet dhe nivelin e treguar në Vizatime dhe/ose në përputhje me instruksionet me shkrim të Supervizorit të Punimeve. Zëri i treguar në tabelën e Volumeve (Preventiv) lidhur me gërmimet, siç është largimi i materialit të gërmuar, etj. do të përfshijë çdo lloj kategorie dheu, nëse nuk do të jetë specifikuar ndryshe. Gërmimi me krahë është gjithashtu i nevojshëm në afërsi të intersektimeve të infrastrukturave të tjera për të parandaluar dëmtimin e tyre. Me përjashtim të vendeve të përmendura më sipër, mund të përdoren makineritë.

Nëse nuk urdhërohet apo lejohet ndryshe nga Supervizori i Punimeve nuk duhet të hapen më shumë se 30 metra kanal përpara përfundimit të shtrirjes së tubacionit në këtë pjesë kanali. Gjerësia dhe thellësia e kanaleve të tubacioneve do të jetë siç është përcaktuar në Vizatimet e kontratës ose siç do të udhëzohet nga Supervizori i Punimeve.

Thellimet për pjesët lidhëse do të gërmohen me krahë mbasi fundi i kanalit të jetë niveluar. Përveç se kur kërkohet ndryshe, kanalet për tubacionet do të gërmohen nën nivelin e pjesës së poshtme të tubacionit siç tregohet në vizatime, për të bërë të mundur realizimin e shtratit të tubacioneve me material të granular.

6.8. Përdorimi i Materialeve të gërmimit

Të gjitha materialet e përshtatshme dhe të aprovuara të gërmimit duhet, për sa kohë që ato janë praktike, të përdoren në ndërtim për mbushje dhe punime të tjera.

6.9. Ndërtimi i mbushjeve në rrugë

Tabani i dheut i shtresave rrugore është pjesë e trupit të dheut ku shpërndahen nderjet e shkaktuara nga ngarkesat e lëvizshme të automjeteve dhe e vetë konstruksionit. Ky taban mund të jetë në mbushje ose në gërmim. Si në njërin rast edhe në tjetrin është e nevojshme që të sigurohet një taban që të jetë në gjendje të transmetojë më poshtë, në trupin e dheut ngarkesat që vijnë nga shtresat rrugore, pa pësuar deformime mbetëse.

Mbushja gjithandej duhet të ketë një densitet të modifikuar të jetë max. në të thatë jo më pak se 90%, për shtresat e poshtme të ngjeshura dhe 95%, për shtresën e sipërme 40cm (subgrade).

Çdo shtresë duhet të ngjshet me lagështinë optimale duke shtuar ose tharë shtresën sipas rastit dhe kërkesës së llojit të materialit që do të përdoret në mbushje të rrugës.

Çdo shtresë e re në mbushje duhet të miratohet nga Supervizori i Punimeve, pasi të jetë siguruar se shtresa paraardhëse nuk ka deformime ose probleme me burime uji apo lagështie të tepërt.

Zgjedhja e pajisjeve të ngjeshjes është e lirë të bëhet nga Sipërmarrësi, mjafton që pajisjet ngjeshëse të sigurojnë energjinë e nevojshme dhe të arrijnë densitetet e kërkuara në ngjeshje për shtresën në ndërtim.

6.10.Rimbushja e Themeleve

Të gjitha mbushjet për këtë qëllim duhet të bëhen me materiale të përshtatshme dhe të ngjeshen, vetëm nëse tregohet ndryshe në Vizatime ose urdhërohet nga Supervizori i Punimeve.

6.15.Përforcimi dhe mbulimi në vend

Punëdhënësi mund të urdhërojë me shkrim që ndonjë ose të gjitha përforcimet dhe strukturat mbajtëse të lihen në vend me qëllim të masave paraprake për mbrojtjen nga dëmtimet e strukturave, të pronësive të tjera ose personave, nëse këto struktura mbajtëse janë shënuar në Vizatime ose të vendosura sipas udhëzimeve, ose nga ndonjë arsye tjetër. Nëse lihen në vend këto struktura mbajtëse do të priten në lartësinë sipas udhëzimeve të Supervizorit të Punimeve. Strukturat mbajtëse që mbeten në vend do të shtrëngohen mirë dhe do të paguhën sipas vlerave që do të bihet dakort reciprokisht ndërmjet Sipërmarrësit dhe Punëdhënësit ose sipas çmimit në Ofertë nqse është dhënë, ose nga një urdhër ndryshimi me shkrim.

6.16.Mbrojtja e shërbimeve ekzistuese

Sipërmarrësi do të ketë kujdes të veçantë për shërbimet ekzistuese që janë nën sipërfaqe të cilat mund të ndeshen gjatë zbatimit të punimeve dhe që kërkojnë kujdes të veçantë për mbrojtjen e tyre, si tubat e kanalizimeve, tubat kryesore të ujësjellësit, kabllo të elektrike kabllo të telefonit si dhe bazamentet e strukturave që janë pranë. Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës për dëmtimin e ndonjë prej shërbimeve si dhe duhet t'i riparojë me shpenzimet e tij, nëse këto shërbime janë ose jo të paraqitura në projekt. Nëse autoritetet përkatëse pranojnë të rregullojnë vetë ose nëpërmjet një nën Sipërmarrësi të emëruar nga ai vetë dëmet e shkaktuara në këto shërbime, Sipërmarrësi do të rimbursojë të gjithë koston e nevojshme për këtë riparim, dhe nëse ai nuk bën një gjë të tillë, këto kosto mund të zbriten nga çdo pagesë që Punëdhënësi ka për të bërë ose do të bëjë Sipërmarrësit në vazhdim të punimeve.

6.17.Heqja e materialeve të tepërta nga gjurmimi

I gjithë materiali i tepërt i gjurmuar nga Sipërmarrësi do të largohet në vendet e aprovuara. Kur është e nevojshme të transportohet material mbi rrugët ose vende të shtruara Sipërmarrësi duhet ta sigurojë këtë material nga derdhja në rrugë ose ato vende të shtruara.

6.18.Përshkrimi i çmimit njësi për gjurmimet

Çmimi njësi i zërave të punës për gjurmimet do të përfshijë, por nuk do të kufizohet për gjurmime në të gjithë gjerësinë dhe thellësinë, me çdo mjet që të jetë i nevojshëm, duke përfshirë dhe gjurmime me krah, nën apo mbi nivelin e ujërave nëntokësore, ose nivelin e ujërave sipërfaqësore, përfshirë përzierje dheu të çdo lloji, mbështetëset, përforcimin në të gjitha thellësitë dhe gjerësitë, do të përfshijë nivelimin, sheshimin, ngjeshjen e formacioneve, provën dhe për çdo punë shtesë për mbrojtjen e formacioneve përpara çdo inspektimi, siç specifikohet, largimin dhe grumbullimin e bimësisë së larguar, rilevimin topografik të kërkuar, vendosjen e piketave të përhershme, dhe të atyre të përkohshme, realizimin e matjeve, sigurimin e instrumentave për tu përdorur nga Supervizori i Punimeve, furnizimin dhe transportin e fuqisë punëtore, mbajtja e vendit të punës pastër dhe në kushte të mira higjieno-sanitare, dhe çdo nevojë aksidentale të nevojshme për realizimin e Punimeve brenda periudhës së Kontratës dhe me pëlqimin e Supervizorit të Punimeve.

Kosto e transportimit të materialit të tepërt të gjurmuar deri në vendin e hedhjes, të aprovuar nga Supervizori i Punimeve, nuk përfshihet në çmimin njësi të gjurmimit. Kosto e transportimit të materialit të tepërt në vendin e hedhjes mbulohet nën çmimin njësi të transportit të materialeve.

Përveç transportimit të materialit të tepërt të gjitha llojet e transportit përfshirë edhe transportin e materialeve për përforcim, mbulim, përgatitjen e shtratit, etj përfshihen në çmimin njësi të gjurmimit.

Nëse nuk është pohuar ndryshe, të gjitha aktivitetet e tjera të përshkruara me sipër do të konsiderohen të përfshira në çmimin njësi të gjurmimit.

7. BAZA E AGREGATEVE

7.1. Përshkrimi

Ky seksion mbulon aplikimin e Agregateve Bazë, materiale të cilat do të konsistojnë në materiale agregate të përshtatshme të cilat janë të ngjashme me kërkesat e specifikimeve të mëposhtme.

7.2. Materialet

Materiali që do të përdoret duhet të jetë material bazë shkëmb i thyer i përfutur nga rezerva të pa ekspozuara, material i masivëve të shkëmbinjve natyral dhe do të jenë të lirë nga bimësia, materiale të huaja dhe materiale të tjera të rrezikshme.

Sipërmarrësi do të jetë plotësisht përgjegjës për furnizimin e materialeve të përdorura si baze agregate nën këtë seksion.

Gradimi

Materiali duhet të përputhet me një nga kërkesat e mëposhtme kur të testohet në përputhje me AASHTO T27:

Baza e shkëmbit të thërrmuar

Madhësia e sitës (mm)	% sipas/nga masa e agregatit total që kalon në kalon në testin e sitës	
	Tip 37.5	Tip 20.0
50	100	-
37.5	95 – 100	100
20.0	60 – 80	70 – 85
10.0	40 – 60	50 – 65
5.0	25 – 40	35 – 55
2.36	15 – 30	25 – 40
0.425	7 – 19	12 – 24
0.075	5 - 12	5 – 12

Lëndët e dëmshme

Të gjitha agregatet do të jenë të lira në mënyrë të arsyeshme nga kokrrat e argjilës, pjesët e buta dhe të shkrufta, kripa, alkalinet, lëndët organike, shtresat aderente, dhe substanca të tjera të papërcaktuara të cilat mund të përmbajnë karakteristika të padëshirueshme. Pesha e substancave të dëmshme nuk do të kalojë përqindjet e mëposhtme:

Qymyrguri dhe linjit (AASHTO T-113)	0.50%
Pjesë të buta dhe të shkrufta (AASHTO T-112) \leq 0.50%	
Kokrra argjile (AASHTO T-112)	\leq 0.5%
Thëngjill dhe zhir	\leq 0.5%
Guaska të lira/boshe	\leq 1.0%
Lëndë organike (Ëet)	\leq 0.20%

Karakteristikat fizike

Materialiet për beton do të plotësojnë kërkesat e mëposhtme të karakteristikave fizike, me përjashtim sa janë përmendur këtu:

Los Angeles Abrasion – humbja maksimale 30%. Metoda AASHTO T96

Saktësia (sulfat sodiumi)- Maksimumi i humbjes 12%. Metoda AASHTO T104 Shtresat maksimumi i indeksit 35%. Metoda BS812: Paragrafi 105.1

Kërkesa e standardit Kalifornian lidhur me vlerën/shumën

Jo më pak se 80% në 98% Metoda AASHTO densitet kur testohet në përputhje me AASHTO T193.

7.3. Vendosja

Kur trashësia e specifikuar kompakte (e ngjeshur) e nënbazës është më e madhe se 200 mm, nënbaza do të ndërtohet në dy ose më shumë drejtime. Përndryshe, nënbaza mund të ndërtohet në një shtresë të vetme dhe trashësia kompakte e çdo shtrese të shtruar, të përpunuar dhe kompakte në të njëjtën kohe, nuk do të kalojë 200 mm dhe as nuk do të jetë më shumë se 100mm.

Kompaktësia (ngjeshja)

Të gjitha ngjeshjet do të jenë të numëruara me një kufi \pm 2% të lagështirës optimale siç tregohet AASHTO T99, Metod C. Densiteti, pas ngjeshjes nuk do të jetë më pak se 102% Mod AASHTO densitet siç përcaktohet nga AASHTO T-180.

Tolerancat

Tolerancat për përfundimin e sipërfaqes së bazës ndryshojnë në varësi të tipit të sipërfaqes që do të aplikohet. Aty ku baza do të marrë një veshje sipërfaqeje si sipërfaqe përfundimtare, tolerancat e kërkuara janë:

Niveli (Veshja e sipërfaqes)

Niveli i përfunduar i bazës nuk do të jetë më pak se niveli i Objektivit i treguar tek skicat dhe jo më shumë se 10mm mbi nivelin e Objektivit. Duke kontrolluar për përputhshmëri me këto toleranca nivelesh, Supervizori më parë do të vendosë nivele të bazuara në një model rrjeti koordinativ i cili nuk ka lidhje me rrjetin koordinativ të përdorur për kontrollin e nivelit në kryerjen e punimeve dhe më tej do të procedojë për të kontrolluar çdo pikë, ekzaminimi viziv i së cilës sugjeron se mund të jetë jashtë tolerancës ose për të cilën testi me mastar tregon se duhet të ketë dyshime.

Rregullsia (veshja e sipërfaqes)

Përveç përputhjes me kërkesat e mësipërme për tolerancën e nivelit, sipërfaqja e përfunduar e drejtimit të bazës do të kontrollohet po ashtu për rregullsi me një mastar 3 m. Kur shtrihet mbi sipërfaqen e drejtimit të bazës në ndonjë vend paralel me drejtimin qendror të rrugës dhe në ndonjë vend të tërthortë tek buza e jashtme e rrugës, asnjë pjesë e buzës së fundme të mastarit nuk do të jetë më shumë se 5mm sipër sipërfaqes së përfunduar të bazës.

Kontrulli i densitetit

Densiteti i shtresës do të testohet nga metoda e zëvendësimit të rërës-AASHTO T176. Kur aprovohet nga Supervizori i objektit, Sipërmarrësi mund të shtojë metodën e zëvendësimit të rërës me përdorim të një mase nukleare. Densiteti dhe densiteti i vendit të çdo shtrese do të përcaktohet siç specifikohet nga standardet ASTM D-2922, D-3017 dhe/ose C-1040. Në rast mospërputhjeje me rezultatet e testit duke përdorur densimetrin nuklear, zëvendësimi i rërës do të merret si vlera e saktë.

Testimi i densitetit me anë të zëvendësimit të rërës do të kryhet në shkallen e një testi për 100 metër katrorë në çdo shtresë dhe me anë të metrit nuklear të densitetit në shkallën minimale të 3 testeve për 100 metër katrorë.

Densiteti i fushës nuk duhet të jetë më pak se 102% Metoda AASHTO kur testohet në përputhje me AASHTO T193. Testet do të rishikohen në grupe prej 5 vetësh; mesatarja e grupit do ta kalojë 102%, jo më shumë se një test në çdo 5 mund të bjerë nën 102% dhe asnjë test nuk do të bjerë nën 98%.

7.4. Masat dhe pagesa

Pagesa do të bëhet për vëllimin teorik në metër kub të nënbazës granulare të kërkuar për tu vendosur duke u bazuar në trashësinë dhe vijimet e treguara tek vizatimet/skicat. Asnjë lejim nuk do të bëhet për ndonjë material të tepërt të vendosur sipër niveleve të përfunduara të Objektivit.

Pagesa do të bëhet në vlerën e treguar tek preventivi për artikujt për nënbazën granulare në rrugë, në trotuar, për zgjerimin dhe rregullimin e shtresave dhe asnjë pagesë tjetër për punimet nuk do të pranohet.

8. SHTRESA ASFALTIKE

8.1. Përshkrim

Ky paragraf specifikon materialet, përbërjen dhe formulën për asfaltobetonin e përmirësuar vazhdimisht dhe përzierjen e asfaltit me rërë për përdorim në rrugë, korsi parkimi dhe anët e rrugëve. Siperfaqja e rruges është 2214.5 m².

8.2. Asfaltobeton

Materiallet

Materiallet e përdorura do të jenë në përputhje me kërkesat e mëposhtme:

Çimentoja e asfaltit (lidhësat Bituminozë)

Grada e viskozitetit të lidhësit prej bitumi AC-20 në përputhje me AASHTO M226

Çdo furnizim i materialit bituminoz do të shoqërohet me nga një kopje të rezultateve të testit të çertifikuara kohët e fundit (jo më shumë se 4 javë) mbi materialin që po dërgohet dhe shumën e materialit, si dhe identifikimin e rezervuarëve të ruajtjes nga të cilët po shpërndahet materiali.

Kjo gjendje do të paraqitet Supervizorit të projektit apo përfaqësuesit të tij që me furnizimin. Çimentoja e asfaltit do të jetë në përputhje me kërkesat e AASHTO M 226, Tabela 2 për graden AC-20.

Agregati

Agregati duhet të jetë i pastër, dhe nuk duhet të përmbajë substanca të dëmshme. Agregati i trashë (pa cilësi) apo i hollë që përmban më shumë se 0.5% fosfat nuk do të përdoret.

I gjithë agregati i përdorur do të përputhet me rekomandimet e:

ASTM D1073 – specifikimi standard për agregatin e trashë për përzierje bituminoze shtrimi, dhe;

ASTM D692 – specifikimi standard për agregatin e hollë për përzierje bituminoze shtrimi. Agregati do të përputhet me rekomandimet e specifikuara tek tabelat më poshtë:

Karakteristikat e agregatit të trashë

Karakteristikat	Testi	Limitet
Forma e thërmijës	Indeksi i shtresës (BS 812, Pjesa 105)	<45%
Fortësia	Vlera e thyerjes së agregatit (ACV) (BS812, Pjesa 3)	<25
	Los Angeles Abrasion (LAA) (ASTM C131 dhe C535)	<30
Gërryerja/zmerilimi	Vlera e tlrheqjes së agregatit (AAV) (BS812, Pjesa 3)	<15
Pastrimi	Vlera e gurit të pastruar (BS812, Pjesa 3)	>50
Fortësia	Saktësia – Testi i sodiumit (BS812, Pjesa 121)	<12%
	Saktësia – Testi i magneziumit (BS812, Pjesa 121)	<18%
Absorbimi i ujit	Absorbimi i ujit (BS812, Pjesa 2)	<2%
Tërheqja e bitumit	Testi i kutisë së imersimit (Manuali i Bitumit te Skeletit, D. Ëhiteoak)	Indeksi qëndrueshmërisë së ruajtur >75%

Karakteristikat e agregatit të hollë

Karakteristikat	Testi	Limitet
Qartësia	Ekuivalenti i rërës (AASHTO T208)	>35%
	Indeksi i plasticitetit (AASHTO T90)	<4
Qëndrueshmëria	Testi i saktësisë së sodiumit (BS812, Pjesa 121)	<15%
	Testi i saktësisë së magneziumit (BS812, Part 121)	<20%

Mbushësi mineral

Në testet laboratorike dhe për qëllime të përpjestimit të përzjerjeve të shtrimit, i gjithë materiali që kalon një sitë 2.0 mm dhe ruhet në një sitë 0.75 mm do të konsiderohet si agregat i hollë. Materiali që kalon sitën 0.075 mm do të konsiderohet si mbushës mineral.

Mbushësi mineral do të përputhet me rekomandimet e:

ASTM D546 – Metoda e testit standard për analizën e sitës së mbushësit mineral për lëndët e rrugës dhe shtrimit.

Përbërja mikse

Agregati do të gradohet, dhe përbërësit e kombinuar do të vendosen në sasi të mjaftueshme për të prodhuar një miks konform me limitet e përgjithshme të përbërjes siç tregohet në tabelën më poshtë për agregat të kombinuar.

Gradimi mund të rregullohet nga Supervizori i objektit në bazë të testeve për të marrë rrjedhjen optimale dhe qëndrueshmërinë që përputhet me limitet e rregulluara tek tabela më poshtë.

Tabela treguese BC, ĒC1 dhe ĒC2 i referohet Shtresave të Binderit dhe dy gradave të shtresave të veshjes. Kërkesat e shtresës së binderit i referohen të gjitha shtresave të binderit të cilat do të jenë në të gjitha rrethanat jo më pak se 40mm në trashësi.

ĒC1 do të përdoret për të gjitha shtresat e veshjes në një trashësi më të madhe se 30mm dhe ĒC2 për të gjitha shtresat e veshjes në një trashësi 30mm ose më pak.

Limitet e gradimit për agregate të kombinuara

Madhesia e sites (mm)	Agregati total qe kalon nga pesha (%)		
	BC 1	ĒC1	ĒC2
20	100		
16	90-100	100	
10	75-100	76-82	100
4.75	48-90	54-59	64-70
2.36	24-62	33-37	39-47
0.60	12-24	16-21	21-28
0.075	3-8	6 - 9	6 - 9

Asfaltobetoni do të përmbajë 75% të stabilitetit të specifikuar Marshall kur të testohet pas 48 orësh të njomjes sipas testit të ngjeshjes dhe zhytjes. Duhet të shtohet Gëlqere 1% dhe/ose 2% çemento Ordinary Portland në përzjerje, në rast se përzjerja nuk përputhet me minimumin e specifikuar dhe të mbajtur në përputhje me testin e ngjeshjes dhe zhytjes.

Vlera maksimale e qarkullimit gjatë prodhimit nuk do të kapërcejë vlerën e pranueshme të formulës së përzierjes më shumë se 25%.

Norma në % e peshës së totalit të agregatit që kalon sitën 0.075mm për përbërësin e asfaltit efektiv e shprehur në një % nga pesha e përzierjes totale do të jetë renditur nga 0.6 - 1.2.

Mbulimi

Mbulimet e përdorura në kombinim të agregateve do të përmbajnë jo më shumë se 15% të materialit që kalon sitën prej 0.075 mm. Kur dy mbulesa janë përzierë për të prodhuar përbërësin mbulues të agregatit, një nga këto produkte mbuluese mund të përmbajë më shumë se 18% të materialit që kalon në sitën 0.075 mm si dhe kombinimi i të dyjave nuk mund të përmbajë më shumë se 15% të materialit që kalon sitën 0.075 mm. Mbulesat mund të lahen për t'u përputhur me kërkesat.

Densiteti Laboratorik i Kompaktuar

Përzjerja laboratorike do të ketë një densitetit jo më pak se 95% (dhe as më shumë se 98%) të densitetit teorik të llogaritur të një përzierjeje, pa boshllëk të materialeve dhe në sasi të njëjta.

Mostra e Përzierjes

Mostrat e përzierjes në përdorim do të merren aq herë në ditë sa të jetë nevoja dhe do të mbahen në mënyrë uniforme gjatë gjithë Objektivit brenda tolerancave të përcaktuara.

Ndryshime në Burimet e Furnizimit ose Natyrës së Materialeve

Nëse një burim shtesë ose alternativ për materialet është i miratuar, ose nëse një ndryshim në natyrën e materialeve nga një burim i miratuar shkakton një variacion në veçantitë e përzierjes, Sipermarresi do të ri formulojë formulën e përzierjes dhe do të kërkojë miratim për sa u përket kërkesave për formulimin fillestar të përzierjes.

8.4. Përbërja e përzierësve asfaltikë në sipërfaqe

Materialet e përdorura, të cilat kanë karakteristikave që kërkojnë material bitumi më pak sesa tregohet në formulën e udhëzuar më parë, do të refuzohen, ose do të përshtaten për të garantuar një përzierje e cila do të prodhojë një miksim të balancuar nën kushtet e formulës. Kur materialet, me përjashtim të specifikimeve të përshtatura, gjenden (për shkak të karakteristikave thithëse ose të tjera specifike) për të prodhuar një përzierje të balancuar të pranueshme, atëherë materialet mund të jenë të pranueshme vetëm nëse materiali përbërës i bitumit është rritur mbi shumën e specifikuar, me kusht që formula e përzierjes të jetë përshtatur për të përdorimin e kësaj rritjeje të sasisë së materialit të bitumit.

Mbushësi mineral do të konistojë në thërrmija të coptuara mirë të gurëve gëlqerorë, gëlqeres së hidratuar, çimentos së zakonshme Portland dhe lëndë të tjera jo-plastike siç aporovohen nga Supervizori i objektit. Ajo duhet të jetë plotësisht e thatë dhe pa copa. Të paktën 75% (nga pesha) do të kalojë një sitë 0.075 mm dhe 100% do të kalojë një sitë 0.425 mm

8.5. Impianti dhe makineritë

Të përgjithshme

Gjithë impiantet dhe makineritë e përdorura për Punimet do të jenë në një kapacitet me vlerë të përshtatshme dhe në kushte shumë të mira pune.

Impianti i përzjerjes

Gjithë impiantet dhe makineritë e përdorura për Punimet do të kenë një kapacitet me vlerë të përshtatshme dhe në kushte shumë të mira pune.

Shpërndarësi i Binderit

Shpërndarësi i binderit që është shfrytëzuar për të shpërndarë bitum duhet që:

Të jetë në nivelet e kushteve të punës dhe të kalibrohet kundrejt metodave për përcaktimin e trashësisë së shtresave.

Të ketë një shufër spërkatje jashtë sondës. Në secilin prej skajeve të shufrës spërkatëse duhet të ketë një zonë të hapur jo më pak se 25% apo jo më shumë se 75% në krahasim me sondat e tjera. Të gjitha sondat e tjera kanë hapje uniform. Të mos ketë asnjë rrjedhje karburanti apo binderi;

Shufra e spërkatjes, ku gjithë kokat e spërkatësit të jenë të të njëjtit tip që hapen e mbyllen në të njëjtën kohë dhe nuk rrjedhin ndërsa mbyllen;

Të gjitha kokat e spërkatësve të sperkatin në të njëjtin kënd me shufrën e spërkatjes dhe të përshtaten në nivelin e duhur për të arritur shtrimin e kërkuar;

Ti kenë fletët që të mos ngatërrohen me njëra-tjetrën; Siva të jetë e padëmtuar dhe e pastër; Duhet të pajisen me frena pneumatike që gëzojnë gjerësi të mjaftueshme në fërkim kur kontaktojnë me rrugën që të mënjanojnë thyerjet e kufirit apo krijimin e një grope në sipërfaqe;

Të jenë në kontroll të drejtpërdrejtë të një operatori që është miratuar nga Supervizori i objektit në bazë të referencave, me shkrim, apo në bazë të një çertifikate që autorizon përfaqësues Autoritetin e Rrugëve.

Sipërmarrësi do sigurojë një mënyrë prove në kantier që shpërndarësi i binderit të ketë rezerva të mjaftueshme për të ruajtur shpejtësinë konstante të kërkuar në kthesën më të fortë ku spërkatësi nuk ka mundur të ndërhyjë, dhe të arrijë një shpërndarje sa më uniforme të përzjerjes.

Nivelin më optimal të spërkatjes e përcakton prova, dhe më pas ky nivel do rregullohet sa më mirë përpara çdo spërkatje. Një aplikim jo i rregullt i binderit nuk do pranohet.

Makineria e shpërndarjes - Shtruesi

Ky specifikim mbulon gjithë materialet, impiantin e ndërtimit, dhe kërkesat për të marrë trajtime apo veshje me bitum në rrugë në gjithë pozicionet e treguara në Vizatime apo siç udhëzohet nga Supervizori i objektit.

Trajtimet e sipërfaqes do konsistojnë në aplikimin e veshjes me bitum që vihet në rrugë ndjekur nga spërkatja me agregate në rastin e Veshjes së Vetme të Sipërfaqes (SSD) dhe përsëritjen e kësaj në rastin e Veshjes Dupio të Sipërfaqes (DSD) në zonat e treguara sipas Vizatimeve.

8.6. Kërkesa të Përgjithshme

Kushtet e Motit

Asfalti mund të përzihet dhe vendoset në terren vetëm kur ka kushte të favorshme moti dhe nuk do përzihet apo hidhet në rrugë kur bie shi apo kur kushtet atmosferike janë tepër të lagështa. Sidomos kur ka erë apo kushtet atmosferike pengojnë mënyrën e shtrimit si më poshtë:

Ndërsa ngrihet temperatura punët mund të kryhen vetëm në temperaturën e përcaktuar më poshtë:

6°C me shpejtësi ere më pak se 25 km/h;

10°C me shpejtësi ere që nuk i kalon 55 km/h;

Me temeratura që janë në rënie, punimet duhet të ndalohen kur temperatura arrin deri në 6°C pavarësisht nga shpejtësia e erës, pasi nuk lejohet kryerja e punimeve para se temperatura të arrijë temperaturën e kërkuar.

Përmbajtja e lëndës

Duhet të sigurohen makineri të mjaftueshme për kapjen dhe tërheqjen e agregateve dhe binderit, të cilat kryejnë në menyrën e duhur dhe të vazhdueshme zhvendosjen dhe aplikimin e materialeve bituminoze si specifikohet. Sipërmarrësi do bëjë të mundur gjithë makineritë e nevojshme ndihmëse dhe veglat e punës për të kryer sa më mirë punimet.

Makineritë kundër zjarrit për të shuar zjarret nga bitumi që mund të shaktohen në terren, së bashku me makineritë e duhura për ndihmën e parë kundër djegieve me bitum. Supervizori i objektit do jetë përgjegjësi që do kërkojë impiantin e rezervës, nëse do ketë dyshime për mosfunksionimin e makinerive të siguruara.

Kërkesa për sipërfaqen

Korrigjimi i bazës

Ky specifikim mbulon gjithë materialet, impiantin e ndërtimit, dhe kërkesat për të marrë trajtime apo veshje me bitum në rrugë në gjithë pozicionet e treguara në Vizatime apo siç udhëzohet nga Supervizori i objektit.

Trajtimet e sipërfaqes do konsistojnë në aplikimin e veshjes me bitum që vihet në rrugë ndjekur nga spërkatja me agregate në rastin e Veshjes së Vetme të Sipërfaqes (SSD) dhe përsëritjen e kësaj në rastin e Veshjes Doppio të Sipërfaqes (DSD) në zonat e treguara sipas Vizatimeve.

Mbi këto klauzola është detyrë e veteme e Supervizorit të objektit të korrigjojë materialin e bazës, dhe të urdhërojë shtrimin e një shtrese të re apo të hedhë sasi të ato pjesë ku kërkohet në përputhje me kërkesat e nevojshme, me vend që të lejojë gjithë zëvendësimet e punëve me material asfaltik.

Pastrimi i sipërfaqes

Menjëherë përpara aplikimit të shtresës së parë të asfaltit si dhe shtresës së prajmerit, sipërfaqja duhet të lahet dhe pastrohet nga materialet e panevojshme

Kur shtresa e parë është e dëmtuar, duhet të riparohet me dorë duke sprucuar prajmerin mbi shtresën e dëmtuar.

Prajmeri duhet të thahet përpara se të aplikohet shtresa e asfaltit. Programi i Sipërmarrësit duhet të lejojë vonesat në funksion të tipit të prajmerit, rradhës së aplikimit, porozitetit të bazës, përmbajtjes së lagështisë dhe kushteve klimatike.

Ruajtja

Përzierja nuk lejohet të qëndrojë më tepër sesa 4 orë para fillimit të vendosjes në objekt. Ruajtja e materialit të përzier, do të lejohet vetëm në bunkieret (silozet) e aprovuar, të cilët janë posaçërisht për mbajtjen e temperaturës uniforme në gjithë përzierjen.

Në çfarëdo rasti nuk do të lejohet një periudhë më e gjatë sesa 12 orë pas miksimit edhe pse mund të jetë aprovuar nga supervizori i objektit.

8.7. Prodhimi i përzierësve

Përzierja dhe temperaturat e ruajtjes

Përzierja e materialit i cili do përdoret për shtresën e binderit duhet të ruhet sipas temperaturave të radhitura më poshtë duke mos i kaluar ato që janë dhënë në tabelë dhe që duhet të nxehtet në impiantin e përzierjes me këto temperatura që produkti i përzier të ketë një temperaturë brenda kategorisë së dhënë në tabelën më poshtë.

Nivelet e Temperaturës për Binderat me bitum

Materiali	Maks i Ruajtjes së Temperaturës për Binder(°C)		Niveli Temperaturës së përzierjes (°C)	
	Mbi 24 orë	Poshtë 24 orëve	Asfalt ipërzier vazhdimisht	Përzierje rërë e nxhehtë asfaltike
AC-20	135	175	135 - 160	145 - 170

Lidhjet

Para se Sipërmarrësi të nisë me ndërtimin e çdo shtrese asfalti apo shtrese sipërfaqësore ai duhet të tregojë që, duke bërë provën mbi një sipërfaqe të shtruar prej 300 m², makineria dhe procesimet që ai mendon të përdorë, do e lejojnë atë që të bëjë shtresën e asfaltit në përputhje me kërkesat e specifikuara.

Supervizori i objektit mund të kërkojë që të paraqiten deri në tre oferta të ndryshme të cilat duhet të ndërthuren në një seksion të tillë provash për të verifikuar fazën e provave laboratorike.

Në kërkesat e specifikuara duhet të përfshihen rezultatet e marra të provave dinamike. Materiali do të merret në një mënyrë të zakonshme në impiantin e fabrikimit apo pas shtrimit sic udhëzohet nga Supervizori i objektit dhe/apo ekstraktet e bazes asfaltike të nxjerra nga seksioni i provave dhe në pozicionet e përcaktuara në mënyrën e zakonshme të provave laboratorike.

8.10.Seksionet e Provave

Para se Sipërmarrësi të nisë me ndërtimin e çdo shtrese asfalti apo shtrese sipërfaqësore, ai duhet të tregojë që, duke bërë provën mbi një sipërfaqe të shtruar prej 300 m², makineria dhe procesimet që ai mendon të përdorë, do e lejojnë atë që të bëjë shtresën e asfaltit në përputhje me kërkesat e specifikuara.

Supervizori i objektit mund të kërkojë që të paraqiten deri në tre oferta të ndryshme të cilat duhet të ndërthuren në një seksion të tillë provash për të verifikuar fazën e provave laboratorike.

Për një periudhë maksimale rreth 10 ditë duhet të bëhet verifikimi i rezultateve të provave dinamike derisa të specifikohet ndryshe nga Supervizori i objektit.

Vetëm në rastet kur një provë e tillë ka rezultuar e kënaqshme pasi është shtruar dhe përfunduar, si dhe është përshtatur mirë me kërkesat e specifikuara, atëherë Sipërmarrësi do të lejohet të nisë me ndërtimin e punëve të përhershme.

Nëse Sipërmarrësit do ti duhet të bëjë ndonjë ndryshim në metodikë, procese, makineri apo material të përdorur apo nëse ai është i paaftë të përmbushë Specifikimet, atëherë Supervizori i objektit mund të kërkojë që të bëhen më shumë prova përpara së Sipërmarrësi të vazhdojë më tej me punimet e përhershme.

Ideja e kësaj klauzole është që të mënjanojë çdo lloj eksperimentimi nga ana e Sipërmarrësit në punimet e përhershme.

Provat laboratorike duhet të bëhen në vendet ku thotë Supervizori i objektit. Sipërmarrësi do përgatisë sipërfaqen dhe vendet ku do bëhen provat dhe nëse kërkohet do heqë gurët e provave pasi përfundohet me provat dhe të rregullojë mirë sipërfaqet në të cilat ka patur ndërhyrje.

Nëse rezulton se Sipërmarrësi dështon që të japë një produkt të kënaqshëm në të paktën 100m² vazhdimësi rruge atëherë atij do ti kërkohet të shtojë sipërfaqen e vendosjes së provave, me koston e vet dhe pa asnjë pagesë shtesë, derisa të merret materiali i kërkuar në një vazhdimësi rruge prej 200 m².

8.11.Mbrojtja dhe Mirëmbajtja

Sipërmarrësi duhet të mbrojë sipërfaqen e asfaltuar nga të gjitha dëmtimet derisa punimet të pranohen përfundimisht nga Punëdhënësi dhe Sipërmarrësi duhet të ruajë mirë sipërfaqen e asfaltuar derisa të lëshohet çertifikata e mirëmbajtjes. Çdo dëmtim që ndodh në sipërfaqen e përfunduar apo ndonjë defekt që mund të çojë në ndonjë punim me probleme duhet të rregullohet nga Sipërmarrësi me shpenzimet e tij, me aprovimin e Supervizorit të objektit.

8.12.Tolerancat dhe Kërkesat për Përfundim

Tolerancat në ndërtim

Seksionet e përfunduara të asfaltobetonit apo binderit duhet të përputhen me kërkesat për nivelimin, gjerësinë, trashësinë, seksionet tërthore dhe uniformitetin e sipërfaqes sikurse specifikohet më poshtë.

Nivelimi

Sipërfaqja e përfunduar nuk duhet të jetë më pak se niveli i projektimit apo më shumë se 10mm më lart se niveli i projektimit në çdo pozicion.

Niveli i sipërfaqes do kontrollohet nga instrumentat e nivelimit, të përdorura fillimisht me një kuader që përfshin 5 pozicione tërthore me intervale të rregullta prej 15 metrave në sipërfaqe gjatë gjithë rrugës. Pozicionimi i këtyre seksioneve të provave duhet të bëhet në bazë të udhëzimeve të Supervizorit të Objektit dhe duhet të bëhet në mënyrë të tillë që ato të mos koncidojnë me pikat e kontrollit që janë shfrytëzuar nga Sipërmarrësi për të bërë piketimin e nivelimeve të sipërfaqes. Përveç provave të nivelimit, nivelet do të kontrollohen në çdo pikë ku sipas një inspektimi visual lihet përshtypja se sipërfaqja mund të ketë çrregullime, ndryshime të mëdha apo të ulta të nivelit.

Gjerësia

Gjerësia e sipërfaqes së përfunduar nuk duhet të jetë më pak se ajo që thotë projekti në vizatime në çdo pozicion dhe në asnjë vend nuk duhet të ketë devijim jashtë linjave të treguara në Vizatimet më shumë se 50 mm.

Trashësia

Trashësia e shtresës sipërfaqësore duhet të jetë e tillë që të përkojë me tolerancën e nivelit të lejuar me sipër. Trashësia në çdo vend duhet të jetë e njëjtë me atë që është përcaktuar në vizatime.

Detaji i Uniformitetit

Edhe kur bëhet testimi për 3 m, paralelisht me qendrën rrugore apo në këndet në të djathtë drejt linjës qendrore të rrugës me njërin fund tek skaji i rrugës, sipërfaqja nuk do devijojë nga fundi i këndit që shtrihet drejt me më shumë se 10 mm në çdo pozicionim.

Kur dështon në plotësimin e Tolerancave të Sipërfaqes

(1) Kur dështon në plotësimin e kërkesave minimale themelore për trashësinë apo kur nuk plotëson dot minimumin e kërkesës së nivelit (jo më pak se niveli i projektimit) kjo nuk mund të jetë kurrësi e pranueshme dhe të zvogëlojë koston e Sipërmarrësit, ose me heqjen dhe zëvendësimin e shtresës nën standard apo me aplikimin e një shtresë shtesë. Në rastin e shtresës shtesë, përmbajtja, trashësia dhe materiali duhet të miratohet dhe do ndiqet e udhëzohet nga Supervizori i objektit, por në asnjë rast nuk do vihet një shtresë shtesë me më pak se 20mm me material rërë asfaltike apo 35 mm asfalto beton. Në rastin e një shtrese prej 35mm të (asfalobetonin) AC duhet të sigurohet një formulë e re për përzierje asfaltike me ndërmjetësimin e agregateve me përmasë deri në 18mm, e gjithë kjo në përputhje me këto Specifikime. Aty ku aplikohet material shtesë kjo duhet të bëhet për gjatë gjithë gjerësisë së rrugës për një gjatësi rruge jo më pak se 100 metra dhe një korsi shtesë prej të paktën 10 metra gjatësi për rërën asfaltike dhe 20 metra gjatësi për asfalto betonin. Nuk modifikohet gjë vetëm për zhvendosjen e materialit shtesë në mënyrë të tillë që hapësira ndërmjet seskioneve të jetë më pak se 300 metra. Në këtë rast duhet të shtrohet material shtesë në gjithë gjatësinë e rrugës.

(2) Atje ku sipërfaqja është shumë e ngritur por që përmbush gjithë kërkesat për uniformitetin që janë përcaktuar më sipër dhe konform me gjithë kërkesat në përgjithësi për kanalet/kunetat, do të jetë e pranueshme në ato zona ku do aplikohet, konsiderata shtesë (psh. interseksioni me asfaltimin ekzistues) ku Supervizori i objektit mund të pezullojë punimet dhe të kërkojë që të prishen dhe zëvendësohen këto punime që të bëhen sërish në përputhje me këto specifikime. (3) Aty ku sipërfaqja arrin trashësinë e kërkesave të vëna por që dështon të arrijë Uniformitetin do të quhet i pranueshëm deri në një pikë ndjekur nga penalteti financiar. Aty ku niveli i difekteve tejkalon maksimumin e pranueshëm shtresa duhet të konsiderohet si një dështim i plotësimin të kërkesës së vënë për trashësinë e kërkuar në (1) më sipër.

Sipas rrethanave duhet të miratohet një seksion për sipërfaqet në vendet ku ka devijim nga fundi i 3 metrave të skajit të drejtë që tejkalon 20mm. Në të tilla raste do bëhet nivelimi në jo më pak se 10 metra të gjithë gjerësisë së korsisë së përfunduar që do hiqet dhe do zëvendësohet me nivelet e pranuar të uniformitetit të sipërfaqes.

Në asnjë rast nuk duhet të miratohet një sipërfaqe me shumë defekte në sipërfaqe, kur totali i parregullsive në gjithë korsitë tejkalon 7mm në çdo 100 metër të gjatësisë lidhëse të rrugës ajo rezulton në 15 kur matet me skajin e drejtë. Në këtë rast sipërfaqja duhet të konsiderohet si një dështim në plotësimin e trashësisë së kërkuar siç është përcaktuar në (1) më sipër.

Atje ku dështon shtrimi i sipërfaqes në lidhje me kërkesën e Uniformitetit por që mund të pranohet nëpërmjet një penalteti financiar në përputhje me standartet e paragrafit më poshtë ky penaltet do përcaktohet si më poshtë:

Të përcaktohet precizioni i milimetrave të vlerave maksimale të gjithë parregullsive që tejkalojnë 5mm në çdo seksion prej 100 metrash në secilën korsi të prekur. Të hiqen 30mm nga totali dhe të pjesëtohet shuma që del me 10; rezultati jep përqindjen e pagesës për atë sipërfaqe që prek 100 metra rrugë si një faktor që duhet të ulet.

Psh. Totali i gjithe parregullsive maksimale në provën e 100 metrave gjatësi është 102mm.

Heqim 30 lihet 72mm.

Ulet pagesa nominale për një sipërfaqe që kap 100 metra për një korsi me koeficientin prej 7.20%.

Tolerancat e lejuara të përqindjeve në përzierja

Pasi të stabilizohet formula e përzierjeve në punime, gjithë ndërhyrjet, trajtimet, masat përgatitore dhe përzierjet duhet të kontrollohen në mënyrë të tillë që të arrijnë formulën e miratuar për projektin.

Kjo do bëhet brenda tolerancave të lejuara (që janë maksimale për çdo material dhe mund të aplikohen vetëm në limitet e kategorisë së përgjithshme të përbërjes) e treguar në tabelën më poshtë.

Tolerancat për Përqindjet e Përzieresve të Asfaltimit

Përmasa e Sitës (mm)	Toleranca (% nga Pesha)
20	+4%
14	+4%
5	+4%
2.36	+3%
1.18	+3%
0.600	+3%

0.300	+2%
0.150 0.075	+2% +1.0%
Bitum	+0.4%

Për përqindjet e treguara në formulën e përzierësit për gjithë materialet e marra në masën 2.0 mm të sites dhe për materialin që filtron nga sita në masën 2.0 mm, do merret një tolerancë prej 4% që do të lejojë të arrihet përqindja e specifikuar në përzierjen e formuluar. Aplikimi i tolerancave të mësipërme nuk i heq përgjegjësinë Sipërmarrësit që të sigurojë përzierës asfaltikë që plotësojnë e përmbushin kërkesat e Objektivit në lidhje me kriterin e specifikuar për Rrjedhshmërinë, Qëndrueshmërinë dhe boshllëqet e ajrit.

8.13.Provat

Provat

Provat e përzierësve asfaltikë duhet të ndërmerren në përputhje me metodën e njohur dhe të miratuar nga Supervizori i objektit.

Bërthama e shtresës asfaltike

Sipërmarrësi do sigurojë makineri të përshtatshme për provat e asfaltit që arrijnë deri në bërthamën asfaltike me diametër 100 mm në shtresat e përfunduara të asfaltit.

Të gjitha vrimat e provave do riparohen dhe mbushen me asfalt deri në densitetin e specifikuar. Vrimat e provave do mbushen me të njëjtin material të përdorur nga shtresat e provuara tashmë.

8.14.Masat dhe Pagesat

Pagesa duhet të bëhet për një volum teorik në metër kub të asfalto betonit apo rërës asfaltike, në varësi të rastit, bazuar në trashësinë e kërkuar dhe rezultatet e treguara. Nuk do lejohet asnjë material shtesë për të rregulluar në sipërfaqe uljet e sipërfaqes në shtresën bazë për çdo material të vënë shtesë sipër niveleve të projekteve përfundimtare apo për çdo material shtesë të vendosur si masë korrigjuese që kërkohet nga ndonjë mospërmbushje e standardeve të specifikuara.

9. SHTRIMI I SHTRRESAVE ASFALTIKE

9.1. Përshkrimi

Ky specifikim mbulon gjithë materialet, impiantin e ndërtimit, dhe kërkesat për të marrë trajtime apo veshje me bitum në rrugë në gjithë pozicionet e treguara në Vizatime apo siç udhëzohet nga Supervizori i objektit. Trajtimet e sipërfaqes do konsistojnë në aplikimin e veshjes me bitum që vihet në rrugë ndjekur nga spërkatja me agregate në rastin e Veshjes së Vetme të Sipërfaqes (SSD) dhe përsëritjen e kësaj në rastin e Veshjes Doppio të Sipërfaqes (DSD) në zonat e treguara sipas Vizatimeve.

9.2. Materialet

Binderi me bitum

Binderi me bitum do të përmbajë specifikimet e mëposhtme apo në përputhje me ato që miratohen nga Supervizori i objektit.

Niveli i Penetrimin me Bitum

Bitum në nivel rruge. AASHTO M226 Klasa AC-20

Bitum me prerje. AASHTO M82 Klasa MC-800 ose MC-3000 Emulsion me bitum

Emulsion Anionik . ASHTO M-140 Klasa MS-2

Emulsion Kationik. AASHTO M-208 Klasa CMS-2

Emulsionet e bitumit do futen te kërkesat e trashësisë për emulsionet me spërkatje si më poshtë:

(1) emulsioni me spërkatje anionike (60%)

Minimumi 12 gradë Engler në 20°C.

(2) emulsioni me spërkatje kationike (65% dhe 70%)

Minimumi në 80 sekonda Saybolt Furol në 50°C.

Shtuesi në Vajra

Vaji që do të shtohet është material petroleum- i ndërthurur me aromatikë të lartë dhe duhet të përshtatet me kërkesat e treguara në tabelën më poshtë:

Shtuesi në Vajra

Baza	Kërkesat
Pika e spërkatjes	180°C (min)
% nga masa e hidrikarbureve të saturuara	25% (maks)
% nga masa e hidrokarbureve aromatike të pasaturuara	50% (min)

Nivelimi

Nivelimi do të përputhet me kërkesat e vendosura në tabelën më poshtë për agregatet që do përdoren.

Agreatet e thërmuara me përmasë të njëjtë

Madhësia e sitës (mm)	Përmasa nominale e Agregatit (mm)			
	20	14	10	6.3
	Përqindja			
28	100	-	-	-
20	85 - 100	100	-	-
14	0 - 35	85 - 100	100	-
10	0 - 7	0 - 35	85- 100	100
6.3	-	0 - 7	0- 35	85 - 100
5.0	-	-	0- 10	-
3.35	-	-	-	0 - 35
2.36	0 - 2	0 - 2	0 - 2	0- 10
0.600				0 - 2
0.075	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1

Prerje e pasme e Bitumit

Sasia maksimale e parafinës, siç jepet në tabelën më poshtë, mund të shtohet me lejen e Supervizorit të objektit me bazë AC-20 bitum në nivel rruge në varësi të temperaturës së sipërfaqes së rrugës në kohën e shpërndarjes. Sasi më të vogla sesa ato të treguara mund të përdoren nëse kushtet e terrenit lejojnë zhvillimin e mjaftueshëm të ngjitjes midis binderit, agregateve dhe sipërfaqes ekzistuese. Prerja e preferuar me parafinë të fortë apo diesel ose kerosene mund të përdoret për prerje të pasme të bitumit sipas përcaktimeve të Supervizorit.

Shtesa maksimale e parafinës/prerja

Klasa e Temperaturës së Rrugës	Shtesa Maksimale e Parafinës nga %Volumit	Klasa e Ajrit të Ambientit Temperatura °C
22-29	7	10-16
29-36	5	16-21
36-43	3	21-26
43-50	1	26-31
mbi 50	NIL	mbi 31

Temperatura e bitumit gjatë hedhjes së parafinës nuk do të jetë më e lartë se 120 °C. Parafina do të merret nga fuci 2001 në masën e duhur përmes pompave të bitumit dhe do të përzihet me bitumin për minimum 45min. Gjatë procesit, të gjitha djegiet do të shuhen dhe nuk do të lejohet asnjë gjurmë flake pranë distributorit.

9.3. Impianti dhe makineritë

Të përgjithshme

Gjithë impiantet dhe makineritë e përdorura për Punimet do të jenë me kapacitete të përshtatshme dhe në kushte shumë të mira pune.

Shpërndarësi i Binderit

Shpërndarësi i binderit që është shfrytëzuar për të shpërndarë bitum duhet që:

Të jetë në nivelet e kushteve të punës dhe të kalibrohet kundrejt metodave për përcaktimin e trashësisë së shtresave.

Të ketë një shufër spërkatje jashtë sondës. Në secilin prej skajeve të shufrës spërkatëse duhet të ketë një zonë të hapur jo më pak se 25% apo jo më shumë se 75% në krahasim me sondat e tjera. Të gjitha sondat e tjera kanë hapje uniforme. Të mos ketë asnjë rrjedhje karburanti apo binderi;

Shufra e spërkatjes, ku gjithë kokat e spërkatësit të jenë të të njëjtit tip që hapen e mbyllen në të njëjtën kohë dhe nuk rrjedhin ndërsa mbyllen;

Të gjitha kokat e spërkatësve të spërkatin në të njëjtin kënd me shufrën e spërkatjes dhe të përshtaten në nivelin e duhur për të arritur shtrimin e kërkuar;

Ti kenë fletët që të mos ngatërrohen me njëra tjetrën; Siva të jetë e padëmtuar dhe e pastër;

Duhet të pajisen me frena pneumatike që gëzojnë gjerësi të mjaftueshme në fërkim kur kontaktojnë me rrugën që të mënjanojnë thyerjet e kufirit apo krijimi i një grope në sipërfaqe; Të jenë në kontroll të drejtpërdrejtë të një operatori që është miratuar nga Supervizori i objektit në bazë të referencave, me shkrim, apo në bazë të një certifikate që autorizon përfaqësues Autoritetin e Rrugëve.

Sipërmarrësi do sigurojë një mënyrë prove në kantier që shpërndarësi i binderit të ketë rezerva të mjaftueshme për të ruajtur shpejtësinë konstante të kërkuar në kthesën më të fortë ku spërkatësi nuk ka mundur të ndërhyjë, dhe të arrijë një shpërndarje sa më uniforme të përzierjes.

Nivelin më optimal të spërkatjes e përcakton prova, dhe më pas ky nivel do rregullohet sa më mirë përpara çdo spërkatje. Një aplikim jo i rregullt i binderit nuk do pranohet.

Shpërndarësit e gurëve

Shpërndarësit e gurëve do bëjnë të mundur të shpërndajnë gurë me të njëjtat përmasa specifike rregullisht në një gjerësi që varion ndërmjet 0.75 meter dhe 2 metrave apo më shumë dhe do bëjë të mundur që të lejohet ndryshimin e vlerës së aplikimit brenda tolerancave të specifikuara, dhe të shpërndajë në mënyrë uniforme në të dyja drejtimet tërthore dhe gjatësore.

Rulat

Në kantier duhen rula të mjaftueshëm që janë të shumëllojshëm për Punimet në mënyrë që të ruhet koha e duhur e punës. Duhet të paktën rul pneumatik:

Rulat me frena pneumatike

Rulat me frena pneumatike duhet të kenë një forcë të vetën ngjeshëse të pajisur me një profil shumë të lëmuar të sheshtë me frena pneumatike me përmasa e diametër uniform.

Rulat duhet të pajisen me gjithë mjetet e nevojshme që mbajnë rrotat të lagura dhe të pastra gjatë ndërhyrjes.

Rrotat e rulit duhet të kenë hapësirën e nevojshme që njëri kalim i rulit të kapë gjithë atë copë që është e barabartë me gjerësinë rrotulluese të makinerisë. Masa totale ndërhyrëse dhe presioni i frenave mund të ndryshojë vetëm me urdhër të Supervizorit të objektit. Presionet e secilës frene nuk duhet të jenë më shumë se 35 kPa nga njëra tjetra.

Rulat Fshirës me rrota hekuri

Rulat fshirës me rrota hekuri kane forcë shtyrëse të vetën, dhe kanë një masë ndërmjet 6 dhe 8 tonë. Duhet të kenë gjithë mjetet e nevojshme për të pastruar dhe luciduar rrotat. Rrotat e rulit do përshtaten për të kaluar gjithë zonën, vetëm me kalimin e një ruli, me një gjerësi që është e barabartë me gjerësinë rrotulluese të rulit.

Rulat me rrota hekuri

Rulat me rrota hekuri do kenë një forcë shtyrëse tre rrotëshe apo rulat bicikletë me masë nga 6 dhe 8 tonë dhe do kenë mjetet e nevojshme për pastrimin dhe lucidimin e rrotave. Masa e rulit që kërkohet do miratohet vetëm nga Supervizori i objektit. Pa miratimin e Supervizorit të objektit nuk do përdoret asnjë rul me rrota hekuri.

Kërkesa Shtesë

Lloji dhe numri i rulave do bëhet me miratimin e Supervizorit të objektit për secilin lloj dhe në bazë të programit të propozuar.

Asnjë punim nuk do vazhdojë nëse rulat e kërkuar nuk janë në kantier apo në kushte pune.

Furçat Furça Fërkuese

Furça fërkuese do ketë atë përmasë, lloj dhe masë që heq gjithë gurët që mund të shpërndahen mbi sipërfaqe dhe pa lënë asnjë gur në binder.

Furça rrotulluese

Një furçë rrotulluese e miratuar, e kompletuar me mjetin tërheqës që është përshtatur me frena të lemuara pneumatike, që duhet të jenë prezent në çdo kohë gjatë Punimeve.

Impinati me veshjen paraprake

Spërkatja e gureve mund të bëhet nga çdo makineri e përshtatshme që është e aftë të mbulojë gjithë gurët në mënyrë uniforme.

Makineri të Ndryshme

Makineri të mjaftueshme për kapjen dhe tërheqjen e agregateve dhe binderit duhet të sigurohen dhe të cilat bëjnë të mundur në mënyrë të duhur dhe të vazhdueshme zhvendosjen dhe aplikimin e materialeve bituminoze si specifikohet. Sipërmarrësi do bëjë të mundur gjithë makineritë e nevojshme ndihmëse dhe veglat e punës për të kryer sa më mirë punën.

Makineritë kunder zjarrit për të shuar zjarret nga bitumi që mund të shaktohen në terren, së bashku me makineritë e duhura për ndihmën e parë kundër djegieve me bitum.

Supervizori i objektit do jetë përgjegjësi që do të kërkojë impiantin e rezervës, nëse do ketë dyshime për mosfunksionimin e makinerive të siguruara.

9.4. Kufizime dhe Kërkesa të Përgjithshme

Kufizimet e Kushteve Klimaterike

Minimumi i temperaturave të sipërfaqes rrugore në të cilat do të kryhet spërkatja e llojeve dhe niveleve të ndryshme të binderit është si më poshtë:

Binderat me Bitum nivelim – penetrim me bitum 25°C MC-

800 prerje nga prapa bitum 10°C

MC-3000 prerje nga prapa bitum 10°C

Sa herë që temperatura e sipërfaqes së rrugës ulet nën temperaturën e sipër treguar për binderin në fjalë, apo, sipas mendimit të Supervizorit të objektit, asnjë shtresë binderi nuk do hidhet.

Nuk do kryhet asnjë punim me bitum gjatë ndonjë kohe me mjegull apo kohe me shi, dhe, kur fryn erë e ftohtë, temperatura e mësipërme do rritet nga 3°C deri në 6°C siç udhëzohet nga Supervizori i objektit.

Kur fryjnë erëra të ftohta që mund të interferojnë në vetë ushtrimin e punimeve, asnjë punim garancie dhe veçanërisht spërkatje me binder nuk do kryhet.

Përmbajtja e përzierësve

Asnjë shtresë nuk do të hidhet derisa përbërja e përzierjes që ka arritur maksimumin deri në 50mm në bazë, të jetë më pak se 50% e përmbajtjes së përzierësve siç përcaktohet nga Supervizori i objektit. Nuk do hidhet

asnjë shtresë tjetër menjëherë pasi të ketë rënë shi në pjesën ekzistuese të plasarit dhe/apo në sipërfaqen që rezulton tepër poroze me rrezik ngecjen e përzieresit në strukturën e shtruar. Një vonesë prej 24 orësh apo një shtyrje kohe në afat do bëhet vetëm nëse udhëzohet nga Supervizori i objektit.

Përgatitja e zonave që do shtrohen (tapeti)

Të përqjithshme

Zonat që do shtrohen në bazë do pastrohen nga gjithë pluhurat dhe papastërtitë, karburantet e derdhura apo të tjera materiale të dëmshme që mund të shkatërrojnë shtresën bazë. Tapete të reja për tu ndërtuar Atje ku ka nevojë për bazë apo bankina të reja do bëhet sërish shtrimi, sipërfaqet do kontrollohen për përputhshmëri me tolerancat e sipërfaqes dhe gjithë kërkesat e tjera që janë specifikuar. Çdo lloj porcioni që nuk përputhet me kërkesat e vëna ose do korrigojohet më parë ose do hiqet dhe rindërtohet para se të shtrohet.

Sipërfaqet ekzistuese për tu rishtruar

Rrugët ekzistuese që kërkojnë rishtrim, të specifikuara kështu ose urdhëruar nga Supervizori i objektit do të riparohen në përputhje me drejtimet e Supervizorit të objektit.

Vënia e kufijve të zonave të punës

Punët e reja

Sipërmarrësi do kufizojë zonën e primerit bazë që do shtrohet me anë të piketimeve të linjave të korrentit në çdo skaj të gjerësisë së specifikuar për shtrim.

Punimet që duan rishtrim

Menjëherë pas veshjes së parë apo pasi të spërkatet me binder, linja qëndrore e rrugës do vijëzohet nga një fibër apo ngjeshje me tekstile deri në 3 mm trashësi, e siguruar mirë me thumba, në cdo interval prej 15 m drejt dhe intervale në kthesa prej 5 m, nëpër sipërfaqen ekzistuese. Kjo tekstile do lihet në një pozicion që të jetë gati për gjithë ndërhyrjet e mëpasshme.

9.5. Nxehja dhe Ruajtja e Binderave me Bitum

Binderat me Bitum

Temperatura ndërmjet atyre binderave me bitum që duhen nxehur varion sipas tabelës së mëposhtme. Për makineritë, viskoziteti për shpërndarjen do të jetë 70-100centistoke dhe për makineritë e pluhërizimit 35-60centistoke. Temperaturat e mësipërme janë marrë që të përdoren makineri të tilla. Kur të përdoren makineritë e pluhërizimit temperatura do të rregullohet ashtu siç kërkohet për të patur viskozitet të saktë. Bindi i ruajtur në kushte të caktuara për nxehjen do të mbahet në një kontenier me kapak të mbyllur mirë, sistemi qarkullues i të cilit punon saktë. Kontenieri do ketë në brendësi dhe një termometër. Binderat që janë nxehur mbi temperaturat maksimale të nxehjes që janë treguar në këtë tabelë nuk do përdoren dhe do hiqen nga kantieri. Do të bëhet çdo përpjekje e mundur për të ruajtur temperaturën e spërkatjes me binder brenda 5°C nga temperatura e rekomanduar.

Temperaturat e nxehjes dhe spërkatjes

Sasia e fuqisë së parafinës së shtuar (pjesë për 100	Limitet e temperaturës	
	(°C)	
pjesë bitum nga Volumi	Limiti i ulët°C	Limit i sipërm
		°C
0	150	175
2.5	146	163

5	138	154
7.5	132	149
12.5	121	138
15	115	135
17.5	107	127
22.5	100	118

9.6. Grumbullimi i agregateve

Të Përgjithshme

Kantieret për grumbullimin e agregateve do përgatiten në mënyrë të tillë që mos ketë fare barëra, lagështirë, mbeturina apo materiale të tjera të mbetura gjatë ngarkimit të agregateve. Rrugët që çojnë në to, do përgatiten dhe mirëmbahen në mënyrë të tillë që të mos depërtojë asnjë mbeturinë nëpër rrotat e makinës e cila më pas do të kalojë në zonat që do të shtrohen apo rishtrohen ndërsa agregati po transportohet nga apo drejt pikës së grumbullimit.

Pikat e grumbullimit do pozicionohen në mënyrë të tillë që të mos ketë afër kontakte me pluhurat që vijnë nga trafiku i rrugës. Ato agregate që janë në kontakt me këto përbërje dhe nëse përqindja e këtyre materialeve kalon në site nga 0.425 mm dhe 0.075 mm atëherë ato nuk do përdoren për shtrim.

Masat paraprake

Zonat që përdoren për grumbullimin e agregatit të shtresës së parë do filtrohen në sitë në mënyrë të tillë që pluhuri i depozituar në copëza guri të ulet deri në minimum. Atje ku është e nevojshme, do bëhen ndryshime të përkohshme dhe do hidhet ujë në rrugë, të spërkatën me ngjeshësin e duhur për heqjen e pluhurit apo të shtrohen.

Gjatë sezonit të lagësht atëherë kur rreziku që mund të shpëlahen nga shirat agregatet e shtruara, pikat e grumbullimit do mbulohen me mushama apo mbulesa të ngjashme mbrojtëse. Gjatë periudhave të freskëta, Supervizori i objektit mund të japë urdhër që pikat e grumbullimit të mbulohen me mushama për të siguruar se temperatura e agregateve të qëndrojë e njëjtë me temperaturën limit që duhet për të aplikuar llojin specifik të binderit.

9.7. Procedura e Ndërtimit

Të përgjithshme

Do jepet paraprakisht një njoftim nga Supervizori i objektit para se Sipërmarrësi të procedojë me punimet e tjera të shtrimit

Aplikimi i Shtresës së parë dhe agregateve

Një shtresë bitumi fillestare që ka të bëjë me llojin dhe nivelin e binderit të specifikuar në këto Specifikime sipas secilit nga Seksionet e duhura për çdo lloj shtrese me bitum, apo në Specifikimet e Objektit, e cila duhet të spërkatet në bazën e pastruar mirë dhe të përgatitur mirë apo në sipërfaqën ekzistuese mbi gjithë gjerësinë e specifikuar të shtresës.

Aty ku rezervuari i shpërndarësit të binderit mund të boshatiset gjatë spërkatjes kundrejt kthesave, spërkatja do bëhet ndërsa shpërndarësi i binderit është duke u ngjitur në kodër. Nëse Supervizori i objektit do jetë në mendimin se Sipërmarrësi nuk e zhvendos dot spërkatësin mbi gjerësinë e plotë të specifikuar në lëvizje, Sipërmarrësi do bëjë spërkatjen dhe shpërndarjen e gurëve në linja. Spërkatja e vijëzimeve në afërsi do kalojë deri në 100 mm. Gurët nuk mund të zhvendosen në 100 mm para se të bëhen vijëzimet në afërsi dhe para se të jetë spërkatur. Vija e parë nuk mund të spërkatet para asaj të vijëzimit të mëparshëm, duke përjashtuar 100 mm, e cila mund të jetë mbuluar në mënyrë të kenaqshme me gurë në përputhje me Specifikimet. Deri atëherë sa është e praktikueshme kjo, Sipërmarrësi do vendosë vijëzime që lidhin dy aplikimet me pjesë gurësh të cilat të bien në qendër të rrugës.

Menjëherë pasi binderit të jetë spërkatur, ai duhet të mbulohet me agregate të pastra e të thata me ato përmasa që janë specifikuar në këto Specifikime sipas secilit përkufizim në Seksionet e duhura për secilin lloj shtrimi.

Kategoritë aktuale të aplikimit me binder dhe agregatet që do përdoren në ndërtim do përcaktohen nga Supervizori i objektit, pasi ai të ketë testuar agregatet që ka propozuar Sipërmarrësi, materialet që duhen përdorur për shtrim para se të kryhet e të ndërmerret çdo lloj shtrimi.

Agregati duhet të aplikohet në mënyrë uniforme nëpërmjet shpërndarësit me forcë të brendshme. Aplikimi i menjëhershëm i gurëve mbetet me rëndësi tepër të madhe. Shpërndarësi i gurëve do operohet në po të njëjtën mënyrë që shtresa e sipërme të mbulohet me agregate para se rrotat e shpërndarësit të gurëve apo kamionit të kalojë mbi veshjen e hedhur.

Sasia e bitumit të spërkatur në secilën ndërhyrje me spërkatje do ndiqet nga sasi të agregateve, dhe numri i kamionëve të mundshëm që do jetë i mjaftueshëm për të siguruar aplikimin e vazhdueshëm të gurëve pas shpërndarësit.

Rulimi fillestar i agregateve

Menjëherë pasi të aplikohen agregatet duhet të nisë shtrimi me rul. Në rastin e shtrimeve njëshe duhet të përdoren rulat me forcë shtyrëse me frena pneumatike prej 15 tonësh, dhe një rul me rrota hekuri mund të përdoret në rastin e shtrimeve dyshe, mbi kushtin që ka materiale të tepërta me agregate të thyer të cilët nuk do të hidhet. Rulat do operojnë paralelisht me linjën qendrore të rrugës, nga bankinat drejt dhe në të kundërt me kurorën e rrugës, derisa gjithë sipërfaqja të mbulohet të pakten tre herë me rrotat e rullit.

Fshesa tharëse dhe Ngjeshja finale e agregateve

Pasi binderi bituminoz ka përfunduar mjaftueshëm punën që të parandalojë çdo agregat që është futur në fshesë, sipërfaqja do pastrohet ngadalë me një fshesë tharëse që siguron shpërndarjen e agregateve. Nëse ka zona që kanë mangësi në gurë, do shtohet material shtesë me krahë në mënyrë që të lihet një shtresë e vetme gurësh nga njëra bankinë në tjetrën.

Nëse ka zona që kanë tepri gurësh, kjo tepri duhet të hiqet me krahë dhe të lihet kështu një shtresë e vetme gurësh që vihet nga njëra bankinë në tjetrën. Rëndësia e aplikimit të një shtrese të vetme është vetëm një ngjeshje e vetme. Do të tregohet çdo kujdes për të mënjanuar një mbiaplikim gurësh.

Pasi shpërndahet agregati, sipërfaqja duhet të ngjeshet me një rul pneumatik prej 15 tonësh për tre deri në katër rrugë. Përveç rastit të një shtrese të vetme me rul përfundimtar që duhet më pas të shtrohet me rul me rrota hekuri me një masë nga 6 deri në 8 ton duke punuar paralel me linjën qendrore të rrugës nga bankinat drejt kurorës së rrugës, derisa çdo porcion i sipërfaqes në fjalë të jetë shtruar me të pakten dy shtresa rul, duke siguruar kështu që vetëm një pjesë e agregatit të thërmuar do shtrohet, po nëse, sipas mendimit të Supervizorit të objektit materiali i thërmuar ndodhet në pjesën më të madhe nën rula, kështu që rulimi do ndërpritet pavarësisht nga numri i kalimeve që duhen për të kompletuar me rulin.

Sipërfaqja do lidhet mirë dhe do ketë një pamje uniforme, pa asnjë shenjë të lënë nga ruli; gjithë agregatet që janë kontaminuar nga karburanti vajrat apo materialet e tjera do pastrohen mirë dhe do zëvendësohen me material agregat të pastër.

Lidhjet ndërmjet Binderit dhe Spërkatjeve

Për të mos lejuar pjesët e pashtruara në lidhjet e aplikimeve të veçanta të binderit puna e mëparshme gjatë bashkimeve do mbulohet me një letër mbuluese për një sipërfaqe të mjaftueshme sërish nga bashkimi që siguron se spërkatësi po ndërhyr në vlerën e kërkuar para se të gabohet në një nivel të patrajtuar, dhe kështu mënjanohet ndonjë aplikim shtesë binderi nëpër seksionet e trajtuara me parë. Mbrojtja e bordurave, kanaleve, etj.

Bordurat, kanalet, kunetat, gropat, barrierat mbrojtëse, dhe çdo lloj strukture tjetër që mund të spërkatet me binder me bitum gjatë ndërhyrjeve të spërkatjes do mbrohen gjatë gjithë punimeve me spërkatje.

Sipërmarrësi do zëvendësojë me koston e vet çdo zë që është bërë pis dhe nuk mund të pastrohet tërësisht.

9.8. Klasat e Aplikimit

Kudo që janë përdorur termat “bitum net” ose “sasi të neto të bitumit”, për të specifikuar gradën e aplikimit të binderit për binder të moderuar konvencional dhe homogjen (të nxehtë dhe të ftohtë), ato do të tregojnë sasinë e viskozitetit (penetrim-nivelim) të bitumit të ftohtë ekskluzivisht me vajguri, parafinë ose diluent të tjerë ose agjentë ose të shtuara në vendodhje ose duke formuar pjesë të materialit siç kërkohet.

Të gjitha binderat dhe agregatet të përdorur në tipe të ndryshme të provave do të aplikohen në kategoritë e aplikimit siç janë aprovuar nga Supervizori i Objektit pas provave në materialet e propozuara për përdorim.

Ku kategoritë formale të aplikimit janë dhënë, këto janë vetëm për qëllime gjyqimi dhe jo domosdoshmërisht do të përdoren në ndërtim. Kategoritë aktuale të aplikimit për tu përdorur në terren në të gjitha rastet do të jenë siç është aprovuar nga Supervizori i Objektit. Asnjë pagesë nuk do të kryhet për binder bituminoz të aplikuar më tepër se kategoritë e aprovuara. Faktorët shkëmbyes të përshtatshëm të dhënë në tabelën e mëposhtme do të përdoren për të llogaritur bitumen neto (të ftohtë) nga binderat e modifikuar konvencional dhe homogjen në temperaturë shpërndarjeje, aty ku është e nevojshme të konvertohet midis volumeve në temperatura të ndryshme.

Kategoritë formale të shpërndarjes për qëllim vlerësimi do të jenë:

Shtresa e parë, 20mm cifel 0.015m³/m². Binder 1.2 l/m² Shtresa e dytë 10mm cifel 0.009m³/m². Binder 0.9 l/m²

Vini re se kur përdorim emulsion kategoria e shpërndarjes do t'i referohet bitumit të mbetur, dhe jo shumës totale të emulsionit.

Llogaritja e bitumit neto

Binder		Temperatura mesatare
		e Spërkatjes (°C)
AX-20 Bitum	1.10	165
800	1.33	114
3000	1.23	138

9.9. Kontrolli Pluhurit

Çdo ndryshim dhe ndërtim i përkohshëm rruge do të ketë lagështirë ose do të spërkatet me hedhës pluhuri kimiksht të përshtatshëm gjatë gjithë procesit dhe i gjithë pluhuri do të hiqet nga sipërfaqja para se të aplikohen binderi ose agregatet.

9.10. Hapja e Trafikut

Supervizori i objektit do të jetë përgjegjës për të vendosur kur pjesë të rrugës do të hapen për trafikun publik. Rruga nuk do të hapet për trafik deri sa binderi të mbajë agregatin në mënyrë që të mos ngjitet në rrotat e makinës.

Sipërmarrësi nuk do të lejojë asnjë pajisje ndërtimi, e cila mund të shkaktojë dëme mbi shtresën e përfunduar. Sipërmarrësi do të vendosë shenjat e shpejtësisë në përputhje me instruksionet e Supervizorit të objektit.

9.11. Difektet

Aty ku Supervizori Objektit mendon se ndonjë humbje e pranueshme ose plasaritje e sipërfaqes së rrugës që mund të ndodhë gjatë periudhës së Kontratës ose gjatë Periudhës së Garancisë së Difeleve mund ti ngarkohen Sipërmarrësit i cili nuk ka parë ndonjë nga kërkesat e Specifikimeve, duke mos përdorur kategoritë korrekte të aplikimit ose për ndonjë punë të pakryer ose faj nga ana Sipërmarrësit, atëherë çdo punë korrigjuese e urdhëruar nga Supervizori i Objektit do të jetë me shpenzimet e Sipërmarrësit, duke përfshirë furnizimin, kursimin në terrene të zgjedhura deri dhe lëvizje, nëse nuk është përdorur, të ndonjë agregati rezervë për punë korrigjuese. Sipërmarrësi do të mbetet përgjegjës në çdo rast për mirëmbajtjen rutinë të sipërfaqes gjatë Periudhës së Mirëmbajtjes Rutinë.

Plasaritja

Plasaritja do të korrigjohet sipas metodës të përshkruar dhe siç kërkohet nga Supervizori i objektit. Gjithë procesi për korrigjimin e plasaritjes do të kryhet kur temperatura e sipërfaqes është mjaftueshme e lartë për zbatimin e caktuar. Kjo punë do të kryhet atëherë kur plasaritja ndodh. Para hapjes së trafikut pas punës së riparimit, të gjitha agregatet e tepërta (të hequra) do të pastrohen nga sipërfaqja.

Nëse binderi i sipërfaqes ekzistuese ka ndonjë shtresë oksiduese ose nëse rruga ka qenë përdorur nga trafik i tepërt, do të tajtohet gjithashtu duke përdorur furçën me parafinë të fortë për të zbutur sipërfaqen e binderit, ose sipërfaqja do të zbutet me djegie gazi. Kjo punë do të kryhet në ditë të nxehta.

Nëse sipërfaqja nuk është uniforme pjesërisht e plasaritur dhe pjesërisht e ashpër, sipërfaqja do të riparohet me trajtim të ashpërsisë të zonës me një madhësi formale prej 10mm ose 14mm dhe do të shpërndahet në kategori prej 0,0007mm³/m² dhe 0,010m³/m² respektivisht.

Agregatet do të mbulohen siç përshkruhen në këtë specifikim me një rimbullim të lëngshëm të aprovuar duke përdorur 10-124/m³.

Agregati do të rrotullohet me një çekiç pneumatik të rëndë deri sa të ngjishet. Të gjithë agregatet e tepërt të pa ngjeshur do të fshihen para se të hapet trafiku. Kur hapet rruga për kalim, zonat e prekura do të kufizohen me konet e trafikut dhe shenjat e kufizuara të shpejtësisë për dy ditët e para, kjo për të pastruar agregatet e hequra gjatë ditëve.

Është esenciale për të përdorur një çekiç pneumatik të rëndë rrotullues në të gjithë punën. Rrotullimi do të vazhdojë deri sa Supervizori Objektit të jetë i kënaqur që e gjithë përzjerja është ngjeshur plotësisht. Asnjë rrotullim nuk do të kryhet në kohë të lagësht, të ftohtë ose herët në mengjes kur sipërfaqja është e ftohtë.

Pavarësisht metodave të mësipërme të tajtimit, Supervizori i Objektit mund të urdhërojë një shtresë e cila nuk është ndërtuar plotësisht për tu hequr ose zëvendësuar. Zëvendësimi i shtresës do të bëhet që të mos prishë bazën ekzistuese. E gjithë përzjerja dhe binderi do të lëvizin ose me greider ose me krahë dhe çdo dëm i bërë sipërfaqes do të riparohet sipas udhëzimeve të Supervizorit të objektit.

Humbja e Gurëve

Humbja e gurëve do të korigjohet në përputhje me kerkesat e Supervizorit të Objektivit. Sipërfaqja që do të riparohet do të pastrohet dhe thahet dhe një emulsion prej 30% anionik dhe kationik do të aplikohet në një kategori prej 0.611/m² ose nga kategori të aprovuara nga Supervizori i Objektivit.

9.12.Mirëmbajtja

Sipërmarrësi do ruajë mirë sipërfaqen me bitum derisa të pranohet si përfundimtare kjo punë nga Punëdhënësi. Çdo dëmtim i bërë në sipërfaqe apo defekt që mund të vijë para se të lëshohet çertifikata e vlefshmërisë së defekteve, çdo lloj pune e tillë që vjen nga gabimet e Sipërmarrësit do korigjohet nga Sipërmarrësi me koston e vet dhe në përputhje me kerkesat e Supervizorit të objektivit.

9.13.Tolerancat

Sa herë të përmenden termat "bitum neto" apo "sasi bitumi neto" që janë përdorur shpesh në këto Specifikime do bëhet fjalë për specifikimin e vlerës së aplikimit me binder për binderat e modifikuar konvencionalë apo homogjenë (të nxehtë apo të ftohtë), ato do nënkuptojnë gradën me viskoze të bitumit të ftohtë neto (grada e penetrimit)

10. PLLAKAT

10.1.Të përgjithshme

Ky seksion mbulon kërkesat dhe procedurat për shtrimin e trotuareve, që parashikohet të ndërtohen sipas kërkesave të Kontratës.

10.2.Materialet

Pllakat e gurit duhet të jenë të cilësisë I, të prodhuara në fabrikë me përmasat e përcaktuara në projekt në përputhje me llojin e materialit. Pllakat duhet të jenë pa plasaritje, pa dëmtime të sipërfaqes dhe të buzëve.

Pllaka Gurit

Pllakat e gurit duhet të prodhohen në fabrika të specializuara për prodhimin e tyre. Sipas specifikimeve teknike ato duhet të plotësojnë një sërë kërkesash:

Spesori (trashësia)	6cm
Përdorimi	Këmbësorë
Pesha specifike	>1800 kg/m ³
Rezistenca në shtypje	>500 kg/cm ²
Përshkueshmëria nga uji	<12%

Pllakat duhet të jenë të prodhuara me dy shtresa.

Sipërmarrësi duhet të sigurojë fletanalizën e provave për pllakat që do të përdoren. Asnjë material nuk do të përdoret nga Sipërmarrësi pa miratimin e Supervizorit të punimeve

10.3.Shtrimi me pllaka

Shtrimi me pllaka guri me llac

Shtrimi me pllaka do të jetë shtresa përfundimtare e objektivit. Shtrimi do të behet me urdhër me shkrim nga Supervizori i objektivit pas verifikimit të cilësisë dhe nivelit të vendit ku do të kryhet shtrimi. Fillimisht do të kufizohet zona ku do të kryhet shtrimi. Më pas do të pastrohet e gjithë sipërfaqja, do të jepen pjerrësitë (sipas prerjeve të projektit) dhe do të kryhet ngjeshja e të gjithë sipërfaqes. Do të krijohet baza me çakëll dhe ngjeshja e tij me rul. Mbi çakëll do të shtrohet stabilizant. Pas krijimit të bazës, hidhet shtresa e betonit dhe nivelimi i kësaj shtrese. Më pas kryhet vendosja e pllakave sipas dekorit të dhënë në projekt dhe ngjeshja e tyre në mënyrë që të fiksohen në shtresën e llacit. Gjatë shtrimit kontraktori duhet të marrë tërë masat për përputhjen e pllakave në plan dhe lartësi në mënyrë që të krijojë një sipërfaqe sa më uniforme.

Sipërmarrësi do të kryejë të gjitha punimet ndihmëse, si pastrimi para dhe pas shtrimit, nivelimi, rakordimi në zonat e caktuara.

Sipërmarrësi do mbrojë gjithë kohën shtresat e pllakave nga dëmtimet. Çdo dëmtim gjatë periudhës së punimeve do të riparohet menjëherë.

SHTATORJA

Realizimi I saj do të jetë me material bronzi me lartësi 225 cm me gjerësi 70 cm dhe me trashësi 35 cm. Në kokën e djaloshit të vendoset një kurorë dafine simbol i triumfit të forcës rinore dhe të ardhmes së kësaj rinie. Realizimi i saj do të japi imazhin e rinisë së kësaj treve si atlet duke e lidhur ngushtë me traditën e këtij vendi dhe anën funksionale të këtij objekti.Skulptura do të ketë më shumë trajtimin nga ana simbolike të

imazhit dhe forcës së optimizmit rinor. Realizimi i saj do ti japi një konceptim të një rijetëzimi të jetës në këtë qytet dhe ringjalljes së optimizmit për një fillim të ri.

BAZAMENTI

Do të realizohet me një bllok guri masiv me përmasa 150x 85x85 cm. Në këtë bllok do të realizohet inkastrimi i shtatores dhe me një mbishkrim të përshtatur shtatores në fjalë (Vepër arti)

10.4.Provat

Para shtrimit të sipërfaqeve, Sipërmarrësi duhet të bëjë provat e pllakave për cilësi.

Kampionet do përzgjidhen nga Supervizori. Frekuenca e provave do të jetë

Rezistenca në shtypje – cdo 500m²

Rezistenca në Përkulje – cdo 500m²

Absorbimi – cdo 1000m²

Abrazioni – cdo 1000m²

Tolerancat për pllakat:

Tolerancat e lejuara për dimensione +/-2 mm sipas EN 1341:2001. Tolerancat e lejuara për montim +/-3 mm sipas EN 1341:2001.

10.5.Matjet dhe pagesat

Pagesa për punimet e specifikuara në këtë seksion të Specifikimeve do bëhet për metër katror të shtruar në vlerën për metër katror që është parashikuar në Preventiv sipas secilit zë, përfshihet montimi, mbushja e fugave, pastrimi para dhe pas shtrimit si dhe pastrimi përfundimtar.

Spesori i pllakave do të jetë sipas sasive të dhëna në preventiv.

11. BORDURAT

11.1.Përshkrim

Të ndërtohet një kontur me bordurë guri që do kufizojë rrugën me trotualet në pozicionet që është treguar në vizatime apo siç drejtohet nga Supervizori i objektit.

Bordurat do jenë konform me përshkrimet dhe përkufizimet e shumta që rrjedhin nga Vizatimet.

Montimi i tyre do të bëhet me beton C10/15

11.3.Vendosje bordura guri

Vendosja duhet të kryhet nga punëtorë të specializuar dhe me përvojë dhe nën udhëzimet e Supervizorit të Punimeve. Fillimisht duhet të ndërtohet një sipërfaqe prej të paktën 2m², e cila pasi të ketë marrë aprovimin e Supervizorit të Punimeve duhet të qëndrojë gjatë gjithë kohës së punimeve përkatëse për tu përdorur jo vetëm si mostër por dhe si kontrollues i punimeve përfundimtare. Punimet do të fillojnë menjëherë pasi sipërfaqja mbi të cilën do të vendosen bordurat do të jetë gati duke respektuar të gjithë kohën e nevojshme për këtë. Sipërfaqja mbi të cilën do të ndërtohet duhet të jetë e pastër.

Fugat do të jenë të njëjtës përbërjeje për të gjithë gjatësinë. Ato do të jenë të tipit M2.5 me përbërje çimento:gëlqere:agregate – 1:1:6.

Vendosja nuk do të kryhet në temperatura më të ulëta se 4°C dhe më të larta se 38°C.

Gjatë gjithë kohës së punimeve duhet të kryhen kontrolle për tolerancat, të cilat do të jenë:

Sipas drejtimit të dhënë: në drejtimin horizontal jo më shumë se ±6mm në 3m. Kënde, fuga: Jo më shumë se ±3mm në 3m.

11.4.Matjet dhe Pagesat

Pagesa për punimet e specifikuara në këtë seksion të Specifikimeve do bëhet për metër linear. Brenda këtij zëri në preventiv është përfshirë pastrimi para dhe pas vendosjes së bordurave, fiksimi i tyre me beton.

Llaç Çimento Materiali

Llaçi do të ndërtohet normalisht me një përzierës çimento të hollë Portland dhe ujë. Të tjera materiale ose përzierje mund të shtohen për të përmirësuar padepërtueshmërinë, fuqinë, adezionin etj., mbi instruksionet ose me aprovim të Supervizorit. Raporti i çimentos së zakonshme Portland me rërën do të varet mbi madhësinë e hapësirës që do të mbushet nga llaç të lehtë me përzierje rreth 1:1. Sasia e ujit që do të shtohet varet nga përbërja e kërkuar. Nuk do të lejohet të përdoret më shumë se 40l ujë për një thes çimentoje.

Ku është e nevojshme dhe me aprovimin e Supervizorit, përzierjet me llaçin e çimentos Portland mund të shtohen për të shtyrë kohën e vendosjes, rritur aftësinë rrjedhëse, minimizuar izolimin dhe tkurrjen.

Pregatitja e sipërfaqes

Sipërfaqja do të pastronet me furçë teli dhe ajër me presion.

Raporti dhe Përzierja e Llaçit

Llaçi i çimentos do të përziehet mekanikisht duke përdorur një sistem me lopata me energji të pompave centrifugale. Pompa e llaçit që do të përdoret do të lejojë kontroll të plotë të presionit për të lejuar një sasi fleksibël të futjes me një bllokim minimal të valvulave dhe portave.

Pajisja më e pëlqyeshme për futjen e llaçit është një tip pompe me veprim të dyfishtë fleksibël duke dhënë një rrjedhje të qëndrueshme. Është e preferueshme të shtohet 50% ose më shumë të ujit përzierës në përzierje para shtimit të përbërësve të thatë dhe më pas ujin e mbetur. Një furnizues i vazhdueshëm i llaçit është i domosdoshëm. Trashësia e llaçit do të vendoset nga teste fillestare me llaç të hollë rreth 15 litra ujë për thes çimentoje dhe duke rritur në mënyrë progresive përmbajtjen e ujit rreth 40l për thes çimentoje.

Kur mikseri dhe pompa janë të kombinuar në një njësi, materiali i thatë do të jetë testuar para përzierjes. Nëse mikseri dhe pompa janë në njësi të ndara, llaçi do të kalojë një ekzaminim para se të hyjë në pompë.

Aplikimi

Presioni praktikisht i lartë brenda limitit 0.10-0.40 N/mm² do të përdoret për të eliminuar ujin shtesë nga llaçi. Për sa kohë që presioni do të shpërndalet në mënyrë hidraulike mbi zona të konsiderueshme, duhet patur kujdes për të parandaluar dëme ose humbje të panevojshme të llaçit.

Presioni duhet të jetë i qëndrueshëm që të sigurojë një rrjedhshmëri të vazhdueshme të llaçit. Në mënyrë që llaçi të mos rrjedhë nga të dalat e afërta, duhet të jetë i lidhur ose i kapur. Çdo shtresë, plasaritje ose pikë lidhëse në të cilën del llaçi duhet të jetë i stukturuar me llaç epoksid sa më shpejt pas hedhjes së llaçit të trashë.

Pastrimi i Pajisjeve

Pas përfundimit të secilit proces ose mbylljeve të përkohëshme, është e këshillueshme që të hidhet ujë përmes një pompe për të pastruar pajisjet.

Prova

Për trajtime të specializuara si injeksioni i llaçit të çimentos polimere emodifikuar, do të ndiqet literatura e fabrikuesit dhe Specifikimet.

12. PUNIMET ME LLAÇ PËR STRUKTURAT E GURIT

12.1. Qëllimi

Ky seksion mbulon furnizimin e materialeve dhe ndërtimin e shtresave me gur dhe llaç.

12.2. Materialet

Gurë

Gurët do jenë të fortë dhe të kenë formë sipas specifikimeve. Të paktën 80% e gurëve, duhet të kenë volume individuale më shumë se 0.01 m³. Mostra të gurëve që është menduar për shfrytëzim në punime duhet të paraqiten më parë tek Supervizori për të marrë miratimin e tij. Do paraqiten dhe shembuj të tjerë për miratim kurdoherë që ka një ndryshim në kategori apo fortësinë e shkëmbit që Sipërmarrësi ka ndërmend të përdorë për punimet.

Llaçi

Materialet e përdorura për llaçin duhet të përputhen me kërkesat për këto materiale siç detajohet në këto Specifikime.

Atje ku ka punime me llaç do lihen të ekspozuara lidhjet e veshura me llaç që të merret miratimi i Supervizorit.

12.3. Masat dhe Pagesat

Matjet dhe Pagesa do të behet sipas zerave të vecante të parashikuara në Preventiv.

Cmimet përshijne gjithë kostot e cfaredolloj natyre që lidhen me furnizimet, punimet, instalimin e gjithë pjesëve perberese të mobilimit urban dhe asnjë pagesë tjetër e ndonjë lloji nuk do kryhet për këto punime.

13. SINJALISTIKA

13.1. Sinjalistika horizontale

Të përgjithshme

Këto specifikime mbulojnë zërat e vijëzimeve të rrugëve, të cilat përfshijnë vijëzimet e parkimeve, vijëzimet anësore të rrugëve, vijëzimet e ndarjes së korsive në rrugë, vijëzimet për sinjalistikën horizontale në përgjithësi (rrugë për biçikleta, parkime), si dhe furnizimin e vendosjen e tyre. Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës për të kontrolluar cilësinë e punimeve në çdo fazë të tyre dhe për të siguruar se materialet dhe niveli i specializimit të punëtorëve përshtaten me këto specifikime.

Materialet

Sipërmarrësi duhet të sigurojë të gjitha materialet e nevojshme për kryerjen e punimeve. Boja që do të përdoret duhet të jetë bojë bikomponente (bojë dhe kokrriza xhami).

Boja duhet të dorëzohet e paketuar sipas standarteve dhe duhet të shoqërohet me etiketën e cila duhet të përmbajë informacionin e mëposhtëm:

Emri i prodhuesit

Lloji dhe ngjyra e bojës

Kodi i prodhimit

Pesha neto në kg

Data e prodhimit

Karakteristika teknike të bojës

Trashësia e shtresës:	350g/m ²	300µm	Substanca	reflektive:
Rezistenca:		S2		
Dukshmëria gjatë natës:		R5		
Shikimi gjatë natës me shi:		R ⁺ E4		
Dukshmëria gjatë ditës:		Q5		
Reflektimi i drejtpërdrejtë (%), ngjyra e bardhë:		≥70		
Përbërje organike të avullueshme (%):		≤8.5		
Aftësia mbuluese (m ² /l):		≥8.4		
Viskoziteti KU:		në 25°C, 85-110		
Stabilitet në ngrirje-shkrirje:		Po		
Klasifikimi sipas DIN EN 1436				

13.2. Sinjalistika vertikale

Karakteristikat teknike e cilësore të sinjaleve vertikale

Prodhuesit e sinjaleve rrugore (tabelave dhe mbajtësve të tyre) duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme:

Çdo prodhim i furnizuar duhet të jetë në kushte shumë të mira ambalazhimi dhe konservimi dhe në afatin e garancisë dhe të kohëzgjatjes.

Të gjithë sinjalet duhet të jenë rigorozisht në përputhje me Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë aprovuar nga Kuvendi Popullor me ligj nr. 8378, datë 22.07.1998 dhe Rregulloren e zbatimit të Kodit Rrugor me V.K.M. Nr.153, datë 07.04.2000.

Materiali i tabelës

Përputhja konsiston në tipin, formën, dimensionin, përmasat, ngjyrat etj.

Të gjitha sinjalet në pjesën e pasme duhet të përmbajnë elementë konstruktivë, të cilët të bëjnë të mundur mbërthimin e saj në kolonën e tabelës, duhet të kenë elementë përforcues në pjesën e pasme të tyre për gjithë gjatësinë. Pjesa përforcuese duhet të jetë e përshtatshme për rrëshqitje dhe mbërthim në të tërë gjatësinë e mbajtëses së shenjës.

Për evitimin e vrimave në tabelë të gjitha shenjat duhet të pajisen në pjesën e pasme me profila përforcues të përshtatshme për t'u mbërthyer në tubat mbajtës me diametër 60 mm. Lidhjet me saldim dhe gjithë lidhjet e tjera ndërmjet tabelës dhe elementëve të tjerë struktural duhet të jenë bërë në mënyrë të tillë që t'i rezistojnë korozionit gjatë gjithë periudhës së jetëgjatësisë së tabelës.

Kolonat mbajtëse të shenjave vertikale duhet të jenë tuba çeliku me diametër 60 mm dhe me spesor 3mm, të xinguar në të nxehtë sipas normave ASTM 123 dhe të palyera me ndonjë lloj boje.

Tubat me diametër 60 mm do të përsosen për sinjalet trekëndore ose kuadratike me sipërfaqe deri 0.8 m² kurse për shenjat me sipërfaqe më të madhe, diametri i tubit rritet.

Tubi në pjesën e sipërme duhet të jetë i mbyllur me një tapë plastike kurse në pjesën e poshtme të ketë vrima për kalimin me to, të shufrave prej hekuri për të evituar rrotullimin e tubit në bazament.

Tubi duhet të fiksohet në tokë i mbështetur në një bazament betoni 50x50 cm.

Stafat mbërthyesë të shenjës dhe bulona, dado, rondele, duhet të jenë të xinguar në të nxehtë.

Garancia e materialeve

Firma zbatuese duhet të garantojë materialet e furnizuara nga pikëpamja e cilësisë dhe e konstruksionit për të gjithë periudhën e përdorimit të tyre.

Materialet e reflektueshme të përdorura në shenjat rrugore, duhet të jenë në përputhje me kërkesat e V.K.M.nr.153, datë 7/4/2000 dhe të plotësojnë edhe kushtet e mëposhtme:

Sinjalet me celuloid të klasit të I duhet të kenë vlerat fotometrike jo më pak se 50% të vlerës së mëparshme (burimit të dritës) mbas një periudhe prej 7 vjetësh.

Sinjalet me celuloid të klasit të II duhet të kenë vlerat fotometrike jo më pak se 80% të vlerës së mëparshme (burimit të dritës) mbas një periudhe shërbimi prej 10 vjetësh.

Kordinatat kolorimetrike duhet të jenë të përfshira në zonën e specifikuar, për çdo ngjyrë gjatë gjithë periudhës së jetëgjatësisë së shenjës, për të gjithë materialet reflektues të përdorur. Të gjithë materialet reflektues të përdorur duhet të mos dëmtohen gjatë gjithë periudhës së jetëgjatësisë për nga shkëputja nga sipërfaqja e tabelës, gërvishtja dhe dëmtimi, ose dëmtime të tjera që mund të ndryshojnë informacionin e përshkruar në sinjal.

Të gjitha lidhjet si saldime, lidhjet me bulona etj. duhet të garantojnë qëndrueshmërinë gjatë gjithë periudhës së përdorimit. **Cilësia e fletës praparefektuese.**

Dy klasat e praparefleksimit janë përshkruar më poshtë;

Klasi i I reflektiviteti i shkaktuar nga një shtresë sferëzash xhami të ngjitura në material transparent i ngjitur me të nxehtë ose të ftohtë.

Klasi i II shkallë e lartë intesiteti, krahasuar me klasin e I, me një shtresë ajri ndërmjet sferëzave të xhamit dhe faqes së jashtme të fletës.

Metoda e testimit përfshin testin mekanik, fotometrik dhe rezistencën në korozion.

Të gjitha materialet e furnizuara duhet të kenë certifikatë testimi nga laboratore sipas normave të CE.

Fleta e testimit përbëhet nga një fletë alumini 2 mm trashësi ose mund të pritët nga një shënjë rrugore dhe të mbahet në një temperaturë 23 ± 2 gradë celsius dhe lagështi $50 \pm 5\%$ për 24 orë përpara testimit. Rezultati i testit bëhet mbas përfundimit të tre kampioneve në kushte të njëjta.

Çertifikatat e garancisë

Kontraktori duhet të paraqesë certifikatat e garancisë së mallit të furnizuar të cilat duhet të jenë:

Çertifikata e materialit prapa reflektues të përdorur

Çertifikata e xingimit të tubit

Çertifikata e konstruksionit metalik të shënjës rrugore

-) Tipi : Ndricules i jashtem shtylle
-) Diametri (cm) : 20 cm
-) Materiali : Metal
-) Ngjyra : E zezë
-) Fuqia : 1x60W
-) Permasat : 60x36xH450 cm
-) Lloji i portollambës : E27
-) Përfshin llambat : Jo
-) Ambiente të brendshme/ të jashtme : Të jashtme
-) Shkalla e mbrojtjes : IP44
-) Tensioni : 220-240 V

Projektues
HE & SK 11