

Projekti: "Sherbime konsulence per mbeshtetjen teknike per hartimin e projektit teknik per "Ferma Didaktike Valias"

Porositës: Fondi Shqiptar I Zhvillimit

PREVENTIVI PËRMBLEDHËS	
	Ferma Didaktike Valias
Shuma Analiza	
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023	
Shuma Analiza + Siguria ne Kantier	
Fondi Rezervë (3.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)	
Shuma TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)	
Shuma TVSH (për pajisje)	
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)	
Shuma Punime + Pajisje	
Vlera e projektimit sipas VKM 354 per fazat (V, VI) me TVSH	
Totali	

Projektuesi: JV - casanova+hernandez architects and SRP Schneider & Partner Ingenieur Consult GmbH and
 Objekti: "Sherbime konsulence per mbeshtetjen teknike per hartimin e projektit teknik per "Ferma

Data: 11-04-2025

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME DHEU					
1	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	778			20%
2	2.31	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 1.0m3, shkarkimi ne toke	m3	10992.8			20%
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME ME SONTA NE URA					
3	3.455	Shpim me sonde Ø 0.8 m, ~ 15 m, (perde mbajtese).	m	312.5			20%
		SHUMA 2:					
		3. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
4	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	1346			20%
5	2.260	Shtrese çakelli me makineri t=20cm, me cilindrim	m2	7010			20%
6	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	256			20%
7	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	456			20%
		SHUMA 3:					
		4. PUNIME SHTRESASH 2					
8	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	828.8			20%
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	350			20%
		SHUMA 4:					
		5. PUNIME HEKUR BETONI					
10	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	304			20%
11	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	370.79			20%
12	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	550.4			20%
		SHUMA 5:					
		6. PUNIME TE NDRYSHME					
13	3.616	F V bordura betoni 12x25cm	m	1200			20%
14	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	5419			20%
		SHUMA 6:					
		7. PUNIME GERMIMI					
15	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1544			20%
16	3.47/1b	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	3916			20%
17	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	520			20%
18	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1638			20%
19	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	1785			20%
		SHUMA 7:					
		8. PUNIME SHTRESASH					
20	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	8026			20%
21	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	8026			20%
22	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	550			20%
23	3.164/1 a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1222			20%
		SHUMA 8:					
		9. ANALIZA TEKNIKE					
24	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	2226			20%
25	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2226			20%
		SHUMA 9:					
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
26	3.379	Ndertim drenazhi, mbushje me rere natyrale	m3	633			20%

27	3.393	Ndërtim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	copë	11		20%
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
28	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	84		20%
		SHUMA 11:				
		12. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
29	3.934	F.v. Tabele rrethi "detyrim" e vogël me D = 40	copë	8		20%
30	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	213		20%
		SHUMA 12:				
		13. B. SINJALET HORIZONTALE				
31	3.942/1	Vijezim shiritat gjatesor dhe anesor me gjerësi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	526		20%
32	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	12		20%
		SHUMA 13:				
		14. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITES. NGADALESUESIT E SHPEJTESISË				
33	3.948	F.v.kurrrize artificiale h =3cm	copë	2		20%
		SHUMA 14:				
		15. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
34	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	709		20%
35	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	115		20%
36	2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	ml	710		20%
		SHUMA 15:				
		16. PUNIME DYER DRITARE				
37	2.395/2 a	Dyer d/alumini dopio xham	m2	96.7		20%
38	2.375/2 a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	729		20%
39	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	165.9		20%
		SHUMA 16:				
		17. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
40	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	1861		20%
		SHUMA 17:				
		18. ANALIZA JASHTË LISTE				
41	An.7	Pilake themeli, trare e bazamente b/a C 30/37	m3	2720.4		20%
42	An.2	Kollona b/a monolite C 30/37 h ~ 4m	m3	103		20%
43	An.6	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 30/37	m3	462.3		20%
44	An.3	Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m	m3	169		20%
45	An.8	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 30/37 t=30cm, h~4m	m2	3639		20%
46	An.5	Soleta te plota b/a C30/37 (perfshire shkallet)	m3	307.7		20%
47	An.HS 1	Instalim i sistemeve hidrosaniare (perfshin punimet e nevojshme per instalimin e sistemeve te ujit te frohte dhe te ngrohte sanitar si dhe instalimin e kanalizimeve dhe drenazheve te objektit)	m2	709.5		20%
48	An.EL 1	F.V. Instalime elektrike njesi sherbimesh , Perfshin punimet dhe pajisjet . (Instalime elektrike priza, kablo, kuti shperndarjese, tuba plastik, sensor , fibra optike,CCTV,NVR,sistem alarmi etj.	m2	10356		20%
49	An.Mech 2	"Aspirator inline Prurja 415m3/h diam: 150 mm Fuqia: 42w"	copë	17		20%
50	An.Mech 3	"Tubacione dhenje dhe thithje ajri, panel sandwich, prej shkume poliuretani te zgjeruar, te veshur me flete alumini nga te dyja anet brenda/jashte me spesor 80/120 mikron, bashke me aksesoret e prodhimit, perforcuere, izolim me silikon, bashkim me bajoneta , flanaxha prej alumini te anodizuar.	m2	3316		20%
51	An.Mech 4	Tub Fleksibel I termoizoluar Ø 125mm	ml	100		20%
52	An.Mech 5	Tub Fleksibel I termoizoluar Ø 200mm	ml	680		20%
53	An.Mech 6	Qafa llamarine Ø 125mm	copë	114		20%
54	An.Mech 7	Qafa llamarine Ø 200mm	copë	915		20%
55	An.Mech 8	Grile 45° 30x15cm	copë	59		20%
56	An.Mech 10	Grile Lineare 60x15 cm	copë	120		20%
57	An.Mech 11	Grile shiu 40x20cm	copë	18		20%
58	An.Mech 12	Grile shiu 70x40cm	copë	24		20%

59	An.Mech 13	Atrecature ndihmese per realizimin e Implantit	komplet	26			20%
60	An.Mech 14	Tub Cu i paratermoizoluar Ø 6.3 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar.	ml	525			20%
61	An.Mech 15	Tub Cu i paratermoizoluar Ø 9.52 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar.	ml	710			20%
62	An.Mech 16	Tub Cu i paratermoizoluar Ø 12.7 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar.	ml	495			20%
63	An.Mech 17	Tub Cu i paratermoizoluar Ø 15.88 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar.	ml	630			20%
64	An.Mech 18	Tub Cu i paratermoizoluar Ø 19.1 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar.	ml	200			20%
65	An.Mech 19	Tub Cu i paratermoizoluar Ø 22.2 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar.	ml	442			20%
66	An.Mech 21	Termoizolim Ø 28 mm.	ml	100			20%
67	An.Mech 23	Rakorderi PP	komplet	16			20%
68	An.Mech 24	Degezues Y 18-28 Kw	copë	26			20%
69	An.Mech 25	Degezues Y max 28-56 Kw	copë	73			20%
70	An.Mech 26	Kabell komunikimi I skremuar per komunikimin ndermjet paisjeve te brendshme dhe te jashtme.	ml	3080			20%
71	An.Mech 27	Gaz R410	kg	210			20%
72	An.Mech 36	Tub PP Ø 32 mm per linjen e shkarkimit te kondensatit bashke me elementet e nevojshem per montim.	ml	1450			20%
73	An.Mech 61	Termoizolim Ø 35 mm.	ml	60			20%
74	An.Mech 80	Tub Cu i paratermoizoluar Ø 12.1 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar.	ml	115			20%
75	An.Mech 105	Tub Cu i patermoizoluar Ø 28 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar.	ml	365			20%
76	An.Mech 106	Tub Cu i patermoizoluar Ø 35 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar.	ml	265			20%
77	An.Mech 108	Termoizolim Ø 42 mm.	ml	81			20%
78	An.Mech 139	Grile shiu 80x60cm	copë	4			20%
79	An.Mech 148	Tub Cu i patermoizoluar Ø 42 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar.	ml	126			20%
80	An.2.2	Çmontim I seres ekzistuese dhe prishje e nenstruktures (Perfshihen punimet e cmontimit te seres ekzistuese konstrukcioni metalik dhe mbulimi I seres, prishja e themeleve prej beton arme, Shtrese zhavorri, dhe soleten e bazamantit te objektit dhe heqja e tavolinave te rrenjizimit)	m2	340			20%
81	An.2.3	Prishje e shtreave ekzistuese te betonit rreth godines	m3	52			20%
82	An.2.3	Furnizim vendosje flete polikarbonate Clear UV rezistente per fasada (Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per montimin e elementeve plastike per mbulimin e seres)	m2	1648			20%
83	An.2.4	Ndertim skeleti per serat (Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per montimin e skeletit)	m2	1648			20%
84	An.3.4	Furnizim dhe vendosja e Panele Sandwich per mbulesen e ambientit (Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per montimin e struktures me panale sandwich)	m2	5505			20%
85	An.3.5	Furnizim vendosje Veshje fasade me Panele Sandwich (Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per montimin e struktures me panale sandwich per veshjen e fasadave)	m2	7475			20%
86	An.3.7	Lesh guri (perfshire gjithë aksesoret e nevojshem per instalimin)	m2	1044			20%
87	An.3.9	Tavane gipsi (perfshire gjithë aksesoret e nevojshem per instalimin)	m2	485			20%
88	An.4.6	Dyer te jashtme te pershtatshme per ambiente stallash (Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per montimin e dyerve)	m2	313			20%
89	An.5.10	Rrethim i stalles blegorale se lopeve me material te kombinuar dru dhe rrejte, lartesia e rrethimit min H=1.5m	ml	135			20%
90	An.HS 5.2	Impjanti I pastrimit te ujerave (perfshire zinxhirin e pastrimit te mbetjeve , vaska e tharjes se llumit, grope sedimentesh, rakorderite makinerite e perpunimit dhe pompat)	komplet	1			20%
91	An.6.6	Shtirim I dyshemese se rrejtezuar PVC (perfshin te gjithë zerat e nevojshem per shtirimin me shtrese PVC te rrejtezuar te siperfaqeve te brendshme te objektit)	m2	189			20%

92	An.6.8	Rrethim i stalles blegorale se Dhive me material te kombinuar dru dhe rrejte, lartesia e rrethimit min H=1.5m	ml	135			20%
93	An.Mech 6.1	"Aspirator inline. Prurja 220 m3/h. diam: 125 mm .Fuqia: 23w"	copë	1			20%
94	An.7.7	Shttrim I dyshemese me rezine (perfshin te gjitha shtresat e nevojshme per shtrimin e siperfaqeve te brendshme te objektit)	m2	688			20%
95	An.Mech 7.7	Grile Tranzit 50x15 cm	copë	2			20%
96	An.Mech 7.26	Grile Riqarkullimi f+m 40x100 cm	copë	8			20%
97	An.10.6	Furnizim vendosje fasade xhami (Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per montimin e elementeve prej xhami, dver. Skelete eti)	m2	270			20%
98	An.10.7	Shttrim I dyshemese me beton dhe kuarc, trajtuar me helikopter (perfshin te gjitha shtresat e nevojshme per shtrimin me beton trajtuar me helikopter te siperfaqeve te brendshme te objektit)	m2	688			20%
99	An.Mech 10.14	Grile shiu 120x70cm	copë	2			20%
100	An.Mech 10.25	Termoizolim Ø 41 mm.	ml	30			20%
101	An.Mech 10.42	Grile Lineare 60x20 cm	copë	186			20%
102	An.Mech 10.43	Grile Lineare 100x20 cm	copë	30			20%
103	An.Mech 10.44	Grile 45° +F+M 25x80cm	copë	1			20%
104	An.Mech 10.45	Grile 45° +F+M 40x140cm	copë	2			20%
105	An.Mech 10.46	Grile 45° +F+M 60x140cm	copë	6			20%
106	An.11.2	Rrethim I fermes	ml	712			20%
107	An.11.3	Porte metalike ne hyrje te rrethimit	copë	2			20%
108	An.HS 13.1	Furnizimi Vendosja e lidhjes së ujit Lloji 1 duke përfshirë ujëmatësin (Diametri 1 1/4")	copë	9			20%
109	An.HS 13.4	Cezme e jashtme	komplet	2			20%
110	An.HS 13.5	Pusete hidranti bashke me te gjitha rakorderite	copë	1			20%
111	An.14.2	Mbrojtje kanali me palankola per thellesi >1.7m	m2	150			20%
112	An.14.3	Pusete betoni tip, lidhje vetjake: Dia.800mm, sic tregohet ne vizatim, thellesi deri ne 1.5m	copë	14			20%
113	An.14.6	Furnizimi dhe vendosja e Dhomës së Valvulave Ajrore duke përfshirë punimet civile, strukturore dhe pajisje	copë	5			20%
114	An.14.7	Furnizimi dhe vendosja e dhomës së larjes duke përfshirë punë civile, strukturore dhe pajisje	copë	3			20%
115	An.HS 14.1	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	508			20%
116	An.HS 14.3	Furnizim vendosje shirit sinjalizimi per tuba HDPE me fije alumini l dallueshem nga dedektore metalik	ml	3485			20%
117	An.HS 14.14	Kanal kullimi me zgare metalike, per largimin e ujrave, sipas vizatimit	ml	270			20%
118	An.HS 15.1	F.V Dalje Dripi me Tuba HDPE PN10 d=90mm, cilesi mesatare me jetegjatesi 5 vite	ml	1230			20%
119	An.HS 15.3	UjeMates DN 100	copë	1			20%
120	An.HS 15.4	Pusete komandimi drejtkëndëshe 2.5x2.5m siç tregohet në vizatim	copë	4			20%
121	An.HS 15.5	Hidrante (Perfshihen germim, mbushja me rërë, transport, mbushje me material, F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, PN 10, F.V Saraçineske DN100, Pjese Cmontuese DN 100, F.V hidrante Ø 100 mm, Pjes tubi me flanaxha DN100 L=1100mm çelik, Bryrl Tip DuckFoot DN100)	komplet	4			20%
122	An.HS 15.6	F V Pllake b/a C 25/30, per Mbeshtetjen e hidrantit, Sipas vizatimit perkates.	copë	4			20%
123	An.HS 15.7	F.V Dalje Dripi me Tuba HDPE PN10 d=25mm, cilesi mesatare me jetegjatesi 5 vite	ml	25684			20%
124	An.HS 15.8	F.V Dalje Dripi me Tuba HDPE PN10 d=63mm, cilesi mesatare me jetegjatesi 5 vite	ml	1358			20%
125	An.HS 15.9	Saracineska te thjeshta per hapje dhe mbyllje dripi	copë	49			20%
126	An.EL 16.1	F.V. Rrjeti linja T.U ('Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per funksionimin e nje rrjeti transmisioni energjie ne tension te ulet. Si kablo bakri, tuba PVC, punime germimi dhe puseta betoni per matje)	ml	359			20%

127	An.EL 16.2	F.V. Rrjeti i furnizimit te ndricimit ("Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per funksionimin e nje rrjeti ndricimi publik. Si kablo bakri, tuba PVC, punime germimi, shtylla metalike, ndricues, puseta plastike matjeje dhe per shtyllat)	ml	120		20%
128	An.EL 16.3	Ndricues te jashtem te montuar ne fasade	copë	94		20%
129	AnAn	Montim Pompe	copë	1		20%
130	AnAn	Montim njesi kondicionimi	copë	129		20%
131	An2.6	Depozite uji	copë	1		20%
132	An2.8	Ventilatorë për nxjerrjen e ajrit (Ventilatore AC) për sera	copë	18		20%
133	An	Xham struktural i pathyeshem	m2	10.8		20%
134	An.Mech 61	Qafa llamarine Ø 150mm	copë	42		20%
135	An.Mech 61	Tub Fleksibel I termoizoluar Ø 150mm	ml	51		20%
136	AnAn.5. 7	Shttrim I dyshemese me beton te varfer (perfshin te gjithë shtresat e nevojshme per shttrimin e siperfaqeve te brendshme te objektit)	m2	1376		20%
137	AnAn	Panele HPL per tualete dhe dyer	m2	88		20%
138	AnAn	Fasade me pllaka çimentoje me mbulese tekstili 20mm (perfshire stuko per patinim, boje dhe rezine transparente)	m2	1107		20%
139	AnAn	Suvatim dhe lyerje e siperfaqeve te brendshme perfshire muret dhe tavanet.	m2	9220		20%
SHUMA 18:						
19. PAJISJE JASHTË LISTE						
140	Pj	Furnizimi i pajisjeve dhe pompave në konfigurimin 1+1 (q=8 l/s, H=32m) me shtytës prerës.	copë	1		20%
141	Pj	"Njesi e brendshme kondicioner kasete Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 28.0/31.5 kW Fuqia e instaluar 0.65Kw Prurja e ajrit Q=4320 m3/h Dim= 470x1380x1100 mm"	copë	6		20%
142	Pj	"Njesi e brendshme kondicioner kasete Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 16.0/18.0 kW Fuqia e instaluar 0.247Kw Prurja e ajrit Q=2340 m3/h Dim= 245x1550x800"	copë	4		20%
143	Pj	"Njesi e jashtme Modulare Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 67.4 / 75 Kw Fuqia e instaluar 18.3 kW Temperatura e punes -20/+43°C EER=3.7 ne ftohje , COP= 4.1 ne ngrohje . Dimensionet =(1685x1240x765 mm)x3 Pesha = 396 kg"	copë	1		20%
144	Pj	" Rekuerator ajri (Q=7000 m3/h) . Presioni P= 80 Pa. Rendimenti rekueratorit η=55%. Karakeristikat teknike sipas projektit dhe specifikimeve teknike . "	copë	2		20%
145	Pj	" Rekuerator ajri (Q=2500 m3/h) . Presioni P= 80 Pa. Rendimenti rekueratorit η=55%. Karakeristikat teknike sipas projektit dhe specifikimeve teknike . "	copë	1		20%
146	Pj	"Njesi Kondicionimi -MonoSplit mural 7.1 kw ftohje 8.2 kw ngrohje, Ajer: 1074 (m3/h) Klasi energjik A+ / A+ Temperaturat e punes -15 / +46 °C "	copë	2		20%
147	Pj	" Njesi e brendshme kondicioner kanalor Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 12/14 kW Fuqia e instaluar 0.177 Kw Prurja e ajrit Q=2160 m3/h Dim=1400*800*245 mm "	copë	1		20%
148	Pj	"Njesi e jashtme Modulare Kondicionimi Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 33.5-33.5 kW Fuqia e instaluar 8kW Temperatura e punes -20/+46°C EER=4.11 ne ftohje , COP= 4.39 ne ngrohje . Dimensionet =1615/940/460 mm Pesha=180 kg "	copë	2		20%
149	Pj	" Rekuerator ajri (Q=2750 m3/h) . Presioni P= 100 Pa. Rendimenti rekueratorit η=55%. Karakeristikat teknike sipas projektit dhe specifikimeve teknike . "	copë	1		20%
150	Pj	"Rekuerator ajri (Q=3000 m3/h) . Presioni P= 120 Pa. Rendimenti rekueratorit η=55%. Karakeristikat teknike sipas projektit dhe specifikimeve teknike . "	copë	1		20%
151	Pj	"Njesi Kondicionimi -MonoSplit mural 2.5 kw ftohje 2.8 kw ngrohje, Ajer: 624 (m3/h) Klasi energjik A++ / A+ Temperaturat e punes -15 / +48 °C "	copë	2		20%
152	Pj	"Njesi e brendshme Kondicionimi kondicioner kasete Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 14.02/16.0 kW Fuqia e instaluar 0.018 Kw Prurja e ajrit Q=1980 m3/h Dim=204x840x840 mm, Dim paneli:50x950x950"	copë	1		20%
153	Pj	"Njesi e brendshme Kondicionimi kondicioner kasete Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.8/3.2 kW Fuqia e instaluar 0.017 Kw Prurja e ajrit Q=750 m3/h Dim=204x840x840 mm, Dim paneli:50x950x950"	copë	6		20%

154	Pj	"Njesi e brendshme Kondicionimi, kondicioner murale Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.2/2.5 kW Fuqia e instaluar 0.02 Kw Prurja e ajrit Q=450m3/h Dim=290x795x264 mm"	copë	6		20%
155	Pj	"Njesi e brendshme Kondicionimi, kondicioner murale Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 1.7/1.9 kW Fuqia e instaluar 0.02 Kw Prurja e ajrit Q=420m3/h Dim=290x795x264 mm"	copë	4		20%
156	Pj	"Njesi e jashtme Modulare Kondicionimi Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 90 / 100 Kw Fuqia e instaluar 26 kW Temperatura e punes -20/+43°C EER=3.77 ne ftohje , COP= 4.19 ne ngrohje Dimensionet =(1685x1240x765 mm)x2 Pesha = 396 kg"	copë	1		20%
157	Pj	" Rekuperator ajri (Q=2200 m3/h) . Presioni P= 120 Pa. Rendimenti rekuperatorit η=55%. Karakteristikat teknike sipas projektit dhe specifikimeve teknike . "	copë	1		20%
158	Pj	"Njesi e jashtme Modulare Kondicionimi Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 61.5 / 69 Kw Fuqia e instaluar 16.48 kW Temperatura e punes -20/+43°C EER=3.77 ne ftohje , COP= 4.19 ne ngrohje . Dimensionet =(1685x1240x765 mm)x2 Pesha = 396 kg"	copë	1		20%
159	Pj	"Rekuperator ajri (Q=5000 m3/h) . Presioni P= 110 Pa. Rendimenti rekuperatorit η=55%. Karakteristikat teknike sipas projektit dhe specifikimeve teknike . "	copë	2		20%
160	Pj	"Njesi Kondicionimi -MonoSplit mural 5.0 kw ftohje 6.0 kw ngrohje, Ajer: 1038(m3/h) Klasi energjik A+ / A+ Temperaturat e punes -15 / +46 °C "	copë	5		20%
161	Pj	"Njesi e brendshme Kondicionimi kondicioner kasete Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 9.0/10.0kW Fuqia e instaluar 0.045 Kw Prurja e ajrit Q=1368 m3/h Dim=204x840x840 mm, Dim paneli:50x950x950"	copë	18		20%
162	Pj	"Njesi e brendshme Kondicionimi kondicioner kasete Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 7.1/ 8.0 kW Fuqia e instaluar 0.028 Kw Prurja e ajrit Q=990 m3/h Dim=204x840x840 mm, Dim paneli:50x950x950"	copë	14		20%
163	Pj	"Njesi e brendshme Kondicionimi kondicioner kasete Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 5.6/5.0 kW Fuqia e instaluar 0.023Kw Prurja e ajrit Q=900 m3/h Di Dim=204x840x840 mm, Dim paneli:50x950x950"	copë	9		20%
164	Pj	"Njesi e brendshme Kondicionimi kondicioner kasete Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.5/6.3 kW Fuqia e instaluar 0.018 Kw Prurja e ajrit Q=816 m3/h Dim=204x840x840 mm, Dim paneli:50x950x950"	copë	17		20%
165	Pj	"Njesi e jashtme Modulare Kondicionimi Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 151.2 / 169.5 kw Fuqia e instaluar 43.8 kW Temperatura e punes -20/+43°C EER=3.4 ne ftohje , COP= 3.9 ne ngrohje . Dimensionet =(1685x1240x765 mm)x3"	copë	2		20%
166	Pj	"Njesi e jashtme Modulare Kondicionimi Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 95.4 / 106.05 Kw Fuqia e instaluar 27.4 kW Temperatura e punes -20/+43°C EER=3.4 ne ftohje , COP= 3.9 ne ngrohje . Dimensionet =(1685x1240x765 mm)x2 Pesha = 396 kg"	copë	1		20%
167	Pj	"Njesi e brendshme Kondicionimi kondicioner kasete Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 14/16.0 kW Fuqia e instaluar 0.071 Kw Prurja e ajrit Q=1980 m3/h Dim=204x840x840 mm, Dim paneli:50x950x950"	copë	1		20%
168	Pj	"Njesi e brendshme Kondicionimi kondicioner kasete Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 11.2/12.5 kW Fuqia e instaluar 0.071 Kw Prurja e ajrit Q=1590 m3/hDim=204x840x840 mm, Dim paneli:50x950x950"	copë	9		20%
169	Pj	"Njesi e brendshme Kondicionimi, kondicioner kasete Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.6/4.0 kW Fuqia e instaluar 0.017 Kw Prurja e ajrit Q=750 m3/h Dim=204x840x840 mm, Dim paneli:50x950x950"	copë	11		20%
170	Pj	"Njesi e jashtme Modulare Kondicionimi Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 90 / 100 Kw Kw Fuqia e instaluar 26 kW Temperatura e punes -20/+43°C EER=3.46 ne ftohje , COP= 3.91 ne ngrohje . Dimensionet =(1685x1240x765 mm)x2 Pesha = 396 kg"	copë	1		20%

171	Pj	"Njesi e jashtme Modulare Kondicionimi Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 50.4 / 56.5 Kw Fuqia e instaluar 14.6 kW Temperatura e punes -20/+43°C EER=3.36 ne ftohje , COP= 3.87 ne ngrohje . Dimensionet =1685x1240x765 mm Pesha = 396 kg"	copë	1		20%
172	Pj	Rekuperator ajri (Q=1500 m3/h) . Presioni P= 80 Pa. Rendimenti rekuperatorit η=55%. Karakeristikat teknike sipas projektit dhe specifikimeve teknike .	copë	5		20%
173	Pj	Rekuperator ajri (Q=1000 m3/h) . Presioni P= 80 Pa. Rendimenti rekuperatorit η=55%. Karakeristikat teknike sipas projektit dhe specifikimeve teknike .	copë	3		20%
174	Pj	Njesi e brendshme Kondicionimi kondicioner kasete Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 5.6/6.3 kW Fuqia e instaluar 0.089 Kw Prurja e ajrit Q=912 m3/h Dim=204x840x840 mm, Dim paneli:50x950x950	copë	1		20%
175	Pj	Njesi e brendshme Kondicionimi, kondicioner kanalor Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.6/4 kW Fuqia e instaluar 0.071 Kw Prurja e ajrit Q=480m3/h Dim=750*620*200 mm	copë	2		20%
SHUMA 19:						
Shuma Analiza						
PSK (3.0%)						
Shuma me PSK						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi: Daniela Skuka

Investitori: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Analizat e jashtme:

Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 30/37 --- An.7

1	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 30/37	m3	1		
				Totali:	

Kollona b/a monolite C 30/37 h ~ 4m --- An.2

1	Kollona b/a monolite C 30/37 h ~ 4m	m3	1		
				Totali:	

Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 30/37 --- An.6

1	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 30/37	m3	1		
				Totali:	

Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m --- An.3

1	Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m	m3	1		
				Totali:	

Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 30/37 t=30cm, h~4m --- An.8

1	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 30/37 t=30cm, h~4m	m2	1		
				Totali:	

Soleta te plota b/a C30/37 (perfshire shkallet) --- An.5

1	Soleta te plota b/a C30/37 (perfshire shkallet)	m3	1		
				Totali:	

Instalim I sistemeve hidrosaniare (perfshin punimet e nevojshme per instalimin e sistemeve te ujit te frohte dhe te ngrohte sanitar si dhe instalimin e

1	Instalim I sistemeve hidrosaniare (perfshin te gjithë punimet dhe pasijet e nevojshme per instalimin e sistemeve te ujit te frohte dhe te ngrohte sanitar si dhe instalimin e kanalizimeve dhe drenazheve te objektit)	m2	1		
				Totali:	

F.V. Instalime elektrike njesi sherbimesh , Perfshin punimet dhe pajisjet : (Instalime elektrike priza, kablllo, kuti shperndarjese, tuba plastik), sensor , fibra

1	F.V. Instalime elektrike njesi sherbimesh (Perfshin instalime elektrike si shperndarja e fuqise (dalje RJ45, kablllo F-UTP, fibra optike, antena wi-fi, rake), detektimi i zjarrit(alarm zjarri me sirene, kablllo, central, sensore tymi), CCTV, mbrojtje sharkesat atmosferike dhe sistem alarmi	m2	1		
				Totali:	

"Aspirator inline Prurja 415m3/h diam: 150 mm Fuqia: 42w" --- An.Mech 2

1	"Aspirator inline Prurja 415m3/h diam: 150 mm Fuqia: 42w"	copë	1		
				Totali:	

"Tubacione dhenje dhe thithje ajri, panel sandwich, prej shkume poliuretani te zgjeruar, te veshur me flete alumini nga te dyja anet brenda/jashte me spesor

1	"Tubacione dhenie dhe thithje ajri, panel sandwich, prej shkume poliuretani te zgjeruar, te veshur me flete alumini nga te dyja anet brenda/jashte me spesor 80/120 mikron, perforcuese, izolim me silikon, bashkim me bajoneta , fllanxha prej alumini te anodizuar, - Paisjet kanalore"	m2	1		
				Totali:	

Tub Fleksibel I termoizoluar Ø 125mm --- An.Mech 4

1	Tub Fleksibel I termoizoluar Ø 125mm	ml	1		
				Totali:	

Tub Fleksibel I termoizoluar Ø 200mm --- An.Mech 5

1	Tub Fleksibel I termoizoluar Ø 200mm	ml	1		
				Totali:	

Qafa llamarine Ø 125mm --- An.Mech 6

1	Qafa llamarine Ø 125mm	copë	1		
				Totali:	

Qafa llamarine Ø 200mm --- An.Mech 7

1	Qafa llamarine Ø 200mm	copë	1		
				Totali:	

Grile 45° 30x15cm --- An.Mech 8

1	Grile 45° 30x15cm	copë	1		
				Totali:	

Grile Lineare 60x15 cm --- An.Mech 10

1		Grile Lineare 60x15 cm	copë	1		
					Totali:	
Grile shiu 40x20cm --- An.Mech 11						
1		Grile shiu 40x20cm	copë	1		
					Totali:	
Grile shiu 70x40cm --- An.Mech 12						
1		Grile shiu 70x40cm	copë	1		
					Totali:	
Atrecature ndihmese per realizimin e Impiantit --- An.Mech 13						
1		Atrecature ndihmese per realizimin e Impiantit	komplet	1		
					Totali:	
Tub Cu i paratermoizoluar Ø 6.3 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar. --- An.Mech 14						
1		Tub Cu i paratermoizoluar Ø 6.3 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar.	ml	1		
					Totali:	
Tub Cu i paratermoizoluar Ø 9.52 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar. --- An.Mech 15						
1		Tub Cu i paratermoizoluar Ø 9.52 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar.	ml	1		
					Totali:	
Tub Cu i paratermoizoluar Ø 12.7 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar. --- An.Mech 16						
1		Tub Cu i paratermoizoluar Ø 12.7 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar.	ml	1		
					Totali:	
Tub Cu i paratermoizoluar Ø 15.88 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar. --- An.Mech 17						
1		Tub Cu i paratermoizoluar Ø 15.88 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar.	ml	1		
					Totali:	
Tub Cu i paratermoizoluar Ø 19.1 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar. --- An.Mech 18						
1		Tub Cu i paratermoizoluar Ø 19.1 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar.	ml	1		
					Totali:	
Tub Cu i paratermoizoluar Ø 22.2 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar. --- An.Mech 19						
1		Tub Cu i paratermoizoluar Ø 22.2 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar.	ml	1		
					Totali:	
Termoizolim Ø 28 mm. --- An.Mech 21						
1		Termoizolim Ø 28 mm.	ml	1		
					Totali:	
Rakorderi PP --- An.Mech 23						
1		Rakorderi PP	komplet	1		
					Totali:	
Degezues Y 18-28 Kw --- An.Mech 24						
1		Degezues Y 18-28 Kw	copë	1		
					Totali:	
Degezues Y max 28-56 Kw --- An.Mech 25						
1		Degezues Y max 28-56 Kw	copë	1		
					Totali:	
Kabell komunikimi I skremuar per komunikimin ndermjet paisjeve te brendshme dhe te jashme. --- An.Mech 26						
1		Kabell komunikimi I skremuar per komunikimin ndermjet paisjeve te brendshme dhe te jashme.	ml	1		
					Totali:	
Gaz R410 --- An.Mech 27						
1		Gaz R410	kg	1		
					Totali:	
Tub PP Ø 32 mm per linjen e shkarkimit te kondensatit bashke me elementet e nevojshem per montim. --- An.Mech 36						
1		Tub PP Ø 32 mm per linjen e shkarkimit te kondensatit bashke me elementet e nevojshem per montim.	ml	1		
					Totali:	
Termoizolim Ø 35 mm. --- An.Mech 61						
1		Termoizolim Ø 35 mm.	ml	1		
					Totali:	

Tub Cu i paratermoizoluar Ø 12.1 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar. --- An.Mech 80

1		Tub Cu i paratermoizoluar Ø 12.1 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar.	ml	1		
					Totali:	

Tub Cu i patermoizoluar Ø 28 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar. --- An.Mech 105

1		Tub Cu i patermoizoluar Ø 28 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar.	ml	1		
					Totali:	

Tub Cu i patermoizoluar Ø 35 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar. --- An.Mech 106

1		Tub Cu i patermoizoluar Ø 35 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar.	ml	1		
					Totali:	

Termoizolim Ø 42 mm. --- An.Mech 108

1		Termoizolim Ø 42 mm.	ml	1		
					Totali:	

Grile shiu 80x60cm --- An.Mech 139

1		Grile shiu 80x60cm	copë	1		
					Totali:	

Tub Cu i patermoizoluar Ø 42 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar. --- An.Mech 148

1		Tub Cu i patermoizoluar Ø 42 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar.	ml	1		
					Totali:	

Çmontim I seres ekzistuese dhe prishje e nenstruktures (Perfshihen punimet e cmontimit te seres ekzistuese konstruksioni metalik dhe mbulimi I seres,

1		Çmontim I seres ekzistuese dhe prishje e nenstruktures (Perfshihen punimet e cmontimit te seres ekzistuese konstruksioni metalik dhe mbulimi I seres, prishja e themeleve prej beton arme, Shtrese zhavorri, dhe soleten e bazamantit te objektit dhe heqja e tavolinave te rrenjizimit)	m2	1		
					Totali:	

Prishje e shtreave ekzistuese te betonit rreth godines --- An.2.3

1		Prishje e shtreave ekzistuese te betonit rreth godines	m3	1		
					Totali:	

Furnizim vendosje flete polikarbonate Clear UV rezistente per fasada (Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per montimin e elementeve plastike

1		Furnizim vendosje flete polikarbonate Clear UV rezistente per fasada (Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per montimin e elementeve plastike per mbulimin e seres)	m2	1		
					Totali:	

Ndertim skeleti per serat (Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per montimin e skeletit) --- An.2.4

1		Ndertim skeleti per serat (Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per montimin e skeletit)	m2	1		
					Totali:	

Furnizim dhe vendosja e Panele Sandwich per mbulesen e ambientit (Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per montimin e struktures me panale

1		Furnizim dhe vendosja e Panele Sandwich per mbulesen e ambientit (Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per montimin e struktures me panale sandwich)	m2	1		
					Totali:	

Furnizim vendosje Veshje fasade me Panele Sandwich (Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per montimin e struktures me panale sandwich per

1		Furnizim vendosje Veshje fasade me Panele Sandwich (Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per montimin e struktures me panale sandwich per veshjen e fasadave)	m2	1		
					Totali:	

Lesh guri (perfshire gjithë aksesoret e nevojshem per instalimin) --- An.3.7

1		Lesh guri (perfshire gjithë aksesoret e nevojshem per instalimin)	m2	1		
					Totali:	

Tavane gipsi (perfshire gjithë aksesoret e nevojshem per instalimin) --- An.3.9

1		Tavane gipsi (perfshire gjithë aksesoret e nevojshem per instalimin)	m2	1		
					Totali:	

Dyer te jashtme te pershtatshme per ambiente stallash (Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per montimin e dyerve) --- An.4.6

1		Dyer te jashtme te pershtatshme per ambiente stallash (Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per montimin e dverve)	m2	1		
					Totali:	

Rrethim i stalles blegorale se lopeve me material te kombinuar dru dhe rrejte, lartesia e rrethimit min H=1.5m --- An.5.10

1		Rrethim i stalles blegorale se lopeve me material te kombinuar dru dhe rrejte, lartesia e rrethimit min H=1.5m	ml	1		
					Totali:	

Impjanti I pastrimit te ujerave (perfshire zinxhirin e pastrimit te mbetjeve , vaska e tharjes se llumit, grope sedimentesh, rakorderite makinerite e perpunimit

1		Impjanti I pastrimit te ujerave (perfshire zinxhirin e pastrimit te mbetjeve , vaska e tharjes se llumit, grope sedimentesh, rakorderite makinerite e perpunimit dhe pompat)	komplet	1		
					Totali:	

Shtirim I dyshemese se rrejtezuar PVC (perfshin te gjitha zerat e nevojshem per shtrimin me shtrese PVC te rrejtezuar te siperfaqeve te brendshme te objektit) --

1		Shtirim I dyshemese se rrejtezuar PVC (perfshin te gjitha zerat e nevojshem per shtrimin me shtrese PVC te rrejtezuar te siperfaqeve te brendshme te objektit)	m2	1		
					Totali:	

Rrethim i stalles blegorale se Dhive me material te kombinuar dru dhe rrejte, lartesia e rrethimit min H=1.5m --- An.6.8

1		Rrethim i stalles blegorale se Dhive me material te kombinuar dru dhe rrejte, lartesia e rrethimit min H=1.5m	ml	1		
					Totali:	

"Aspirator inline. Prurja 220 m3/h. diam: 125 mm .Fuqia: 23w" --- An.Mech 6.1

1		"Aspirator inline. Prurja 220 m3/h. diam: 125 mm Fuqia: 23w"	copë	1		
					Totali:	

Shtirim I dyshemese me rezine (perfshin te gjitha shtresat e nevojshme per shtrimin e siperfaqeve te brendshme te objektit) --- An.7.7

1		Shtirim I dyshemese me rezine (perfshin te gjitha shtresat e nevojshme per shtrimin e siperfaqeve te brendshme te objektit)	m2	1		
					Totali:	

Grile Tranzit 50x15 cm --- An.Mech 7.7

1		Grile Tranzit 50x15 cm	copë	1		
					Totali:	

Grile Riqarkullimi f+m 40x100 cm --- An.Mech 7.26

1		Grile Riqarkullimi f+m 40x100 cm	copë	1		
					Totali:	

Furnizim vendosje fasade xhami (Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per montimin e elementeve prej xhami, dyer. Skelete etj) --- An.10.6

1		Furnizim vendosje fasade xhami (Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per montimin e elementeve prej xhami, dyer. Skelete etj)	m2	1		
					Totali:	

Shtirim I dyshemese me beton dhe kuarc, trajtuar me helikopter (perfshin te gjitha shtresat e nevojshme per shtrimin me beton trajtuar me helikopter te

1		2966.10	m2	1		
					Totali:	

Grile shiu 120x70cm --- An.Mech 10.14

1		Grile shiu 120x70cm	copë	1		
					Totali:	

Termoizolim Ø 41 mm. --- An.Mech 10.25

1		Termoizolim Ø 41 mm.	ml	1		
					Totali:	

Grile Lineare 60x20 cm --- An.Mech 10.42

1		Grile Lineare 60x20 cm	copë	1		
					Totali:	

Grile Lineare 100x20 cm --- An.Mech 10.43

1		Grile Lineare 100x20 cm	copë	1		
					Totali:	

Grile 45° +F+M 25x80cm --- An.Mech 10.44

1		Grile 45° +F+M 25x80cm	copë	1		
					Totali:	

Grile 45° +F+M 40x140cm --- An.Mech 10.45						
1		Grile 45° +F+M 40x140cm	copë	1		
					Totali:	
Grile 45° +F+M 60x140cm --- An.Mech 10.46						
1		Grile 45° +F+M 60x140cm	copë	1		
					Totali:	
Rrethim I fermes --- An.11.2						
1		Rrethim I fermes	ml	1		
					Totali:	
Porte metalike ne hyrje te rrethimit --- An.11.3						
1		Porte metalike ne hyrje te rrethimit	copë	1		
					Totali:	
Furnizimi Vendosja e lidhjes së ujit Lloji 1 duke përfshirë ujëmatësin (Diametri 1 1/4") --- An.HS 13.1						
1		Furnizimi Vendosja e lidhjes së ujit Lloji 1 duke përfshirë ujëmatësin (Diametri 1 1/4")	copë	1		
					Totali:	
Cezme e jashtme --- An.HS 13.4						
1		Cezme e jashtme	komplet	1		
					Totali:	
Pusete hidranti bashke me te gjitha rakorderite --- An.HS 13.5						
1		Pusete hidranti bashke me te gjitha rakorderite	copë	1		
					Totali:	
Mbrotjtje kanali me palankola per thellesi >1.7m --- An.14.2						
1		Mbrotjtje kanali me palankola per thellesi >1.7m	m2	1		
					Totali:	
Pusete betoni tip, lidhje vetjake: Dia.800mm, sic tregohet ne vizatim, thellesi deri ne 1.5m --- An.14.3						
1		Pusete betoni tip, lidhje vetjake: Dia.800mm, sic tregohet ne vizatim, thellesi deri ne 1.5m	copë	1		
					Totali:	
Furnizimi dhe vendosja e Dhomës së Valvulave Ajrore duke përfshirë punimet civile, strukturore dhe pajisje --- An.14.6						
1		Furnizimi dhe vendosja e Dhomës së Valvulave Ajrore duke përfshirë punimet civile, strukturore dhe pajisje	copë	1		
					Totali:	
Furnizimi dhe vendosja e dhomës së larjes duke përfshirë punë civile, strukturore dhe pajisje --- An.14.7						
1		Furnizimi dhe vendosja e dhomës së larjes duke përfshirë punë civile, strukturore dhe pajisje	copë	1		
					Totali:	
F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm --- An.HS 14.1						
1		F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	1		
					Totali:	
Furnizim vendosje shirit sinjalizimi per tuba HDPE me fije alumini I dallueshem nga dedektore metalik --- An.HS 14.3						
1		Furnizim vendosje shirit sinjalizimi per tuba HDPE me fije alumini I dallueshem nga dedektore metalik	ml	1		
					Totali:	
Kanal kullimi me zgare metalike, per largimin e ujrave, sipas vizatimit --- An.HS 14.14						
1		Kanal kullimi me zgare metalike, per largimin e ujrave, sipas vizatimit	ml	1		
					Totali:	
F.V Dalje Dripi me Tuba HDPE PN10 d=90mm, cilesi mesatare me jetegjatesi 5 vite --- An.HS 15.1						
1		F.V Dalje Dripi me Tuba HDPE PN10 d=90mm, cilesi mesatare me jetegjatesi 5 vite	ml	1		
					Totali:	
UjeMates DN 100 --- An.HS 15.3						
1		UjeMates DN 100	copë	1		
					Totali:	
Pusete komandimi drejtkëndëshe 2.5x2.5m siç tregohet në vizatim --- An.HS 15.4						
1		Pusete komandimi drejtkëndëshe 2.5x2.5m siç tregohet në vizatim	copë	1		
					Totali:	

Hidrante (Përfshihen germim, mbushja me rërë, transport, mbushje me material, F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, PN 10, F.V Saraçineske DN100,

1		Hidrante (Perfshihen germim, mbushja me rërë, transport, mbushje me material, F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, PN 10, F.V Saraçineske DN100, Pjese Cmontuese DN 100, F.V hidrante Ø 100 mm, Pjes tubi me filanxha DN100 L=1100mm çelik, Brryl Tip DuckFoot DN100)	komplet	1		
					Totali:	

F.V Pllake b/a C 25/30, per Mbeshtetjen e hidrantit, Sipas vizatimit perkates. --- An.HS 15.6

1		F.V Pllake b/a C 25/30, per Mbeshtetjen e hidrantit, Sipas vizatimit perkates.	copë	1		
					Totali:	

F.V Dalje Dripi me Tuba HDPE PN10 d=25mm, cilesi mesatare me jetegjatesi 5 vite --- An.HS 15.7

1		F.V Dalje Dripi me Tuba HDPE PN10 d=25mm, cilesi mesatare me jetegjatesi 5 vite	ml	1		
					Totali:	

F.V Dalje Dripi me Tuba HDPE PN10 d=63mm, cilesi mesatare me jetegjatesi 5 vite --- An.HS 15.8

1		F.V Dalje Dripi me Tuba HDPE PN10 d=63mm, cilesi mesatare me jetegjatesi 5 vite	ml	1		
					Totali:	

Saracineska te thjeshta per hapje dhe mbyllje dripi --- An.HS 15.9

1		Saracineska te thjeshta per hapje dhe mbyllje dripi	copë	1		
					Totali:	

F.V. Rrjeti linja T.U ('Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per funksionimin e nje rrjeti transmisioni energjie ne tension te ulet. Si kablo bakri,

1		F.V. Rrjeti linja T.U ('Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per funksionimin e nje rrjeti transmisioni energjie ne tension te ulet. Si kablo bakri, tuba PVC, punime germimi dhe puseta betoni per matje)	ml	1		
					Totali:	

F.V. Rrjeti i furnizimit te ndricimit ('Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per funksionimin e nje rrjeti ndricimi publik. Si kablo bakri, tuba PVC,

1		F.V. Rrjeti i furnizimit te ndricimit ('Perfshin te gjitha punimet dhe pajisjet e nevojshme per funksionimin e nje rrjeti ndricimi publik. Si kablo bakri, tuba PVC, punime germimi, shtylla metalike, ndricues, puseta plastike matjeje dhe per shtyllat)	ml	1		
					Totali:	

Ndricues te jashtem te montuar ne fasade --- An.EL 16.3

1		Ndricues te jashtem te montuar ne fasade	copë	1		
					Totali:	

Montim Pompe --- AnAn

1		Montim Pompe	op	4		
					Totali:	

Montim njesi kondicionimi --- AnAn

1		Montim njesi kondicionimi	op	4		
					Totali:	

Depozite uji --- An2.6

1		Depozite uji	copë	1		
					Totali:	

Ventilatorë për nxjerrjen e ajrit (Ventilatore AC) për sera --- An2.8

1		Ventilatorë për nxjerrjen e ajrit (Ventilatore AC) për sera	copë	1		
					Totali:	

Xham struktural I pathyeshem --- An

1		Xham struktural I pathyeshem	m2	1		
					Totali:	

Qafa llamarine Ø 150mm --- An.Mech 61

1		Qafa llamarine Ø 150mm	copë	1		
					Totali:	

Tub Fleksibel I termoizoluar Ø 150mm --- An.Mech 61

1		Tub Fleksibel I termoizoluar Ø 150mm	ml	1		
					Totali:	

Shtirim I dyshemese me beton te varfer (perfshin te gjitha shtresat e nevojshme per shtrimin e siperfaqeve te brendshme te objektit) --- AnAn.5.7

1		Shtrim i dyshemese me beton te varfer (perfshin te gjithë shtresat e nevojshme per shtrimin e siperfaqeve te brendshme te objektit)	m2	1		
					Totali:	

Panele HPL per tualete dhe dyer --- AnAn

1		Panele HPL per tualete dhe dyer	m2	1		
					Totali:	

Fasade me pllaka çimentoje me mbulese tekstili 20mm (perfshire stuko per patinim, boje dhe rezine transparente) --- AnAn

1		Fasade me pllaka çimentoje me mbulese tekstili 20mm (perfshire stuko per patinim, boje dhe rezine transparente)	m2	1		
					Totali:	

Suvatim dhe lyerje e siperfaqeve te brendshme perfshire muret dhe tavanet. --- AnAn

1		Suvatim dhe lyerje e siperfaqeve te brendshme perfshire muret dhe tavanet.	m2	1		
					Totali:	
