

Projektuesi: BOE "A&E Engineering" shpk & "Son Engineering & Construction" shpk
Objekti: SHERBIME PROJEKTIMI PER HARTIMIN E MASTERPLANIT DHE PROJEKTIT TEKNIK PER:

Datë: 29-05-2025

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME GERMIMI					
1	3.158/a	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3	m3	12040			20%
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	10100			20%
3	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1404			20%
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	904			20%
5	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2095			20%
6	3.116/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	48			20%
7	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1812			20%
8	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1812			20%
9	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1066			20%
10	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1066			20%
11	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	389			20%
12	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	389			20%
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	6969			20%
14	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	6969			20%
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME SHITESH					
15	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1940			20%
16	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	12085			20%
17	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	12085			20%
18	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	12085			20%
19	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	500			20%
20	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1800			20%
21	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	519			20%
22	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	196			20%
23	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	55			20%
24	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	1250			20%
25	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	1054			20%
26	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	1150			20%
27	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	400			20%
28	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	800			20%
		SHUMA 2:					
		3. ANALIZA TEKNIKE					
29	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	10765.1			20%
		SHUMA 3:					
		4. PUNIME ASFALTIMI					
30	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	10765.1			20%
		SHUMA 4:					
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
31	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	126.4			20%
32	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	303			20%
33	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	1311			20%
34	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	528			20%
35	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	48			20%

36	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	66.7		20%
37	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	5.5		20%
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME TE NDRYSHME				
38	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	m	2400		20%
39	3.616/ b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	2400		20%
40	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1800		20%
41	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	3026		20%
42	3.653	F.V. Tuba plastmasi ø 150	m	880		20%
43	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	2100		20%
44	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	1350		20%
45	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	1350		20%
46	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	350		20%
47	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	1000		20%
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
48	3.396/ 1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	1003		20%
49	3.406	F.V. Tub drenazhi ø 150 mm	ml	126		20%
50	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	978		20%
51	3.396/ 1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	178		20%
52	3.396/ 1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	1080		20%
53	3.396/ 1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	33		20%
54	3.369	Tombino me tuba betoni ø 1500, mbi shtrese betoni	m	14		20%
55	3.402/ 4	F.V. Gjeogrid monoaxial Rterheqje=212 kN/m	m2	1250		20%
56	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2	m2	1250		20%
57	3.402/ 4	F.V. Gjeogrid monoaxial Rterheqje=212 kN/m	m2	1054		20%
58	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2	m2	1054		20%
59	3.402/ 4	F.V. Gjeogrid monoaxial Rterheqje=212 kN/m	m2	1150		20%
60	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2	m2	1150		20%
61	3.402/ 4	F.V. Gjeogrid monoaxial Rterheqje=212 kN/m	m2	400		20%
62	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2	m2	400		20%
63	3.402/ 4	F.V. Gjeogrid monoaxial Rterheqje=212 kN/m	m2	800		20%
64	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2	m2	800		20%
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME SHITRESASH 2				
65	2.262/ 3	Shtrese betoni C 12/15	m3	196.1		20%
66	2.261	Shtrese rere	m3	453		20%
67	2.262/ 3	Shtrese betoni C 12/15	m3	564		20%
68	2.261	Shtrese rere	m3	253		20%
69	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	143		20%
70	2.261	Shtrese rere	m3	206		20%
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME HEKUR BETONI 3				
71	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem ø 6 ~ 10mm	ton	15.24		20%
72	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem ø > 12mm	ton	47.6		20%
73	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem ø > 12mm	ton	67.5		20%
74	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem ø > 12mm	ton	3.75		20%
75	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem ø 6 ~ 10mm	ton	0.37		20%
76	3.289	F.V. Hekur betoni periodik, Ç- 5, ø > 12mm	ton	2.37		20%
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME ME SONTA NE URA				
77	3.455	Shpim me sone ø 0.8 m, ~ 15 m, (perde mbajtese).	m	1050		20%
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME DHEU				
78	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	576		20%
79	2.26a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	183		20%
80	2.37/5 a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	183		20%
		SHUMA 11:				
		12. GAZ E NAFTESJELLES				
81	4.149/ 7	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	1.4		20%
82	4.131/ 2.5	F.V. Ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesa plastmasi, te armuar, 3x10mm2	m	2829		20%
83	4.150/ 3	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, sexion 2.5mm2	km	0.7		20%
		SHUMA 12:				
		13. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
84	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	6		20%
85	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	copë	44		20%
86	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	12		20%
87	3.164/ 1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1200		20%

88	3.924/ 1	F.V. Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 80x20	copë	1		20%
89	3.923/ 1	F.V. Tabele katërkëndore "shërbimi" normal 60x90	copë	7		20%
90	3.936	F.V. Tabela trekëndore e vogël me A = 60	copë	2		20%
		SHUMA 13:				
		14. INSTALIME PER NDRICIM				
91	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	108		20%
		SHUMA 14:				
		15. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
92	4.141/ a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	978		20%
93	4.141/ a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	951		20%
94	4.141/ a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	1200		20%
		SHUMA 15:				
		16. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
95	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	2		20%
96	2.576/ 2	Puse kont 1.5x1.5x1,5m	copë	1		20%
97	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	8		20%
		SHUMA 16:				
		17. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
98	2.491/ j	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, Pn 10	ml	629		20%
99	2.491/ 2f	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, Pn 10	ml	100		20%
100	2.491/ 2c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, Pn 10	ml	88		20%
101	2.491/ 2a	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	134		20%
102	2.494/ 2	F.V. Saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	1		20%
103	2.488	F.V. Rezervuari zingato 5000 litra	copë	2		20%
		SHUMA 17:				
		18. PUNIME BOJATISJE				
104	2.425	Grope septike 6 m3	copë	11		20%
		SHUMA 18:				
		19. B. SINJALET HORIZONTALE				
105	3.942/ 1	Vijezim shirita gatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	3600		20%
106	3.946/ 1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	30		20%
		SHUMA 19:				
		20. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISHE				
107	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	7		20%
		SHUMA 20:				
		21. ANALIZA JASHE LISTE				
108	An	Furnizim, vendosje tuba plastmasi Ø 40	ml	730		20%
109	An	F.V. Tub fleksibel me dy shtresa D=90mm	ml	2829		20%
110	An	F.V. Tub metalik D=110mm	ml	268		20%
111	An	F.V Rakorderi (bryla, ti, reduksion, etj)	komplet	1		20%
112	An	F.V Valvol nderperrese me sfere DN 65 (2½")	copë	2		20%
113	An	F.V Fiter uji me rrjete DN 65, Pn 6 bar	copë	1		20%
114	An	F.V Mates uji DN 65, Pn 6 bar	copë	1		20%
115	An	F.V Valvol moskthimi DN 65, Pn 6 bar	copë	1		20%
116	An	F.V. Minisaraçneska me filtër DN 1/2"	copë	11		20%
117	An	F.V Rakorderi PE-Xa (brryla, reduksion etj)	komplet	1		20%
118	An	F.V Quercus robur (Lisi)	copë	154		20%
119	An	F.V Tilia cordata (Bliri)	copë	93		20%
120	An	F.V Malus pumila (Mollë)	copë	26		20%
121	An	F.V Juglans regia (Arrë)	copë	27		20%
122	An	F.V Prunus persica (Pjeshkë)	copë	17		20%
123	An	F.V Prunus avium (Qersh)	copë	26		20%
124	An	F.V Cotoneaster integerrimus (Brezhmolla)	copë	50		20%
125	An	F.V Cupressus sempervirens (Selvi)	copë	11		20%
126	An	F.V Pitosporum tobira nanum	copë	100		20%
127	An	F.V Salvia officinalis (Sherebelë)	copë	75		20%
128	An	Tub PVC fleksibel Ø25	ml	280		20%
129	An	FV Puseta betoni me Kapak Gize 40x40x40cm	copë	108		20%
130	An	F.V Rubinete +aksesore	copë	11		20%
131	An	F.V Pusete shiu 40 x 70, h ~ 150 cm, me kapak kompozit	copë	50		20%
132	An	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,5x10mm2	ml	366		20%
133	An	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn 16 bar, DN150	copë	1		20%
134	An	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,4x6mm2	ml	1708		20%
135	An	F.V Kablo TM XLPE 1x185/25mm ² (per lidhjen me energji)	ml	500		20%
136	An	F.V Terminale TM 20kV te brencme per kabl 185mm ²	komplet	3		20%
137	An	F.V Mufta TM 20kV per kabl 185mm ²	komplet	3		20%
138	An	F.V Kabine elektrike K1, parafabrikat, komplet me TR 20/0.4kV 630kVA	komplet	1		20%
139	An	Ndricues LED 110 w perfshi te gjithë aksesoret e nevojshem	copë	44		20%

140	An	F.V. TEE Gize me flanaxha PN16 DN300x150x300	copë	1		20%
141	An	F.V. Flanaxhe Adaptor OD315/DN300 Pn16	copë	2		20%
142	An	F.V. Flanaxhe Adaptor OD160/DN150 Pn16	copë	3		20%
143	An	F.V. Tape PE/NB DN 160 PN 10	copë	1		20%
144	An	F.V. Brryl gize 90°, me flanaxha, /DN150 Pn16	copë	1		20%
145	An	Fashete degezimi PE me ngjitje elektrofuzive, veteshpuese, OD160-OD63, perfshire saracinesken e sherbimit	copë	5		20%
146	An	Fashete degezimi PE me ngjitje elektrofuzive, veteshpuese, OD160-OD32, perfshire saracinesken e sherbimit	copë	3		20%
147	An	Pergatitje Konstruksione metalike e perbere	ton	15		20%
148	An	Ndertim mur guri (amfiteatri)	m3	50		20%
149	An	Montim i bllokut te matjes se konsumit te ujit sanitar, e kompletuar me mates prurje ujit DN 25, valvola ndarese dhe kondravalvol DN 25, filter ujit DN 25	copë	1		20%
150	An	Montim Pike karikimi, Fast Charger 60kW per automjetet elektrike	copë	2		20%
SHUMA 21:						
22. PAJISJE JASHTË LISTE						
151	Pj	Blloku i matjes se konsumit te ujit sanitar, e kompletuar me mates prurje ujit DN 25, valvola ndarese dhe kondravalvol DN 25, filter ujit DN 25	copë	1		20%
152	Pj	Grupi i furnizimit me uje + paneli elektrik (INVERTER) - Prurja: 19 m³/h, - Prevalenca: 60 mKH2O, - Fuqia elektrike: 2x5.5 kW, rryma 2x10 A, - Ushqimi:	komplet	1		20%
153	Pj	Autoklave 500 l Presioni max. i punes: 16 bar Presioni i ngarkimit : 1.5 bar Kapaciteti : 500 lit Diametri :	copë	1		20%
154	Pj	Pompe per furnizimin me uje me sistem automatik, prurja 14m3/h, prevalenca 50m	copë	1		20%
155	Pj	Pike karikimi, Fast Charger 60kW per automjetet elektrike	copë	2		20%
156	Pj	NDRICUES 1	copë	29		20%
157	Pj	NDRICUES 2	copë	74		20%
158	Pj	NDRICUES 3	copë	45		20%
159	Pj	NDRICUES 4	copë	45		20%
160	Pj	NDRICUES 5	ml	30		20%
161	Pj	KOSH MBETURINASH	copë	48		20%
162	Pj	STOL 1	copë	63		20%
163	Pj	TABELE INFORMUESE I1	copë	1		20%
164	Pj	TABELE INFORMUESE I2	copë	18		20%
165	Pj	TABELE ORIENTUESE O1	copë	18		20%
166	Pj	TABELE ORIENTUESE O2	copë	18		20%
167	Pj	TABELE ORIENTUESE O3	copë	10		20%
168	Pj	Brezi i kalitjes	copë	1		20%
169	Pj	Paintball	copë	1		20%
170	Pj	Parku i femijeve K044	copë	2		20%
171	Pj	Parku i femijeve M002	copë	1		20%
172	Pj	Parku i femijeve T015	copë	2		20%
173	Pj	Parku i femijeve E032	copë	3		20%
174	Pj	Parku i femijeve L001	copë	2		20%
175	Pj	Parku i femijeve T001	copë	2		20%
176	Pj	Parku i femijeve S022F	copë	2		20%
177	Pj	Parku i femijeve S260	copë	2		20%
178	Pj	F.V Kosha mbeturinash te medhenj	copë	2		20%
179	Pj	F.V Kosha mbeturinash te vegjel (ne largesi ~50m)	copë	24		20%
SHUMA 22:						
Shuma Analiza						
SIGURIA NË KANTIER (Plani i Sigurise së Koordinimit ne Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023						
Shuma me PSK						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi: BOE "A&E Engineering" shpk & "Son Engineering & Construction"

Investitori: Fondi Shqiptar i Zhvillimit