

LOTI 4 Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Vlore, Gjirokaster, Fier

Nr.	Emertimi	Vlera ne leke
A	PUNIME NDERTIMI (SHUMA A)	
B	PUNIME HIDRAULIKE (SHUMA B)	
C	PUNIME ELEKTRIKE (SHUMA C)	
D	MONTIM PAJISJESH (SHUMA D)	
a	SHUMA (A+B+C+D)	
b	fond rezerve 5% *a	
c	SHUMA (a+b)	
d	TVSH 20% *c	
e	SHUMA (c+d)	
f	PAJISJE (me tvsh) (SHUMA E)	
	TOTALI (e+f) me tvsh	

RIKONSTRUKSION I QSH NE MESOPOTAM

Nr.	Nr analizës	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
<i>1. Punime prishjeje, rivendosje dhe germimi</i>						
1	analize	Prishje hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama	m2	155.00		
2	analize	Prishje tavani plastik ose me derase	m2	205.60		
3	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	580.00		
4	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	46.40		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.00		
6	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	22.60		
7	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	21.20		
8	analize	Heqje e pajisjeve elektrike	cope	32.00		
9	analize	Heqje e pajisjeve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	cope	14.00		
10	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	ml	222.00		
		Shuma 1				
<i>2. Punime ndertimore dhe shtresash</i>						
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.16		
2	2.114/1	Bazamente b/a monolite C16/20 per shkallet ne hyrje	m3	1.00		
4	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	117.50		
5	2.196/c	F.V H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	117.50		
6	2.267/a	F.Vshtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	10.40		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka granit importi	m2	107.00		
9	2.324/b	Plintuse importi, h = 10 cm	ml	165.60		
10	2.268a	Shkalle mermeri montazhi	m2	7.50		
		Shuma 2				
<i>3. Punime suvatimi, veshje bojatisje</i>						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	530.00		
2	2.295	Tavan me rrjete teli + suva	m2	117.50		
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	182.00		
5	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	90.00		
6	analize	Hidroizolimi me nje shtese llaci me baze cemento pergatitur me dy komponente A+ B per ambient te jashtem per xokol	m2	90.00		
7	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	182.00		
8	2.326	Veshje me pllake majolike ne WC dhe te lavamanet	m2	46.40		

9	2.196/b	Hidroizolim ne lartesine 1 m, me nje shtres lllaci me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B, ne WC	m2	18.20		
10	2.404	Lyerje tavani+mure te brendeshme me boje hidromat	m2	509.60		
11	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dysHEMEja	m2	136.00		
12	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	136.00		
13	An.9	F.V shirit mbrojtës prej derrase te punuar me gjerësi 15 cm, vendosur 1.2 m ne koridore dhe ne lartesine e karrikeve	ml	136.00		
14	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	30.00		
15	An proj	F.V tubi I noksi 1 1/2 " ne holl dhe koridore per personat me aftësi te kufizuar	ml	24.00		

16	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	272.00		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.00		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	16.00		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	155.00		
4	analize	Shtrese termoizoluese me polisterol 3 cm	m2	142.00		
5	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm per nivelim 2-8 cm	m2	142.00		
6	2.121/1	Kapuc betoni C 16/20 5 cm davancial per parapetin	m3	2.40		
7	2.166	F.V. Rrjete teli 6 mm/20cm	ton	0.57		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve, dyerve	m2	4.80		
2	2.395/a	F.V Dyer d/alumini dopio xham ne WC	m2	4.20		
3	2.375/a	F.V dritare d/alumini me dopjo xham	m2	22.60		
4	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	12.60		
5	2.373	F.V Vetrato xhami te temperuar ne hyrje te godines	m2	2.20		
6	M.2 An	F.V porte metalike dekorative rreshqitesse ose me mentesha ne hyrje te ambulances	m2	2.20		
7	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri a=1.4 mm/10 cm me figuracion dekorativ (dritaret dhe dera kryesore)	ton	0.45		
		Shuma 5				

8. Rampa per antikapet						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	4.20		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.50		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.50		
4	2.114/1	Bazamente b/a monolite C16/20 per pandus	m3	6.72		
5	2.200	Shtrese lluster cemento e gervishtur 1:2, t = 20 mm	m2	15.00		
6	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	14.00		
7	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me table dhe vizatimi me boje ne dysHEME, qe destinohen vend parkimin vetem i per personat me aftesi te kufizuar.	cope	1.00		
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	4.20		
Shuma 8						
Shuma A (1-8)						
B. PUNIME HIDRAULIKE						
9.1		Sistemi rrjetit hidraulike furnizimi me uje				
1	2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10 per ujin e ngrohte	ml	25.00		
2	2.491/b	F.V. tubo e rakorderi ujesjellesi PE d= 25 mm , t= 2.2 mm dhe PN 10	ml	34.00		
3	2.491/c	F.V. tubo e rakorderi ujesjellesi PE d= 32 mm , t= 2.4 mm dhe PN 10 ,per shkarkimin e ujrave nga depozita kur nuk funksionon galexhanti	ml	10.00		
4	2.535/a	Termoizolim tuba me armofleks Ø½ (22x9mm)	ml	25.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	2.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	2.00		
7	2.494	F.V saracineska bronzi per rrjetin dhe minisaraqineska per paisjet, 1/2 "	cope	12.00		
8	AN projekt	FV kontrastvalvol 1/2 " ne hyrje te depozites se ujit	ml	2.00		
Shuma 9.1						
9.2		Shkarkimet e Ujerve te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)				
1	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	10.00		
2	An.32	F.V Tub shkarkimi gri me gota dhe gomina PP d 50 mm	ml	12.00		
3	2.513	F.V pilete dysHEMEJE Ø 30 mm	cope	2.00		
4	An.33	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	3.00		
5	An.34	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	4.00		
6	An.41	F.V Brage PP DN 50/50	cope	5.00		
7	An.42	F.V Brage PP DN110/110	cope	2.00		
8	An.43	F.V Brage PP DN 110/50	cope	4.00		
9	An.46	F.V Qafore vete shuarsh Ø 100 mm	cope	2.00		
10	An.47	F.V Fasheta metalike me seksion rrethor dhe gomina elastomere per mberthimin e tubave Ø 100	cope	2.00		
11	An.48	F.V Pike pastrimi e inspektimi horizontale dhe vertikale Ø 110	cope	1.00		
12	An.49	F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikal Ø 110	cope	1.00		
Shuma 9.2						
9.3		Punime furnizimi dhe montimi (hidraulike)				
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4.00		
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		
2	analize	F.V lavaman + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
3	analize	F.V Wc + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
Shuma 9.3						
Shuma B (9.1 +9.2 + 9.3)						
C. Punime elektrike telefoni internet						
10.1 Punime elektrike						

1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	840.00		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	720.00		
3	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 6mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	150.00		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	276.00		
5	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	276.00		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	20.00		
7	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	40.00		
8	analize	FV kuti shperndarese PT-2	cope	24.00		
9	analize	FV kuti shperndarese PT-5	cope	10.00		
10	2.485/1	F.V. çeles 1 polare, 10A	cope	6.00		
11	2. a-100	Çeles me dy pozicione, I-0-2 380V,20A	cope	2.00		
12	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar"	cope	8.00		
13	2.485/h	F.V. Prize " Schucko " 16A te bardha	cope	34.00		
14	analize	Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1.00		
15	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	2.00		
16	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	6.00		
17	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	24.00		
		Shuma 10.1				

		10.2 Instalime Telefoni/Rrjet				
1	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	65.00		
2	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	16.00		
3	analize	F.V Prize telefonie RJ 11	cope	16.00		
4	An.80	F.V prize informatike RJ45	cope	16.00		
5	An.81	F.V kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	ml	176.00		
6	An.82	F.V ADSL + Router 19"	cope	1.00		
7	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	70.00		
8	analize	F V Kasete telefonike KT-2	cope	4.00		
		Shuma 10.2				
		Shuma C (10.1 +10.2)				
		D.(11) MONTIM PAJISJESH				
1	analize	Montim Boiler 80 litra per uje te ngrohje	cope	5.00		
2	An.63	V. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.00		
3	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	8.00		
4	analize	Montim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	2.00		
5	analize	Montim Ndriques i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	4.00		
6	analize	Montim Ndriques i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	2.00		
7	analize	Montim Ndriques plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike	cope	8.00		
8	analize	Montim Ndriques plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	6.00		
9	analize	Montim tabele e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	6.00		
10	analize	Montim tabele me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
11	analize	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	2.00		
		SHUMA D (11)				
	a	Shuma Totale (A+B+C+D)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma totale (a+b)				
	d	T.V.SH 20% *c				
	e	Shuma totale me T.V.SH (c+d)				
		E PAISJE (me T.V.SH)				
		11.1 Paisje Elektrike				
1	Oferte	Furnizim Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1.00		
2	Oferte	Furnizim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	2.00		
3	Oferte	Furnizim F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	8.00		
4	Oferte	Furnizim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	2.00		
5	Oferte	Furnizim Ndriques i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	4.00		

6	Oferte	Furnizim Ndriçues i varur Ø250mm, me llampe ekonomike 65w	cope	2.00		
7	Oferte	Furnizim Ndriçues plafonier me llampa fluoeshente, 2x18w, me kompensim, me karkase metalike IP-65	cope	8.00		
8	Oferte	Furnizim Ndriçues plafonier me llampa fluoeshente, 1x18w, me bateri per emergjence IP40	cope	6.00		
9	Oferte	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit.	cope	2.00		
		Shuma 11.1				
		11.2 Paisje te MNZ				
1	Oferte	Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		
2	Oferte	Fikse zjarri portabel me CO2, 5kg, tipi 113B, per ambjentin e kabines elektrike ose pajisje elektrike	cope	1.00		
		Shuma 11.2				
		11.3 Paisje Hidrosanitare				
1	Oferte	Furnizim Boiler 80 litra per uje te ngrohte	cope	2.00		
2	Oferte	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V, 50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.00		
		Shuma 11.3				
		11.4 Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti				
1	Oferte	Furnizim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	9.00		
2	Oferte	Furnizim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
		Shuma 11.4				
	f	Shuma E(11.1+11.2+11.3+11.4)				
		Shuma totale (e+f) me tvsh				

OBJEKTI: Qendra Shendetesore Bolene, Vlore						
Nr.	Ref.	Emërtimi i procesit të punës	Njësia	SASITE	Çmimi (lek)	Vlera (lek)
		A. PUNIME NDERTIMORE				
		I. Punime Prishje				
1	An	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	200		
2	An	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese	m2	62		
3	2.37/5a	Transport te materialeve te prishura (mbeturina)	m3	15		
		Shuma 1				
		II. Punime Murature				
1	286	Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, llac I perzier M25	m3	1		
		Shuma 2				
		III. Punime Betoni dhe B/a e hekuri				
1	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m	m3	0.1		
		Shuma 3				
		IV. Punime tarace				
1	2308/a	Suvatim me grafiato	m2	200		

2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	62		
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat	cope	4		
		Shuma 4				
		V. Punime shtresash				
1	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 per nivelim nen shtresen e pllakave, t=2cm	m2	62		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm, porcelanato	m2	62		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm, mermeri	ml	256		
5	2.268a	Shkalle mermeri graniti	m2	2.7		
6	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	35		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	62		
		Shuma 5				
		VI. Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	51		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	200		
		Shuma 6				
		VII. Punime dyersh e dritaresh				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	9.35		
4	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e pare	m2	3.36		
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	2.52		
		Shuma 7				
		VIII. Punime te jashtme				
1	2358	Veshje fasade me pllake mermeri	m2	10		
2	3.21	Shtrese cakell mbeturine kave, t=15cm, per sheshin dhe trotuare perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	30		
3	3.205	Shtrese zhavorr lumi nen betonin e shtreses tek sheshi dhe trotuare, t=10cm dhe nen bordura me cilindrim	m ²	30		
4	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	200		
5	3.206	Shtrese zhavorri t=25cm (t=30)	m ²	30		
6	An 169	F.v. Fidane Peme dekorative Bli 16-18cm	cope	3		
7	2.401	Boje vaji mbi siperfaqe metalike (dy duar)	m ²	2		
		Shuma 8				
		IX. Punime te sistemimit te jashtem				
6	2.410/a	Parapet shkalle me tuba inoksi ngjyre metalizato h=90cm	ml	4.6		
		Shuma 9				
		TOTALI A (1+2+3+4+5+6+7+8+9)				
		B. PUNIME HIDROSANITARE				
		I.Aparate hidrosanitare				
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4		
2	2.501	F.v. WC allafrenga importi	cope	2		
3	2.51	F.v. hidrante Ø 56mm	cope	2		
4	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 56 mm	cope	2		
		Shuma 1				
		II.Furnizimi me uje (Uji I ftohte)				
1	2.535/a	Termoizolim tubi Φ 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	12		
2	2.535/b	Termoizolim tubi Φ 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	18		
3	2.535/d	Termoizolim tubi Φ 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	8		
4	2.491/a	F.v. tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t=2.0mm, PN 1	ml	30		
5	2.491/b	F.v. tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t=2.0mm, PN 1	ml	10		
6	2.492	F.v. tub xingato dhe rakorderi Φ > 1"	kg	8		
7	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	4		
8	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	2		
9	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1/4 " = 32 mm	cope	1		
		Shuma 2				
		III. Punime kanalizimi				
1	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	25		
2	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	6		

			Shuma 3				
			TOTALI B (1+2+3)				
			C. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK-TELEFONIK-KAMERA				
			I. Sistemi kompjuterik & telefonik				
1	2.480/2	F.v. tub plastik Ø 20	ml	90			
2	2.480/4	F.v. tub plastik Ø 30	ml	70			
3	An	F.v. tub plastik Ø 100	ml	130			
4	2.481/2	F.v. percjelles PV-500 Ø 2.5mm2	ml	155			
5	2.481/3	F.v. percjelles PV-500 Ø 4mm2	ml	180			
6	2.481/5	F.v. percjelles PV-500 Ø 10mm2	ml	56			
7	2.482	F.v. percjelles PPV, Ø 2 x 1mm2	ml	45			
8	4.131/1.7	F.v. kabllo Cu fuqie ÷ 1000V, me izolim gome e mbulese pl	ml	10			
9	4.131/2.11	F.v. kabllo Cu fuqie ÷ 1000V, me izolim gome e mbulese pl	ml	35			
10	4.131/1.9	F.v. kabllo Cu fuqie ÷ 1000V, me izolim gome e mbulese pl	ml	35			
11	2.487	F.v. kutiderivacioni plastike	cope	4			
12	2.487/c	F.v. kuti suport pllaket 2 modular	cope	4			
13	2.487/d	F.v. kuti suport pllaket 4 modular	cope	12			
14	2.485/2	F.v. çeles 1 polar 220V 10A	cope	9			
15	2.485/d	F.v. priza shuko universal	cope	18			
16	2. a-111	Panel metalik IP65 (400x300x250mm)	cope	1			
17	2.490/1a	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	2			
18	2.490/1b	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	1			
19	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V, 1.2w	cope	1			
20	2. a-116	Sirene e brendshme audio vizive	cope	1			
			Shuma 1				
			SHUMA C				
			D. MONTIM PAJISJE				
			I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	2.a-127	V Ndricues Fluoreshent 2x36W IP65	cope	6			
2	2.a-139	V Ndricues evakuimi me llambe 1x11W, IP40	cope	1			
			Shuma 1				
			II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 15	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	2			
			Shuma 2				
			III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	1			
			Shuma 3				
			IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An	V. Fikese zjarri me pluhur. Destinacioni permbrojtjen e pajisjeve elektrike ne ndertese. Tip bombole. Klasa e zjarrit 55A 233BC. Kapaciteti normal 12kg. pesha 17.6 kg diametri 190 mm lartesia 640 mm	cope	2			
2	An	V Tabela orientuese	cope	3			
3	An	V Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me l	cope	3			
			Shuma 4				
			TOTALI D (1+2+3+4)				
	a	SHUMA A -D					
	b	FOND REZERVE 5%*a					
	c	SHUMA a+b					
	d	TVSH 20%*c					

	e	SHUMA c+d				
		E. FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	2.a-127	V Ndricules Fluoreshent 2x36W IP65	cope	6		
2	2.a-139	V Ndricules evakuimi me llambe 1x11W, IP40	cope	1		
		Shuma 1				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 15	F bolier 80 liter, uje te ngrohje	cope	2		
		Shuma 2				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	1		
		Shuma 3				
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An	F. Fikese zjarri me pluhur. Destinacioni permbrojtjen e pajisjeve elektrike ne ndertese. Tip bombole. Klasa e zjarrit 55A 233BC. Kapaciteti normal 12kg. pesha 17.6 kg diametri 190 mm lartesia 640 mm	cope	2		
2	An	F Tabela orientuese	cope	3		
3	An	F Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me l	cope	3		
		Shuma 4				
	f	TOTALI E (1+2+3+4)				
		TOTALI (e+f) me tvsh				

OBJEKTI: Qendra Shendetesore Rusan, Vlore						
Nr.	Ref.	Emërtimi i procesit të punës	Njësia	SASITE	Çmimi (lek)	Vlera (lek)
		A. PUNIME NDERTIMORE				
		I. Punime Prishje				
1	An	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	268		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	65		
3	An	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	cope	11		
4	2.37/5a	Transport te materialeve te prishura (mbeturina)	m3	26.4		
		Shuma 1				
		II. Punime tarace				
1	2308/a	Suvatim me grafiato	m2	61		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granuluar)	m2	42		
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat	cope	4		
		Shuma 2				
		III. Punime shtresash				
1	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 per nivelim nen shtresen e pllaka	m2	34		
2	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm, porcelanato	m2	34		
3	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm, mermeri	ml	29		
4	2.268a	Shkalle mermeri graniti	m2	6.6		
5	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	23		
6	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	61		
7	2.410	Parapet mur tulle +suva +korimano granili	m2	10.8		
		Shuma 3				
		IV. Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	34		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	61		

		Shuma 4			
		V. Punime dyersh e dritaresh			
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	3.8	
2	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e pare	m2	3.4	
3	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	2.3	
4	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare per drita	ton	0.4	
		Shuma 5			
		VI. Punime te jashtme			
1	3.21	Shtrese cakell mbeturine kave, t=15cm, per sheshin dhe trotuare perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	9.4	
2	3.205	Shtrese zhavorr lumi nen betonin e shtreses tek sheshi dhe trotuare, t=10cm dhe nen bordura me cilindrim	m ²	10	
3	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	61	
4	3.206	Shtrese zhavorri t=25cm (t=30)	m ²	10	
5	An 169	F.v. Fidane Peme dekorative Bli 16-18cm	cope	3	
6	2.401	Boje vaji mbi siperfaqe metalike (dy duar)	m ²	1	
		Shuma 6			
		VII. Punime te sistemimit te jashtem			
1	2.410/a	Parapet shkalle me tuba inoksi ngjyre metalizato h=90cm	ml	13.4	
		Shuma 7			
		TOTALI A (1+2+3+4+5+6+7)			
		B. PUNIME HIDROSANITARE			
		I.Aparate hidrosanitare			
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	3	
2	2.501	F.v. WC allafrenga importi	cope	1	
3	2.51	F.v. hidrante Ø 50mm	cope	1	
4	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1	
		Shuma 1			
		II.Furnizimi me uje (Uji I ftohte)			
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=15mm, t=2mm, PN=1	ml	16	
2	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	4	
3	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	6	
4	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	4	
5	2.492	F.v. tub xingato dhe rakorderi Ø > 1"	kg	1	
6	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	3	
7	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1	
8	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1/4 " = 32 mm	cope	1	
		Shuma 2			
		III. Punime kanalizimi			
1	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	8	
2	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	2	
		Shuma 3			
		TOTALI B (1+2+3)			
		C. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK-TELEFONIK-KAMERA			
		I. Sistemi kompjuterik & telefonik			
1	480/1	F.v. tub plastik Ø 14-17	ml	140	
2	480/2	F.v. tub plastik Ø 18-21	ml	50	
3	2.481/1	F.v. percjelles PV-500 Ø 1.5mm2	ml	150	
4	2.481/2	F.v. percjelles PV-500 Ø 2.5mm2	ml	200	
5	2.481/3	F.v. percjelles PV-500 Ø 4mm2	ml	90	
6	2.485/3	F.v. çeles 1 polar 220V 10A	cope	3	
7	2.487	F.v. kutiderivacioni plastike	cope	8	
8	2.490/1a	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	8	
9	2.490/1b	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	3	
10	2.485/i	F.v. priza shuko brenda murit 2 fazore 25A	cope	23	
11	2.490/d	F.v. kasete Plastike KE me 12 modular	cope	1	

12	3.An/55	F.v. pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40	cope	1		
13	2. a-99	Percjelles shirit bakri togezimi, Cu = 30x3mm	ml	4		
14	2. a-73	Elektroda Togezimi, profili zingato e bakerizuar L=1.5m	cope	2		
15	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V, 1.2w	cope	3		
16	2. a-116	Sirene e brendshme audio vizive	cope	1		
		Shuma 1				
		SHUMA C				
		D. MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	2.a-127	V Ndricues Fluoreshent 2x36W IP65	cope	11		
2	2.a-139	V Ndricues evakuimi me llambe 1x11W, IP40	cope	3		
		Shuma 1				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 15	V bolier 80 liter, uje te ngrohje	cope	1		
		Shuma 2				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	1		
		Shuma 3				
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An	V. Fikese zjarri me pluhur. Destinacioni permbrojtjen e pajisjeve elektrike ne ndertese. Tip bombole. Klasa e zjarrit 55A 233BC. Kapaciteti normal 12kg. pesha 17.6 kg diametri 190 mm lartesia 640 mm	cope	3		
2	An	V Tabela orientuese	cope	3		
3	An	V Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me l	cope	3		
		Shuma 4				
		TOTALI D (1+2+3+4)				
	a	SHUMA A -D				
	b	FOND REZERVE 5%*a				
	c	SHUMA a+b				
	d	TVSH 20%*c				
	e	SHUMA c+d				
		F. FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	2.a-127	V Ndricues Fluoreshent 2x36W IP65	cope	11		
2	2.a-139	V Ndricues evakuimi me llambe 1x11W, IP40	cope	3		
		Shuma 1				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 15	F bolier 80 liter, uje te ngrohje	cope	1		
		Shuma 2				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	1		
		Shuma 3				
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				

1	An	F. Fikese zjarri me pluhur. Destinacioni permbrojtjen e pajisjeve elektrike ne ndertese. Tip bombole. Klasa e zjarrit 55A 233BC. Kapaciteti normal 12kg. pesha 17.6 kg diametri 190 mm lartesia 640 mm	cope	3		
2	An	F Tabela orientuese	cope	3		
3	An	F Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me l	cope	3		
		Shuma 4				
	f	TOTALI F (1+2+3+4)				
		SHUMA e+f				

OBJEKTI: Qendra Shendetesore Terbac, Vlore						
Nr.	Ref.	Emërtimi i procesit të punës	Njësia	SASITE	Çmimi (lek)	Vlera (lek)
		A. PUNIME NDERTIMORE				
		I. Punime Prishje				
1	An	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	284		
2	An	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese	m2	112		
3	2.37/5a	Transport te materialeve te prishura (mbeturina)	m3	22		
		Shuma 1				
		II. Punime Murature				
1	286	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, llac I perzier M25	m3	2		
		Shuma 2				
		III. Punime Betoni dhe B/a e hekuri				
1	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m	m3	0.1		
		Shuma 3				
		IV. Punime tarace				
1	2308/a	Suvatim me grafiato	m2	205		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	122		
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat	cope	6		
		Shuma 4				
		V. Punime shtresash				
1	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 per nivelim nen shtresen e pllaka	m2	112		
2	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm, porcelanato	m2	112		
3	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm, mermeri	ml	300		
4	2.268a	Shkalle mermeri graniti	m2	2.7		
5	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	50		
6	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	112		
		Shuma 5				
		VI. Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	112		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llac perzier M 25	m2	335		
		Shuma 6				
		VII. Punime dyersh e dritaresh				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	12.25		
2	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e pare	m2	6.75		
3	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	2.52		
		Shuma 7				
		VIII. Punime te jashtme				
1	2358	Veshje fasade me pllake mermeri	m2	17.5		
2	3.21	Shtrese cakell mbeturine kave, t=15cm, per sheshin dhe trotuare perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	67		
3	3.205	Shtrese zhavorr lumi nen betonin e shtreses tek sheshi dhe trotuare, t=10cm dhe nen bordura me cilindrim	m ²	67		
4	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	205		
5	3.206	Shtrese zhavorri t=25cm (t=30)	m ²	67		
6	An 169	F.v. Fidane Peme dekorative Bli 16-18cm	cope	3		
7	2.401	Boje vaji mbi siperfaqe metalike (dy duar)	m ²	2		

			Shuma 8				
		IX. Punime te sistemimit te jashtem					
1	2.410/a	Parapet shkalle me tuba inoksi ngjyre metalizato h=90cm	ml	4.6			
		Shuma 9					
		TOTALI A (1+2+3+4+5+6+7+8+9)					
		B. PUNIME HIDROSANITARE					
		I.Aparate hidrosanitare					
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	5			
2	2.501	F.v. WC allafrenga importi	cope	3			
3	2.51	F.v. hidrante Ø 50mm	cope	2			
4	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	3			
		Shuma 1					
		II.Furnizimi me uje (Uji I ftohte)					
1	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	16			
2	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	22			
3	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	12			
4	2.491/a	F.v. tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t=2.0mm, PN 1	ml	55			
5	2.491/b	F.v. tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t=2.0mm, PN 1	ml	25			
6	2.492	F.v. tub xingato dhe rakorderi Ø > 1"	kg	15			
7	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	6			
8	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	2			
9	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1/4 " = 32 mm	cope	1			
		Shuma 2					
		III. Punime kanalizimi					
1	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	25			
2	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	12			
		Shuma 3					
		TOTALI B (1+2+3)					
		C. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK-TELEFONIK-KAMERA					
		I. Sistemi kompjuterik & telefonik					
1	2.480/2	F.v. tub plastik Ø 20	ml	190			
2	2.480/4	F.v. tub plastik Ø 30	ml	200			
3	An	F.v. tub plastik Ø 100	ml	160			
4	2.481/2	F.v. percjelles PV-500 Ø 2.5mm2	ml	271			
5	2.481/3	F.v. percjelles PV-500 Ø 4mm2	ml	240			
6	2.481/5	F.v. percjelles PV-500 Ø 10mm2	ml	90			
7	2.482	F.v. percjelles PPV, Ø 2 x 1mm2	ml	80			
8	4.131/1.7	F.v. kablllo Cu fuqie ÷ 1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2	ml	30			
9	4.131/2.11	F.v. kablllo Cu fuqie ÷ 1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95mm2	ml	75			
10	4.131/1.9	F.v. kablllo Cu fuqie ÷ 1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2	ml	75			
11	2.487	F.v. kutiderivacioni plastike	cope	8			
12	2.487/c	F.v. kuti suport pllaket 2 modular	cope	8			
13	2.487/d	F.v. kuti suport pllaket 4 modular	cope	17			
14	2.485/2	F.v. çeles 1 polar 220V 10A	cope	16			
15	2.485/d	F.v. priza shuko universal	cope	27			
16	2. a-111	Panel metalik IP65 (400x300x250mm)	cope	1			
17	2.490/1a	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	4			
18	2.490/1b	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	1			
19	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V, 1.2w	cope	3			
20	2. a-116	Sirene e brendshme audio vizive	cope	1			
		Shuma 1					
		SHUMA C					

		D. MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	2.a-127	V Ndricues Fluorescent 2x36W IP65	cope	18		
2	2.a-139	V Ndricues evakuimi me llambe 1x11W, IP40	cope	6		
		Shuma 1				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 15	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	2		
		Shuma 2				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	1		
		Shuma 3				
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An	V. Fikese zjarri me pluhur. Destinacioni permbrojtjen e pajisjeve elektrike ne ndertese. Tip bombole. Klasa e zjarrit 55A 233BC. Kapaciteti normal 12kg. pesha 17.6 kg diametri 190 mm lartesia 640 mm	cope	5		
2	An	V Tabela orientuese	cope	3		
3	An	V Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me l	cope	3		
		Shuma 4				
		TOTALI D (1+2+3+4)				
	a	SHUMA A -D				
	b	FOND REZERVE 5%*a				
	c	SHUMA a+b				
	d	TVSH 20%*c				
	e	SHUMA c+d				
		E. FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	2.a-127	F Ndricues Fluorescent 2x36W IP65	cope	18		
2	2.a-139	F Ndricues evakuimi me llambe 1x11W, IP40	cope	6		
		Shuma 1				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 15	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	2		
		Shuma 2				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	1		
		Shuma 3				
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An	F. Fikese zjarri me pluhur. Destinacioni permbrojtjen e pajisjeve elektrike ne ndertese. Tip bombole. Klasa e zjarrit 55A 233BC. Kapaciteti normal 12kg. pesha 17.6 kg diametri 190 mm lartesia 640 mm	cope	5		
2	An	F Tabela orientuese	cope	3		
3	An	F Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me l	cope	3		
		Shuma 4				
	f	TOTALI F (1+2+3+4)				
		tot (e+f)				

OBJEKTI: Qendra Shendetesore 10 Korriku						
Nr.	Ref.	Emërtimi i procesit të punës	Njësia	SASITE	Çmimi (lek)	Vlera (lek)
		A. PUNIME NDERTIMORE				
		I. Punime Prishje				
1	An	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	350		
2	An	Prishje shtrese dysHEMEJE (pllakash) ekzistuese	m2	140		
3	2.37/5a	Transport te materialeve te prishura (mbeturina)	m3	26		
		Shuma 1				
		II. Punime Murature				
1	286	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, llac I perzier M25	m3	3		
		Shuma 2				
		III. Punime Betoni dhe B/a e hekuri				
1	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m	m3	0.1		
		Shuma 3				
		IV. Punime tarace				
1	2308/a	Suvatim me grafiato	m2	205		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	140		
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat	cope	6		
		Shuma 4				
		V. Punime shtresash				
1	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2 per nivelim nen shtresen e pllakave, t=2cm	m2	140		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm, porcelanato	m2	140		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm, mermeri	ml	375		
5	2.268a	Shkalle mermeri graniti	m2	2.7		
6	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	60		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	140		
		Shuma 5				
		VI. Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	140		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llac perzier M 25	m2	350		
		Shuma 6				
		VII. Punime dyersh e dritaresh				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	12.25		
2	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e pare	m2	6.75		
3	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	2.52		
		Shuma 7				
		VIII. Punime te jashtme				
1	2358	Veshje fasade me pllake mermeri	m2	17.5		
2	3.21	Shtrese cakell mbeturine kave, t=15cm, per sheshin dhe trotuare perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	70		
3	3.205	Shtrese zhavorr lumi nen betonin e shtreses tek sheshi dhe trotuare, t=10cm dhe nen bordura me cilindrim	m ²	70		
4	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	205		
5	3.206	Shtrese zhavorri t=25cm (t=30)	m ²	70		
6	An 169	F.v. Fidane Peme dekorative Bli 16-18cm	cope	3		
7	2.401	Boje vaji mbi siperfaqe metalike (dy duar)	m ²	2		
		Shuma 8				
		IX. Punime te sistemimit te jashtem				
1	2.410/a	Parapet shkalle me tuba inoksi ngjyre metalizato h=90cm	ml	4.6		
		Shuma 9				
		TOTALI A (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)				
		B. PUNIME HIDROSANITARE				
		I.Aparate hidrosanitare				
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	6		

2	2.501	F.v. WC allafrenga importi	cope	3		
4	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	3		
		Shuma 1				
		II.Furnizimi me uje (Uji I ftohte)				
1	2.535/a	Termoizolim tubi Φ 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	16		
2	2.535/b	Termoizolim tubi Φ 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	22		
3	2.535/d	Termoizolim tubi Φ 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	12		
4	2.491/a	F.v. tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t=2.0mm, PN 1	ml	65		
5	2.491/b	F.v. tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t=2.0mm, PN 1	ml	25		
6	2.492	F.v. tub xingato dhe rakorderi Φ > 1"	kg	15		
7	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	6		
8	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	2		
9	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1/4 " = 32 mm	cope	1		
		Shuma 2				
		III. Punime kanalizimi				
1	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	25		
2	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	12		
		Shuma 3				
		TOTALI B (1+2+3)				
		C. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK-TELEFONIK-KAMERA				
		I. Sistemi kompjuterik & telefonik				
1	2.480/2	F.v. tub plastik Φ 20	ml	190		
2	2.480/4	F.v. tub plastik Φ 30	ml	210		
3	An	F.v. tub plastik Φ 100	ml	160		
4	2.481/2	F.v. percjelles PV-500 Φ 2.5mm2	ml	271		
5	2.481/3	F.v. percjelles PV-500 Φ 4mm2	ml	240		
6	2.481/5	F.v. percjelles PV-500 Φ 10mm2	ml	90		
7	2.482	F.v. percjelles PPV, Φ 2 x 1mm2	ml	80		
8	4.131/1.7	F.v. kabllo Cu fuqie ÷ 1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2	ml	30		
9	4.131/2.11	F.v. kabllo Cu fuqie ÷ 1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95mm2	ml	75		
10	4.131/1.9	F.v. kabllo Cu fuqie ÷ 1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2	ml	75		
11	2.487	F.v. kutiderivacioni plastike	cope	8		
12	2.487/c	F.v. kuti suport pllaket 2 modular	cope	8		
13	2.487/d	F.v. kuti suport pllaket 4 modular	cope	17		
14	2.485/2	F.v. çeles 1 polar 220V 10A	cope	16		
15	2.485/d	F.v. priza shuko universal	cope	27		
16	2. a-111	Panel metalik IP65 (400x300x250mm)	cope	1		
17	2.490/1a	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	4		
18	2.490/1b	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	1		
19	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V, 1.2w	cope	3		
20	2. a-116	Sirene e brendshme audio vizive	cope	1		
		Shuma 1				
		SHUMA C				
		D. MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	2.a-127	V Ndricues Fluoreshent 2x36W IP65	cope	18		
2	2.a-139	V Ndricues evakuimi me llambe 1x11W, IP40	cope	6		
		Shuma 1				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 15	V bolier 80 liter, uje te ngrohje	cope	2		
		Shuma 2				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				

1	An	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	1		
		Shuma 3				
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An	V. Fikese zjarri me pluhur. Destinacioni permbrojtjen e pajisjeve elektrike ne ndertese. Tip bombole. Klasa e zjarrit 55A 233BC. Kapaciteti normal 12kg. pesha 17.6 kg diametri 190 mm lartesia 640 mm	cope	5		
2	An	V Tabela orientuese	cope	3		
3	An	V Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me l	cope	3		
		Shuma 4				
		TOTALI D (1+2+3+4)				
	a	SHUMA A -D				
	b	FOND REZERVE 5%*a				
	c	SHUMA a+b				
	d	TVSH 20%*c				
	e	SHUMA c+d				
		E. FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	2.a-127	V Ndricules Fluoreshent 2x36W IP65	cope	18		
2	2.a-139	V Ndricules evakuimi me llambe 1x11W, IP40	cope	6		
		Shuma 1				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 15	F bolier 80 liter, uje te ngrohje	cope	2		
		Shuma 2				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	1		
		Shuma 3				
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An	F. Fikese zjarri me pluhur. Destinacioni permbrojtjen e pajisjeve elektrike ne ndertese. Tip bombole. Klasa e zjarrit 55A 233BC. Kapaciteti normal 12kg. pesha 17.6 kg diametri 190 mm lartesia 640 mm	cope	5		
2	An	F Tabela orientuese	cope	3		
3	An	F Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me llambe Led	cope	3		
		Shuma 4				
	f	TOTALI E (1+2+3+4)				
		totali (e+f) me tvsh				

OBJEKTI : AMBULANCE KUQAR

NR.	Nr/An.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		A- PUNIME NDERTIMI				
		I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE				
1	AN 14	Heqie dyer dritare ekzistuese	m2	12.3		

2	AN 9	Heqje shtresa ne tarrace	m2	40.0		
3	AN 36	Çmontim instalimet elek.dhe h/sanitare	o.p.	20.0		
4	An 6	Heqje shtrese +veshje me pllaka	m2	46.0		
5	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	50.0		
6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	60.0		
		SHUMA I				
		II. PUNIME MURATURE				
1	2.64/2	Mur me tulle parapet tarece me llaç perzier M 25	m3	3.5		
		SHUMA II				
		III. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.0		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dysHEME	m2	39.0		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	60.0		
4	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm(2 here)	m2	100.0		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.0		
6	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	5.0		
7	2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m2	14.5		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME SHITESASH				
1	2.258	Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm	m3	7.1		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per pandusin 15cm	m3	2.0		
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	42.8		
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	29.3		
5	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	30.0		
6	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	33.2		
7	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	55.0		
8	2.273	F.V. davanciale +pagje dyersh mermeri t=3cm	m2	3.0		
9	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	2.0		
10	2.410/a	Parapet pandusi me tuba inoksi, h=80~90cm	ml	18.0		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento me spruco	m2	9.0		
2	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle (parapeti)	m2	24.5		
3	2.326	Shtrim + veshje me pllake 25*25cm ne banjo h=2m	m2	16.4		
4	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	87.4		
5	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	32.0		
6	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva .	m2	80.0		
		SHUMA V				
		VI. PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	4.0		
2	2.383/2	F V dier te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	5.54		
3	2.386/1	F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.	m2	2.76		
		SHUMA VI				
		VII. PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Boje hidroplastike	m2	224.5		
		SHUMA VII				
		VIII. PUNIME TE NDRYSHME				
1	AN 35	Grope septike me V = 3 m3	cope	1.0		
		SHUMA VIII				
		SHUMA A (I-VIII)	leke			
		B- INSTALIME HIDROSANITARE				
		I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	12		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	10		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		

4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	mt	20		
5	An - H01	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	mt	5		
6	An - H02	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	mt	4		
7	An - H03	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	mt	5		
8	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	mt	5		
9	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	2		
10	An - H04	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	7		
11	An - H05	F.V. Minisaraçineska me filtër DN 1/2"	copë	7		
12	An - H06	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 3/4 "	copë	1		
13	An - H07	F.V Kundravalvol bronzi Ø 3/4 "	copë	1		
14	An - H08	F.V Reduktor presioni bronzi Ø 3/4 "	copë	1		
16	2.501	WC allafrenga importi	copë	1		
17	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator	copë	3		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	20		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	15		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	An - H10	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm	mt	30		
5	An - H11	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	8		
6	An - H12	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	mt	4		
7	An - H13	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm	copë	1		
8	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	copë	1		
9	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	1		
10	An - H14	F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm	copë	1		
		SHUMA II				
		SHUMA B (I-II)	leke			
		C- INSTALIME ELEKTRIKE				
		I. KUADROT ELEKTRIKE				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	5		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	60		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	200		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm²	ml	45		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	75		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	5		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20		
7	AN -E 16	F.V kabell FG70R 3*6mm²	ml	25		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	5		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	19		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, suport , kapak	copë	11		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	6		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	3		
		SHUMA II				
		III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7		

2	An-E 20	F.V Shtize rrufepritesi l=0.6-1m	copë	4		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	15		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	40		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4		
		SHUMA III				
		IV. Rrjeti i kompjuterik-telefonik-kamera				
1	An.-A01	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	2		
2	An.-A02	FV Cable Cat 6	ml	50		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	50		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	1		
		SHUMA IV				
		SHUMA C (I-IV)				
		D-MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	2		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	4		
3	AN -E 25	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	5		
		SHUMA I				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	Pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	Rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H15	Boiler vertikal importi, V = 50 litra me veshje porcelani	copë	1		
		SHUMA II				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. -M01	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
		SHUMA III	leke			
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	3		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A03	Montin Switch L2, 8 porta POE	copë	1		
2	An.-A04	Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1		
3	An.-A05	Montin NVR	copë	1		
4	An.-A06	Montin Telefona IP	copë	2		
5	An.-A07	Montin UPS 1000 VA	copë	1		
6	An.-A08	Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		SHUMA D (I-V)	leke			
	a	Shuma A-D				
	b	Fondi rezerve 5% * a				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20% * c				
	e	Shuma c+d				
		E-FURNIZIM PAJISJE me tvsh				

		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	An.-E05	Ndricues LED 26W IP65	copë	2		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	4		
3	An.-E06	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	5		
		SHUMA I				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	Pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	Rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H15	Boiler vertikal importi, V = 50 litra me veshje porcelani	copë	1		
		SHUMA II				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. -M01	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
		SHUMA III				
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	3		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV				
		V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A03	Furnizim, Switch L2, 8 porta POE	copë	1		
3	An.-A04	Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Furnizim, NVR	copë	1		
6	An.-A06	Furnizim, Telefona IP	copë	2		
7	An.-A07	Furnizim,UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		VI TE TJERA				
1	An.	Tabela informuese peciglasi	cope	3		
2	An.	Tabela emertuese metalike 200x100cm	cope	1		
		SHUMA VI				
	f	Shuma E(I-VI)				
		TOTAL (e+f)				

1	2.5	Germim e mbushje dheu me krahe kategoria e III per themele H deri 1.5 m	m3	2.20		
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	0.80		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m3	1.20		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.20		
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	80.60		
6	2.196/c	F.V H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	13.00		
7	2.267/a	F.Vshtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	7.60		
8	2.267/b	Shtrese me pllaka granit importi	m2	80.00		
9	2.324/b	Plintuse importi, h = 10 cm	ml	70.00		
11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	2.20		
		Shuma 2				
3. Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	305.00		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	81		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	118.00		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	19.50		
5	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	118.00		
6	analize	Hidroizolimi me nje shtese llaci me baze cemento pergatitur me dy komponente A+ B per ambjent te jashtem per xokol	m2	19.50		
7	2.326	Veshje me pllake majolike ne WC dhe te lavamanet	m2	35.00		
8	2.196/b	Hidroizolim ne lartesine 1 m, me nje shtres lllaci me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B, ne WC	m2	17.20		
9	2.404	Lyerje tavani+mure te brendeshme me boje hidromat	m2	306.60		
10	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dysHEMEJA	m2	79.00		
11	An.9	F.V shirit mbrojtës prej derrase te punuar me gjeresi 15 cm, vendosur 1.2 m ne koridore dhe ne lartesine e karrikeve	ml	79.00		
12	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	6.00		
13	analize	F.V tubi inoksi 1 1/2" ne holl dhe koridore per personat me aftesi te kufizuar	ml	9.00		
14	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	137.50		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	100		
2	2.200	Shtrese lluster cemento1:2, t = 20 mm (dy shtrese sipas detajit)	m2	100		
3	2.310	Suva brenda parapetit mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	15		
4	2.166	F.V. Rrjete teli 6 mm/20cm	ton	0.1		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm ne solete	m2	100		
6	2.283	Shtrese stirobetoni per pjeresi (i=3%)	m3	10.00		
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.00		
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	18		
9	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	ml	13		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve, dyerve	m2	2.90		
2	2.395/a	F.V Dyer d/alumini dopio xham ne WC	m2	4.20		

3	2.375/a	F.V dritare d/alumini me dopjo xham	m2	21.00		
4	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	8.40		
5	2.373	F.V Vetrato xhami te temperuar ne hyrje te godines	m2	2.20		
6	M.2 An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese ose me mentesha ne hyrje te ambulances	m2	2.20		
7	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri a=1.4 mm/10 cm me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.24		
		Shuma 5				
		Shuma A (1-5)				
B. INSTALIME HIDRAULIKE						
6.1	Sistemi rrjetit hidraulike furnizimit me uje					
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 10	ml	12.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 10	ml	49.00		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32mm, PN 10	ml	10.00		
4	2.535/a	Termoizolim tuba me armofleks Ø½ (22x9mm)	ml	12.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	2.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		
7	2.494	F.V. saracineska bronxi per rrjetin dhe minisaraqineska per paisjet , 1/2 "	cope	12.00		
8	analize	FV kontrasvalvol 1/2 " ne hyrje te depozites se ujit	ml	2.00		
		Shuma 6.1				
6.2	Shkarkimet e Ujerve te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)					
1	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	24.00		
2	An.32	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	20.00		
3	2.513	F.V pilete dyshemeje Ø 30 mm	cope	2.00		
		Shuma 6.2				
6.3	Punime furnizimi dhe montimi (hidraulike)					
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	6.00		
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		
3	analize	F.V lavaman + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
4	analize	F.V Wc + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
		Shuma 6.3				
		Shuma B (6.1 +6.2 + 6.3)				
C. Punime elektrike telefoni internet						
		7.1 Punime elektrike				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	357.00		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	306.00		
3	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 6mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	75.00		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	114.00		
5	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	114.00		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	5.00		
7	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	17.00		
8	analize	FV kuti shperndarese PT-2	cope	10.00		
9	analize	FV kuti shperndarese PT-5	cope	4.00		
10	An.83	F.V Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	17.00		
11	2.485/1	F.V. çeles 1 polare, 10A	cope	4.00		
12	2.485/6	F.V Çeles rregullator 220V 10A	cope	2.00		
13	2. a-100	Çeles me dy pozicione, I-0-2 380V,20A	cope	1.00		
14	2.485/h	F.V. Prize " Schucko " 16A te bardha	cope	13.00		
15	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3.00		
16	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	10.00		
		Shuma 7.1				
		7.2 Instalime Telefoni/Rrjet				
1	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	80.00		
2	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	3.00		
3	analize	F.V Prize telefonie RJ 11	cope	3.00		

4	An.80	F.V prize informatike RJ45	cope	3.00		
5	An.81	F.V kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	cope	1.00		
6	An.82	F.V ADSL + Router 19"	cope	1.00		
7	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	120.00		
8	analize	F V Kasete telefonike KT-2	cope	1.00		
		Shuma 7.2				
		Shuma C (7.1 +7.2)				
		D. (8)MONTIM PAJISJESH				
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	2.00		
2	analize	Montim Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	3.00		
3	analize	Montim pompe me pulmon 24 litra	cope	1.00		
4	analize	Montim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	4.00		
5	analize	Montim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
6	analize	Montim Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1.00		
7	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
8	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	4.00		
9	analize	Montim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
10	analize	Montim Ndriques i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	3.00		
11	analize	Montim Ndriques i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	1.00		
12	analize	Montim Ndriques plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	3.00		
13	analize	Montim Ndriques plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	4.00		
		SHUMA D(8)				
	a	Shuma Totale (A+B+C+D)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma totale (a+b) pa tvsh				
	d	T.V.SH 20%*c				
	e	Shuma totale me T.V.SH (c+d)				
		E.PAISJE (me T.V.SH)				
		9.1 Paisje Elektrike				
1	Oferte	Furnizim Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1.00		
2	Oferte	Furnizim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
3	Oferte	Furnizim F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	4.00		
4	Oferte	Furnizim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
5	Oferte	Furnizim Ndriques i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	3.00		
6	Oferte	Furnizim Ndriques i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	1.00		
7	Oferte	Furnizim Ndriques plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	6.00		
8	Oferte	Furnizim Ndriques plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	4.00		

9	Oferte	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	2.00		
		Shuma 9.1				
		9.2 Paisje te MNZ				
1	Oferte	Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	3.00		
		Shuma 9.2				
		9.3 Paisje Hidrosanitare				
1	Oferte	Furnizim Boiler 12 litra per uje te ngrohte	cope	3.00		
2	Oferte	Furnizim Pompe me pulmon 24 litra	cope	1.00		
3	analize	Rezervuare zingato uji 500 litra (per ujin sanitar)	cope	1.00		
		Shuma 9.3				
		9.4 Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti				
1	Oferte	Furnizim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	4.00		
2	Oferte	Furnizim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
		Shuma 9.4				
f		Shuma E (9.1+9.2+9.3+9.4)				
		Shuma totale (e+f)				

PREVENTIV QSH KEMISHTAJ-LUSHNJE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	1350		
2	An.2	Prishje suva solete	m2	410		
3	An.3	Prishje pllaka perfshire nenshtresat	m2	415		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	33		
5	2.426	Prishje mur tulle me pastrim	m3	3		
6	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	65		
7	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	55		
8	An.6*	Prishje e Hidrozolimit ekzistues	m2	230		
9	An.7	Heqje e pajisjeve hidrosanitare	cope	12		
10	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjerësi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	15		
11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	55		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	33		
2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	5		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.9		
4	2.71/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M25	m3	3		
5	2.264	F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	415		
6	2.196/c	F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	38		
7	2.267/b	F.V. Shtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	33		
8	2.326	F.V. Veshje me pllake majolike	m2	80		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka grez 40x40	m2	410		
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	435		
11	2.268/a	Shkalle mermeri montazhi	m2	23		
		Shuma 2				

3. Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	1,350		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	410.0		
3	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	125.00		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	50.0		
5	2.404	Lyerje tavani+brenda me boje hidromat	m2	1,760.0		
6	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dysHEMEJ	m2	370.0		
7	An.9	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	125.0		
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	550.0		
9	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	30.0		
10	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	45.0		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	230		
2	2.200	Shtrese lluster cemento1:2, t = 20 mm	m2	230		
3	2.283	Shtrese stirobetoni	m2	230		
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	230		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingato	cope	4		
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	30		
7	2.203	Veshje kornize llamarine xingato	m2	58		
8	2.358/d	Veshje me kartonxhes cimentato	m2	5		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve, dyerve ose ekuivalente	m2	30		
2	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a per PAK	m2	13.6		
3	2.375/1	FV dritare d/alumini plastike me dopjo xham	m2	69		
4	2.386/2	FV Dyer te blinduara importi	m2	2.1		
5	2.383/1	F V dyer druri importi cilesi e I-re.	m2	41.5		
6	M.2 An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese ose me mentesha	m2	5		
7	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.92		
		Shuma 5				
6. Punime sisteme te jashtme						
1	3.89	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	35		
2	2.261	Shtrese rere	m3	6		
3	2.258	Nenshtrese zhavori t=20cm	m3	20		
4	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm (per trotuar)	m2	150		
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (I ashper t= 10 cm pandus + trotuar)	m3	1.5		
6	2.266/1	Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm	m2	45		
7	2.41	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	6		
8	3.An/1t	F.V Vendosje tuba te brinjezuar HDPE d=315 mm	ml	30		
9	An-23	Puseta b/a shiu 40x60cm, h=100cm me kapak gize	cope	4		
10	2.262	Shtrese betoni C 16/20 per kuneta	m3	4		
11	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	150		
12	3.617	Bordura betoni 15x25cm	ml	125		
		Shuma 6				
		ShumaA (1-6)				
B. INSTALIME HIDRAULIKE						
Z. Punime hidraulike						

1	2.491	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	110		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	50		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	40		
4	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	35		
5	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	110		
6	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	50		
7	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	40		
8	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	35		
9	An.13	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	6		
10	An.14	F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare	cope	42		
		Shuma 7.1				
	7.2	Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitar				
1	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	115		
2	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	8		
3	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	5		
4	2.535/h	Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9)	ml	6		
5	An.22	F.V Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2")	cope	1		
6	An.23	F.V. Galexhand elektrik per H/Z	cope	1		
7	An.24	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	kg	12		
8	An.25	F.V Filter uji me rrjete DN 40Pn 10	cope	1		
9	An.26	F.V Valvol nderprerese DN40 mm	cope	1		
10	An.27	F.V. Valvol moskthimi DN40 PN 6-10bar	cope	1		
		Shuma 7.2				
	7.3	Shkarkimet e Ujerave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)				
1	An.29	F.V Tub shkarkimi PEHD i rrulllosur d200 mm + rakorderi	ml	8		
2	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	35		
3	An.31	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 75 mm	ml	35		
4	An.32	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	60		
5	An.33	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	16		
6	An.34	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	65		
7	An.36	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	8		
8	An.37	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	14		
9	An.39	FV Reduksione PP Ø75--Ø50	cope	12		
10	An.40	F.V Reduksione PP Ø 200-Ø110	cope	1		
11	An.41	F.V Brage PP DN 50/50	cope	6		
12	An.42	F.V Brage PP DN110/110	cope	12		
13	An.43	F.V Brage PP DN 110/50	cope	2		
14	An.50	F.V Pjese lidhese e tubave me material PP- HDPE te brinjezuar	cope	1		
15	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.k d deri 10 m	m³	5		
16	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, t	m³	3		
17	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m³	2		
18	An - 19	F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	1		
19	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	13		
20	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	5		
21	An.60	Lavaman per banjo handkap+ mishelator + strukture lavamani	cope	2		
22	An.61	Kasete WC per banjo handkap+ rezervuare(flesh box + ndenjese plastike + doreza metalike	cope	2		
		Shuma 7.3				
		Shuma B (7.1 +7.2 + 7.3)				
		C. Punime elektrike telefoni internet				
		8.1 Punime elektrike				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	4		
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	20		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	480		

4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	650		
5	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	150		
6	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	110		
7	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	450		
8	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 modular	cope	25		
9	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	12		
10	2.487	F.V Kutu derivacioni plastike	cope	15		
11	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	25		
12	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar"	cope	10		
13	2.485/c	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Ticino	cope	15		
14	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	10		
		Shuma 8.1				
		8.2 Lidhja me Rrjetin Telefoni/Internet				
1	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	1		
2	An.78	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm	ml	25		
3	480/2+AN	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	50		
		Shuma 8.2				
		8.3 Instalime Telefoni/Rrjet				
1	An.79	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 25mm	ml	125		
2	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	12		
3	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar"	cope	8		
4	An.80	F.V:prize informatike RJ45	cope	8		
5	An.81	F.V: kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	ml	115		
6	An.82	F.V. router"	cope	1		
7	An.83	F.V.Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	10		
8	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	85		
		Shuma 8.3				
		Shuma C (8.1+8.2+8.3)				
		D. Punime montimi(elektrike)				
1	An.89	Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nudit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2	An.90	Ndriçues me llampa led IP40,,1x21w	cope	10		
3	An.91	Ndriçues me llampa led IP67,,1x21w	cope	5		
4	An.92	Ndriçues plafonier me llampa led 2x10w, IP67	cope	5		
5	An.93	Ndriçues i inkasuar ne tavan,(plafonier)ndriçim emergjence,S.E.1x18w,autonomi 6 ore	cope	5		
6	An.100	V.Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSh ose Ambu	cope	1		
7	An.102	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	12		
8	An.100/1	V. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriçuara llampe	cope	10		
9	An.12	Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	1		
		Shuma D				
	a	Shuma Totale (A+B+C+D)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma totale (a+b)				
	d	T.V.SH 20% *c				
	e	Shuma totale me T.V.SH (c+d)				
		E.PAISJE (me T.V.SH.)				
		9.1 Paisje Elektrike				
1		F. Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nudit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2		F. Ndriçues me llampa led IP40,,1x21w	cope	10		
3		F. Ndriçues me llampa led IP67,,1x21w	cope	5		
4		F. Ndriçues plafonier me llampa led 2x10w, IP67	cope	5		

5		F. Ndriçues i inkasuar ne tavan,(plafonier)ndriçim emergjence,S.E.1x18w,autonomi 6 ore	cope	5		
6		F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	12		
7		F. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriçuara llampe led	cope	10		
8		F. Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1		
		Shuma 9.1				
		9.2 Paisje Hidraulike				
1		F. Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	3		
2		F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
3		Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	6		
23	An-12	Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	1		
		Shuma 9.2				
	f	Shuma E (9.1 + 9.2)				
		Shuma totale (e+f) me tvsh				

OBJEKTI : QENDRA SHENDETSORE CERME SEKTOR - TERBUF

NR.	Nr/An.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		A- PUNIME NDERTIMI				
		I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE				
1	AN 14	Heqie dyer dritare ekzistuese	m2	66.7		
2	AN 8	Heqie davanciaie granili	m2	15.5		
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	12.2		
4	AN 5	Prishje suvatimi brendshem	m2	900.0		
5	AN 36	Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare	o.p.	30.0		
6	AN 6	Heqie shtrese +veshje me pllaka	m2	388.9		
7	2.1/a	Germim dheu e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	25.0		
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	80.0		
		SHUMA I	leke			
		II. PUNIME MURATURE				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m3	5.8		
		SHUMA II				
		III. PUNIME BETONI E B/A				
1	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	3.6		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	40.0		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	89.2		
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.0		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME SHITESASH				
1	2.258	Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm	m3	13.2		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dysHEME	m2	356.0		
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	356.0		
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	356.0		
5	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	230.4		
6	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	88.0		
7	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	88.0		

8	2.273	F.V. Davanciale + pragje dyersh mermeri +parapeti shkalles (t=3cm)	m2	20.0		
9	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	12.0		
10	2.410/a	Parapet pandusi me tuba inoksi, h=80~90cm	ml	18.0		
11	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per pandusin 15cm	m3	2.0		
		SHUMA V				
		VI. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento me spruco	m2	24.4		
2	2.355/b	Veshje xokuli me pllaka guri	m2	24.4		
3	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m(riparimet nga termeti ne katin perdhe)	m2	100.0		
4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	900.0		
5	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	351.9		
6	2.326	Veshje me pllake 25*25cm ne banjo h=2m, anash krevateve dhe ne lavamanet e dhomave	m2	118.0		
7	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	900.0		
8	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	264.4		
9	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm+rrjete+suva	m2	434.0		
10	2.355	Veshje fasade me pllaka qeramike importi	m2	52.0		
		SHUMA VI	leke			
		VII. PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare plastike me dopio xham me argon	m2	35.6		
2	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	1.02		
3	2.383/2	F V dyer te brendshme druri importi cilesi e II-te.	m2	29.10		
4	2.386/1	F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.	m2	2.00		
		SHUMA VII	leke			
		VIII. PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Boje hidroplastike	m2	1,546.4		
2	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik kangjellat e murit rrethues	m2	50.0		
		SHUMA VIII	leke			
		SHUMA A (I-VIII)	leke			
		B- INSTALIME HIDROSANITARE				
		I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	12		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	10		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	mt	6		
5	An - H18	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 32 mm PN 10 bar	mt	7		
6	An - H01	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	mt	43		
7	An - H02	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	mt	45		
8	An - H03	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	mt	15		
9	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	mt	15		
10	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2" = 20 mm	copë	9		
11	An - H04	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	55		
12	An - H05	F.V. Minisaraçineska me filtër DN 1/2"	copë	55		
13	An - H06	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 1"	copë	1		
14	An - H07	F.V Kundravalvol bronzi Ø 1 "	copë	1		
15	An - H08	F.V Reduktor presioni bronzi Ø 1"	copë	1		
16	2.501	WC allafrenga importi	copë	3		
17	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator	copë	12		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	20		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	15		

3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	An - H10	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm	mt	30		
5	An - H11	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 125 mm	mt	12		
6	An - H12	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	8		
7	An - H13	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	mt	4		
8	An - H14	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 125 mm	copë	3		
9	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	copë	57		
10	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	3		
11	An - H15	F.V. Sifon PVC-u Dj 125 mm	copë	3		
		SHUMA II				
		SHUMA B (I-II)	leke			
		C- INSTALIME ELEKTRIKE				
		I. KUADROT ELEKTRIKE				
1	2.490/e	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 24 module IP40	copë	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	3		
3	2.a-106	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=40A 4P kl. C ;Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A	copë	1		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	2		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	12		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	300		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	420		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm3	ml	250		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	200		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	45		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	55		
7	AN -E 12	F.V kabell FG70R 5*10mm²	ml	60		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	27		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	89		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, suport , kapak	copë	46		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	35		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	14		
		SHUMA II				
		III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	19		
2	An-E 20	F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m	copë	8		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	100		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	200		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	5		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	9		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	9		
		SHUMA III				
		IV- Rrjeti i kompjuterik-telefonik-kamera				
1	An.-A01	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	9		
2	An.-A02	FV Cable Cat 6	ml	420		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	420		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	10		
		SHUMA IV				
		SHUMA C (I-IV)	leke			
		D-MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				

1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	32		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	18		
3	AN -E 25	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	45		
		SHUMA I				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	Pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	Rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	1		
4	An - 15	Boiler 80 liter, uje te ngrohje sanitar	copë	1		
5	An - H17	Pllakë dushi porcelani importi 90 x 90 cm	copë	1		
		SHUMA II				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	3		
		SHUMA III				
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	4		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	23		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Montin Switch L2, 24 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Montin Kamera indoor	copë	2		
3	An.-A04	Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Montin NVR	copë	1		
5	An.-A11	Montin Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Montin Telefona IP	copë	9		
7	An.-A07	Montin UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		SHUMA D (I-V)				

	a	Shuma A-D				
	b	Fondi rezerve 5% * a				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20% * c				
	e	Shuma c+d				
		E- FURNIZIM PAJISJE				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	An. -E05	Ndricues LED 26W IP65	copë	32		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	18		
3	An. -E06	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	45		
		SHUMA I				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	Pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	Rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	1		
4	An - 15	Boiler 80 liter, uje te ngrohje sanitar	copë	1		
5	An - H17	Pllakë dushi porcelani importi 90 x 90 cm	copë	1		
		SHUMA II				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				

1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	3		
		SHUMA III				
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	5		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	23		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Furnizim, Switch L2, 24 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Furnizim, Kamera indoor	copë	2		
3	An.-A05	Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal	copë	1		
4	An.-A06	Furnizim, NVR	copë	1		
5	An.-A11	Furnizim, Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A08	Furnizim, Telefona IP	copë	9		
7	An.-A07	Furnizim, UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		VI. TE TJERA				
1	An.	Tabela informuese peciglasë	cope	15		
2	An.	Tabela emertuese metalike 200x100cm	cope	1		
		SHUMA VI	leke			
	f	Shuma E (I-VI)				
		TOTAL (e+f)				

Objekti: "Rikonstruksioni i qendres shendetsore Kote"						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
		1. Punime Prishjeje				
1	An 5	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	950.0		
2	An 6	Prishje pllaka mure	m2	25.0		
3	An 7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	250.0		
4	An 8	Heqje davancale	m2	8.0		
5	An 9	Heqje shtresa ne tarace	m2	448.0		
6	An 10/1	Heqje ulluke llamarine	ml	96.0		
7	An 12	Heqje pajisjesh hidrosanitare	komplet	3.0		
8	An 13	Heqje lavamane	cope	6.0		
9	An 14	Heqje dyer	m2	39.0		
10	An 15	Heqje dritare	m2	35.0		
11	An 16	Heqje zgara metalike ne dritare	m2	35.0		
12	An 17	Heqje e instalimeve ekzistuese elektrike	komplet	1.0		
13	An 18	Heqje e instalimeve ekzistuese hidraulike	komplet	1.0		
14	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	78.0		
		Shuma 1				
		2. Punime tarace				
1	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	29		
2	An 33	Shtrese termoizolimi tarace me polisteren 2 shtresa x5 cm	m2	41		
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	410		
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	448		
5	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m2	448		
6	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	32		

7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	8		
		Shuma 2				
3. Punime Shtresash						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	250		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	272		
3	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	227		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	29.7		
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	109.0		
		Shuma 3				
4. Punime suvatimi dhe lyerje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	710.0		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	240.0		
3	An 31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	300.0		
4	An 32	Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS	m2	48.0		
5	An 34	Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.	m2	48.0		
6	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	34.0		
7	An	Korimano druri me gjeresi 10cm	ml	250.0		
8	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	950.0		
9	2.404/1	Lyerje e jashme fasada	m2	489.0		
		Shuma 4				
5. Punime dyer dritare						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	35.0		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m2	35.0		
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	0.4		
4	2.390/1	Vendosje deree jashme	m2	3.2		
		Shuma 5				
6. Punime sistemimi						
1	2,423/3	Prishje shtresa betoni	m3	10.0		
2	An 3	Germim dheu me makineri	m3	29.0		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	29.0		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	15.0		
5	2.261	Shtrese rere	m3	3.0		
6	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	48.0		
7	An	F.V porte metalike dekorative rreshqitesë	m2	8.0		
8	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	18.0		
		Shuma 6				
7. Punime te ndryshme						
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	14.0		
2	An	F.V. table informuese	cope	3.0		
3	An	F.V. table ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A (1-7)				
B PUNIME HIDROSANITARE						
1. Furnizimi me uje						
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	100.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	40.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	10.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	5.0		
5	An	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	28.0		
6	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	28.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	3.0		
8	An	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		
9	An	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
10	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 1				

2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza					
1	An - 6	F.V Tub PP Ø 250 mm	ml	40.0	
2	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	20.0	
3	An	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	10.0	
4	An	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	5.0	
5	An	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	2.0	
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	2.0	
		Shuma 2			
3. Aparate hidrosanitare					
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	9.0	
2	2.501	F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	5.0	
3	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	5.0	
		Shuma 3			
		Shuma B (1-3)			
C PUNIME ELEKTRIKE					
1. Kuadrot elektrike					
1	2.490/f	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 36 module IP40	copë	1.0	
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	3.0	
3	2.a-106	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=40A 4P kl. C ;Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A	copë	1.0	
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	3.0	
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	16.0	
		Shuma 1			
2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit					
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	245.0	
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	395.0	
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm²	ml	300.0	
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	280.0	
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	65.0	
6	An	F.V tub plastmasi Ø 76 mm	ml	35.0	
7	An	F.V kabell FG70R 5*16mm²	ml	42.0	
8	2.485/3	F.V. Celes 1 polar, 10A, 220V	copë	24.0	
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	110.0	
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	52.0	
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	41.0	
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	13.0	
		Shuma 2			
3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi					
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	15.0	
2	An	F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m	copë	2.0	
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	30.0	
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	90.0	
5	An	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	5.0	
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7.0	
7	An	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	5.0	
		Shuma 3			
4. Rrjeti kompjuterik, telefonik, kamera					
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	10.0	
2	An	FV Cable Cat 6	ml	200.0	
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	200.0	

4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	3.0		
		Shuma 4				
		Shuma C (1-4)				
D		MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA				
		1. Pajisje elektrike				
1	An	Montim Ndricues LED 26W IP65	copë	14.0		
2	2.a-131	Montim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	25.0		
3	An	Montim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	40.0		
		Shuma 1				
		2. Pajisje mekanike				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	3.0		
		Shuma 2				
		3. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera				
1	An	Montim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2	An	Montim Kamera indoor	copë	1.0		
3	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbuluese antivandal	copë	1.0		
4	An	Montim NVR	copë	1.0		
5	An	Montim Central Telefonik	copë	1.0		
6	An	Montim Telefona IP	copë	4.0		
7	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8	An	Montim Rack 16U,+Power Bar 8 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 3				
		4. Pajisje hidraulike				
1	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	2.0		
2	An - 15/1	Bolier 10l ne banja	copë	3.0		
		Shuma 4				
		Shuma D (1-4)				
	a	Shuma A - D				
	b	fond rezerve 5% *a		5%		
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH *c		20%		
	e	Shuma c+d				
E		FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		1. Pajisje elektrike				
1		Furnizim Ndricues LED 26W IP65	copë	14		
2		Furnizim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	25		
3		Furnizim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	40		
		Shuma 1				
		2. Pajisje mekanike				
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	3.0		
		Shuma 2				
		3. Pajisje MNZ				

1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	4.0		
2		Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	kg	1.0		
3		Tabela orientuese	Cope	6.0		
		Shuma 3				

4. Pajisje kompjuterike, telefonie dhe kamera

1		Furnizim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2		Furnizim Kamera indoor	copë	1.0		
3		Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4		Furnizim NVR	copë	1.0		
5		Furnizim Central Telefonik	copë	1.0		
6		Furnizim Telefona IP	copë	4.0		
7		Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8		Furnizim Rack 16U,+Power Bar 8 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				

5. Pajisje hidraulike

2		Bolier 80l ne banja	copë	2.0		
3		Bolier 10l ne banja	copë	3.0		
		Shuma 5				
	f	ShumaE (1-5)				
		Shuma e+f me tvsh				

Objekti: "Rikonstruksioni i ambulances Buranja ne Kuç"

Nr.	Nr.An .	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
		1. Punime Prishjeje				
1	An 5	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	130.0		
2	An 6	Prishje pllaka mure	m2	2.0		
3	An 7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	29.6		
4	An 8	Heqje davancale	m2	1.1		
5	An 9	Heqje shtresa ne tarace	m2	29.0		
6	An 23	Prishje catie me mbulese llamarine	m2	51		
7	An 12	Heqje pajisjesh hidrosanitare	komplet	1.0		
8	An 13	Heqje lavamane	cope	2.0		
9	An 14	Heqje dyer	m2	6.3		
10	An 15	Heqje dritare	m2	4.0		
11	An 16	Heqje zgara metalike ne dritare	m2	4.0		
12	An 17	Heqje e instalimeve ekzistuese elektrike	komplet	1.0		
13	An 18	Heqje e instalimeve ekzistuese hidrulike	komplet	1.0		
14	An 19	Cmontim depozite uji	cope	1.0		
15	An 20	Cmontim strukture metalike	komplet	1.0		
16	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	8.0		
		Shuma 1				
		2. Punime tarace				
1	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	29		
2	An 33	Shtrese termpoizolimi tarace me polisteren 2 shtresa x5 cm	m2	29		
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	29		
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	31		
5	2.200	Shtrese lluster çimento 1:2, t = 20 mm	m2	29		
6	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	6		
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
		Shuma 2				
		3. Punime Shtresash				
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	29.6		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	33		
3	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	28		

4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	3.8		
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	11		
		Shuma 3				
4.Punime suvatimi dhe lysterje						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	2.0		
2	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	130.0		
3	An 31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	83.3		
4	An 32	Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS	m2	7.0		
5	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	1.1		
6	2.23	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	29.6		
7	An	Korimano druri me gjeresi 10cm	ml	30.0		
8	An 34	Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.	m2	7.0		
9	2.404	Lysterje e brendshme me hidromat	m2	148.6		
		Shuma 4				
5.Punime dyer dritare						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	6.3		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	4.50		
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	0.05		
4	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	1.8		
		Shuma 5				
6.Punime sistemimi						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	0.9		
2	An 3	Germim dheu me makineri	m3	23.6		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	22.0		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	3.2		
		Shuma 6				
7.Punime te ndryshme						
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	2.0		
2	An	F.V. table ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A (1-7)				
B		PUNIME HIDROSANITARE				
1. Furnizimi me uje						
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	10.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	3.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	2.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	2.0		
5	An	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	7.0		
6	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	7.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1.0		
8	An	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		
9	An	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
10	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 1				
2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza						
1	An - 6	F.V Tub PP Ø 250 mm	ml	20.0		
2	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	10.0		
3	An	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	10.0		
4	An	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	2.0		
5	An	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	3.0		
		Shuma 2				
3. Aparate hidrosanitare						
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	3.0		

2	2.501	F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	1.0		
3	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	1.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				
C		PUNIME ELEKTRIKE				
1. Kuadrot elektrike						
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1.0		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1.0		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1.0		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	5.0		
		Shuma 1				
2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit						
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	60.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	200.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm2	ml	45.0		
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 25 mm	ml	15.0		
5	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	60.0		
6	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	5.0		
7	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20.0		
8	An	F.V kabell FG70R 3*6mm2	ml	25.0		
9	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	5.0		
10	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	19.0		
11	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	11.0		
12	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	6.0		
13	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	3.0		
		Shuma 2				
3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7.0		
2	An	F.V Shtizë rufepritesi	copë	2.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	15.0		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	40.0		
5	An	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4.0		
6	3An /pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7.0		
7	An	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4.0		
		Shuma 3				
4. punime ne rrjetion kompiuterik, telefonik, kamera						
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	6.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	90.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	90.0		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	3.0		
		Shuma 4				
		Shuma C (1-4)				
D		MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA				
1. Pajisje elektrike						
1	An	Montim Ndricules LED 26W IP65	copë	2.0		
2	2.a-131	Montim Ndricules emergjence 1x18W IP66	copë	3.0		
3	An	Montim Ndricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	6.0		

		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	copë	3.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera						
1	An	Montim Switch L2, 8 porta POE	copë	1.0		
2	An	Montim Kamera indoor	copë	1.0		
3	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4	An	Montim NVR	copë	1.0		
5	An	Montim Central Telefonik	copë	1.0		
6	An	Montim Telefona IP	copë	2.0		
7	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8	An	Montim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje hidraulike						
1	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
		Shuma 4				
		Shuma D (1-4)				
	a	Shuma A -D				
	b	fond rezerve 5% *a		5%		
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH *c		20%		
	e	Shuma c+d				
	E	FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
1. Pajisje elektrike						
1		Furnizim Ndricues LED 26W IP65	copë	2.0		
2		Furnizim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	3.0		
3		Furnizim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	6.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	copë	3.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	1.0		
2		Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	kg	1.0		
3		Tabela orientuese	Cope	2.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje kompjuterike, telefonie dhe kamera						
1		Furnizim Switch L2, 8 porta POE	copë	1.0		
2		Furnizim Kamera indoor	copë	1.0		
3		Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4		Furnizim NVR	copë	1.0		

5		Furnizim Central Telefonik	copë	1.0		
6		Furnizim Telefona IP	copë	2.0		
7		Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8		Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
5. Pajisje hidraulike						
1		Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
		Shuma 5				
	f	Shuma E (1-5)				
		Shuma e+f ME TVSH				

Objekti: "Rikonstruksioni I qendres shendetsores Sinanaj Lopez "						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
1. Punime Prishjeje						
1	An5/1	Prishje suva muri brenda	m2	208.0		
2	An 6	Prishje pllaka mure	m2	31.0		
3	An 7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	74.0		
4	An21	Prishje tavan i varur	m2	72.0		
5	An10/1	Heqje ulluke llamarine catie	ml	35.0		
6	An 12	Heqje pajisjesh hidrosanitare	komplet	2.0		
7	An 13	Heqje lavamane	cope	2.0		
8	An 14	Heqje dyer	m2	11.5		
9	An 15	Heqje dritare	m2	9.0		
10	An 16	Heqje zgara metalike ne dritare	m2	11.5		
11	An 20	Cmontim strukture metalike	komplet	1.0		
12	An 19	Cmontim depozite uji	cope	1.0		
13	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	15.0		
		Shuma 1				
2. Punime catie						
1	An 28	Riparin catie ekzistuese	m2	153		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	36		
3	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	16		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4		
		Shuma 2				
3. Punime Shtresash						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	74		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	74		
3	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	64		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	14		
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	31		
		Shuma 3				
4.Punime suvatimi dhe lyerje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	208.0		
2	An 31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	128.0		
3	An 32	Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS	m2	37.0		
4	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	72.0		
5	2.33	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	72.0		
6	An	Korimano druri me gjeresi 10cm	ml	77.0		
7	An 34	Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.	m2	37.0		
8	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	249.0		
9	2.404/1	Lyerje e jashme fasada	m2	128.0		
		Shuma 4				
5. Punime dyer dritare						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	9		

2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	11.5		
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	0.1		
		Shuma 5				
		6. Punime sistemimi				
1	An 3	Germim dheu me makineri	m3	43.0		
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	33.0		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	4.5		
		Shuma 6				
		7.Punime te ndryshme				
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	6.0		
2	An	F.V. table informuese	cope	1.0		
3	An	F.V. table ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A (1-7)				
B		PUNIME HIDROSANITARE				
		1. Furnizimi me uje				
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	45.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	15.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	5.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	2.0		
5	An	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	10.0		
6	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	10.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1.0		
8	An	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		
9	An	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
		Shuma 1				
		2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza				
1	An - 6	F.V Tub PP Ø 250 mm	ml	15.0		
2	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	10.0		
3	An	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	5.0		
4	An	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	2.0		
5	An	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 2				
		3. Aparate hidrosanitare				
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	3.0		
2	2.501	F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	1.0		
3	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	1.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				
C		PUNIME ELEKTRIKE				
		1. Kuadrot elektrike				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1.0		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1.0		
3	2.490/1d	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=40A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1.0		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	7.0		
		Shuma 1				
		2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit				

1	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
2	An - 15/1	Bolier 10l ne banja	copë	2.0		
		Shuma 4				
		Shuma D (1-4)				
a		Shuma A - D				
b		fond rezerve 5%*a		5%		
c		Shuma a+b				
d		TVSH *c		20%		
e		Shuma c+d				
E		FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
1. Pajisje elektrike						
1	An-E 21	Furnizim Ndricues LED 26W IP65	copë	3.0		
2	2.a-131	Furnizim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	8.0		
3	An-E 22	Furnizim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	17.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	1.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	2.0		
2		Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	kg	1.0		
3		Tabela orientuese	Cope	3.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje kompjuterike, telefonie dhe kamera						
1		Furnizim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2		Furnizim Kamera indoor	copë	1.0		
3		Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4		Furnizim NVR	copë	1.0		
5		Furnizim Central Telefonik	copë	1.0		
6		Furnizim Telefona IP	copë	4.0		
7		Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8		Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
5. Pajisje hidraulike						
1		Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
2		Bolier 10l ne banja	copë	2.0		
		Shuma 5				
	f	Shuma E (1-5)				
		Shuma e+f me tvsh				

Objekti: "Rikonstruksioni i ambulances Luftinje "						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
1. Punime Prishjeje						
1	An 7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	29.0		
2	An 14	Heqje dyer	m2	4.4		
3	An 15	Heqje dritare	m2	1.7		

4	An 9	Hegje shtresa ne tarace	m2	34.0		
5	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	10.0		
		Shuma 1				
2. Punime tarace						
1	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	34		
2	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	68		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	39		
4	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	8.5		
5	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	4		
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	1		
		Shuma 2				
3. Punime Shtresash						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	29.0		
2	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	27		
3	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	26		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe nje shtrese katrama ne WC	m2	2.3		
5	2.326	Veshje pllaka ne WC	m2	9.6		
		Shuma 3				
4.Punime suvatimi dhe lyerje						
1	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	2.0		
2	An 31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	75.0		
3	An	Korimano druri me gjeresi 10cm	ml	35.0		
4	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	147.0		
5	2.404/1	Lyerje e jashme fasada	m2	42.0		
		Shuma 4				
5.Punime dyer dritare						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	2.4		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	4.6		
3	2.390/1	Montim dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	1.7		
4	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	0.8		
5	2.413	Montim zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	0.01		
		Shuma 5				
6. Punime te ndryshme						
1	An 3	Germim dheu me makineri	m3	33.0		
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	24.0		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	3.0		
		Shuma 5				
7.Punime te ndryshme						
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	2.0		
3	An	F.V. tebele ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A (1-7)				
B		PUNIME HIDROSANITARE				
1. Furnizimi me uje						
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	5.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	5.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	5.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	2.0		
5	Anal	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	2.0		
6	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	2.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1.0		
9	Anal	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		
10	Anal	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
		Shuma 1				
2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza						
1	An - 6	F.V Tub PP Ø 250 mm	ml	15.0		

2	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	10.0		
3	Anal	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	5.0		
4	Anal	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	2.0		
5	Anal	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 2				
		3. Aparate hidrosanitare				
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	1.0		
2	2.501	F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	1.0		
5	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	1.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				
C		PUNIME ELEKTRIKE				
		1. Kuadrot elektrike				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1.0		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1.0		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1.0		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	5.0		
6						
		Shuma 1				
		2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	60.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	200.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm2	ml	30.0		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	75.0		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	5.0		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	12.0		
7	An-E 16	F.V kabell FG70R 3*6mm2	ml	15.0		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	5.0		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	19.0		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	11.0		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	6.0		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	3.0		
		Shuma 2				
		3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7.0		
2	An-E 20	F.V Shtizë rrufepritesi	copë	2.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	15.0		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	40.0		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4.0		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7.0		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4.0		
		Shuma 3				
		4. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA				
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	6.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	90.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	90.0		

4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	2.0		
		Shuma 4				
		Shuma C (1-4)				
D		MONTIM PAJISJE HIDRAULIKE, ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE				
		1. Pajisje hidraulike				
2	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
3	An -15/1	Bolier 10l ne banja	copë	1.0		
4	An15/2	Rezervuar uji 500l (komplet me galixhant)	cope	1.0		
5	An15/3	Elektropompe per furnizimin me uje nga rezervuari	cope	1.0		
		Shuma 1				
		2. Pajisje elektrike				
1	An-E 23	Montim Ndricules LED 26W IP65	copë	2.0		
2	An-E 25	Montim Ndricules emergjence 1x18W IP66	copë	3.0		
3	An-E 24	Montim Ndricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	6.0		
		Shuma 2				
		3. Pajisje mekanike				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.0		
		Shuma 3				
		4. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera				
1	An	Montim Switch L2, 8 porta POE	copë	1.0		
2	An	Montim Kamera indoor	copë	1.0		
3	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4	An	Montim NVR	copë	1.0		
5	An	Montim Central Telefonik	copë	1.0		
6	An	Montim Telefona IP	copë	2.0		
7	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8	An	Montim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
		Shuma D (1-4)				
	a	Shuma A - D				
	b	fond rezerve 5% *a		5%		
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH *c		20%		
	e	Shuma c+d				
E		FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		1. Pajisje hidraulike				
2		Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
3		Bolier 10l ne banja	copë	1.0		
4		Rezervuar uji 500l (komplet me galixhant)	cope	1.0		
5		Elektropompe per furnizimin me uje nga rezervuari	cope	1.0		
		Shuma 1				
		2. Pajisje elektrike				
1	An-E 21	Furnizim Ndricules LED 26W IP65	copë	2.0		
2	2.a-131	Furnizim Ndricules emergjence 1x18W IP66	copë	3.0		
3	An-E 22	Furnizim Ndricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	6.0		
		Shuma 2				
		3. Pajisje mekanike				

1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje MNZ						
1	An	Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	1.0		
2	An	Tabela orientuese	Cope	2.0		
		Shuma 4				
5. Pajisje kompjuterike, telefonike dhe kamera						
1	An	Furnizim Switch L2, 8 porta POE	copë	1.0		
2	An	Furnizim Kamera indoor	copë	1.0		
3	An	Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4	An	Furnizim NVR	copë	1.0		
5	An	Furnizim Central Telefonik	copë	1.0		
6	An	Furnizim Telefona IP	copë	2.0		
7	An	Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8	An	Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 5				
	f	Shuma E (1-5)				
		shuma e+f				

Objekti: "Rikonstruksioni i ambulances "Poro"						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
1. Punime Prishjeje						
1	An 5	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	282.0		
2	An 6	Prishje pllaka mure	m2	12.0		
3	An 7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	116.0		
4	An 8	Heqje davancale	m2	3.0		
5	An 8/1	Heqje shkalle mermeri	m2	1.4		
6	An 9	Heqje shtresa ne tarace	m2	131.0		
7	An 11	Heqje ulluke vertikale	ml	8.0		
8	An 12	Heqje pajisjesh hidrosanitare	komplet	1.0		
9	An 13	Heqje lavamane	cope	3.0		
10	An 14	Heqje dyer	m2	19.0		
11	An 15	Heqje dritare	m2	11.5		
12	An 16	Heqje zgara metalike ne dritare	m2	11.5		
13	An 17	Heqje e instalimeve ekzistuese elektrike	komplet	1.0		
14	An 18	Heqje e instalimeve ekzistuese hidrulike	komplet	1.0		
15	An 19	Cmontim depozite uji	cope	1.0		
16	An 20	Cmontim strukture metalike	komplet	1.0		
17	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	35.0		
		Shuma 1				
2. Punime tarace						
1	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	131		
2	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	131		
3	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2	m2	131		
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	139		
5	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m2	131		
6	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	47.3		
7	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	8		
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
		Shuma 2				

3. Punime Shtresash							
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	116			
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	124			
3	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	113			
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	4.6			
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	12			
6	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1.4			
		Shuma 3					
4. Punime suvatimi dhe lyerje							
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	190.0			
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	104.0			
3	An 31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	158.0			
4	An 32	Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS	m2	11.3			
5	An 34	Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.	m2	11.3			
6	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	5.1			
7	An	Korimano druri me gjeresi 10cm	ml	65.0			
8	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	364.0			
9	2.404/1	Lyerje e jashme fasada	m2	169.3			
		Shuma 4					
5. Punime dyer dritare							
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	11.5			
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m2	15.90			
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	0.1			
4	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	2.8			
		Shuma 5					
6. Punime sistemimi							
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.5			
2	An 3	Germim dheu me makineri	m3	8.0			
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	5.0			
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.5			
5	2.261	Shtrese rere	m3	1.0			
		Shuma 6					
7. Punime te ndryshme							
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	8.0			
2	An	F.V. table informuese	cope	1.0			
3	An	F.V. table ne hyrje	cope	1.0			
		Shuma 7					
		Shuma A (1-7)					
B		PUNIME HIDROSANITARE					
1. Furnizimi me uje							
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	65.0			
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	25.0			
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	15.0			
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	5.0			
5	Anal	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	12.0			
6	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	12.0			
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1.0			
8	Anal	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0			
9	Anal	F.V Filtra 1"	cope	1.0			
10	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0			
		Shuma 1					
2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza							
1	An - 6	F.V Tub PP Ø 250 mm	ml	30.0			
2	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	10.0			
3	Anal	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	10.0			

4	Anal	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	2.0		
5	Anal	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 2				
3. Aparate hidrosanitare						
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	4.0		
2	2.501	F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	2.0		
5	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	2.0		
		Shuma 3				
		Shuma B 1-3)				
C		PUNIME ELEKTRIKE				
1. Kuadrot elektrike						
1	2.490/e	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 24 module IP40	copë	1.0		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	3.0		
3	2.a-108	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A4P kl. C ;Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1.0		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	8.0		
		Shuma 1				
2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit						
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	120.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	320.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm2	ml	160.0		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	150.0		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	45.0		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20.0		
7	An-E 10	F.V kabell FG70R 5*6mm2	ml	25.0		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	13.0		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	49.0		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	24.0		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	19.0		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	4.0		
		Shuma 2				
3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	10.0		
2	An-E 20	F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m	copë	4.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	20.0		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	75.0		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4.0		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7.0		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4.0		
		Shuma 3				
4. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA						
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	8.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	160.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	160.0		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	4.0		
		Shuma 4				
		Shuma C (1-4)				

D		MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA				
1. Pajisje elektrike						
1	An-E 23	Montim Ndricues LED 26W IP65	copë	5.0		
2	An-E 25	Montim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	14.0		
3	An-E 24	Montim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	16.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera						
1	An	Montim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2	An	Montim Kamera indoor	copë	2.0		
3	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal	copë	1.0		
4	An	Montim NVR	copë	1.0		
5	An	Montim Central Telefonik	copë	1.0		
6	An	Montim Telefona IP	copë	6.0		
7	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8	An	Montim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje hidraulike						
1	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	2.0		
2	An - 15/1	Bolier 10l ne banja	copë	2.0		
		Shuma 4				
		Shuma D (1-4)				
a		Shuma A - D				
b		fond rezerve 5% *a		5%		
c		Shuma a+b				
d		TVSH *c		20%		
e		Shuma c+d				
E		FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
1. Pajisje elektrike						
1	An-E 21	FurnizimNdricues LED 26W IP65	copë	5.0		
2	2.a-131	FurnizimNdricues emergjence 1x18W IP66	copë	14.0		
3	An-E 22	FurnizimNdricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	16.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	2.0		
2		Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	kg	1.0		
3		Tabela orientuese	Cope	3.0		

		Shuma 3				
4. Pajisje kompjuterike, telefonike dhe kamera						
1		FurnizimSwitch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2		FurnizimKamera indoor	copë	2.0		
3		FurnizimKamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal	copë	1.0		
4		FurnizimNVR	copë	1.0		
5		FurnizimCentral Telefonik	copë	1.0		
6		FurnizimTelefona IP	copë	6.0		
7		FurnizimUPS 1000 VA	copë	1.0		
8		FurnizimRack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
5. Pajisje hidraulike						
1		Bolier 80l ne banja	copë	2.0		
2		Bolier 10l ne banja	copë	2.0		
		Shuma 5				
	f	Shuma E(1-5)				
		shuma (e+f) me tvsh				

Objekti: "Rikonstruksioni I qendres shendetsore Suke"						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
1. Punime Prishjeje						
1	An 5	Prishje suvatimi	m2	256.0		
2	An 6	Prishje pllaka mure + suva	m2	39.0		
3	An 7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	78.0		
4	An 9	Prishje shtresat ne tarace	m2	94.0		
5	An 26	Prishje brez parapeti	ml	40.0		
6	An 12	Hegje pajisjesh hidrosanitare	komplet	1.0		
7	An 13	Hegje lavamane	cope	2.0		
8	An 14	Hegje dyer	m2	17.5		
9	An 15	Hegje dritare	m2	14.5		
10	An 16	Hegje zgara metalike ne dritare	m2	14.5		
11	An 17	Hegje e instalimeve ekzistuese elektrike	komplet	1.0		
12	An 18	Hegje e instalimeve ekzistuese hidraulike	komplet	1.0		
13	An 19	Cmontim depozite uji	cope	1.0		
14	An 20	Cmontim strukture metalike	komplet	1.0		
15	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	40.0		
		Shuma 1				
2. Punime tarace						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	4.6		
2	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	4.7		
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m3	9.4		
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	94		
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	113.5		
6	2.200	Shtrese lluster çimento 1:2, t = 20 mm	m2	94		
7	2,121/1	Brez b/a mbi parapet	m3	1.6		
8	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	2		
9	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	9		
		Shuma 2				
3. Punime Shtresash						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	78		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	83		
3	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	70		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	16.5		
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	41.0		

		Shuma 3				
		4.Punime suvatimi dhe lysterje				
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	190.0		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah		67.0		
3	An 31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	157.0		
4	An 32	Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS	m2	11.0		
5	An 34	Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.	m2	11.0		
6	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	3.4		
7	An	Korimano druri me gjeresi 10cm	ml	60.0		
8	2.404	Lysterje e brendshme me hidromat	m2	256.0		
9	2.404/1	Lysterje e jashme fasada	m2	168.0		
		Shuma 4				
		5.Punime dyer dritare				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	14.5		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	10.5		
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	0.2		
4	2.383	F.V dyer druri	m2	3.8		
		Shuma 5				
		6.Punime sistemimi				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.0		
2	An 3	Germim dheu me makineri	m3	49.0		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	21.5		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	4.3		
5	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	2.0		
		Shuma 6				
		7.Punime te ndryshme				
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	6.0		
2	An	F.V. tabele informuese	cope	1.0		
3	An	F.V. tabele ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A (1-7)				
B		PUNIME HIDROSANITARE				
		1. Furnizimi me uje				
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	20.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	10.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	5.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	2.0		
5	Anal	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	10.0		
6	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	10.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1.0		
8	Anal	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		
9	Anal	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
		Shuma 1				
		2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza				
1	An - 6	F.V Tub PP Ø 250 mm	ml	15.0		
2	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	10.0		
3	Anal	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	5.0		
4	Anal	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	2.0		
5	Anal	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 2				
		3. Aparate hidrosanitare				
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	2.0		
2	2.501	F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	1.0		

3	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	1.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				
C		PUNIME ELEKTRIKE				
		1. Kuadrot elektrike				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1.0		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1.0		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1.0		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	6.0		
		Shuma 1				
		2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	85.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	220.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm2	ml	45.0		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	105.0		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	10.0		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20.0		
7	An-E 17	F.V kabell FG70R 3*10mm2	ml	25.0		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	11.0		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	34.0		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	23.0		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	12.0		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	4.0		
		Shuma 2				
		3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7.0		
2	An-E 20	F,V Shtizë rufepritësi L-0.6-1m	copë	4.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	15.0		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	70.0		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4.0		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7.0		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4.0		
		Shuma 3				
		4. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA				
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	7.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	105.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	105.0		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	2.0		
		Shuma 4				
		Shuma C(1-4)				
D		MONTIM PAJISJE HIDRAULIKE, ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIKE DHE				
		1. Pajisje hidraulike				
1	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
2	An -15/1	Bolier 10l ne banja	copë	1.0		
3	An15/2	Rezervuar uji 500l (komplet me galixhant)	cope	1.0		
4	An15/3	Elektropompe per furnizimin me uje nga rezervuari	cope	1.0		
		Shuma 1				

2. Pajisje elektrike						
1	An-E 23	Montim Ndricues LED 26W IP65	copë	5.0		
2	An-E 25	Montim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	9.0		
3	An-E 24	Montim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	11.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje mekanike						
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera						
1	An	Montim Switch L2, 8porta POE	copë	1.0		
2	An	Montim Kamera indoor	copë	1.0		
3	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4	An	Montim NVR	copë	1.0		
5	An	Montim Central Telefonik	copë	1.0		
6	An	Montim Telefona IP	copë	3.0		
7	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8	An	Montim Rack 16U,+Power Bar 8 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
		Shuma D (1-4)				
	a	Shuma A - D				
	b	fond rezerve 5%* a				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20%* c				
	e	Shuma c+d				
E		FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
1. Pajisje hidraulike						
1		Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
2		Bolier 10l ne banja	copë	1.0		
3		Rezervuar uji 500l (komplet me galixhant)	cope	1.0		
4		Elektropompe per furnizimin me uje nga rezervuari	cope	1.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje elektrike						
1	An-E 21	Furnizim Ndricues LED 26W IP65	copë	5.0		
2	2.a-131	Furnizim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	9.0		
3	An-E 22	Furnizim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	11.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje mekanike						
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	1.0		
2		Tabela orientuese	Cope	2.0		
		Shuma 4				

5. Pajisje kompjuterike, telefonike dhe kamera					
1		Furnizim Switch L2, 8porta POE	copë	1.0	
2		Furnizim Kamera indoor	copë	1.0	
3		Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal	copë	1.0	
4		Furnizim NVR	copë	1.0	
5		Furnizim Central Telefonik	copë	1.0	
6		Furnizim Telefona IP	copë	3.0	
7		Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0	
8		Furnizim Rack 16U, +Power Bar 8 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0	
		Shuma 5			
	f	Shuma E (1-5)			
		TOTALI (e+f) me tvsh			

Objekti: "Rikonstruksioni i ambulances "trevllazer"						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
1. Punime Prishjeje						
1	An 5	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	300.0		
2	An 6	Prishje pllaka mure	m2	12.6		
3	An 7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	114.0		
4	An 8	Heqje davancale	m2	3.4		
5	An 9	Heqje shtresa ne tarace	m2	125.0		
6	An 12	Heqje pajisjesh hidrosanitare	komplet	1.0		
7	An 13	Heqje lavamane	cope	2.0		
8	An 14	Heqje dyer	m2	27.0		
9	An 15	Heqje dritare	m2	14.4		
10	An 16	Heqje zgara metalike ne dritare	m2	14.4		
11	An 17	Heqje e instalimeve ekzistuese elektrike	komplet	1.0		
12	An 18	Heqje e instalimeve ekzistuese hidraulike	komplet	1.0		
13	An 19	Cmontim depozite uji	cope	1.0		
14	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	32.0		
		Shuma 1				
2. Punime tarace						
1	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	125		
2	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	125		
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	125		
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	139		
5	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m2	125		
6	An	Riparim brez parapeti	ml	45		
7	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	14		
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
		Shuma 2				
3. Punime Shtresash						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	114		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	124		
3	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	108		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	8.6		
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	18.6		
6	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1.4		
		Shuma 3				
4. Punime suvatimi dhe lyerje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	211.0		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	102.0		
3	An 31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	152.8		
4	An 32	Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS	m2	11.0		

5	An 34	Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.	m2	11.0		
6	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	3.4		
7	An	Korimano druri me gjeresi 10cm	ml	75.0		
8	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	294.0		
9	2.404/1	Lyerje e jashme fasada	m2	163.8		
		Shuma 4				
		5.Punime dyer dritare				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	14.4		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	21.00		
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	0.13		
4	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	2.4		
		Shuma 5				
		6.Punime sistemimi				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.0		
2	An 3	Germim dheu me makineri	m3	12.0		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	8.0		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	4.0		
5	2.261	Shtrese rere	m3	1.0		
6	2.282	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.3		
		Shuma 6				
		7.Punime te ndryshme				
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	7.0		
2	An	F.V. tebele informuese	cope	1.0		
3	An	F.V. tebele ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A (1-7)				
B		PUNIME HIDROSANITARE				
		1. Furnizimi me uje				
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	65.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	25.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	15.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	5.0		
5	Anal	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	10.0		
6	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	10.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1.0		
8	Anal	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		
9	Anal	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
10	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 1				
		2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza				
1	An - 6	F.V Tub PP Ø 250 mm	ml	30.0		
2	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	10.0		
3	Anal	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	10.0		
4	Anal	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	2.0		
5	Anal	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 2				
		3. Aparate hidrosanitare				
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	4.0		
2	2.501	F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	2.0		
3	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	2.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				

C		PUNIME ELEKTRIKE				
1. Kuadrot elektrike						
1	2.490/e	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 24 module IP40	copë	1.0		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	3.0		
3	An-E 01	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A 4P kl. C ;Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	2.0		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	10.0		
		Shuma 1				
2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit						
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	200.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	330.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm2	ml	150.0		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	130.0		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	45.0		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20.0		
7	An-E 12	F.V kabell FG70R 5*10mm²	ml	25.0		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	18.0		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	62.0		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	36.0		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	22.0		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	8.0		
		Shuma 2				
3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	15.0		
2	An-E 20	F,V Shtizë rufepritësi L-0.6-1m	copë	2.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	30.0		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	35.0		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	5.0		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7.0		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	5.0		
		Shuma 3				
4. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA						
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe k	copë	8.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	160.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	160.0		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	5.0		
		Shuma 4				
		Shuma C (1-4)				
D MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA						
1. Pajisje elektrike						
1	An-E 23	Montim Ndricues LED 26W IP65	copë	6.0		
2	An-E 25	Montim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	18.0		
3	An-E 24	Montim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	20.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit.	copë	2.0		

		Shuma 2				
3. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera						
1	An	Montim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2	An	Montim Kamera indoor	copë	2.0		
3	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4	An	Montim NVR	copë	1.0		
5	An	Montim Central Telefonik	copë	1.0		
6	An	Montim Telefona IP	copë	6.0		
7	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8	An	Montim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje hidraulike						
1	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
2	An - 15/1	Bolier 10l ne banja	copë	2.0		
		Shuma 4				
		Shuma D (1-4)				
	a	Shuma A - D				
	b	fond rezerve 5%* b				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20%* c				
	e	Shuma c+d				
E		FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
1. Pajisje elektrike						
1	An-E 21	Furnizim Ndricues LED 26W IP65	copë	6.0		
2	2.a-131	Furnizim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	18.0		
3	An-E 22	Furnizim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	20.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit.	copë	2.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	2.0		
2		Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	kg	1.0		
3		Tabela orientuese	Cope	4.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje kompjuterike, telefonike dhe kamera						
1		Furnizim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2		Furnizim Kamera indoor	copë	2.0		
3		Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4		Furnizim NVR	copë	1.0		
5		Furnizim Central Telefonik	copë	1.0		
6		Furnizim Telefona IP	copë	6.0		
7		Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8		Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
5. Pajisje hidraulike						

1		Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
2		Bolier 10l ne banja	copë	2.0		
		Shuma 5				
	f	Shuma E (1-5)				
		TOTALI (e+f)				

Objekti: "Rikonstruksioni i qendres shendetsores Lazarat "						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
1. Punime Prishjeje						
1	An 5	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	240.0		
2	An 14	Heqje dyer	m2	17.0		
3	An 15	Heqje dritare	m2	11.7		
4	An 6	Prishje pllaka mure	m2	16.5		
5	An 7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	73.5		
6	An 9	Heqje shtresa ne tarace	m2	93.0		
7	An 16	Heqje zgara metalike ne dritare	m2	11.75		
8	An 12	Heqje pajisjesh hidrosanitare	komplet	2.0		
9	An 13	Heqje lavamane	cope	2.0		
10	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	49.0		
		Shuma 1				
2. Punime tarace						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	3.1		
2	2.121/1	Brez b/a C. 16/20, h ~ 8 m	ml	38		
3	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	6.8		
4	An 33	Shtrese termpoizolimi tarace me polisteren 2 shtresa x5 cm	m2	85		
5	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	85		
6	An 27	Suva parapeti	m2	14.5		
7	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	96		
8	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m2	85		
9	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4		
10	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	16		
		Shuma 2				
3. Punime Shtresash						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	76		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	82		
3	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	58		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	16.0		
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	45.0		
		Shuma 3				
4. Punime suvatimi dhe lyerje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	173.0		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	67.0		
3	An 31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	140.0		
4	An 32	Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS	m2	20.0		
5	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	0.5		
6	An	Korimano druri me gjeresi 10cm	ml	50.0		
7	An 34	Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.	m2	20.0		
8	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	240.0		
9	2.404/1	Lyerje e jashme fasada	m2	160.0		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	11.7		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m2	14.25		
3	2.413	Furnizim zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	0.10		

4	2.373	Vatrate duralumini ndarese tek dhoma injeksionit	m2	8.0		
5	2.383	Furnizim dyer druri	m2	3.0		
		Shuma 5				
		6. Punime te ndryshme				
1	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	6.5		
2	An	Vendosje parapeti metalik	ml	8.8		
		Shuma 6				
		7. Punime drenimi				
1	An 3	Germim dheu me makineri	m3	56.0		
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	25.6		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	4.8		
		Shuma7				
		7.Punime te ndryshme				
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	5.0		
2	An	F.V. tabele informuese	cope	1.0		
3	An	F.V. tabele ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A (1-7)				
B		PUNIME HIDROSANITARE				
		1. Furnizimi me uje				
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	30.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	15.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	5.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	2.0		
5	An	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	10.0		
6	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	10.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1.0		
8	An	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		
9	An	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
		Shuma 1				
		2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza				
1	An - 6	F.V Tub PP Ø 250 mm	ml	15.0		
2	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	10.0		
3	An	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	5.0		
4	An	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	2.0		
5	An	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	An	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 2				
		3. Aparate hidrosanitare				
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	4.0		
2	2.501	F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	2.0		
3	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	2.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				
C		PUNIME ELEKTRIKE				
		1. Kuadrot elektrike				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1.0		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1.0		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1.0		

5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	6.0		
		Shuma 1				
2. Sistemi I fuqisë dhe I ndricimit						
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	85.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	220.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm3	ml	60.0		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	115.0		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	10.0		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20.0		
7	An-E 17	F.V kabell FG70R 3*10mm²	ml	25.0		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	12.0		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	32.0		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	24.0		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	11.0		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	6.0		
		Shuma 2				
3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7.0		
2	An-E 20	F,V Shtizë rufepritësi L-0.6-1m	copë	4.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	15.0		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	70.0		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4.0		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7.0		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4.0		
		Shuma 3				
4. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA						
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	5.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	100.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	100.0		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	2.0		
		Shuma 4				
		SHUMA C (1-4)				
D		MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA				
1. Pajisje elektrike						
1	An-E 23	Montim Ndricues LED 26W IP65	copë	6.0		
2	An-E 25	Montim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	10.0		
3	An-E 24	Montim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	10.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera						
1	An	Montim Switch L2, 8 porta POE	copë	1.0		
2	An	Montim Kamera indoor	copë	1.0		
3	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal	copë	1.0		
4	An	Montim NVR	copë	1.0		
5	An	Montim Central Telefonik	copë	1.0		
6	An	Montim Telefona IP	copë	3.0		
7	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		

8	An	Montim Rack 16U,+Power Bar 6 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje hidraulike						
1	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
2	An - 15/1	Bolier 10l ne banja	copë	1.0		
		Shuma 4				
		Shuma D (1-4)				
	a	Shuma A -D				
	b	fond rezerve 5%* a				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20%* c				
	e	Shuma c+d				
E	FURNIZIM PAJISJE ME TVSH					
1. Pajisje elektrike						
1	An-E 21	Furnizim Ndricues LED 26W IP65	copë	6.0		
2	2.a-131	Furnizim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	10.0		
3	An-E 22	Furnizim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	10.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	2.0		
2		Tabela orientuese	Cope	2.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje kompjuterike, telefonie dhe kamera						
1		Furnizim Switch L2, 8 porta POE	copë	1.0		
2		Furnizim Kamera indoor	copë	1.0		
3		Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1.0		
4		Furnizim NVR	copë	1.0		
5		Furnizim Central Telefonik	copë	1.0		
6		Furnizim Telefona IP	copë	3.0		
7		Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8		Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
5. Pajisje hidraulike						
1		Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
2		Bolier 10l ne banja	copë	1.0		
		Shuma 5				
	f	Shuma E (1-5)				
		TOTALI (e+f)				

1. Punime prishjeje dhe germimi							
1	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	250			
2	An.2	Prishje suva solete	m2	92			
3	An.3	Prishje pllaka perfshire nenshtresat	m2	92			
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.2			
5	2.426	Prishje mur tulle	m3	1			
6	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	11			
7	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	20.1			
8	An.6	Prishje cati me derrase dhe heqje tjegulla vendi	m2	110			
9	An.7	Heqje e pajisjeve hidrosanitare	cope	3			
10	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	65			
		Shuma 1					
2. Punime ndertimore dhe shtresash							
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	2			
2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	1			
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1			
4	2.71/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M25	m3	7			
5	2.264	F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	92			
6	2.196/c	F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	8			
7	2.267/a	F.V. Shtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	8			
8	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	80			
9	2.267/b	Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA BETA"(EKUIVALENTE)	m2	84			
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	134			
11	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1			
		Shuma 2					
3.Punime suvatimi, veshje bojatisje							
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	250			
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	92			
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m2	80			
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	16			
5	2.404	Lyerje tavani+brenda me boje hidromat	m2	289			
6	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dysHEMEJ	m2	120			
7	An.9	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	85			
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	100			
9	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	10			
		Shuma 3					
4. Punime Tarace/Catie							
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4			
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	4			
3	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	18			
4	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	110			
5	2.295	Tavan rrjete teli+suva	m2	92			
		Shuma 4					
5. Dyer dritare							
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve, dyerve ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve dhe dyerve	m2	3.5			
2	2.383/2	F.Vdyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	7			
3	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(Per PAK)	m3	2			
4	2.375/1	F.V dritare d/alumini plastike me dopjo xham	m2	11			

5	2.383/1	F.V dyer druri importi cilesi e I-re.	m2	3		
6	M.2 An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese ose me mentesha	m2	5		
7	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.15		
		Shuma 5				
6. Punime sistemime te jashtme						
1	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	12		
2	2.261	Shtrese rere	m3	8		
3	2.258	Nenshtrese zhavori t=20cm	m3	8		
4	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm (per trotuar)	m2	40		
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (I ashper t= 10 cm pandus + trotuar)	m3	5		
6	2.266/1	Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm	m2	10		
7	2.410	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	5		
8	3.An/1t	F.V Vendosje tuba te brinjezuar HDPE d=315 mm	ml	10		
9	An-23	Puseta b/a shiu 40x60cm, h=100cm me kapak gize	cope	2		
10	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	1.5		
11	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	50		
12	3.617	Bordura betoni 15x25cm	ml	24		
		Shuma 6				
		Shuma A (1-6)				

B. INSTALIME HIDRAULIKE

7.1 Punime hidraulike						
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 X 3.4mm, PN16	ml	50		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 X 4.2 mm, PN 16	ml	4		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32 X 5.4 mm, PN 16	ml	12		
4	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40 X 6.7 mm, PN 16	ml	10		
5	2.535/a	F.V. Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)	ml	50		
6	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	4		
7	2.535/c	F.V. Termoizolim tubi Ø1" me armofleks (d35x9)	ml	12		
8	2.535/d	F.V. Termoizolim tubi Ø1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	10		
9	An	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	2		
10	An	F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare	cope	17		
		Shuma 7.1				
7.2 Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitar						
1	2.493	F.V Tub celiku zingato dhe rakorderi Ø 11/4 (dn 40)	kg	15		
2	An	F.V Termoizolim tubi Ø11/4" me armafleks (d32x13)	ml	10		
3	An	F.V Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2")	cope	1		
4	An	F.V Filter uji me rrjete DN 40Pn 10	cope	1		
5	An	F.V Valvol nderprerese DN40 mm	cope	2		
6	An	F.V. Valvol moskthimi DN40 PN 6-10bar	cope	1		
		Shuma 7.2				
7.3 Shkarkimet e Ujerrave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)						
1	An	F.V Tub shkarkimi PEHD i rrullsur d200 mm + rakorderi	ml	10		
2	An	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	10		
3	An	F.V Tub shkarkimi gri me gota dhe gomina PP d 50 mm	ml	6		
4	An	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	4		
5	An	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	12		
6	An	F.V Bryl 45° PP dhe Ø200	cope	3		
7	An	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	3		
8	An	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	7		
9	3.17/a	Germim toke e zakonshme	m ³	5		
10	3.47/1b	Mbushje rafshim ngjeshje toke e zakoneshme	m ³	4		
11	3.212/b	Shtrese stabilizanti t-10cm	m ³	2		
12	An - 19	F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	1		

13	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	6		
14	2.501	WC alla Franga	cope	2		
15	Analize	Lavaman per banjo handkap+ mishelator + strukture lavama	cope	1		
16	Analize	Kasete WC per banjo handkap+ rezervuare(flesh box + ndenjese plastike + doreza metalike	cope	1		
		Shuma 7.3				
		Shuma B (7.1+7.2+7.3)				
C. Punime elektrike telefoni internet						
		8.1 Punime elektrike				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	20		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	350		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	550		
5	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	320		
6	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 3 modular	cope	24		
7	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	5		
8	2.487	F.V Kutu derivacioni plastike	cope	20		
9	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	7		
10	2.485/4	Celes dypolar me sinjalizim drite, brenda murit modular, 16A, 250V per kondicioneret dhe bojleret	cope	6		
11	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-bivalente 10/16A, 250V	cope	10		
12	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-gjerman 10/16A, 250V(shuko univ.)	cope	22		
		Shuma C. (8.1)				
		D. MONTIM PAJISJESH				
17	An-11	Rezeruvare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	1		
1	An -16	Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	4		
2	An	Pompa e furnizimit te sitemit te rezervuareve nga rrjeti egzistuesme karakteristika teknike Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 50 litra/min . Prevalenca 25	cope	1		
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
1	2490+AN	Kuader Elektrik jashte murit sipas skemes 24 module me aksesore per montim te elementeve modulare, zbarra e nudit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2	2490+AN	V Ndricules I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w	cope	3		
3	An.	V Ndricules mural llampa Led 2X10w IP67	cope	3		
4	An.	V Ndricules mural llampa Led 1X40w IP40	cope	5		
5	An.	V Ndricules I Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S.E 1x10, autonomi 6 ore	cope	6		
6	An.102	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
7	An100/1	V. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriçuara llampe	cope	3		
8	An.100	V.Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSh ose Ambu	cope	1		
		SHUMA D				
a		Shuma Totale (A+B+C+D)				
b		Fond rezerve 5% *a				
c		Shuma totale (a+b)				
d		T.V.SH 20% *c				
e		Shuma totale me T.V.SH (c+d)				
		E.PAISJE (me T.V.SH.)				

10.1		Paisje Elektrike			
1		F. Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nudit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1	
2		F. Ndricues plafonier me llampa led 2x10w, IP67	cope	3	
3		F.Ndricues mural llampa Led 1X40w IP40	cope	5	
4		F. panel Ndricimi me llampa Led 40w IP40	cope	3	
5		F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambjentet e brendshme	cope	5	
6		F. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndricuara llampe	cope	3	
7		F. Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1	
		Shuma 10.1			
10.2		Paisje Hidraulike			
1		F. Boiler12 litra per uje te ngrohje	cope	4	
2		F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.1 m³/ore . Prevalenca35 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1	
	An-11	Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	1	
3	An	Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2	
4	An	Fikse zjarri portabel me CO2, 5kg, tipi 113B, per ambjentin e kabines elektrike ose pajisje elektrike	cope	1	
		Shuma 10.2			
10.3		Paisje HVAC			
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	2	
		Shuma 10.3			
f		Shuma E (11.1 + 11.2+11.3+11.4)			
		Shuma totale(e+f)			

PREVENTIV HEKAL						
Nr.	Nr analizës	Emertimi i punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	360		
2	An.2	Prishje suva solete	m2	260		
3	An.3	Prishje pllaka perfshire nenshtresat	m2	130		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2		
5	2.426	Prishje mur tulle	m3	1		
6	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	10		
7	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	14		
8	An.6	Prishje hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama perfshire shtresat	m2	140		
9	An.7	Heqje e pajisjeve hidrosanitare	cope	6		
10	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	3		
11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	25		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	2		

2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	1.2		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.8		
4	2.264	F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	160		
5	2.196/c	F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	15		
6	2.267/a	F.V. Shtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	15		
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	60		
8	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato 40*40	m2	130		
9	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	150		
10	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	3		
		Shuma 2				
3. Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	360		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	130		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m2	180		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	20		
5	2.404	Lyerje tavani+brenda me boje hidromat	m2	490		
6	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dysHEMEJ	m2	85		
7	An.9	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	70		
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	180		
9	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	12		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	140		
2	2.200	Shtrese lluster cimento1:2, t = 20 mm (dy shtrese sipas detajit)	m2	140		
3	2.310	Suva brenda parapetit mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	32		
4	2.283	Shtrese stirobetoni per pjeresi (i=3%)	m3	16		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	15		
6	2.407	Pllaka betonarme granili mbi parapetin e tarraces	m2	60		
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
8	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	27		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve, dyerve ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve dhe dyerve	m2	3		
2	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	10		
3	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a (Per PAK)	m2	2		
4	2.375/1	FV dritare d/alumini plastike me dopjo xham	m2	10		
5	2.383/1	F V dyer druri importi cilesi e I-re.	m2	2		
6	M.2 An	F.V porte metalike dekorative rreshqitesse ose me mentesha	m2	5		
7	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.6		
		Shuma 5				
6. Punime sisteme te jashtme						
1	3.89	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	4		
2	2.261	Shtrese rere	m3	3		
3	2.258	Nenshtrese zhavori t=20cm	m3	3		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (trotuar)	m3	5		

5	2.266/1	Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm	m2	35		
6	2.410	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	10		
7	3.An/1t	F.V Vendosje tuba te brinjezuar HDPE d=315 mm	ml	10		
8	An-23	Puseta b/a shiu 40x60cm, h=100cm me kapak gize	cope	1		
9	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	1.5		
10	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	50		
11	3.617	Bordura betoni 15x25cm	ml	30		
		Shuma 6				
		Shuma A (1-6)				
B. INSTALIME HIDRAULIKE						
7.1 Punime hidraulike						
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 X 3.4mm, PN16	ml	65		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 X 4.2 mm, PN 16	ml	5		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32 X 5.4 mm, PN 16	ml	10		
4	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40 X 6.7 mm, PN 16	ml	20		
5	2.535/a	F.V. Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)	ml	65		
6	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	5		
7	2.535/c	F.V. Termoizolim tubi Ø1" me armofleks (d35x9)	ml	10		
8	2.535/d	F.V. Termoizolim tubi Ø1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	20		
9	An	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	2		
10	An	F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare	cope	22		
		Shuma 7.1				
7.2	Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitar					
1	2.493	F.V Tub celiku zingato dhe rakorderi Ø 11/4 (dn 40)	kg	25		
2	An	F.V Termoizolim tubi Ø11/4" me armofleks (d32x13)	ml	10		
3	An	F.V Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2")	cope	1		
4	2.493	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	kg	50		
5	An	F.V Filter uji me rrjete DN 40Pn 10	cope	1		
6	An	F.V Valvol nderprerese DN40 mm	cope	2		
7	An	F.V. Valvol moskthimi DN40 PN 6-10bar	cope	1		
		Shuma 7.2				
7.3	Shkarkimet e Ujerrave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)					
1	An	F.V Tub shkarkimi PEHD i rrullosur d200 mm + rakorderi	ml	12		
2	An	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	13		
3	An	F.V Tub shkarkimi gri me gota dhe gomina PP d 50 mm	ml	25		
4	An	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	4		
5	An	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	19		
6	An	F.V Bryl 45° PP dhe Ø200	cope	4		
7	An	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	3		
8	An	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	9		
9	2.515	F.V Pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	3		
10	3.17/a	Germim toke e zakonshme	m³	13		
11	3.47/1b	Mbushje rafshim ngjeshje toke e zakonshme	m³	10		
12	3.212/b	Shtrese stabilizanti t-10cm	m³	3		
13	An - 19	F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	1		
14	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	8		
15	2.501	WC alla Franga	cope	2		
16	Analize	Lavaman per banjo handkap+ mishelator + strukture lavama	cope	1		
17	Analize	Kasete WC per banjo handkap+ rezervuare(flesh box + nden	cope	1		
		Shuma 7.3				
		SHUMA B (7.1-7.3)				
C. Punime elektrike telefoni internet						
8.1 Punime elektrike						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	12		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	350		

4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	400		
5	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	240		
6	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 3 modular	cope	20		
7	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	5		
8	2.487	F.V Kutu derivacioni plastike	cope	10		
9	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	15		
10	2.485/4	Celes dypolar me sinjalizim drite, brenda murit modular, 16A, 250V per kondicioneret dhe bojleret	cope	7		
11	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-bivalente 10/16A, 250V	cope	7		
12	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-gjerman 10/16A, 250V(shuko univ.)	cope	25		
		Shuma 8.1				
		8.2 Lidhja me Rrjetin Telefoni/Internet				
1	3.17/a	Pusete Elektriike 30x30x40, me kapak gize	cope	1		
2	An.78	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm	m	10		
3	480/2+AN	F.V Kabell Telefonie 2x2x0.6mm	m	10		
		Shuma 8.2				
		8.3 Instalime Telefoni/Rrjet				
1	An.79	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 25mm	m	80		
2	480/2+AN	F.V Kutu derivacioni me kapak me vida PT-2 (118x96x50mm)	cope	6		
3	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar"	cope	4		
4	2.487	F.V:prize telefonie RJ11	cope	6		
5	An.80	F.V:prize informatike RJ45	cope	6		
6	An.81	F.V: kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	m	80		
7	An.82	F.V. router"	cope	1		
8	An.83	F.V.Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e	cope	6		
9	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	m	90		
		Shuma 8.3				
		Shuma C (8.1+8.2+8.3)				
		D. MONTIM PAJISJESH				
9.1		Punime montimi (hidraulike)				
1	An -16	Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	7		
2	An	Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
3	An-11	Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	1		
4	An	Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1		
5	An	Fikse zjarri portabel me CO2, 5kg, tipi 113B, per ambjentin e kabines elektrike ose pajisje elektrike	cope	1		
6	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
7	2490+AN	Kuader Elektrik jashte murit sipas skemes 24 module me aksesore per montim te elementeve modulare, zbarra e nudit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
8	2490+AN	V Ndricues I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w	cope	2		
9	An.	V Ndricues me llampa Led IP40, 1X40w	cope	10		
10	An.	V Ndricues mural llampa Led 2X10w IP67	cope	3		
11	An.	V Ndricues I Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S.E 1x10, autonomi 6 ore	cope	10		
12	An.100	Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSh ose Ambula	cope	1		

13	An100/1	V. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriçuara llampe	cope	3		
14	An.102	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
		SHUMA D (9.1)				
	a	Shuma Totale (A+B+C+D)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma totale (a+b)				
	d	T.V.SH 20%*c				
	e	Shuma totale me T.V.SH (c+d)				
		E.PAISJE (me T.V.SH.)				
		10.1 Paisje Elektrike				
1		F. Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nudit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2		F.Ndricues I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w	cope	2		
3		F. Ndriçues me llampa led IP40,,1x40w	cope	10		
4		F. Ndriçues me llampa led IP67,,1x21w	cope	3		
5		F. Ndriçues i inkasuar ne tavan,(plafonier)ndriçim emergjence,S.E.1x18w,autonomi 6 ore	cope	10		
8		F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
9		F. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriçuara llampe	cope	3		
10		F. e tabelës jashte me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1		
		Shuma 10.1				
		10.2 Paisje Hidraulike				
1		F. Boiler 80 litra per uje te ngrohje	cope	1		
2		F. Boiler12 litra per uje te ngrohje	cope	1		
3		F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
4	An-11	Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	1		
		Shuma 10.2				
		10.3 Paisje				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
2		Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	copë	1		
		Shuma 10.3				
	f	Shuma E (10.1 + 10.2 + 10.3)				
		Shuma totale (e+f) me tvsh				

PREVENTIV KAPAJ						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	120		
2	An.2	Prishje suva solete	m2	35		
4	An.3	Prishje pllaka perfshire nenshtresat	m2	38		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1		
6	2.426	Prishje mur tulle	m3	1		
7	An.3	Cmontim - heqje dritare	m2	4		
8	An.4	Cmontim - heqje dyer	m2	8		

9	An.	Prishje hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama perfishire shtresat	m2	37		
10	An.7	Heqje e pajisjeve hidrosanitare	cope	2		
11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	15		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1		
2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	1		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
4	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	1		
5	2.264	F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	34		
6	2.196/c	F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	4		
7	2.267/a	F.V. Shtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	4		
8	2.326	F.V. Veshje me pllaka majolike	m2	20		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka granit importi	m2	30		
10	2.324/b	Plintuse importi, h = 10 cm	ml	40		
11	2.268a	Shkalle mermeri montazhi	m2	2		
		Shuma 2				
3.Punime suvatimi, veshjem bojatisje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	120		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	35		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m2	72		
4	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	10		
5	2.404	Lyerje tavani+brenda me boje hidromat	m2	135		
6	An.7	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dyshemej	m2	35		
7	An.8	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	40		
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	72		
10	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	6		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	40		
2	2.200	Shtrese lluster çimento1:2, t = 20 mm (dy shtrese sipas detajit)	m2	40		
3	2.310	Suva brenda parapetit mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	10		
5	2.283	Shtrese stirobetoni per pjeresi (i=3%)	m3	4		
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat 1.0mm	cope	1		
7	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me xingat Ø 100	ml	15		
8	2.203/a	Veshje kornize llamarine xingat t = 0.8 mm	m ²	12		
10	2.64/2	Mur me tulla te plota me lartesi deri ne 3m me llaç te perzier M=25(Parapet)	m3	2		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve, dyerve ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve dhe dyerve	m2	1		
2	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	4		
3	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a	m3	2		
4	2.375/1	F.V dritare d/alumini plastike me dopjo xham	m2	5		
5	An.9	F.V rrjete teli per mizat	m2	5		
6	2.383/1	F.V dyer druri importi cilesi e I-re.	m2	2		

8	An.10	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2		
9	2.414	F.V zgara dekorative hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati per dhe)	ton	0.1		
		Shuma 5				
6. Punime sisteme te jashtme						
1	3.890	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2		
2	2.261	Shtrese rere	m3	2		
3	2.258	Nenshtrese zhavori t=20cm	m3	3		
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (I ashper t= 10 cm pandus)	m3	1		
7	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	4		
8	An-23	Puseta b/a shiu 40x60cm, h=100cm me kapak gize	cope	1		
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per kuneta	m³	1		
10	3.617	Bordura betoni 15x25cm	ml	15		
11	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	50		
		Shuma 6				
		Shuma A (1-6)				
B. INSTALIME HIDRAULIKE						
7. Punime hidraulike						
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~3.4mm, PN 16	ml	30		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25~4.2mm, PN 16	ml	10		
3	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	30		
4	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	10		
6	An.13	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	3		
7	An.14	F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare	cope	7		
8	2.495	F.V. lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4		
9	2.501	F.V. WC allafrenga importi	cope	2		
		Shuma 8.1				
	8.2	Shkarkimet e Ujerave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)				
1	An.29	F.V Tub shkarkimi PEHD i rrullosur d200 mm + rakorderi	ml	15		
2	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	6		
3	An.32	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	6		
4	An.33	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	3		
5	An.34	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	9		
6	An.36	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	1		
7	An.37	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	3		
15	An.48	F.V Pike pastrimi e inspektimi horizontale dhe vertikale Ø 110	cope	1		
16	An.49	F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikal Ø 110	cope	1		
17	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.k d deri 10 m	m³	20		
18	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m³	10		
19	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m³	1		
20	An - 19	F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	1		
		Shuma 8.2				
		Shuma B (8.1 + 8.2)				
C. Punime elektrike telefoni internet						
9Punime elektrike						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	10		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	50		

4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	100		
5	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	50		
6	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 3 modular	cope	11		
7	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	2		
8	2.487	F.V Kutu derivacioni plastike	cope	10		
9	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5		
10	2.485/4	Celes dypolar me sinjalizim drite, brenda murit modular, 16A, 250V per kondicioneret dhe bojleret	cope	2		
11	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-bivalente 10/16A, 250V	cope	2		
12	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-gjerman 10/16A, 250V(shuko univ.)	cope	11		
		Shuma C (9)				
		D. MONTIM PAJISJESH				
1	An.89	Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nulit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2	An.90	Ndriçues me llampa led IP40,,1x21w	cope	3		
3	An.91	Ndriçues me llampa led IP67,,1x21w	cope	3		
4	An.93	Ndriçues i inkasuar ne tavan,(plafonier)ndriçim emergjence,S.E.1x18w,autonomi 6 ore	cope	2		
5	An100/1	Sinjalistike tabele exit te ndricuara me llamba led	cope	3		
6	analize	Montim tabele e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	4		
7	An.100	V.Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1		
8	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	1		
9	An.63	Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
10	An-13	Rezervuare zingato uji 1000 litra (per ujin sanitar)	cope	1		
10	An.67	Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1		
		SHUMA D (10)				
	a	Shuma Totale pa tvsh (A+B+C+D))				
	b	Fond rezerve 5%*a				
	c	Shuma totale (a+b)				
	d	tvsh 20%*c				
	e	Shuma totale me tvsh (c+d)				
		E PAISJE (me T.V.SH.)				
		11.1 Paisje Elektrike				
1	Oferte	F. Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nulit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2	Oferte	F. Ndriçues me llampa led IP40,,1x21w	cope	3		
3	Oferte	F. Ndriçues me llampa led IP67,,1x21w	cope	3		
4	Oferte	F. Ndriçues i inkasuar ne tavan,(plafonier)ndriçim emergjence,S.E.1x18w,autonomi 6 ore	cope	2		
5	Oferte	Sinjalistike tabele exit te ndricuara me llamba led	cope	3		
6	An.100	Tabela jashte me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1		
7	Oferte	Tabele e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	6		
		Shuma 11.1				
		11.2 Paisje Hidraulike				

1	Oferte	F. Boiler 80 litra per uje te ngrohte	cope	1		
2	Oferte	F. Boiler 12 litra per uje te ngrohte	cope	1		
3	Oferte	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
4	Oferte	Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2		
6	Oferte	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	1		
7	An-13	Rezervuare zingato uji 1000 litra (per ujin sanitar)	cope	1		
		Shuma 11.2				
	f	Shuma E (11.1 + 11.2)				
		Shuma totale me tvsh (e+f)				

OBJEKTI : QENDRA SHENDETSORE KUMAN

NR.	Nr/An.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		A- PUNIME NDERTIMI				
		I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE				
1	AN 14	Heqje dyer dritare ekzistuese	m2	34.9		
2	AN 9	Heqje shtresa ne tarrace	m2	149.3		
3	AN 36	Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare	o.p.	20.0		
4	AN 5	Prishje suvatimi eksistues 40%	m2	161.0		
5	2.1/a	Germim dheu e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	20.0		
6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	50.0		
		SHUMA I				
		II. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	10.0		
2	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.0		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	149.3		
4	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (2 here)	m2	149.3		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	15.0		
6	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dysHEME	m2	105.0		
7	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	32.1		
		SHUMA II				
		III. PUNIME SHTRESASH				
1	2.258	Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm	m3	5.5		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per pandusin 15cm	m3	3.0		
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	111.0		
4	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	36.8		
5	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	50.0		
6	2.273	F.V. Davanciale +pragje dyersh mermeri t=3cm	m2	7.4		
7	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	1.0		
8	2.410/a	Parapet pandusi me tuba inoksi, h=80~90cm	ml	13.5		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento me spruco	m2	13.8		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	30.0		
3	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25, 40% e siperfaqes	m2	131.0		
4	2.326	Veshje me pllake 25*25cm ne banjo + dhoma	m2	46.0		
5	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	328.0		

6	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	105.1		
7	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	132.5		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	17.6		
2	An. 38	Heqie +riparim+montim kangjellat ekzistues	m2	20.20		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	13.85		
4	2.386/1	F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.	m2	3.45		
		SHUMA V				
		VI. PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Boje hidroplastike	m2	565.6		
		SHUMA VI				
		SHUMA A (I-VI)	leke			
		B- INSTALIME HIDROSANITARE				
		I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	12		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	10		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.0 mm, PN 10	mt	20		
5	An - H01	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 32 mm PN 10 bar	mt	8		
6	An - H02	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	mt	5		
7	An - H03	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	mt	22		
8	An - H04	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	mt	5		
9	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	mt	5		
10	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	3		
11	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	3		
12	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	5		
13	An - H05	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	13		
14	An - H06	F.V. Minisaraçineska me filtër DN 1/2"	copë	13		
15	An - H07	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 1 "	copë	1		
16	An - H08	F.V Kundravalvol bronzi Ø 1 "	copë	1		
17	An - H09	F.V Reduktor presioni bronzi Ø 1 "	copë	1		
18	2.501	WC allafrenga importi	copë	1		
19	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator	copë	6		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	20		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	15		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	An - H11	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm	mt	25		
5	An - H12	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	8		
6	An - H13	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	mt	17		
7	An - H14	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm	copë	1		
8	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	copë	1		
9	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	1		
10	An - H15	F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm	copë	1		
		SHUMA II				
		SHUMA B (I-II)	leke			
		C- INSTALIME ELEKTRIKE				
		I. KUADROT ELEKTRIKE				
1	2.490/e	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 24 module IP40	copë	1		

2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	3		
3	2.a-108	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A4P kl. C ;Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A	copë	1		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	8		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	120		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	2700		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm2	ml	90		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	125		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	25		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	25		
7	AN -E 10	F.V kabell FG70R 5*6mm2	ml	30		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	13		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	49		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, suport , kapak	copë	24		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	19		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	4		
		SHUMA II				
		III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	10		
2	An-E 20	F,V Shtizë rufepritësi L-0.6-1m	copë	4		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	20		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	75		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4		
		SHUMA III				
		IV Rrjeti i kompjuterik-telefonik-kamera				
1	An.-A01	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	6		
2	An.-A02	FV Cable Cat 6	ml	225		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	225		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	5		
		SHUMA IV				
		SHUMA C (I-IV)	leke			
		D-MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricules LED 26W IP65	copë	5		
2	2.a-131	Ndricules tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	14		
3	AN -E 24	Ndricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	16		
		SHUMA I				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	Pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	Rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	17		
		SHUMA II				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		

		SHUMA III				
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	9		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV				
		V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Montin Switch L2, 16 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Montin Kamera indoor	copë	2		
3	An.-A04	Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Montin NVR	copë	1		
5	An.-A11	Montin Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Montin Telefona IP	copë	6		
7	An.-A07	Montin UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		SHUMA D (I-V)				

	a	Shuma A-D				
	b	Fondi rezerve 5% * a				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20% * c				
	e	Shuma c+d				
		E FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	5		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	14		
3	AN -E 25	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	16		
		SHUMA I				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	Pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	Rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
4	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	17		
		SHUMA II				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
		SHUMA III				
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	9		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV				
		V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Furnizim, Switch L2, 16 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Furnizim, Kamera indoor	copë	2		
3	An.-A04	Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Furnizim, NVR	copë	1		
5	An.-A11	Furnizim, Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Furnizim, Telefona IP	copë	6		
7	An.-A07	Furnizim,UPS 1000 VA	copë	1		

8	An.-A08	Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		VI. TE TJERA				
1	An.	Tabela informuese peciglas	cope	6		
2	An.	Tabela emertuese metalike 200x100cm	cope	1		
		SHUMA VI				
	f	SHUMA E, (I-VI)	leke			
		TOTALI (e+f) me tvsh				

OBJEKTI : AMBULANCA MUSTAFA MATOHITI - PATOS

NR.	Nr/An.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		A- PUNIME NDERTIMI				
		I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE				
1	AN 14	Heqje dyer dritare ekzistuese	m2	27.7		
2	AN 9	Heqje shtresa ne tarrace	m2	141.0		
3	AN 36	Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare	o.p.	30.0		
4	AN 5	Prishje suvatimi eksistues	m2	685.1		
5	2.1/a	Germim dheu e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	25.0		
6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	60.0		
		SHUMA I				
		II. PUNIME MURATURE				
1	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15, parapet tarace	m3	3.0		
		SHUMA II				
		III. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	20.0		
2	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.0		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	176.0		
4	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (2 here)	m2	352.0		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	17.6		
6	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dyscheme	m2	105.0		
7	2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m2	35.0		
8	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	60.0		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME SHTRESASH				
1	2.258	Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm	m3	9.0		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per pandusin 15cm	m3	3.0		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	108.0		
4	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	140.0		
5	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	102.0		
6	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	50.0		
7	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	50.0		
8	2.273	F.V. Davanciale +pragje dyersh mermeri t=3cm	m2	5.92		
9	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	4.0		
10	2.410/a	Parapet pandusi me tuba inoksi, h=80~90cm	ml	12.3		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				
1	2.350	Suva xokoli me granil e cemento me spruco	m2	15.0		
2	2.355/b	Veshje xokuli me pllaka guri	m2	15.0		
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah, RIPARIME 20%	m2	20.0		
4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25,	m2	136.9		
5	2.326	Veshje me pllake 25*25cm ne banjo + dhoma	m2	52.0		
6	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	456.5		

7	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	108.0		
8	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	180.0		
9	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m parapeti taraces nga jashte	m2	60.0		
		SHUMA V				
		VI. PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	10.2		
2	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	0.20		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	14.20		
4	2.386/1	F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.	m2	3.24		
		SHUMA VI				
		VII. PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Boje hidroplastike	m2	804.5		
		SHUMA VII				
		SHUMA A (I-VII)	leke			
		B- INSTALIME HIDROSANITARE				
		I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	12		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	10		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	mt	8		
5	An-H16	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32mm, PN 10	mt	6		
6	An - H01	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	mt	5		
7	An - H02	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	mt	27		
8	An - H03	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	mt	10		
9	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	mt	10		
10	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	1		
11	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	5		
12	An - H04	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	24		
13	An - H05	F.V. Minisaraçineska me filtër DN 1/2"	copë	24		
14	An - H06	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 1 "	copë	1		
15	An - H07	F.V Kundravalvol bronzi Ø 1 "	copë	1		
16	2.501	WC allafrenga importi	copë	2		
17	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator	copë	6		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	20		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	15		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	An - H09	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm	mt	30		
5	An - H10	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	18		
6	An - H11	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	mt	16		
7	An - H12	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm	copë	2		
8	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	copë	2		
9	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	1		
10	An - H13	F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm	copë	1		
		SHUMA II				
		III. SISTEMI I AJRIMIT TE NYJEVE SANITARE				
1	An - H15	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 125 mm	mt	2		
2	An - H10	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	2		
		SHUMA III				
		SHUMA B (I-III)	leke			
		C- INSTALIME ELEKTRIKE				
		I. KUADROT ELEKTRIKE				

1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1		
3	2.490/1d	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=40A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	7		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	90		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	220		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm2	ml	120		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	110		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	10		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	25		
7	An. -E 17	F.V kabell FG70R 3*10mm²	ml	30		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	11		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	58		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, suport , kapak	copë	25		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	11		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	5		
		SHUMA II				

III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI

1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7		
2	An-E 20	F,V Shtizë rufepritësi L-0.6-1m	copë	4		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	15		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	75		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4		
		SHUMA III				
		IV RRJETI KOMPJUTERIK-TELEFONIK-KAMERA				
1	An.-A01	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	5		
2	An.-A02	FV Cable Cat 6	ml	240		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	240		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	5		
		SHUMA IV				
		SHUMA C (I-IV)	leke			
		D-MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	4		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	14		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	15		
		SHUMA I	leke			
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	Pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	Rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	5		
		SHUMA II	leke			
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				

1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
		SHUMA III	leke			
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	2		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	11		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Montin Switch L2, 16 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Montin Kamera indoor	copë	1		
3	An.-A04	Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Montin NVR	copë	1		
5	An.-A11	Montin Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Montin Telefona IP	copë	5		
7	An.-A07	Montin UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V	leke			
		SHUMA D (I-V)				
	a	Shuma A-D				
	b	Fondi rezerve 5% * a				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20% * c				
	e	Shuma c+d				
		E-FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		I.FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	4		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	14		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	15		
		SHUMA I				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	Pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	Rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	5		
		SHUMA II				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
		SHUMA III	leke			
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	2		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	11		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Furnizim, Switch L2, 16 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Furnizim, Kamera indoor	copë	1		

3	An.-A04	Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Furnizim, NVR	copë	1		
5	An.-A11	Furnizim, Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Furnizim, Telefona IP	copë	5		
7	An.-A07	Furnizim,UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		VI. TE TJERA				
1	An.	Tabela informuese peciglas	cope	7		
2	An.	Tabela emertuese metalike 200x100cm	cope	1		
		SHUMA VI				
	f	Shuma E (I-VI)				
		TOTALI (e+f)				

OBJEKTI : QENDRA SHENDETSORE 2,3 DHE KONSULTORE PERMET

NR.	Nr/An.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		A- PUNIME NDERTIMI				
		I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE				
1	AN 14	Heqje dyer dritare ekzistuese	m2	103.5		
2	AN 36	Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare	o.p.	40.0		
3	AN 5	Prishje suvatimi eksistues	m2	100.0		
4	2.1/a	Germim dheu e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	20.0		
5	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	40.0		
		SHUMA I				
		II. PUNIME MURATURE				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (mure te reja +shpatullim dyer dritare)	m3	7.0		
2	AN 39	Veshje me 1 shtrese k/xhes muret ekzistuese nga brenda	m2	212.4		
		SHUMA II				
		III. PUNIME SHITRESASH				
1	2.258	Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm	m3	20.0		
2	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	288.0		
3	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dysHEME	m2	320.0		
4	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	269.7		
5	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	288.0		
6	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	109.4		
7	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	109.4		
8	2.273	F.V. Davanciale +pragje dyersh mermeri t=3CM	m2	24.0		
9	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	40.0		
10	2.410/a	Parapet pandusi me tuba inoksi, h=80~90cm	ml	11.0		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento me spruco	m2	54.5		
2	2.355/b	Veshje xokuli me pllaka guri	m2	54.5		
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (riparime 20%)	m2	53.9		
4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25, riparime 30%	m2	243.0		
5	2.326	Veshje me pllake 25*25cm ne banjo + dhoma	m2	85.4		
6	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	810.0		
7	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	288.0		
8	2.358/c	Veshje muri brenda me polisterol te thjeshte t=5cm + rrjete + suva.	m2	212.4		
		SHUMA IV				

		V. PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	54.7		
2	2.394/a	Grila d/alumini me role per dritare.	m2	46.71		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	41.60		
4	2.386/1	F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.	m2	7.20		
		SHUMA V				
		VI. PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Boje hidroplastike	m2	1,098.0		
		SHUMA VI				
		SHUMA A (I-VI)	leke			
		B- INSTALIME HIDROSANITARE				
		I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	12		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	10		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.0 mm, PN 10	mt	20		
5	An - H01	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 50 mm PN 10 bar	mt	10		
6	An - H02	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 40 mm PN 10 bar	mt	14		
7	An - H03	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 32 mm PN 10 bar	mt	6		
8	An - H04	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	mt	2		
9	An - H05	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	mt	52		
10	An - H06	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	mt	12		
11	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	mt	12		
12	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	copë	3		
13	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	11		
14	An - H07	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	34		
15	An - H08	F.V. Minisaraçineska me filtër DN 1/2"	copë	34		
16	An - H09	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 1 1/2 "	copë	1		
17	An - H10	F.V Kundravalvol bronzi Ø 1 1/2 "	copë	1		
18	An - H11	F.V Reduktor presioni bronzi Ø 1 1/2 "	copë	1		
19	2.501	WC allafrenga importi	copë	4		
20	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator	copë	13		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	20		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	15		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	An - H13	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm	mt	30		
5	An - H14	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	17		
6	An - H15	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	mt	56		
7	An - H16	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm	copë	2		
8	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	copë	2		
9	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	2		
10	An - H17	F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm	copë	2		
		SHUMA II				
		SHUMA B (I-II)	leke			
		C INSTALIME ELEKTRIKE				
		I. KUADROT ELEKTRIKE				
1	2.490/e	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 24 module IP40	copë	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	3		

3	2.a-106	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=40A 4P kl. C ;Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A	copë	1		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	3		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	12		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	300		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	450		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	120		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	230		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	80		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20		
7	An. -E12	F.V kabell FG70R 5*10mm ²	ml	25		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	36		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	121		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, suport , kapak	copë	58		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	49		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	13		
		SHUMA II				

III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI

1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	15		
2	An-E 20	F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m	copë	4		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	40		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	130		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	5		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	5		
		SHUMA III				
		IV RRJETI KOMPJUTERIK-TELEFONIK-KAMERA				
1	An.-A01	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	12		
2	An.-A02	FV Cable Cat 6	ml	540		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	540		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	6		
		SHUMA IV				
		SHUMA C (I-IV)				
		D-MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	15		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	32		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	46		
		SHUMA I				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	Pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	Rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	11		
		SHUMA II				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	copë	3		
		SHUMA III	leke			
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				

1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	3		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	19		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Montin Switch L2, 24 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Montin Kamera indoor	copë	2		
3	An.-A04	Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Montin NVR	copë	1		
5	An.-A11	Montin Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Montin Telefona IP	copë	12		
7	An.-A07	Montin UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		SHUMA D (I-V)				
	a	Shuma A-D				
	b	Fondi rezerve 5% * b				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20% * c				
	e	Shuma c+d				
		E-PAJISJE ME TVSH				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	15		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	32		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	46		
		SHUMA I				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	Pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	Rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	11		
		SHUMA II				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	3		
		SHUMA III	leke			
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	2		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	18		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Furnizim, Switch L2, 24 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Furnizim, Kamera indoor	copë	2		
3	An.-A04	Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Furnizim, NVR	copë	1		
5	An.-A11	Furnizim, Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Furnizim, Telefona IP	copë	12		
7	An.-A07	Furnizim,UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		

		SHUMA V				
		VI TE TJERA				
1	An.	Tabela informuese peciglas	cope	15		
2	An.	Tabela emertuese metalike 200x100cm	cope	1		
		SHUMA VI				
	f	Shuma E (I-VI)				
		TOTALI (e+f) me tvsh				

OBJEKTI : QENDRA SHENDETSORE PERMET, AMB. 1

NR.	Nr/An.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		A- PUNIME NDERTIMI				
		I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE				
1	AN 14	Heqje dyer dritare ekzistuese	m2	24.2		
2	AN 9	Heqje shtresa ne tarrace	m2	143.0		
3	AN 36	Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare	o.p.	18.0		
4	AN 5	Prishje suvatimi eksistues	m2	302.0		
5	2.1/a	Germim dheu e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	25.0		
6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	45.0		
		SHUMA I				
		II. PUNIME MURATURE				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (mure te reja +shpatullim dyer dritare)	m3	8.0		
2	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15, parapet tarace	m3	2.0		
3	2.108/c	Ndertim mure betopani ne hyrje	m2	6		
		SHUMA II				
		III. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	24.0		
2	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.0		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	143.0		
4	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (2 here)	m2	223.3		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	11.2		
6	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dyscheme	m2	80.0		
7	2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m2	16.5		
8	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	45.0		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME SHTRESASH				
1	2.283	Shtrese stirobetoni t=10 cm per ngritjen e kuotes 0.00 te dyshemese	m2	74.2		
2	2.258	Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm	m3	5.7		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per pandusin 15cm	m3	7.0		
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70.2		
5	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	88.0		
6	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	70.2		
7	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	38.0		
8	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	38.0		
9	2.273	F.V. Davanciale +pragje dyersh mermeri	m2	5.4		
10	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	3.0		
11	2.410/a	Parapet pandusi me tuba inoksi, h=80~90cm	ml	4.0		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				
1	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m, parapeti nga brenda	m2	12.6		
2	2.350	Suva xokoli me granil e cemento me spruco	m2	12.0		
3	2.355/b	Veshje xokuli me pllaka guri	m2	12.0		

4	2.355	Veshje fasade me pllaka qeramike importi ne hyrje	m2	7.7		
5	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	91.0		
6	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25,	m2	210.0		
7	2.326	Veshje me pllake 25*25cm ne banjo + dhoma	m2	32.0		
8	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	210.0		
9	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	72.0		
10	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	115.4		
11	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m parapeti taraces nga jashte	m2	54.6		
		SHUMA V				
		VI. PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	10.1		
2	An. 38	Heqie +riparim+montim kangjellat ekzistues	m2	12.60		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	12.00		
4	2.386/1	F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.	m2	2.10		
		SHUMA VI				
		VII. PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Boje hidroplastike	m2	452.0		
		SHUMA VII				
		SHUMA A (I-VII)	leke			
		B- INSTALIME HIDROSANITARE				
		I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	12		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	10		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.0 mm, PN 10	mt	20		
5	An - H01	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 32 mm PN 10 bar	mt	2		
6	An - H02	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	mt	8		
7	An - H03	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	mt	20		
8	An - H04	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	mt	4		
9	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	mt	4		
10	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	3		
11	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	3		
12	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	3		
13	An - H05	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	9		
14	An - H06	F.V. Minisaraçineska me filtër DN 1/2"	copë	9		
15	An - H07	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 1 "	copë	1		
16	An - H08	F.V Kundravalvol bronzi Ø 1 "	copë	1		
17	An - H09	F.V Reduktor presioni bronzi Ø 1 "	copë	1		
18	2.501	WC allafrenga importi	copë	1		
19	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator	copë	4		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	20		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	15		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	An - H11	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm	mt	30		
5	An - H12	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	7		
6	An - H13	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	mt	18		
7	An - H14	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm	copë	1		
8	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	copë	1		
9	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	1		
10	An - H15	F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm	copë	1		
		SHUMA II				

		SHUMA B (I-II)	leke			
		C- INSTALIME ELEKTRIKE				
		I. KUADROT ELEKTRIKE				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	6		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	85		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	220		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4 mm²	ml	60		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	90		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	10		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20		
7	An. -E 17	F.V kabell FG70R 3*10mm²	ml	25		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	11		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	33		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, suport , kapak	copë	20		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	12		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	4		
		SHUMA II				
		III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7		
2	An-E 20	F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m	copë	2		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	15		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	70		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4		
		SHUMA III				
		IV- RRJETI KOMPJUTERIK-TELEFONIK-KAMERA				
1	An.-A01	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	3		
2	An.-A02	FV Cable Cat 6	ml	70		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	70		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	1		
		SHUMA IV				
		SHUMA C (I-IV)				
		D -MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	Pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	Rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	3		
		SHUMA I				
		II. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	5		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	8		
3	AN -E 25	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	11		
		SHUMA II				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				

1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	3		
		SHUMA III	leke			
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	6		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Montin Switch L2, 8 porta POE	copë	1		
3	An.-A04	Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Montin NVR	copë	1		
5	An.-A06	Montin Telefona IP	copë	3		
6	An.-A07	Montin UPS 1000 VA	copë	1		
7	An.-A08	Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V	leke			
		SHUMA D (I-V)				
	a	Shuma A-D				
	b	Fondi rezerve 5% * a				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20% * c				
	e	Shuma c+d				
		E- FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		I. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	Pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	Rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	3		
		SHUMA I				
		II. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	5		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	8		
3	AN -E 25	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	11		
		SHUMA II				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	3		
		SHUMA III	leke			
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	6		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Furnizim, Switch L2, 8 porta POE	copë	1		
2	An.-A04	Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal	copë	1		
3	An.-A05	Furnizim, NVR	copë	1		

4	An.-A06	Furnizim, Telefona IP	copë	3		
5	An.-A07	Furnizim,UPS 1000 VA	copë	1		
6	An.-A08	Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		VI- TE TJERA				
1	An.	Tabela informuese peciglas	cope	4		
2	An.	Tabela emertuese metalike 200x100cm	cope	1		
		SHUMA VI				
	f	Shuma E (I-VI)				
		TOTALI (e+f) me tvsh				

OBJEKTI : AMBULANCA VIDHISHT

NR.	Nr/An.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		A- PUNIME NDERTIMI				
		I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE				
1	AN 14	Heqje dyer dritare ekzistuese	m2	17.9		
2	AN 9	Heqje shtresa ne tarrace	m2	35.6		
3	AN 36	Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare	o.p.	20.0		
4	An 6	Heqje shtrese +veshje me pllaka	m2	40.2		
5	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	10.0		
6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	35.0		
		SHUMA I				
		II. PUNIME MURATURE				
1	2.64/2	Mur me tulle parapet tarece me llaç perzier M 25	m3	2.1		
		SHUMA II				
		III. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me lllamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.0		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dyscheme	m2	40.2		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	57.0		
4	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm(2 here)	m2	80.0		
5	2.206	Kasete shkarkimi me lllamarine xingat	cope	2.0		
6	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	4.5		
7	2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m2	12.7		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME SHTRESASH				
1	2.258	Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm	m3	7.1		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per pandusin 15cm	m3	2.0		
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	40.2		
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	26.9		
5	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	30.4		
6	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	25.0		
7	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	37.0		
8	2.273	F.V. Davanciale +pragje dyersh mermeri t=3cm	m2	4.9		
9	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	2.0		
10	2.410/a	Parapet pandusi me tuba inoksi, h=80~90cm	ml	11.6		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento me spruco	m2	5.0		
2	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle (parapeti)	m2	21.0		
3	2.326	Shttrim + veshje me pllake 25*25cm ne banjo h=2m	m2	15.3		
4	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	104.3		
5	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	32.0		

6	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva .	m2	84.2		
		SHUMA V				
		VI. PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	4.1		
2	2.394/a	F V Grila d/alumini me role per dritare.	m2	4.74		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	6.80		
4	2.386/1	F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.	m2	2.30		
		SHUMA VI				
		VII. PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Boje hidroplastike	m2	230.5		
		SHUMA VII				
		SHUMA A (I-VII)	leke			
		B- INSTALIME HIDROSANITARE				
		I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	12		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	10		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	mt	20		
5	An - H01	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	mt	5		
6	An - H02	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	mt	4		
7	An - H03	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	mt	5		
8	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	mt	5		
9	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	5		
10	An - H04	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	7		
11	An - H05	F.V. Minisaraçineska me filtër DN 1/2"	copë	7		
12	An - H06	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 3/4 "	copë	1		
13	An - H07	F.V Kundravalvol bronzi Ø 3/4 "	copë	3		
14	An - H08	F.V Reduktor presioni bronzi Ø 3/4 "	copë	1		
16	2.501	WC allafrenga importi	copë	1		
17	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator	copë	3		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	20		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	15		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	An - H10	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm	mt	30		
5	An - H11	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	8		
6	An - H12	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	mt	4		
7	An - H13	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm	copë	1		
8	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	copë	1		
9	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	1		
10	An - H14	F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm	copë	1		
		SHUMA II				
		SHUMA B (I-II)	leke			
		C- INSTALIME ELEKTRIKE				
		I. KUADROT ELEKTRIKE				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1		

5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	5		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	60		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	200		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm2	ml	40		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	70		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	5		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20		
7	An. -E 16	F.V kabell FG70R 3*6mm2	ml	25		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	5		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	19		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, suport , kapak	copë	11		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	6		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	3		
		SHUMA II				

III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI

1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7		
2	An-E 20	F,V Shtizë rufepritësi L-0.6-1m	copë	4		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	15		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	40		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4		

SHUMA III

IV Rrjeti i kompjuterik-telefonik-kamera

1	An.-A01	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	2		
2	An.-A02	FV Cable Cat 6	ml	50		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	50		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	2		

SHUMA IV

SHUMA C (I-IV)

leke

D-MONTIM PAJISJE

I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE

1	AN -E 23	Ndricules LED 26W IP65	copë	2		
2	2.a-131	Ndricules tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	3		
3	AN -E 24	Ndricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	6		

SHUMA I

II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE

1	An - 17	Pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	Rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H15	Boiler vertikal importi, V = 50 litra me veshje porcelani	copë	1		

SHUMA II

III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE

1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
---	--------	--	------	---	--	--

SHUMA III

IV. MONTIM PAJISJE MKZ

1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	3		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		

SHUMA IV

leke

		V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Montin Switch L2, 8 porta POE	copë	1		
2	An.-A04	Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1		
3	An.-A05	Montin NVR	copë	1		
4	An.-A06	Montin Telefona IP	copë	2		
5	An.-A07	Montin UPS 1000 VA	copë	1		
6	An.-A08	Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		SHUMA D (I-V)	leke			
	a	Shuma A-D				
	b	Fondi rezerve 5% * a				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20% * c				
	e	Shuma c+d				
		E- FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	2		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	3		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	6		
		SHUMA I				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	Pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	Rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H15	Boiler vertikal importi, V = 50 litra me veshje porcelani	copë	1		
		SHUMA II				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit.	copë	2		
		SHUMA III				
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	3		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV				
		V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Furnizim, Switch L2, 8 porta POE	copë	1		
2	An.-A04	Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1		
3	An.-A05	Furnizim, NVR	copë	1		
4	An.-A06	Furnizim, Telefona IP	copë	2		
5	An.-A07	Furnizim,UPS 1000 VA	copë	1		
6	An.-A08	Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		VI- TE TJERA				
1	An.	Tabela informuese peciglasit	cope	3		
2	An.	Tabela emertuese metalike 200x100cm	cope	1		
		SHUMA VI				
	f	SHUMA E (I-VI)				
		TOTAL (e+f)				

OBJEKTI : QENDRA SHENDETSORE ZHARREZ

NR.	Nr/An.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		A- PUNIME NDERTIMI				
		I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE				
1	AN 14	Heqie dyer dritare ekzistuese	m2	26.62		
2	AN 40	Prishje e pjesshme (50%) cati me tjegulla	m2	74.00		
3	AN 8	Heqie davanciale granili	m2	6.6		
4	AN 5	Prishje suvatimi brenshem	m2	391.7		
5	AN 36	Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare	o.p.	20.0		
6	AN 6	Heqie shtrese +veshje me pllaka	m2	124.3		
7	2.1/a	Germim dheu e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	25.0		
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	40.0		
		SHUMA I				
		II. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	20.0		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	55.0		
		SHUMA II				
		III. PUNIME SHTRESASH				
1	2.258	Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm	m3	4.0		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per pandusin 15cm	m3	2.0		
3	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dysHEME	m2	100.0		
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	100.0		
5	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	92.9		
6	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	118.0		
7	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	70.0		
8	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	70.0		
9	2.273	F.V. Davanciale + pragje dyersh mermeri t=3cm	m2	6.6		
10	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	4.0		
11	2.410/a	Parapet pandusi me tuba inoksi, h=80~90cm	ml	37.0		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento me spruco	m2	13.8		
2	2.355/b	Veshje xokuli me pllaka guri	m2	13.8		
3	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25,	m2	391.7		
4	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	100.0		
5	2.326	Veshje me pllake 25*25cm ne banjo h=2m, anash krevateve dhe ne lavamanet e dhomave	m2	45.8		
6	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	391.7		
7	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	100.0		
8	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	118.0		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare plastike me dopio xham me argon	m2	10.4		
2	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	0.30		
3	2.383/2	F V dyer te brenshme druri importi cilesi e II-te.	m2	12.60		
4	2.386/1	F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.	m2	3.60		
		SHUMA V				
		VI. PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Boje hidroplastike	m2	609.7		
		SHUMA VI				
		SHUMA A (I-VI)	leke			
		B- INSTALIME HIDROSANITARE				
		I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM				

1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	12		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	10		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	mt	8		
5	An - H16	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 32 mm PN 10 bar	mt	6		
6	An - H01	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	mt	8		
7	An - H02	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	mt	40		
8	An - H03	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	mt	12		
9	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	mt	12		
10	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	1		
11	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	6		
12	An - H04	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	20		
13	An - H05	F.V. Minisaraçineska me filtër DN 1/2"	copë	20		
14	An - H06	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 3/4 "	copë	1		
15	An - H07	F.V Kundravalvol bronzi Ø 3/4 "	copë	1		
16	2.501	WC allafrenga importi	copë	2		
17	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator	copë	6		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	20		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	15		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	An - H09	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm	mt	30		
5	An - H10	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	18		
6	An - H11	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	mt	28		
7	An - H12	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm	copë	2		
8	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	copë	2		
9	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	2		
10	An - H13	F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm	copë	2		
		SHUMA II				
		SHUMA B (I-II)	leke			
		C- INSTALIME ELEKTRIKE				
		I. KUADROT ELEKTRIKE				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	2		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	2		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	2		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	2		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	10		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	120		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	250		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm²	ml	75		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	105		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	25		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	50		
7	An. - E17	F.V kabell FG70R 3*10mm²	ml	60		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	11		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	46		
10	2.487/a	F.V. Kutu per celesa e priza 2-module, suport , kapak	copë	35		
11	2.487/f	F.V. Kutu per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	15		

12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	5		
		SHUMA II				
III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	10		
2	An-E 20	F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m	copë	4		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	15		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	70		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4		
		SHUMA III				
		IV- Rrjeti i kompjuterik-telefonik-kamera				
1	An.-A01	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	5		
2	An.-A02	FV Cable Cat 6	ml	180		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	180		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	5		
		SHUMA IV				
		SHUMA C (I-IV)				
		D-MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	6		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	11		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	12		
		SHUMA I				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	Pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	Rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	6		
		SHUMA II				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
		SHUMA III	leke			
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	2		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	9		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Montin Switch L2, 16 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Montin Kamera indoor	copë	1		
3	An.-A04	Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Montin NVR	copë	1		
5	An.-A11	Montin Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Montin Telefona IP	copë	5		
7	An.-A07	Montin UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		SHUMA D (I-V)				
	a	Shuma A-D				

	b	Fondi rezerve 5% * a				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20% * c				
	e	Shuma c+d				
		E-FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	6		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	11		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	12		
		SHUMA I				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	Pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	Rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	6		
		SHUMA II				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
		SHUMA III	leke			
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	2		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	9		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	2		
		SHUMA IV	leke			
		V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Furnizim, Switch L2, 16 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Furnizim, Kamera indoor	copë	1		
3	An.-A04	Furnizim, Kamera te jashtme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Furnizim, NVR	copë	1		
5	An.-A11	Furnizim, Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Furnizim, Telefona IP	copë	5		
7	An.-A07	Furnizim,UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		VI TE TJERA				
1	An.	Tabela informuese peciglas	cope	7		
2	An.	Tabela emertuese metalike 200x100cm	cope	2		
		SHUMA VI				
	f	Shuma E (I-VI)				
		TOTAL (e+f)				

OBJEKTI: Qendra Shendetesore Sopot, Vlore						
Nr.	Ref.	Emërtimi i procesit të punës	Njësia	SASITE	Çmimi (lek)	Vlera (lek)
		A. PUNIME NDERTIMORE				
		I. Punime Prishje				
1	An	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	46.2		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	20		
3	An	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	cope	2		

4	2.37/5a	Transport te materialeve te prishura (mbeturina)	m3	6.31		
		Shuma 1				
		II. Punime Murature				
1	2.52/4	Mur guri deri ne 3m lartesi me llac te perzier M25	m3	0.4		
		Shuma 2				
		III. Punime Betoni dhe B/a e hekuri				
1	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m	m3	0.1		
		Shuma 3				
		IV. Punime tarace				
1	2308/a	Suvatim me grafiato	m2	45		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	30		
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat	cope	2		
		Shuma 4				
		V. Punime shtresash				
1	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 per nivelim nen shtresen e pllaka	m2	20		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	20		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm, mermeri	ml	18		
5	2.268a	Shkalle mermeri graniti	m2	3.6		
6	2.326	Veshje me pllaka majolike (Tualet)	m2	17		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	46.2		
8	2.410	Parapet mur tulle +suva +korimano granili	m2	6.8		
		Shuma 5				
		VI. Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	19.3		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llac perzier M 25	m2	65		
		Shuma 6				
		VII. Punime dyersh e dritaresh				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	1.5		
2	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e pare	m2	1.89		
3	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	2.205		
4	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare per dritaret	ton	0.4		
		Shuma 7				
		VIII. Punime te jashtme				
1	2358	Veshje fasade me pllake mermeri	m2	1.5		
2	3.21	Shtrese cakell mbeturine kave, t=15cm, per sheshin dhe trotuare perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	17		
3	3.205	Shtrese zhavorr lumi nen betonin e shtreses tek sheshi dhe trotuare, t=10cm dhe nen bordura me cilindrim	m ²	17		
4	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	45		
5	3.206	Shtrese zhavorri t=25cm (t=30)	m ²	17		
6	An 169	F.v. Fidane Peme dekorative Bli 16-18cm	cope	3		
7	2.401	Boje vaji mbi siperfaqe metalike (dy duar)	m ²	1		
		Shuma 8				
		IX. Punime te sistemimit te jashtem				
1	2.410/a	Parapet shkalle me tuba inoksi ngjyre metalizato h=90cm	ml	10		
		Shuma 9				
		TOTALI A (1+2+3+4+5+6+7+8+9)				
		B. PUNIME HIDROSANITARE				
		I.Aparate hidrosanitare				
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	3		
2	2.501	F.v. WC allafrenga importi	cope	1		
3	2.51	F.v. hidrante Ø 50mm	cope	1		
4	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1		
		Shuma 1				
		II.Furnizimi me uje (Uji I ftohte)				

1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=15mm, t=2mm, PN=1	ml	16		
2	2.535/a	Termoizolim tubi Φ 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	4		
3	2.535/b	Termoizolim tubi Φ 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	6		
4	2.535/d	Termoizolim tubi Φ 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	4		
5	2.492	F.v. tub xingato dhe rakorderi $\Phi > 1"$	kg	1		
6	2.494	F.V saracineska bronzi $\emptyset$ 1/2 " = 15 mm	cope	3		
7	2.494/1	F.V saracineska bronzi $\emptyset$ 3/4 " = 20 mm	cope	1		
8	2.494/2	F.V saracineska bronzi $\emptyset$ 1/4 " = 32 mm	cope	1		
		Shuma 2				
		III. Punime kanalizimi				
1	2.520	Tub kanalizimi pvc $\emptyset$ 200 mm	ml	8		
2	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	2		
		Shuma 3				
		TOTALI B (1+2+3)				
		C. PUNIME ELEKTRIKE RRJETI KOMPJUTERIK-TELEFONIK-KAMERA				
		I. Sistemi kompjuterik & telefonik				
1	480/1	F.v. tub plastik Φ 14-17	ml	140		
2	480/2	F.v. tub plastik Φ 18-21	ml	50		
3	2.481/1	F.v. percjelles PV-500 Φ 1.5mm2	ml	150		
4	2.481/2	F.v. percjelles PV-500 Φ 2.5mm2	ml	200		
5	2.481/3	F.v. percjelles PV-500 Φ 4mm2	ml	90		
6	2.485/3	F.v. çeles 1 polar 220V 10A	cope	3		
7	2.487	F.v. kutiderivacioni plastike	cope	8		
8	2.490/1a	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	8		
9	2.490/1b	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	3		
10	2.485/i	F.v. priza shuko brenda murit 2 fazore 25A	cope	23		
11	2.490/d	F.v. kasete Plastike KE me 12 modular	cope	1		
12	3.An/55	F.v. pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40	cope	1		
13	2. a-99	Percjelles shirit bakri togezimi, Cu = 30x3mm	ml	4		
14	2. a-73	Elektroda Togezimi, profili zingato e bakerizuar L=1.5m	cope	2		
15	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V, 1.2w	cope	3		
16	2. a-116	Sirene e brendshme audio vizive	cope	1		
		Shuma 1				
		SHUMA C				
		D. MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	2.a-127	V Ndricues Fluoreshent 2x36W IP65	cope	11		
2	2.a-139	V Ndricues evakuimi me llambe 1x11W, IP40	cope	3		
		Shuma 1				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 15	V bolier 80 liter, uje te ngrohje	cope	1		
		Shuma 2				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	1		
		Shuma 3				
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An	V. Fikese zjarri me pluhur. Destinacioni permbrojtjen e pajisjeve elektrike ne ndertese. Tip bombole. Klasa e zjarrit 55A 233BC. Kapaciteti normal 12kg. pesha 17.6 kg diametri 190 mm lartesia 640 mm	cope	3		
2	An	V Tabela orientuese	cope	3		

3	An	V Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me l	cope	3		
		Shuma 4				
		TOTALI D (1+2+3+4)				
	a	SHUMA A -D				
	b	FOND REZERVE 5%*a				
	c	SHUMA a+b				
	d	TVSH 20%*c				
	e	SHUMA c+d				
		E. FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	2.a-127	V Ndricues Fluoreshent 2x36W IP65	cope	11		
2	2.a-139	V Ndricues evakuimi me llambe 1x11W, IP40	cope	3		
		Shuma 1				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 15	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1		
		Shuma 2				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapaciteti ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	1		
		Shuma 3				
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An	F. Fikese zjarri me pluhur. Destinacioni permbrojtjen e pajisjeve elektrike ne ndertese. Tip bombole. Klasa e zjarrit 55A 233BC. Kapaciteti normal 12kg. pesha 17.6 kg diametri 190 mm lartesia 640 mm	cope	3		
2	An	F Tabela orientuese	cope	3		
3	An	F Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me llambe Led	cope	3		
		Shuma 4				
	f	TOTALI E (1+2+3+4)				
		SHUMA (e+f)				

OBJEKTI: Qendra Shendetesore QSH3 Fier (ish cerdhe nr.10)						
Nr.	Ref.	Emërtimi i procesit të punës	Njësia	Sasite	Çmimi (lek)	Vlera (lek)
		A. PUNIME NDERTIMI				
		1. Punime prishje + germime				
1	2.1	Germim dheu me krah + transport me karro dore, kategoria III (punime pandusi)	m3	1.8		
2	2.1	Germim dheu me krah + transport me karro dore, kategoria III (ndertimi i shkalles)	m3	3		
3	2.426/3	Prishje shtrese betoni (punime kanalizimi)	m3	6.3		
4	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25m3 ne kanale me gjeresi deri 2m, toke e zak. Kategoria III me shkarkim ne mjet (punime kanalizimi)	m3	30		
5	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte , me krah, me seksion deri 0.75m2 (punime kanalizimi)	m3	1		
6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km (punime kanalizimi)	m3	24		
7	3.497	Germim dheu per elektrodat e togezimit dhe kanal kablli + transp. (punime elektrike)	m3	2.2		

8	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte , me krah, me seksion deri 0.75m2 (punime MNZ) + tansp.	m3	2		
		Shuma 1				
		2. Punime shtresash				
1	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	545		
2	2.324/a	Plintuse pllake grez	ml	456		
3	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	10.5		
4	2.324/2	Plintuse mermeri h=10cm	ml	7		
5	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2, t=20mm	m2	995		
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dy shtresa lkk	m2	500		
7	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej	m2	124		
8	2.273/1	Shtrese pllaka mermeri t=30mm (pragje dritare)	m2	11.7		
		Shuma 2				
		3. Punime te brendshme ndertimi				
1	2.310	Suva brenda mur tulle h-4m me krah, llac i perzier M25	m2	1990		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	1990		
3	2.383/1	F.V dyer te brendshme dyer importi cilesi e I-re	m2	55		
4	2.373/1	F.V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	8		
5	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	124		
6	2.410/a	Parapet shkalle + ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe os	ml	14.3		
		Shuma 3				
		4. Punime fasade + catie				
1	2.375/1	F.V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	92.8		
2	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm+rrjete+su	m2	607		
3	2.414	F.V zgara dekorative hekuri me figuracion dekorativ	ton	1		
4	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	607		
5	2.401	Boje vaji siperfaqe metalike (kangj dritare)	m2	40		
6	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m2	12.5		
7	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø120	ml	36.3		
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	7		
9	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	51		
		Shuma 4				
		5. Punime pandusi + ndertimi i shkalles				
1	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C12/15	m3	0.6		
2	2.258	Nenshtrese zhavorri (per mbushje)	m3	0.7		
3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10mm	ton	0.2		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (e ashper)	m3	1		
5	2.410/a	Parapet shkalle + ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	ml	9		
6	2.348	Suva xokoli me granil e cemento te zakonshme me cukitje	m2	0.7		
7	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø >10mm (Shkalla)	ton	0.5		
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6-10mm (Shkalla)	ton	0.3		
9	2.258	Nenshtrese zhavorri (per mbushje)	m3	0.2		
10	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10, t=10cm	m3	0.2		
11	2.114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C-16/20	m3	1.2		
12	2.117/1a	Kollona b/a monolite C-20/25, h-4m	m3	0.5		
13	2.119/1a	Trare + arkitrare b/a C-20/25, h-4m	m3	1		
14	2.122/1a	Soleta te plotat b/a C-20/25, t=10cm, h-4m	m3	2.5		
		Shuma 5				
		Shuma A (1+2+3+4+5)				
		B. PUNIME HIDRAULIKE				
		1. Punime hidraulike				
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	215		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	25		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	ml	10		

4	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10	ml	60		
5	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	5		
6	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	1		
7	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	3		
8	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	50		
9	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	1		
10	2.495	F.v. lavaman porcelani importi me mishelator	cope	23		
11	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	5		
12	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	4		
13	2.522	Tub kanalizimi pvc Ø 170 mm	ml	55		
14	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	15		
15	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC (Tub kanalizimi pvc Ø50 mm) 0.68 kg/ml	kg	98		
16	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	3.2		
17	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	8		
18	2.261	Shtrese rere	m3	16		
19	An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	4		
20	2.521	Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm	ml	48		
		Shuma 1				
		2. Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike				
1	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	5		
2	2.511	F.V hidrante Ø 80 mm	cope	2		
3	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	135		
4	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16	ml	29		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	4		
6	2.261	Shtrese rere	m3	6		
		Shuma 2				
		SHUMA B (1+2)				
		B. PUNIME ELEKTRIKE				
		1. Punime elektrike				
1	2.490/f	F.v Kaseta plastike KE me 36 modulare	cope	2		
2	2.490/g	F.v Kaseta plastike KE me 48 modulare	cope	1		
3	An	F.v Automat termo elektro-mag 4P HP-80A /380V	cope	1		
4	An	F.v Automat termoelektromag. 4P HP-63A /380V	cope	1		
5	An	F.v Automat termoelektromag. 4P HP-52A /380V	cope	1		
6	An	F.v Automat termoelektromag. Id=0.03A;4P HP-52A /380V	cope	1		
7	An	F.v Automat termoelektromag.Id=0.03A;4P HP-32A /380V	cope	2		
8	2.490/1d	F.v Automat termoelektromag.Id=0.03A;4P HP-40A /380V	cope	1		
9	2.490/1b	F.v Automat Mag-Termik 16A 2P-250V	cope	25		
10	2.490/1a	F.v Automat Mag-Termik 10A 2P-250V	cope	8		
11	2.487	F.v Kuti derivacioni plastike	cope	59		
12	2.485/d	F.v Priza 2P+T 16A/220V shuko universale	cope	93		
13	2.485/2	F.v Çeles 10A/250V me nje pulle	cope	49		
14	2.485/5	F.v Çeles 10A/250V me dy pulla	cope	2		
15	480/5	Tubo P.V.C.fleksibel Ø 31-36mm	ml	350		
16	480/2	Tubo P.V.C.fleksibel Ø18-21mm	ml	530		
17	480/1	Tubo P.V.C.fleksibel Ø14-17mm	ml	110		
18	An	Kabell P.V.C. 3x1,5mm²	ml	580		
19	4.149/6	F.v percjelles Cu te izoluar prej gome per ndricim ne tubot e vendosur me pare seksion 10 mm2	km	0.09		
20	3.654/1	Tubo P.V.C.fleksibel Ø 80 mm	ml	25		
21	2.481/3	Percjelles CU-1X4 mm2	ml	1150		
22	2.481/2	Percjelles CU-1x2.5 mm2	ml	1650		

23	2.481/1	Percjelles CU-1x1.5 mm2	ml	350		
24	2.a-73	F.v elektroda tokezimi te xinguara profil; l=150m	cope	6		
25	2.a-97	F.v percjelles tokezimi bakri Cu-50 mm2 I zhveshur	ml	35		
26	An	Shkeputes rrjeti	cope	1		
27	3.An/pp	F.v pusete PVC 40x40x40 me kapak te forte RIC 1084+1086	cope	1		
28	An	F.v Detektor tymi dhe zjarri te adresueshem optik-termik-ionic	cope	29		
29	2.482	Kabell PPV 2x1 mm2	ml	250		
30	480/2	Tubo P.V.C.fleksibel Ø18-21	ml	220		
31	2.a-120	F.v Buton sinjalizimi zjarri	cope	3		
32	2.a-116	F.v Sirene e brendshme lajmeruese	cope	3		
33	2.a-117	F.v Sirene e jashtme lajmeruese	cope	1		
34	2.261	Mbushje me rere	m3	0.8		
35	4.141/a7.0	F.v shirit sinjalizimi	m	20		
		Shuma 1				
		2. Punime IT				
1	An	F.v Kabell Rrjeti FTP Cat 6	ml	780		
2	2.483	F.v Priza rrjeti RJ 45 me kapak mbrojtës(suport+konektor+kapak)	cope	40		
3	An	F.v Patch cord CAT 6a (0.5 m)	cope	40		
4	2.487	Kuti deviracioni	cope	30		
5	480/5	Tubo P.V.C.fleksibel Ø 31-36mm	ml	680		
		Shuma 2				
		Shuma C (1+2)				
		D. PUNIME MONTIMI				
		1. Montime elektrike				
1	An	V Kuader sinjalizimi zjarri I adresueshem 230v/12v 24h autonomi	cope	1		
2	An	V Ndricues tavanor LED 1x48W IP-44	cope	32		
3	An	V Ndricues tavanor LED 1x18W IP-44	cope	4		
4	An	V Ndricues spot tavanorLED 1x7W IP-20	cope	27		
5	An	V Ndricues muror (bracet) LED 1x18W IP-44	cope	4		
6	2.a-139	V Ndricues evakuimi me llampe 1x11w;IP- 40	cope	13		
7	2.a-131	V Ndricues tip plafoniere emergjence 1x18w;IP-65	cope	38		
		Shuma 1				
		2. Montime MNZ				
1	An	V. Fikse zjarri 9kg me shkume	cope	5		
2	An	V. pompe 1.5kW, q=2.3l/s, H=56m	cope	1		
		Shuma 2				
		3. Montime hidraulike				
1	An - 16	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	14		
2	An - 12	V rezervuari zingato 2000 litra	cope	2		
3	An - 17	V pompe me pulmon 24 litra	cope	1		
		Shuma 3				
		4. Montime sinjalistika				
1	An. 100	V. Logo ne hyrje	cope	1		
2	An.	V.Tabele "EXIT" te ndricuar llambe Led	cope	5		
3	An. 102	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
		Shuma 4				
		5. Montime kompjuterike				
1	An	V Rack U18	cope	1		
2	An	V Patch panel (RJ 45 ftp cat 6a) 16porta	cope	2		
3	An	V Switch 24 porta i menaxhueshem	cope	2		
		Shuma 5				
		6. Montime				

1	An.63	V. Pompa e sistemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqi e instaluar 3 kw, Intensiteti i rrymes (3.5)A Lidhjet 11/2 PN16, Tensioni i dhene 3F 400V, 50Hz Prurja 2.3m3/ore. Prevalenca 25mKH2O me ene zgjerimi 24 litra	cift	1		
		Shuma 6				
		Shuma D (1+2+3+4+5+6)				
	a	SHUMA A -D				
	b	FOND REZERVE 5%*a				
	c	SHUMA a+b				
	d	TVSH 20%*c				
	e	SHUMA c+d				
		E. PAJISJE ME TVSH				
		1. Furnizime elektrike				
1	An	F Kuader sinjalizimi zjarri I adresueshem 230v/12v 24h autonomi	cope	1		
2	An	F Ndricues tavanor LED 1x48W IP-44	cope	33		
3	An	F Ndricues tavanor LED 1x18W IP-44	cope	4		
4	An	F Ndricues spot tavanorLED 1x7W IP-20	cope	27		
5	An	F Ndricues muror (bracet) LED 1x18W IP-44	cope	4		
6	2.a-139	F Ndricues evakuimi me llampe 1x11w;IP- 40	cope	13		
7	2.a-131	F Ndricues tip plafoniere emergjence 1x18w;IP-65	cope	38		
		Shuma 1				
		2. Furnizime MNZ				
1	An	F. Fikse zjarri 9kg me shkume	cope	5		
2	An	F. pompe 1.5kW, q=2.3l/s, H=56m	cope	1		
		Shuma 2				
		3. Furnizime hidraulike				
1	An - 16	F bolier 12 liter, uje te ngrohje sanitar	cope	14		
2	An - 12	F rezervuari zingato 2000 litra	cope	2		
3	An - 17	F pompe me pulmon 24 litra	cope	1		
		Shuma 3				
		4. Furnizime sinjalistika				
1	An. 100	F. Logo ne hyrje	cope	1		
2	An.	F.Tabele "EXIT" te ndricuar llambe Led	cope	5		
3	An. 102	F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
		Shuma 4				
		5. Furnizime kompjuterike				
1	An	Rack U18	cope	1		
2	An	Patch panel (RJ 45 ftp cat 6a) 16porta	cope	2		
3	An	Switch 24 porta i menaxhueshem	cope	2		
		Shuma 5				
		6. Furnizime ngrohje				
1	An.63	F. Pompa e sistemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqi e instaluar 3 kw, Intensiteti i rrymes (3.5)A Lidhjet 11/2 PN16, Tensioni i dhene 3F 400V, 50Hz Prurja 2.3m3/ore. Prevalenca 25mKH2O me ene zgjerimi 24 litra	cift	1		
		Shuma 6				
	f	Shuma E (1+2+3+4+5+6)				
		TOTALI (e+f) me tvsh				