

LOTI 1 Rikonstrukcion i disa QSH- ve në qarqet Tiranë, Durrës, Dibër

Nr.	Emertimi	Vlera
A	PUNIME NDERTIMI (SHUMA A)	
B	PUNIME HIDRAULIKE (SHUMA B)	
C	PUNIME ELEKTRIKE (SHUMA C)	
D	MONTIM PAJISJESH (SHUMA D)	
a	SHUMA (A+B+C+D)	
b	fond rezerve 5% *a	
c	SHUMA (a+b)	
d	TVSH 20% *c	
e	SHUMA (c+d)	
f	PAJISJE (me tvsh) (SHUMA E)	
	TOTALI (e+f) me tvsh	

Rikonstrukcion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
<i>1. Punime prishjeje dhe germimi</i>						
1	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	350		
2	An.2	Prishje suva solete	m2	100		
3	An.3	Prishje pllaka perfshire nenshtresat	m2	90		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1		
5	2.426	Prishje mur tulle	m3	0.5		
6	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	12		
7	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	18		
8	An.7	Heqje e pajisjeve hidrosanitare	cope	6		
9	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjerësi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	3		
10	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	110		
		Shuma 1				
<i>2. Punime ndertimore dhe shtresash</i>						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	2		
2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	1		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.7		
4	2.70/2	Mur me tulle te lehtësuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	0.8		
5	2.264	F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	90		
6	2.196/c	F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	8		
7	2.267/a	F.V. Shtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	8		
8	2.326	F.V. Veshje me pllake gres porcelanat (Tualet +lavaman mjekut)	m2	40		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka granit importi	m2	82		
10	2.324/b	Plintuse importi, h = 10 cm	ml	110		
11	2.268/a	Shkalle mermeri montazhi	m2	6		
		Shuma 2				
<i>3.Punime suvatimi, veshje bojatisje</i>						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	350		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	100		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m2	130		
4	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	60		
5	2.404	Lyerje tavani+brenda me boje hidromat	m2	450		
6	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dysHEMEJA	m2	90		
7	An.9	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	45		
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	130		
9	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	15		
		Shuma 3				
<i>4. Dyer dritare</i>						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve, dyerve ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve dhe dyerve ose ekuivalente	m2	4		
2	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	11		
3	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a	m2	2		
4	2.375/1	FV dritare d/alumini plastike me dopjo xham	m2	12		
5	2.383/1	F V dyer druri importi cilesi e I-re.	m2	2		
6	2.An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese ose me mentesha	m2	5		
7	An.10	F.v Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2		
8	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.2		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
		Shuma 4				-
5. Punime sisteme te jashtme						
1	3.89	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	7		
2	2.261	Shtrese rere	m3	5		
3	2.258	Nenshtrese zhavori t=20cm	m3	5		
4	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm (per trotuar)	m2	30		
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (I ashpër t= 10 cm pandus + trotuar)	m3	5		
6	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	10		
7	3.An/1t	F.V Vendosje tuba te brinjezuar HDPE d=315 mm	ml	10		
8	An-23	Puseta b/a shiu 40x60cm, h=100cm me kapak gize	cope	2		
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1.5		
10	3.617	Bordura betoni 15x25cm	ml	40		
		Shuma 5				
		Shuma A (1-5)				
B. PUNIME HIDRAULIKE						
6.1 Instalime hidraulike						
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	42		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	3		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	20		
4	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	80		
5	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	42		
6	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	3		
7	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	20		
8	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	20		
9	An.12	F.V Elemente montimi dhe mberthimi (shirit metalik , gozhde, fasheta)	komp	1		
10	An.13	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	5		
11	An.14	F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare	cope	12		
		Shuma 6.1				
6.2 Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitar						
1	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	25		
2	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	10		
3	An.22	F.V Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2")	cope	1		
4	An.25	F.V Filter uji me rrjete DN 40Pn 10	cope	1		
5	An.26	F.V Valvol nderprerese DN40 mm	cope	2		
6	An.27	F.V. Valvol moskthimi DN40 PN 6-10bar	cope	1		
7	2.495	F.V. lavaman porcelani importi me mishelator	cope	3		
8	2.501	F.V. WC alla frenga importi	cope	1		
		Shuma 6.2				
6.3 Shkarkimet e Ujerve te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)						
1	An.29	F.V Tub shkarkimi PEHD i rrullorur d200 mm + rakorderi	ml	28		
2	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	18		
3	An.31	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 75 mm	ml	20		
4	An.33	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	6		
5	An.34	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	12		
6	An.35	F.V Bryl 45° PP dhe Ø200	cope	3		
7	An.36	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	2		
8	An.37	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	5		
9	An.48	110	cope	1		
10	An.49	F.V Kapuç ajrimi ne terrace vertikal Ø 110	cope	2		
11	An.50	F.V Pjese lidhese e tubave me material PP- HDPE te brinjezuar	cope	2		
12	3.17/a	Germime dhe ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.k d deri 10 m	m³	45		
13	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m³	40		
14	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m³	3		
15	An - 19	F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	2		
		Shuma 6.3				
		Shuma B (6.1-6.3)				
C. Punime elektrike telefoni internet						
7.1 Punime elektrike						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	20		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	300		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	300		
5	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	20		
6	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 modular	cope	280		
7	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	17		
8	2.487	F.V Kutu derivacioni plastike	cope	3		
9	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	15		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
10	2.485/4	F.V Çelesa 2 polar 220V 10A "Vimar"	cope	6		
11	2.485/c	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Ticino	cope	10		
12	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	15		
		Shuma 7.1				
7.2 Lidhja me Rrjetin Telefoni/Internet						
1	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	1		
2	An.78	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm	ml	10		
3	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	10		
		Shuma 7.2				
7.3 Instalime Telefoni/Rrjet						
1	An.79	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 25mm	ml	120		
2	480/2+AN	F.V Kuti derivacioni me kapak me vida PT-2 (118x96x50mm)	cope	8		
3	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar"	cope	5		
4	2.487	F.V:prize telefonie RJ11	cope	3		
4	An.80	F.V:prize informatike RJ45	cope	5		
5	An.81	F.V: kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	ml	140		
6	An.82	F.V. router"	cope	1		
7	An.83	F.V.Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	5		
8	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	45		
		Shuma 7.3				
		SHUMA C (7.1-7.3)				
D. PUNIME MONTIMI						
8.1 Punime montimi (hidraulike)						
5	An.62	Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	4		
7	An.63	Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
		Shuma 8.1				
8.2.Punime HVAC (Montim)						
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
		Shuma 8.2				
8.3 Punime montimi(elektrike)						
1	An.89	Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nultit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2	An.90	F. Ndricues me llampa led IP40,,1x25w	cope	6		
3	An.91	F. Ndricues me llampa led IP40,,1x40w	cope	5		
4	An.92	F. Ndricues plafonier me llampa led 2x10w, IP67	cope	3		
5	An.93	F. Ndricues i inkasuar ne tavan,(plafonier)ndricim emergjence,S.E.1x18w,autonomi 6 ore	cope	4		
8	An.100	V.Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1		
9	An.102	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
10	An.100/1	V. Sinjalistike Tabele EXIT te ndricuara llambe LED	cope	3		
		Shuma 8.3				
		Shuma D (8.1 +8.2 + 8.3)				
a		Shuma Totale (A+D+C+D)				
b		Fond rezerve 5% *a				
c		Shuma totale (a+b)				
d		T.V.SH 20%*c				
e		Shuma totale me T.V.SH (c+d)				
E. PAISJE (me T.V.SH.)						
9.1 Paisje Elektrike						
1		F. Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nultit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2		F. Ndricues me llampa led IP40,,1x25w	cope	2		
3		F. Ndricues me llampa led IP40,,1x40w	cope	5		
4		F. Ndricues plafonier me llampa led 2x10w, IP67	cope	3		
5		F. Ndricues i inkasuar ne tavan,(plafonier)ndricim emergjence,S.E.1x18w,autonomi 6 ore	cope	5		
6		F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
7		F. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndricuara llampe led	cope	3		
8		F. Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1		
		Shuma 9.1				
9.2 Paisje Hidraulikedhe HVAC						
1		F. Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	4		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
2		F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
3		Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2		
4		Fikse zjarri portabel me CO2, 5kg, tipi 113B, per ambjentin e kabines elektrike ose pajisje elektrike	cope	1		
5	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
12	An - 12	F V rezervuari zingato 2000 litra	cope	1		
		Shuma 9.2				
	f	Shuma E (9.1 + 9.2)				
		Shuma totale (e+f) Lagjia e re Bulqize				

Rikonstruktion Q.SH. ne Brezhdan						
Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
<i>1. Punime prishjeje dhe germimi</i>						
1	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	450		
2	An.2	Prishje suva solete	m2	260		
3	An.3	Prishje pllaka perfshire nenshtresat	m2	260		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	3		
5	2.426	Prishje mur tulle	m3	2		
6	An.3	Cmontim - heqje dritare	m2	34		
7	An.4	Cmontim - heqje dyer	m2	17		
8	An.5	Prishje hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama perfshire shtresat	m2	110		
9	An.6	Heqje e pajisjeve hidrosanitare	cope	6		
10	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	2		
11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	60		
		Shuma 1				
<i>2. Punime ndertimore dhe shtresash</i>						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	2		
2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	1		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
4	2.70/2	Mur me tulle te lehtsuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	1		
5	2.108/3	Ndertim muri me knauf t=10cm me dy shtresa, kunder lageshtires	m2	8		
6	2.264	F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	110		
7	2.196/c	F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	20		
8	2.267/a	F.V. Shtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	20		
9	2.326	F.V. Veshje me pllaka majolike	m2	50		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka granit importi	m2	90		
11	2.324/b	Plintuse importi, h = 10 cm	ml	85		
12	2.268a	Shkalle mermeri montazhi	m2	11		
		Shuma 2				
<i>3. Punime suvatimi, veshjem bojatisje</i>						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	450		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	260		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m2	250		
4	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	24		
5	2.404	Lyerje tavani+brenda me boje hidromat	m2	760		
6	An.7	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dysHEMEJA	m2	160		
7	An.8	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	90		
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	250		
9	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	15		
		Shuma 3				
<i>4. Punime Tarace/Catie</i>						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	140		
2	2.200	Shtrese lluster çimento1:2, t = 20 mm (dy shtrese sipas detajit)	m2	140		
3	2.310	Suva brenda parapetit mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	40		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULOQZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
5	2.283	Shtrese stirobetoni per pjeresi (i=3%)	m3	10		
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat 1.0mm	cope	4		
8	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me xingat Ø 100	ml	26		
9	2.203/a	Veshje kornize llamarine xingat t = 0.8 mm	m ²	22		
10	2.64/2	Mur me tulla te plota me lartesi deri ne 3m me llac te perzier M=25(Parapet)	m3	4		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve, dyerve ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve dhe dyerve ose ekuivalente	m2	10		
2	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	12		
3	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a	m3	3		
4	2.375/1	F.V dritare d/alumini plastike me dopjo xham	m2	35		
5	2.383/1	F.V dyer druri importi cilesi e I-re.	m2	3		
6	M.2 An	F.V porte metalike dekorative rreshqitesse ose me mentesha	m2	5		
7	An.10	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2		
8	2.414	F.V zgara dekorative hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.4		
		Shuma 5				
6. Punime sisteme te jashtme						
1	3.890	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	5		
2	2.261	Shtrese rere	m3	4		
3	2.258	Nenshtrese zhavori t=20cm	m3	4		
4	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm (per trotuar)	m2	30		
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (I ashper t= 10 cm pandus)	m3	1		
6	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoxi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	6		
7	An-23	Puseta b/a shiu 40x60cm, h=100cm me kapak gize	cope	2		
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per kuneta	m ³	1		
9	3.617	Bordura betoni 15x25cm	ml	30		
10	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	120		
		Shuma 6				
A		Shuma A(1-6)				
B. PUNIME HIDRAULIKE						
7.1 Punime hidraulike						
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 X 3.4mm, PN16	ml	65		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 X 4.2 mm, PN 16	ml	5		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32 X 5.4 mm, PN 16	ml	10		
4	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40 X 6.7 mm, PN 16	ml	20		
5	2.535/a	F.V. Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)	ml	65		
6	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	5		
7	2.535/c	F.V. Termoizolim tubi Ø1" me armofleks (d35x9)	ml	10		
8	2.535/d	F.V. Termoizolim tubi Ø1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	20		
9	An	F.V Saracineska kendore me holandez 1/2' (dn 20)	cope	8		
10	An	F.V Mini valvula nderperrese per paisjet sanitare	cope	22		
11	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	8		
12	2.501	WC alla Franga	cope	2		
13	Analize	Lavaman per banjo handkap+ mishelator + strukture lavamani	cope	1		
14	Analize	Kasete WC per banjo handkap+ rezervuare(flesh box + ndenjese plastike + doreza metalike	cope	1		
		Shuma 7.1				
7.2 Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompas) sanitar						
1	2.493	F.V Tub celiku zingato dhe rakorderi Ø 1 1/4 (dn 40)	kg	13		
2	An	F.V Termoizolim tubi Ø1 1/4" me armofleks (d32x13)	ml	10		
3	An	F.V. Galexhand elektrik per H/Z	cope	1		
4	An	F.V Filter uji me rrjete DN 40Pn 10	cope	1		
5	An	F.V Valvol nderperrese DN40 mm	cope	2		
		Shuma 7.2				
7.3 Shkarkimet e Ujerave te Zeza (te brendeshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)						
1	An	F.V Tub shkarkimi PEHD i rulllosur d 200 mm + rakorderi	ml	15		
2	An	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	13		
3	An	F.V Tub shkarkimi gri me gota dhe gomina PP d 50 mm	ml	25		
4	An	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	4		
5	An	F.V Reduksione PP Ø75-Ø50	cope	1		
6	An	F.V Reduksione PP Ø 110-Ø50	cope	1		
7	An	F.V Reduksione PP Ø 200-Ø110	cope	1		
8	2.515	F.V Pilete dyschemeje Ø 50 mm	cope	3		
9	An	F.V Qafore vete shuarse Ø 100 mm dhe Ø 50 mm	cope	6		
10	An	F.V Fasheta metalike me seksion rrethor dhe gomina elastomere per mberthimin e tubave Ø 100	cope	8		
11	An	F.V Pike pastrimi e inspektimi horizontale dhe vertikale Ø 110	cope	1		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
12	An	F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikale Ø 110 dhe Ø 50 mm	cope	2		
13	An	F.V Pjese lidhese e tubave me material PP- HDPE te brinjezuar	cope	2		
14	3.17/a	Germim toke e zakonshme	m³	18		
15	3.47/1b	Mbushje rafshim ngjeshje toke e zakonshme	m³	15		
16	3.212/b	Shtrese stabilizanti t-10cm	m³	3		
17	An - 19	F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	1		
		Shuma 7.3				
B		SHUMA B (7.1+7.2+7.3)				
C (8) Punime elektrike telefoni internet						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	20		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	600		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	800		
5	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	450		
6	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 3 modular	cope	16		
7	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	4		
8	2.487	F.V Kutit derivacioni plastike	cope	50		
9	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	14		
10	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar"	cope	13		
11	2.485/c	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Ticino	cope	10		
12	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	24		
C		Shuma C(8)				
D. PUNIME MONTIMI						
9.1 Punime montimi (hidraulike)						
1	An -16	Boiler12 litra per uje te ngrohje	cope	7		
		Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
3	An-12	V Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	1		
		Shuma 9.1				
9.2 Punime montimi (mbrojtja nga zjarri)						
1	An	Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2		
		Shuma9.2				
9.3. Punime HVAC (Montim)						
6	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjitha aksesoret+termostat ambianti.	copë	3		
		Shuma 9.3				
9.4 Punime montimi(elektrike)						
2	An.	Panel elektrik,jashte murit,metalik,36module,sipas skemes	cope	1		
4	An.	Ndriçues i varur nga tavani,me llampa led IP40,,1x25w	cope	4		
5	An.	Ndriçues me llampa led IP40,,1x40w	cope	14		
6	An.	Panel ndriçues me llampe led 40w,IP40	cope	6		
7	An.	Ndriçues i inkasuar ne tavan,(plafonier)ndriçim emergjence,S.E.1x10w,autonomi 6 ore	cope	13		
8	2a-131	Ndriçues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	cope	3		
9	An.82	Router"	cope	1		
7	analize	Montim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	25.00		
8	analize	Montim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
		Shuma 9.4				
D		Shuma D (9.1+9.2 +9.3+9.4)				
	a	Shuma Totale pa tvsh (A+B+C+D)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma totale (a+b)				
	d	tvsh 20% *c				
	e	Shuma totale me tvsh (c+d)				
E		E. PAISJE (me T.V.SH.)				
10.1 Paisje Elektrike						
1	Oferte	Panel elektrik,jashte murit,metalik,36module,sipas skemes	cope	1		
2	Oferte	Ndriçues i varur nga tavani,me llampa led IP40,,1x25w	cope	4		
3	Oferte	Ndriçues me llampa led IP40,,1x40w	cope	14		
4	Oferte	Panel ndriçues me llampe led 40w,IP40	cope	6		
5	Oferte	Ndriçues i inkasuar ne tavan,(plafonier)ndriçim emergjence,S.E.	cope	13		
6	Oferte	Ndriçues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	cope	3		
7	Oferte	Router"	cope	1		
		Shuma 10.1				
10.2 Paisje Hidraulike						
1	Oferte	F. Boiler 80 litra per uje te ngrohje	cope	1		
2	Oferte	F. Boiler12 litra per uje te ngrohje	cope	1		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
3	Oferte	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
4	Oferte	Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2		
5	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
6	An-12	F. Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	1		
		Shuma 10.2				
10.3 te tjera						
1	Oferte	Furnizim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	25.00		
2	Oferte	Furnizim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
		Shuma 10.3				
	f	Shuma E (10.1+10.2+10.3)				
		Shuma totale me tvsh (e+f) Brezhdan				

OBJEKTI : QENDRA SHENDETSORE MACUKULL

NR.	Nr/An.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		A- PUNIME NDERTIMI				
		I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE				
1	AN 14	Heqie dyer dritare ekzistuese	m2	14.8		
2	AN 40	Prishje cati me tjegulla	m2	60.00		
3	AN 8	Heqie davanciale granili	m2	2.7		
4	AN 5	Prishje suvatimi brendshem	m2	300.0		
5	AN 36	Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare	o.p.	20.0		
6	AN 6	Heqie shtrese +veshje me pllaka	m2	70.2		
7	2.1/a	Germim dheu e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	30.0		
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	50.0		
		SHUMA I				
		II. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	32.0		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	41.0		
3	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dysHEME	m2	80.0		
4	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze 50%	m2	70.0		
5	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm korniza catise	m2	28.6		
		SHUMA II				
		III. PUNIME SHITRESASH				
1	2.258	Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm	m3	10.0		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per pandusin 15cm	m3	5.0		
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	76.0		
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	70.2		
5	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	88.0		
6	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	40.0		
7	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	40.0		
8	2.273	F.V. Davanciale + pragje dyresh mermeri t=3cm	m2	2.7		
9	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	3.0		
10	2.410/a	Parapet pandusi me tuba inoksi, h=80~90cm	ml	10.5		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento me spruco	m2	7.4		
2	2.355/b	Veshje xokuli me pllaka guri	m2	7.4		
3	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25,	m2	230.0		
4	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	70.5		
5	2.326	Veshje me pllake 25*25cm ne banjo h=2m, anash krevateve dhe ne lavamanet e dhomave	m2	25.5		
6	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	230.0		
7	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	70.5		
8	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	100.0		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare plastike me dopio xham me argon	m2	5.2		
2	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	0.20		
3	2.383/2	F V dyer te brendshme druri importi cilesi e II-te.	m2	6.80		
4	2.386/1	F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.	m2	2.80		
		SHUMA V				
		VI. PUNIME BOJATISJE				

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	2.404	Boje hidroplastike	m2	400.5		
		SHUMA VI				
		VII. PUNIME TE NDRYSHME				
1	AN 35	Grope sepike me V = 3 m3	cope	1.0		
		SHUMA VII				
		SHUMA A (I-VII)	leke			
		B- INSTALIME HIDROSANITARE				
		I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	13		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	11		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	9		
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	20		
5	An - H01	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 32 mm PN 10 bar	ml	8		
6	An - H02	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	ml	2		
7	An - H03	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	ml	26		
8	An - H04	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	ml	3		
9	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	3		
10	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	3		
11	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	3		
12	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	3		
13	An - H05	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	10		
14	An - H06	F.V. Minisaraçineska me filtër DN 1/2"	copë	10		
15	An - H07	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 1 "	copë	1		
16	An - H08	F.V Kundravalvol bronzi Ø 1 "	copë	1		
17	An - H09	F.V Reduktor presioni bronzi Ø 1 "	copë	1		
18	2.501	WC allafrenga importi	copë	2		
19	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator	copë	4		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	22		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	17		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	10		
4	An - H11	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm	mt	30		
5	An - H12	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	11		
6	An - H13	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	mt	18		
7	An - H14	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm	copë	1		
8	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	copë	2		
9	An - 18	Pusetete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	1		
10	An - H15	F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm	copë	1		
		SHUMA II				
		SHUMA B (I-II)	leke			
		C- INSTALIME ELEKTRIKE				
		I. KUADROT ELEKTRIKE				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1		
2	2.a-120	F.V. Llambe sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	5		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	80		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	220		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm²	ml	30		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	80		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	10		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20		
7	An -E 16	F.V kablë FG70R 3*6mm²	ml	25		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	9		
9	2.485/1	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	20		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, suport , kapak	copë	23		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	6		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	3		
		SHUMA II				
		III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7		
2	An-E 20	F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m	copë	4		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	15		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULOQIZ						
Nr.	Nr analizës	Emertimi i punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	40		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4		
		SHUMA III				
		IV Rrjeti i kompjuterik-telefonik-kamera				
1	An.-A01	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	3		
2	An.-A02	FV Cable Cat 6	ml	120		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	120		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	3		
		SHUMA IV				
		SHUMA C (I-IV)				
		D-MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	5		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	6		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	8		
		SHUMA I				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	V pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	V rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	3		
		SHUMA II				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
		SHUMA III	leke			
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	3		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Montin Switch L2, 8 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Montin Kamera indoor	copë	1		
3	An.-A04	Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Montin NVR	copë	1		
5	An.-A11	Montin Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Montin Telefona IP	copë	3		
7	An.-A07	Montin UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		SHUMA D (I-V)				
	a	Shuma A-D				
	b	Fondi rezerve 5% * a				
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20% * c				
	e	Shuma c+d				
		E-FURNIZIM PAJISJE				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	5		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	6		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	8		
		SHUMA I				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	F pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	F rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	3		
		SHUMA II				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
		SHUMA III	leke			
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	3		

Rikonstrukcion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Furnizim, Switch L2, 8 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Furnizim, Kamera indoor	copë	1		
3	An.-A04	Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbuluese antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Furnizim, NVR	copë	1		
5	An.-A11	Furnizim, Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Furnizim, Telefona IP	copë	3		
7	An.-A07	Furnizim, UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
		SHUMA V				
		VI- TE TJERA				
1	An.	Tabela informuese peciglassi	cope	3		
2	An.	Tabela emertuese metalike 200x100cm	cope	1		
		SHUMA VI				
	f	SHUMA E(I-VI)				
		Shuma (e+f) me tvsh Macukull				

OBJEKTI: Qendra Shendetesore Fshati Bushnesh						
Nr.	Ref.	Emërtimi i procesit të punës	Njësia	SASITE	Çmimi (lek)	Vlera (lek)
		A. PUNIME NDERTIMI				
		1. Punime prishje dhe germimi				
1	An. 1	Prishje Suva mur tulle	m2	455		
2	2.218 An	Prishje Cati vendi zakonshme HD- 8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	140		
3	An. 2	Prishje suva solete	m2	103.05		
4	An. 3	Prishje shtrese me pllaka + nenshtresat	m2	103.05		
5	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m3	15.45		
6	An. 4	Cmontim heqje dritare	m2	13.3		
7	An. 5	Cmontim heqje dyer	m2	18.94		
8	An. 7	Heqje pajisje hidrosanitare	cope	8		
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	35		
10	3.25/a	Germim me krah seksion I detyruar me gjeresi b< 1m, h=1.5m, toke e zak	m3	4.6		
		Shuma 1				
		2. Punime ndertimi dhe shtresash				
1	3.207	Shtrese cakelli t=10cm, perhapur + ngjeshur me makineri	m2	103.05		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	15.45		
3	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t=20cm	m2	103.05		
4	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	135		
5	2.267/b	Shtrese me pllaka graniti importi 40x40cm	m2	103.05		
6	2.324/b	Plintuse grez importi, h=10cm	ml	109		
7	2.326	Veshje me pllaka majotike	m2	29		
8	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	3.24		
		Shuma 2				
		3. Punime suvatimi, veshje, bojatisje				
1	2.310	Suva brenda mur tulle h=4m me krah, llac perzier M25	m2	285		
2	2.358/b	Veshje fasade me polistrerol kompakt jeshil t=5cm+ rrjet+ suva grafiato	m2	96		
3	2.350	Suva xokoli me granit e cemento te zakonshme me spruco	m2	18		
4	3.An 144	Boje akrilike	m2	105		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I	m2	290		
		Shuma 3				
		4. Punime Tarace/ Cati				
1	2.218	Cati vendi zakonshme HD- 8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	140		
2	2.295	Tavan rrjete teli+ suva	m2	103.05		
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4		
4	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	46		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø100mm	ml	12		
		Shuma 4				
		5. Punime dyer, dritare				
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	3.48		
2	2.375/1	F.V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	13.3		
3	2.383/1	F.V dyer druri importi cilesi e I	m2	17.14		
4	2.396/2	Dyer te blinduara importi	m2	1.8		
4	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	0.09		
		Shuma 5				
		6. Punime sisteme te jashtme				
1	3.89/a	Germim dheu me eskavator goma 0.25m3, ne kanale gjeresi deri 2m, toke e zakonshme, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m3	11.5		
2	3.207	Shtrese cakelli t=10cm, perhapur + ngjeshur me makineri	m2	22		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
3	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30cm	m2	22		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	6.47		
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	ml	2.6		
6	3.617	F.V Bordura betoni 15x25cm	ml	25		
7	2.109/2	Themel e xokol betoni C -12/15	m2	0.85		
		Shuma 6				
		Shuma A (1+2+3+4+5+6)				
		B. PUNIME HIDRAULIKE				
		1. Punime hidraulike				
1	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	12		
2	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	18		
3	2.491/a	F.V tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20-25mm, PN 25	ml	46		
4	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	1		
5	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	1		
6	2.501	F.V WC allafranga importi	cope	2		
7	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	6		
8	4.3	Konstruksione te thjeshta metalike	ton	0.08		
9	2.519	Tub plasmasi + rakorderi	ton	0.03		
10	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	12.5		
11	2.521	Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm	ml	22		
12	An-22/1	Pusete b/a shiu 40x40cm, h-100cm me kapak gize	cope	1		
		Shuma 1				
		Shuma B				
		C. PUNIME ELEKTRIKE+TELEFONI+INTERNET				
		1. Punime elektrike, telefoni, internet				
1	2.a-73	Elektroda togezimi+profil xingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	3		
2	2.a-93	Percjelles togezimi bakri, Cu, S=35mm2 I zhveshur	ml	15		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5mm2	ml	180		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5mm2	ml	250		
5	480/5	F.V tub plasmasi Ø 31-36mm	ml	110		
6	2.487/a	F.V kuti suport pllake 2 modular	cope	12		
7	2.487/b	F.V kuti suport pllake 4 modular	cope	6		
8	2.487	F.V Kutu derivacioni plastike	cope	5		
9	2.485	F.V Celsesa e priza 10A me nulifikim	cope	13		
10	2.485/e	F.V Priza Shuko jashte murit 2P+T IP=54	cope	1		
11	2.485/5	F.V Prize 2P +T DUO standart italian-bivalente 10/16A, 250V	cope	15		
		F.V Kutu me priza industriale KPI, nje celes rotativ 3x25A ne hyrje, nje prize 2P+T, 16A, nje prize 3P+T, nje prize 3P+N+T, 16A	cope	1		
12	2.485					
		Kuader elektrik jashte murit sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare, zbarra e nultit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
13	2490+An					
		Shuma C				
		D. MONTIM PAJISJE				
		1. Punime montimi				
1	An-14	Montim Rezervuar metalik me kapacitet 500 litra	cope	2		
2	An	Montim Central sinjalizimi zjarri i adresueshem me qarqe unazore (loop), komplet me burim ushqimi	cope	1		
	An.76	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjitha aksesoret+termostat ambienti.	cope	5		
3						
5	2.An-16	Montim Bolier 12 liter, uje te ngrohte	cope	6		
6	An.67	Montim Fikese zjarri portabel me pluhur, 6 kg, tipi 34A 233BC	cope	2		
	An.63	V. Pompa e sistemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqi e instaluar 3 kw, Intensiteti i rrymes (3.5)A Lidhjet 11/2 PN16, Tensioni i dhene 3F 400V, 50Hz Prurja 2.3m3/ore. Prevalenca 25mKH2O me ene zgjerimi 24 litra	cift	1		
7						
8	An.	Montim Ndricues tip 1x18w, IP65	cope	8		
9	An.	Montim Ndricues tavanor fluoreshent 2x36w	cope	7		
	An.	Montim Kuader elektrik brenda murit me 12 module komplet me aksesore per montim te pajisjeve modulare	cope	1		
10						
	An.	Montim Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1		
11						
12	An.	Montim Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	4		
13	An.	Montim Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	3		
14	An.	Montim Llambe sinjalizimi 220V; 1.2w	cope	1		
15	An. 100	Montim Logo ne hyrje	cope	1		
16	An.	Montim Tabele "EXIT" te ndricuar llambe Led	cope	5		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
17	An. 102	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
		Shuma D				
	a	SHUMA A -D				
	b	FOND REZERVE 5%*a				
	c	SHUMA a+b				
	d	TVSH 20%*c				
	e	SHUMA c+d				
		E. FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		1. Pajisje me TVSH				
1	Oferte	Furnizim Rezervuar metalik me kapacitet 500 litra	cope	2		
2	Oferte	Furnizim Central sinjalizimi zjarri i adresueshem me qarqe unazore (loop), komplet me burim ushqimi	cope	1		
3	Oferte	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	5		
5	Oferte	Furnizim Bolier 12 liter, uje te ngrohje	cope	6		
6	Oferte	Furnizim Fikese zjarri portabel me pluhur, 6 kg, tipi 34A 233BC	cope	2		
7	Oferte	F. Pompa e sistemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqi e instaluar 3 kw, Intensiteti i rrymes (3.5)A Lidhjet 11/2 PN16, Tensioni i dhene 3F 400V, 50Hz Prurja 2.3m3/ore. Prevalenca 25mKH2O me ene zgjerimi 24 litra	cift	1		
8	Oferte	Furnizim Ndricues tip 1x18w, IP65	cope	8		
9	Oferte	Furnizim Ndricues tavanor fluoreshent 2x36w	cope	7		
10	Oferte	Furnizim Kuader elektrik brenda murit me 12 module komplet me aksesore per montim te pajisjeve modulare	cope	1		
11	Oferte	Montim Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1		
12	Oferte	Furnizim Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	4		
13	Oferte	Furnizim Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	3		
14	Oferte	Furnizim Llambe sinjalizimi 220V; 1.2w	cope	1		
15	Oferte	Furnizim Logo ne hyrje	cope	1		
16	Oferte	Furnizim Tabele "EXIT" te ndricuar llambe Led	cope	5		
17	Oferte	F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
		Shuma 1				
	f	Shuma E				
		TOTALI ME TVSH (e+f) bushnesh				

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION AMBULANCE FSHATI BERBERE

Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe qermimi						
1	An.1	Prishje Suva mur tulle	m ²	185.00		
2	An.2	Prishje suva solete	m ²	55.00		
3	An.3	Prishje shtrese me pllaka perfshire nenshtresat	m ²	55.00		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	8.32		
5	An.4	Cmontim - heqje dritare	m ²	7.13		
6	An.5	Cmontim - heqje dier	m ²	10.82		
7	2.197 An	Prishje hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m ²	70.00		
8	An.7	Hegje e pajisjeve hidrosanitare	cope	5.00		
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	19.50		
10	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	9.40		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	3.207	Shtrese cakelli t=10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	60.00		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	9.00		
3	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2 t=20mm	m ²	60.00		
4	2.196/c	H/izolimi me dy shtresa mapej	m ²	75.00		
5	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	60.00		
6	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	62.00		
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m ²	22.40		
		Shuma 2				
3. Punime suvatimi, veshjem bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	185.00		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	55.00		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m ²	122.20		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	20.00		
5	3.An 144	Boje akrlike	m2	145.45		
6	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	245.00		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	70.00		
2	2.200	Shtrese lluster cemento1:2, t = 20 mm	m2	60.00		
3	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	13.00		
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	60.00		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	7.00		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	2.30		
2	2.375/1	FV dritare d/alumini plastike me dopjo xham	m2	7.13		
3	2.383/1	F V dyer druri importi cilesi e I-re.	m2	8.82		
4	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	2.00		
5	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	0.08		
		Shuma 5				
6. Punime sistemime te jashtme						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.00		
2	3.207	Shtrese cakelli t=10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	46.00		
3	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm	m2	27.00		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	6.90		
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoxi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	10.50		
6	3.617	F V Bordura betoni 15x25cm	ml	30.00		
7	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m3	1.20		
		Shuma 6				
		SHUMA A (1-6)				
B. Punime hidraulike						
1	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	9.00		
2	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	93.00		
3	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	36.00		
4	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	2.00		
5	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	1.00		
6	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		
7	2.495	FV lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4.00		
8	An-12	Rezervuar zingato 2000 litra	cope	1.00		
9	2.519	Tuba plasmasi dhe rakorderi	ton	0.03		
10	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	12.30		
11	2.521	Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm	ml	24.30		
12	2.576	Pusetete kontrolli 1.25 x 1.25 x 1.5 m	cope	1.00		
13	An-22/1	Pusetete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak gize	cope	1.00		
		Shuma B				
C. Punime elektrike telefoni internet						
8.1 Punime elektrike						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3.0		
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	12.0		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	120.0		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	80.0		
5	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	75.0		
6	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 modular	cope	6.0		
7	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	5.0		
8	2.487	F.V Kutit derivacioni plastike	cope	4.0		
9	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	7.0		
10	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar"	cope	1.0		
11	2.485/4	Çeles dypolar me sinjalizim drite, brenda murit modular, 16A,250V per kondicioneret	cope	4.0		
12	2.485/5	F.V.Prize 2P+T DUO standart italian-bivalente 10/16A,250V	cope	10.00		
13	2.485	F.V. Kutit me priza industriale KPI,nje çeles rotativ 3x25A ne hyrje,nje prize 2P+T,16A,nje prize 3P+T,nje prize 3P+N+T 16A	cope	1.00		
14	2490+AN	Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nultit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1.00		
					Shuma	
8.2 Lidhja me Rrjetin Telefoni/Internet						
1	3.17/a	Pusetete elektrike 30x30x40m,me kapak gize	cope	1.00		
2	An - 19	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares 40mm	Ø ml	15.00		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULOQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
3	480/2+AN	F.V.Kabell telefonie 5x2x0.6mm	ml	45.00		
					Shuma	
		8.3 Intalime Telefoni/Rrjet				
1	4.164/d	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuare 25mm Ø	ml	30.00		
2	480/2+AN	F.V.Kuti derivacioni me kapak me vida PT-2 (118x96x50mm)	cope	2.00		
3	2487	F.V:prize telefonie RJ11	cope	2.00		
4	2.485	F.V:prize informatike RJ45	cope	3.00		
5	2.485	F.V: kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	ml	60.00		
6	AN	F.V.Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	3.00		
					Shuma 8.3	
		Shuma C (8.1 +8.2 + 8.3)				
		D. Punime montimi				
1	An.12	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambianti.	cope	1.00		
2	2.An-16	Montim bolier 12 liter, uje te ngrohje	cope	3.00		
3	An.	Montim Shuars me bombul me shkume	cope	2.00		
4	An.63	V. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.00		
5	An.	Montim Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	cope	3.00		
6	An.	Montim Ndricues tavanor fluoreshente 2x36w	cope	5.00		
7	An.	Montim Kuader elektrik brenda murit me 12 module komplet me aksesore per montim te pajisjeve modulare	cope	1.00		
8	An.	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
9	An.	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	4.00		
10	An.	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.00		
11	An.	Montim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
12	An.	Montim Logo ne hyrje te ndriçuara llampe	cope	1.00		
13	An.	Montim Tabele "EXIT" te ndriçuara llampe led	cope	2.00		
14	An.102	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
		Shuma D				
	a	Shuma Totale pa tvsh (A-D)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma totale (a+b)				
	d	tvsh 20% *c				
	e	Shuma totale me tvsh (c+d)				
		E. Paisje me tvsh				
1	Oferte	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambianti.	cope	1.00		
2	Oferte	Furnizim bolier 12 liter, uje te ngrohje	cope	4.00		
3	Oferte	Furnizim Shuars me bombul me shkume	cope	3.00		
4	Oferte	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.00		
5	Oferte	Furnizim Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	cope	3.00		
6	Oferte	Furnizim Ndricues tavanor fluoreshente 2x36w	cope	5.00		
7	Oferte	Kuader elektrik brenda murit me 12 module komplet me aksesore per montim te pajisjeve modulare	cope	1.00		
8	Oferte	Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
9	Oferte	Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	4.00		
10	Oferte	Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.00		
11	Oferte	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
12	Oferte	Furnizim Logo ne hyrje te ndriçuara llampe	cope	1.00		
13	Oferte	Furnizim Tabele "EXIT" te ndriçuara llampe led	cope	2.00		
14	Oferte	F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	9		
	f	Shuma e paisjeve E				
		Shuma totale me tvsh (e+f) berbere				

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION AMBULANCE FSHATI LARUSHK

Rikonstrukcion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULOQZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	An.1	Prishje Suva mur tulle	m ²	80.00		
2	An.2	Prishje suva solete	m ²	30.00		
3	An.3	Prishje shtrese me pllaka perfshire nenshtresat	m ²	76.00		
4	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	0.70		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	8.70		
6	An.4	Cmontim - heqje dritare	m ²	13.71		
7	An.5	Cmontim - heqje dyer	m ²	14.60		
8	2.197 An	Prishje hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m ²	81.00		
9	An.7	Heqje e pajisjeve hidrosanitare	cope	6.00		
10	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	42.00		
11	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	6.20		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.65/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 25	m ³	0.70		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	2.20		
3	3.207	Shtrese cakelli t=10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	76.00		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	13.50		
5	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t=20mm	m ²	76.00		
6	2.196/c	H/izolimi me dy shtresa mapej	m ²	90.00		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	76.00		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	76.00		
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.22		
10	2.326	Veshje me pllake majolike	m ²	45.00		
11	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m ²	2.30		
		Shuma 2				
3. Punime suvatimi, veshjem bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	240.00		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	76.00		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m ²	100.00		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m ²	13.40		
5	3.An 144	Boje akrilike	m ²	113.40		
6	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	316.00		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	93.13		
2	2.200	Shtrese lluster çimento 1:2, t = 20 mm	m ²	78.82		
3	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m ²	28.62		
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	78.82		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.00		
6	2.200	Shtrese lluster çimento 1:2, t = 20 mm	m ²	78.82		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	12.00		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m ²	3.54		
2	2.375/1	FV dritare d/alumini plastike me dopjo xham	m ²	15.00		
3	2.383/1	F V dyer druri importi cilesi e I-re.	m ²	18.00		
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m ²	2.1		
5	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	0.10		
		Shuma 5				
6. Punime sisteme te jashtme						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	10.2		
2	3.207	Shtrese cakelli t=10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	37.6		
3	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm	m ²	37.6		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	5.6		
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	2.6		
6	3.617	F V Bordura betoni 15x25cm	ml	41.0		
7	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m ³	0.6		
		Shuma 6				
		SHUMA A (1-6)				
B.(7) Punime hidraulike						
1	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	9.00		
2	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	95.00		
3	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	43.00		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULOQZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
4	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	2.00		
5	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	1.00		
6	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	2.00		
7	2.495	FV lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4.00		
8	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.08		
9	2.516	Tuba plasmasi dhe rakorderi	ton	0.04		
10	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	10.80		
11	2.521	Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm	ml	26.00		
12	2.576	Pusetë kontrolli 1.25 x 1.25 x 1.5 m	cope	1.00		
13	An-22/1	Pusetë b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak gize	cope	4.00		
		Shuma B (7)				
C. Punime elektrike telefoni internet						
8.1 Punime elektrike						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3.0		
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	12.0		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	180.0		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	210.0		
5	480/5	F.V tub plasmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	200.0		
6	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 modular	cope	12.0		
7	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	8.0		
8	2.487	F.V Kutu derivacioni plastike	cope	4.0		
9	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	9.0		
10	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar"	cope	1.0		
11	2.485/4	Celes dypolar me sinjalizim drite, brenda murit modular, 16A,250V per kondicioneret	cope	3.0		
12	2.485/5	F.V.Prize 2P+T DUO standart italian-bivalente 10/16A,250V	cope	12.0		
13	2.485	F.V. Kutu me priza industriale KPI,nje çeles rotativ 3x25A ne hyrje,nje prize 2P+T,16A,nje prize 3P+T,nje prize 3P+N+T 16A	cope	1.0		
					Shuma 8.1	
8.2 Lidhja me Rrjetin Telefoni/Internet						
1	3.17/a	Pusetë elektrike 30x30x40mm,me kapak gize	cope	1.0		
2	An - 19	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm	ml	15.0		
3	480/2+AN	F.V.Kabell telefonie 5x2x0.6mm	ml	40.0		
					Shuma 8.2	
8.3 Intalime Telefoni/Rrjet						
1	4.164/d	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 25mm	ml	25.00		
2	480/2+AN	F.V.Kutu derivacioni me kapak me vida PT-2 (118x96x50mm)	cope	4.00		
3	2487	F.V:prize telefonie RJ11	cope	3.00		
4	2.485	F.V:prize informatike RJ45	cope	3.00		
5	2.485	F.V: kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	ml	35.00		
6	AN	F.V.Kutu per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	3.00		
7	AN	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	40.00		
					Shuma 8.3	
		Shuma C (8.1 +8.2 + 8.3)				
D. Punime montimi						
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	copë	2		
2	2.An-16	Montim bolier 12 liter, uje te ngrohte	cope	4.00		
3	An.67	Montim fiksë zjarri portabel me pluhur, 6 kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		
4	An.63	V. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 1 1/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cift	1.00		
5	An.	Montim Ndricues 1x18w,IP65	cope	7.00		
6	An.	Montim Ndricues tavanor fluoreshente 2x36w	cope	3.00		
7	An.	Montim Kuader elektrik brenda murit me 12 module komplet me aksesore per montim te pajisjeve modulare	cope	1.00		
8	An.	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
9	An.	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	5.00		
10	An.	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	2.00		
11	An.	Montim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
15	An.100	Montim Logo	cope	1.00		
16	An.23	Montim Tabele "EXIT" te ndriçuara llampe led	cope	3.00		
17	An.102	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
18	4.13	V rezervuari zingato 2000 litra	cope	1.00		
		Shuma D				
	a	Shuma Totale pa tvsh (A+B+C+D)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma totale (a+b)				
	d	tvsh 20% *c				
	e	Shuma totale me tvsh (c+d)				
E. Paisje me tvsh						
1	Oferte	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambianti.	copë	2.00		
2	Oferte	Furnizim bolier 12 liter, uje te ngrohje	cope	4.00		
3	Oferte	Furnizim fikse zjarri portabel me pluhur, 6 kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		
4	Oferte	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cift	1.00		
5	Oferte	Furnizim Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	cope	7.00		
6	Oferte	Furnizim Ndricues tavanor fluoreshente4 x18w	cope	3.00		
7	Oferte	Kuader elektrik brenda murit me 12 module komplet me aksesore per montim te pajisjeve modulare	cope	1.00		
18	4.13	F rezervuari zingato 2000 litra	cope	1.00		
8	Oferte	Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
9	Oferte	Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	5.00		
10	Oferte	Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	2.00		
11	Oferte	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
15	Oferte	Furnizim Logo jashte	cope	1.00		
16	Oferte	Furnizim Tabele "EXIT" te ndricuara llampe led	cope	3.00		
17	Oferte	F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
	f	Shuma e paisjeve me tvsh				
		Shuma totale me tvsh (e+f) LARUSHK				

PREVENTIV QSH SUKTH - DURRES						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMEI						
1. Punime prishje dhe germimi						
1	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	440		
2	An.2	Prishje suva solete	m2	150		
3	An.3	Prishje pllaka perfshire nenshtresat	m2	150		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	7		
5	2.426	Prishje mur tulle	m3	0.5		
6	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	22.6		
7	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	30		
8	An.7	Hegje e pajisjeve hidrosanitare	cope	6		
9	An	Prishje cati me drase dhe heqje tjegulla vendi	m2	125		
10	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	7		
11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	20		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	7.0		
2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	0.2		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1		
4	2.71/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M25	m3	0.5		
5	2.264	F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	140.0		
6	2.196/c	F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	25.0		
7	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato (tualete)	m2	15.0		
8	2.326	F.V. Veshje me pllake majolike	m2	55.0		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	125.0		
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	150.0		
11	2.268a	Shkalle mermeri montazhi	m2	6.5		
		Shuma 2				
3.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	440.0		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	150.00		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m2	170.00		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	20.0		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
5	2.404	Lyerje tavani+brenda me boje hidromat	m2	430.0		
6	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dyshemeja	m2	160.0		
7	An.9	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	75.0		
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	170.0		
9	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	12.0		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingato	cope	4		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingato Ø 100	ml	23		
3	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	ml	45		
4	2.218	Ndertim çati vendi HD~8m mbuluar me tjegulla vendi	m2	125		
5	2.358/d	Veshje me kartonxhes cimentato	m2	25		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm per davancalet e dritareve, dyerve	m2	3.75		
2	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a (per PAK)	m2	5.4		
3	2.375/1	FV dritare d/alumini plastike me dopjo xham	m2	23		
4	2.383/1	F V dyer druri importi cilesi e I-re.	m2	24		
5	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.3		
6	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	2.1		
		Shuma 5				
6. Punime sisteme te jashtme						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	15		
2	3.207	Shtrese cakelli t=10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	54		
3	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm	m2	54		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	8.1		
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	12		
6	3.617	F V Bordura betoni 15x25cm	ml	26		
		Shuma 6				
		Shuma A (1-6)				
7. Punime hidraulike						
1	2.491	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	65		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	35		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	22		
4	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	15		
5	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	65		
6	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	35		
7	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	22		
8	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	15		
9	An.13	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	6		
10	An.14	F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare	cope	31		
		Shuma 7.1				
7.2 Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitar						
1	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	13		
2	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	4		
3	An.22	F.V Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2")	cope	1		
4	An.24	F.V. Elemente plotesues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	kg	6		
5	An.25	F.V Filter uji me rrjete DN 40Pn 10	cope	1		
6	An.26	F.V Valvol nderprerese DN40 mm	cope	1		
7	An.27	F.V. Valvol moskthimi DN40 PN 6-10bar	cope	1		
		Shuma 7.2				
7.3 Shkarkimet e Ujerve te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)						
1	An.29	F.V Tub shkarkimi PEHD i rrullosur d200 mm + rakorderi	ml	10		
2	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110mm	ml	26		
3	An.31	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 75mm	ml	35		
4	An.32	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50mm	ml	40		
5	An.33	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	6		
6	An.34	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	25		
7	An.35	F.V Bryl 45° PP dhe Ø200	cope	4		
8	An.36	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	10		
9	An.37	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	15		
10	An.38	FV Reduksione PP Ø50-Ø40	cope	1		
11	An.39	FV Reduksione PP Ø75--Ø50	cope	5		
12	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.k d deri 10 m	m³	6		

Rikonstrukcion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
13	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m³	10		
14	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m³	3		
15	An - 19	F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	1		
16	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	10		
17	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	2		
18	An.60	F.V Lavaman per banjo handkap+ mishelator + strukture lavamani	cope	1		
19	An.61	F.V Kasete WC per banjo handkap+ rezervuare(flesh box + ndenjese plastike + doreza metalike	cope	1		
		Shuma 7.3				
		Shuma B (7.1 +7.2 + 7.3)				
C Punime elektrike telefoni internet						
8.1 Punime elektrike						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	12		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	480		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	350		
5	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	150		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	330		
7	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 modular	cope	15		
8	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	8		
9	2.487	F.V Kutit derivacioni plastike	cope	15		
10	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	15		
11	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar"	cope	4		
12	2.485/c	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Ticino	cope	25		
13	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	2		
		Shuma 8.1				
8.2 Lidhja me Rrjetin Telefoni/Internet						
1	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	1		
2	An.78	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm	ml	65		
3	480/2+AN	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	25		
		Shuma 8.2				
8.3 Instalime Telefoni/Rrjet						
1	An.79	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 25mm	ml	75		
2	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	5		
3	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar"	cope	8		
4	An.80	F.V:prize informatike RJ45	cope	12		
5	An.81	F.V: kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	ml	24		
6	An.82	F.V. router"	cope	1		
7	An.83	F.V.Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	10		
8	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	24		
		Shuma 8.3				
		Shuma C (8.1+8.2+8.3)				
D. MONTIM PAJISJESH						
1	An.89	Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nultit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2	2. a-131	Ndricues tip plafoniere 1x18w,IP65	cope	16		
3	2. a-127	Ndricues fluoreshent 2x36w,IP65	cope	19		
4	An.102	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	12		
5	An.100/1	V. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriçuara llampe led	cope	10		
6	An.100	V.Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSh ose Ambulanc	cope	1		
		Shuma D				
a		Shuma Totale (A+B+C+D)				
b		Fond rezerve 5%*a				
c		Shuma totale (a+b)				
d		T.V.SH 20%*c				
e		Shuma totale me T.V.SH (c+d)				
E.PAISJE (me T.V.SH.)						
9.1 Paisje Elektrike						
1	Oferte	F. Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nultit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2	Oferte	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	cope	16		
3	Oferte	Ndricues fluoreshent 2x36w,IP65	cope	19		
4	Oferte	F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	12		
5	Oferte	F. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriçuara llampe led	cope	10		
6	Oferte	F. Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1		
		Shuma 9.1				

Rikonstrukcion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
9.2 Paisje Hidraulike						
1	Oferte	F. Boiler 80 litra per uje te ngrohte	cope	3		
2	Oferte	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
3	Oferte	F.Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1		
4	An - 12	F rezervuari zingato 2000 litra	cope	1		
		Shuma 9.2				
	f	Shuma D (9.1 + 9.2)				
		Shuma totale (e+f) suktth				

OBJEKTI: Qendra Shendetesore Nr.3, Lagjia 12-17						
Nr.	Ref.	Emërtimi i procesit të punës	Njësia	SASITE	Çmimi (lek)	Vlera (lek)
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishje						
1	An	Prishje suvatim brenda dhe jashte (deri ne tulle, betoni)	m2	255.8		
2	An	Prishje shtrese dyshemje (pllaka) ekzistuese	m2	212		
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	6.4		
4	An	Heqje dritaresh dhe dyer + nxjerrje e mbeturinave jashte nderteses	m2	27.05		
5	An	Heqje davancale dyer + dritare dhe shkalle ekzistuese	m2	8.1		
6	An	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	12		
7	An	C'montim te rrjetit dhe pajisjeve hidrosanitare	o.p	8		
8	An	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	4		
9	An	C'montim i zgarave metalike dritaresh	m2	2		
10	2.37/5a	Transport te materialeve te prishura (mbeturina)	m3	34		
		Shuma 1				
2. Punime betoni dhe B/a e hekuri						
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (10cm)	m3	22.4		
		Shuma 2				
3. Punime shtresash						
1	2.262/4	Beton per nivelim h=7-10 cm	m3	3.2		
2	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy dyar bitum t=4mm	m2	40		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40 cm	m2	190		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h=10 cm	ml	190		
5	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	3.8		
		Shuma 3				
4. Punime suvatimi e bojatisje te brendshme						
1	2.300	Suva solete h=4m me drejtues, me krah	m2	32		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h=4m me krah, llac perzier M25	m2	158.8		
3	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	757		
		Shuma 4				
5. Punime dyer e dritare						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham	m2	28		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a	m2	8.7		
3	2.273	Pragje dritaresh mermeri 2cm	m2	28		
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m2	5.7		
		Shuma 5				
6. Punime te jashtme						
1	2.350	Suva xokoli me granil e cemento te zakonshme me spruco	m2	65		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	180		
		Shuma 6				
7. Punime te sistemimit te jashtem						
1	2.412	Parapet shkalle e pandus me hekur Ø e korimano	ton	0.14		
		Shuma 7				
		Shuma A (1+2+3+4+5+6+7)				
B. PUNIME HIDRAULIKE						
1. Punime hidraulike						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	97		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	12		
		Shuma 1				
2. Aparate hidrosanitare						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2		
2	2.499	F.V lavaman importi me llamarine xingat	cope	8		
3	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	2		
		Shuma 2				
3. Furnizimi me uje (Uji i ftohte)						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	12		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	53		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	9		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1		

Rikonstrukcion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1		
		Shuma 3				
		4.Furnizimi me uje (Uji i ngrohte)				
1	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	28		
		Shuma 4				
		5. Punime kanalizimi				
1	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20		
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	30		
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	5		
4	An-18	Pusetë shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	2		
		Shuma 5				
		Shuma B (1+2+3+4+5)				
		C. PUNIME ELEKTRIKE				
		1. Punime elektrike				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	cope	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	4		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A/2P kl. C ; Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	cope	2		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	2		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	8		
		Shuma 1				
		2. Punime te sistemit te fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit				
1	An	F.V. kabell bakri FG7OR; S=3x10 mm2	ml	30		
2	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	420		
3	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	480		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	290		
5	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	280		
6	2.485/1	F.V. Celes I thjeshte 1polar, 16A, 230V	cope	25		
7	2.485/d	F.V. Prize " Schucko " 16A	cope	57		
8	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	cope	20		
9	2.487/b	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	cope	8		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10		
		Shuma 2				
		3. Punime sistemi kompjuterik & telefonik				
1	12, anx	F.V Priza kompjuterike, Tip RJ - 45	cope	8		
2	12, anx	F.V Priza telefonike, Tip RJ - 11	cope	2		
3	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 3 modular Gevis	cope	10		
4	12, anx	F.V Pllake per kutine , 3 modular	cope	10		
5	12, anx	F.V Kablo rrjet IT, Tip FTP - cat - 6	ml	80		
6	12, anx	F.V Kablo telefonike, Tip UTP - cat - 5	ml	90		
7	12, anx	F.V Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip I re	ml	100		
8	12, anx	F.V Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1,5 m	cope	24		
		Shuma 3				
		4. Punime tokezimi				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	4		
2	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=25mm2	ml	10		
3	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	6		
		Shuma 4				
		Shuma C (1+2+3+4)				
		D. PUNIME MONTIMI				
		1. Montime hidraulike				
1	An - 15	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1		
2	An	V bolier 12 liter, uje te ngrohte	cope	2		
3	An - 14	V Rezervuari zingato 500 litra	cope	1		
		Shuma 1				
		2. Montime elektrike				
1	2.a-127	V Ndricues fluoreshent 2x36W IP65	cope	18		
2	2.a-123	V Ndricues fluoreshent 1x18w.IP65	cope	6		
3	2.a-137	V Ndricues fluoreshent 4x18w, IP40	cope	5		
4	2.a-134	V Ndricues plafoniere bracet 1x40W	cope	1		
		Shuma 2				
		3. Montime MNZ				
1	An	V Fikese zjarri me pluhur (bombul)	cope	2		
2	An	V Tabela orientuese	cope	4		
3	An	V Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me llam	cope	3		
		Shuma 3				
		Shuma D (1+2+3+4)				
	a	SHUMA A - D				
	b	FOND REZERVE 5%*a				
	c	SHUMA a+b				
	d	TVSH 20%*c				

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	e	SHUMA c+d				
		E. PUNIME FURNIZIMI				
		1. Furnizime hidraulike				
1	An - 15	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1		
2	An	F bolier 12 liter, uje te ngrohte	cope	2		
3	An - 14	F Rezervuari zingato 500 litra	cope	1		
		Shuma 1				
		2. Furnizime elektrike				
1	2.a-127	F Ndricues fluoreshent 2x36W IP65	cope	18		
2	2.a-123	F Ndricues fluoreshent 1x18w.IP65	cope	6		
3	2.a-137	F Ndricues fluoreshent 4x18w, IP40	cope	5		
4	2.a-134	F Ndricues plafoniere braceto 1x40W	cope	1		
		Shuma 2				
		3. Furnizime MNZ				
1	An	F Fikese zjarri me pluhur (bombul)	cope	2		
2	An	F Tabela orientuese	cope	15		
3	An	F Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me llamb	cope	3		
		Shuma 3				
	f	Shuma E (1+2+3+4)				
		TOTALI (e+f) QSH NR 3 DURRES				

OBJEKTI: Qendra Shendetesore Fshati Tapize						
Nr.	Ref.	Emërtimi i procesit të punës	Njësia	SASITE	Çmimi (lek)	Vlera (lek)
		A. PUNIME HIDRAULIKE				
		1. Punime prishje dhe germimi				
1	An. 1	Prishje Suva mur tulle	m2	456		
2	2.218 An	Prishje Cati vendi zakonshme HD- 8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	95		
3	An. 2	Prishje suva solete	m2	73.95		
4	An. 3	Prishje shtrese me pllaka + nenshtresat	m2	73.95		
5	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m3	8		
6	An. 4	Cmontim heqje dritare	m2	7.35		
7	An. 5	Cmontim heqje dyer	m2	10.8		
8	An. 7	Heqje pajisje hidrosanitare	cope	5		
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	12		
10	3.25/a	Germim me krah seksion I detyruar me gjeresi b< 1m, h=1.5m, t	m3	1.7		
		Shuma 1				
		2. Punime ndertimi dhe shtresash				
1	3.207	Shtrese cakelli t=10cm, perhapur + ngjeshur me makineri	m2	73.95		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	6		
3	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t=20cm	m2	73.95		
4	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	75		
5	2.267/b	Shtrese me pllaka graniti importi 40x40cm	m2	73.95		
6	2.324/b	Plintuse grez importi, h=10cm	ml	95		
7	2.326	Veshje me pllaka majotike	m2	11.5		
8	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	2		
		Shuma 2				
		3. Punime suvatimi, veshje, bojatisje				
1	2.310	Suva brenda mur tulle h=4m me krah, llac perzier M25	m2	310.17		
2	2.358/b	Veshje fasade me polistrerol kompakt jeshil t=5cm+ rrjet+ suva	m2	120		
3	2.350	Suva xokoli me granit e cemento te zakonshme me spruco	m2	26		
4	3.An 144	Boje akrilike	m2	146		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I	m2	384.12		
		Shuma 3				
		4. Punime Tarace/ Cati				
1	2.218	Cati vendi zakonshme HD- 8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	95		
2	2.295	Tavan rrjete teli+ suva	m2	73.95		
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4		
4	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	40		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø100mm	ml	12		
		Shuma 4				
		5. Punime dyer, dritare				
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	2.30		
2	2.375/1	F.V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	7.35		
3	2.383/1	F.V dyer druri importi cilesi e I	m2	10.8		
4	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	0.06		
		Shuma 5				
		6. Punime sisteme te jashtme				
1	3.89/a	Germim dheu me eskavator goma 0.25m3, ne kanale gjeresi deri 2m, toke e zakonshme, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m3	4.6		
2	3.207	Shtrese cakelli t=10cm, perhapur + ngjeshur me makineri	m2	26.7		
3	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30cm	m2	26.7		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	3.51		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi i punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoxi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	ml	2.6		
6	3.617	F.V Bordura betoni 15x25cm	ml	24		
7	2.109/2	Themel e xokol betoni C -12/15	m2	0.5		
		Shuma 6				
		Shuma A (1+2+3+4+5+6)				
		B. PUNIME HIDRAULIKE				
		1. Punime hidraulike				
1	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	8		
2	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	14		
3	2.491/a	F.V tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20-25mm, PN 25	ml	42		
4	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	1		
5	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	1		
6	2.501	F.V WC allafranga importi	cope	1		
7	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4		
8	2.519	Tub plasmasi + rakorderi	ton	0.03		
9	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	5		
10	2.521	Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm	ml	12		
11	An-22/1	Pusetë b/a shiu 40x40cm, h-100cm me kapak gize	cope	1		
		Shuma 1				
		Shuma B				
		C. PUNIME ELEKTRIKE+TELEFONI+INTERNET				
		1. Punime elektrike, telefoni, internet				
1	2.a-73	Elektroda togezimi+profil xingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	3		
2	2.a-93	Percjelles togezimi bakri, Cu, S=35mm2 I zhveshur	ml	10		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5mm2	ml	150		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5mm2	ml	180		
5	480/5	F.V tub plasmasi Ø 31-36mm	ml	110		
6	2.487/a	F.V kuti suport pllake 2 modular	cope	16		
7	2.487/b	F.V kuti suport pllake 4 modular	cope	8		
8	2.487	F.V Kutit derivacioni plastike	cope	8		
9	2.485	F.V Celsesa e priza 10A me nulifikim	cope	10		
10	2.485/e	F.V Priza Shuko jashte murit 2P+T IP=54	cope	1		
11	2.485/4	Celes dypolar me sinjalizim drite, brenda murit modular, 16A, 250V per kondicioneret	cope	4		
12	2.485/5	F.V Prize 2P +T DUO standart italian-bivalente 10/16A, 250V	cope	12		
13	2.485	F.V Kutit me priza industriale KPI, nje celes rotativ 3x25A ne hyrje, nje prize 2P+T, 16A, nje prize 3P+T, nje prize 3P+N+T, 16A	cope	1		
		Shuma 1				
		Shuma C				
		D. MONTIM PAJISJE				
		1. Punime montimi				
1	An-14	Montim Rezervuar metalik me kapacitet 500 litra	cope	2		
	An.76	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	2		
2						
4	2.An-16	Montim Bolier 12 liter, uje te ngrohje	cope	4		
5	An.67	Montim Fikese zjarri portabel me pluhur, 6 kg, tipi 34A 233BC	cope	2		
6	An.63	V. Pompa e sistemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqi e instaluar 3 kw, Intensiteti i rrymes (3.5)A Lidhjet 11/2 PN16, Tensioni i dhene 3F 400V, 50Hz Prurja 2.3m3/ore. Prevalenca 25mKH2O me ene zgjerimi 24 litra	cift	1		
7	An.	Montim Ndricues tip 1x18w, IP65	cope	8		
8	An.	Montim Ndricues tavanor fluoreshent 2x36w	cope	4		
9	An.	Montim Kuader elektrik brenda murit me 12 module komplet me aksesore per montim te pajisjeve modulare	cope	1		
10	An.	Montim Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1		
11	An.	Montim Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	6		
12	An.	Montim Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	2		
13	An.	Montim Llambe sinjalizimi 220V; 1.2w	cope	1		
14	An. 100	Montim Logo ne hyrje	cope	1		
15	An.	Montim Tabele "EXIT" te ndricuar llambe Led	cope	4		
16	An. 102	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
		Shuma 1				
		Shuma D				
	a	SHUMA A -D				
	b	FOND REZERVE 5%*a				

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi i punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	c	SHUMA (a+b)				
	d	TVSH 20%*c				
	e	SHUMA (c+d)				
		E. FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		1. Pajisje me TVSH				
1	Oferte	Furnizim Rezervuar metalik me kapacitet 500 litra	cope	2		
2	Oferte	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient.	cope	3		
4	Oferte	Furnizim Bolier 12 liter, uje te ngrohte	cope	4		
5	Oferte	Furnizim Fikese zjarri portabel me pluhur, 6 kg, tipi 34A 233BC	cope	2		
6	Oferte	F. Pompa e sistemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqi e instaluar 3 kw, Intensiteti i rrymes (3.5)A Lidhjet 11/2 PN16, Tensioni i dhene 3F 400V, 50Hz Prurja 2.3m3/ore. Prevalenca 25mKH2O me ene zgjerimi 24 litra	cift	1		
7	Oferte	Furnizim Ndricues tip plafoniere, emergjence, 1x18w, IP65	cope	8		
8	Oferte	Furnizim Ndricues tavanor fluoreshent 2x36w	cope	4		
9	Oferte	Montim Kuader elektrik brenda murit me 12 module komplet me aksesore per montim te pajisjeve modulare	cope	1		
10	Oferte	Furnizim Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1		
11	Oferte	Furnizim Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	6		
12	Oferte	Furnizim Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	2		
13	Oferte	Furnizim Llambe sinjalizimi 220V; 1.2w	cope	1		
14	Oferte	Furnizim Logo ne hyrje	cope	1		
15	Oferte	Furnizim Tabele "EXIT" te ndricuar llambe Led	cope	4		
16	Oferte	F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5		
		Shuma 1				
	f	Shuma E				
		TOTALI (e+f) TAPIZE				

AMBULANCA PEZE E VOGEL						
Nr.	Nr analizës	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje, rivendosje dhe germimi						
1	analize	Prishje hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama	m2	36.00		
2	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	114.00		
3	An.2	Prishje suva solete > 4 m	m2	28.50		
4	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.50		
5	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	9.68		
6	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.38		
7	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	5.35		
8	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	7.68		
9	analize	Heqje e pajisjeve elektrike	ml	4.00		
10	analize	Heqje e pajisjeve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	cope	4.00		
11	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	ml	25.00		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krahe kategoria e III per themele H deri 1.5 m	m3	1.60		
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	1.40		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m3	1.30		
4	2.270/2	Mur me tulla te lehtesuara M-25	m3	0.50		
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	36.00		
6	2.267/1	F. Vshtrere me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	2.60		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA BETA"(EKUIVALENTE)	m2	25.70		
8	2.267/1	F.V Shtrese me pllaka gres porcelanat holl dhe dhoma	m2	24.00		
9	2.324/b	Plintuse importi, h = 10 cm	ml	31.80		
10	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1.60		
		Shuma 2				
3. Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	85.50		
2	2.295	Tavan me rrjete teli + suva	m2	28.50		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	60.00		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	9.30		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
5	analize	Hidroizolimi me nje shtese llaci me baze cemento pergatitur me dy komponente A+ B per ambient te jashtem per xokol	m2	9.30		
6	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	60.00		
7	2.326	Veshje me pllake majolike ne WC dhe te lavamanet	m2	14.00		
8	2.196/b	Hidroizolim ne lartesine 1 m, me nje shtres llaci me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B, ne WC	m2	19.80		
9	2.404	Lyerje tavani+mure te brendeshme me boje hidromat	m2	114.00		
10	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dysHEMEJA	m2	18.00		
11	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	18.00		
12	An.9	F.V shirit mbrojtës prej derrase te punuar me gjerësi 15 cm, vendosur 1.2 m ne koridore dhe ne lartesine e karrikeve	ml	18.00		
13	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoxi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm (Rampa per PAK)	ml	5.20		
14	analize	F.V tubi Inoksi 1 1/2 " ne holl dhe koridore per personat me aftësi te kufizuar	ml	4.00		
15	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	69.30		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.00		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	16.00		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	40.00		
4	analize	Shtrese termoizoluese me polisterol 3 cm	m2	36.00		
5	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm per nivelim 2-8 cm	m2	36.00		
6	2.121/1	Kapuc betoni C 16/20 5 cm davancial per parapetin	m3	0.90		
7	2.166	F.V. Rrjete teli 6 mm/20cm	ton	0.14		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve, dyerve	m2	0.60		
2	2.395/a	F.V Dyer d/alumini dopio xham ne WC	m2	2.10		
3	2.383/1	F.V dyer druri importi cilesi e I-re.	m2	2.10		
4	2.375/a	F.V dritare d/alumini me dopjo xham	m2	3.00		
5	2.373	F.V Vetrato xhami te temperuar ne hyrje te godines	m2	2.20		
6	M.2 An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese ose me mentesha ne hyrje te ambulances	m2	2.20		
7	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri a=1.4 mm/10 cm me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.06		
		Shuma 5				
6. Punime sistemime te jashtme						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III shtrimin e linjave te tubacioneve dhe sistemime	m3	22.50		
2	2.258	Nenshtrese zhavori t=10cm	m3	1.50		
3	analize	Trotuar me pllaka te presuara me t=2cm, pa borduren e betonit	m2	15.00		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	kg	20.00		
5	analize	Vendosje Sinjalistike vertikale me table dhe vizatimi me boje ne dysHEME, qe destinohet vend parkimin vetem i per personat me aftësi te kufizuar.	cope	1.00		
6	M.2 An	F.V porte metalike e jashtme, reshqitese per kembesoret	m2	4.00		
7	3.An/1t	F.V Vendosje tuba te brinjezuar HDPE d=315mm per KUSH	ml	20.00		
8	An-23	Puseta b/a shiu 40x60cm, h=100cm me kapak gize per KUSH	cope	2.00		
9	2.522	F.V Vendosje tuba te brinjezuar HDPE d=170mm per KUZ	ml	7.00		
10	An-18	Puseta b/a 50x50cm, h=100cm me kapak gize per KUZ	cope	1.00		
11	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per kuneta	m3	0.80		
12	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	12.00		
13	analize	Sistemim, nivelim dhe pasurim me humus 5 kg/m2	m2	4.00		
14	An166	F.V. Fidane bime kacaverrese	cope	8.00		
15	An164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	2.00		
16	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	18.00		
17	2.425	Grope septike me V = 6 m3	cope	1.00		
18	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	22.50		
		Shuma 6				
		Shuma A(1-6)				
B. Punime hidraulike						
7.1 Sistemi rrjetit hidraulike furnizimit me uje						
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 10	ml	4.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 10	ml	12.00		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32mm, PN 10	ml	5.00		
4	2.535/a	Termoizolim tuba me armofleks Ø½ (22x9mm)	ml	4.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		

Rikonstrukcion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		
7	2.494	F.V. saracineska bronxi per rjetin dhe minisaraqineska per paisjet , 1/2 "	cope	5.00		
8	analize	FV kontravalvol 1/2 " ne hyrje te depozites se ujit	ml	1.00		
		Shuma 7.1				
	7.2	Shkarkimet e Ujerave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)				
1	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	6.00		
2	An.32	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	8.00		
3	2.513	F.V pilete dyshemeje Ø 30 mm	cope	1.00		
		Shuma 7.2				
	7.3	Punime hidraulike				
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	3.00		
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		
		Shuma7.3				
		Shuma B (7.1 +7.2 + 7.3)				
		C. Punime elektrike				
		8.1 Instalime elektrike				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	115.00		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	95.00		
3	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 6mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	30.00		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	48.00		
5	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	48.00		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	10.00		
7	analize	FV kuti shpermdarese PT-2	cope	6.00		
8	analize	FV kuti shpermdarese PT-5	cope	2.00		
9	An.83	F.V Kut per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	3.00		
10	2.485/1	F.V. çeles 1 polare, 10A	cope	1.00		
11	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar" ose me specifikime ekuivalente	cope	1.00		
12	2.485/6	F.V Çeles rregullator 220V 10A	cope	1.00		
13	2. a-100	Çeles me dy pozicione, I-0-2 380V,20A	cope	1.00		
14	2.485/h	F.V. Prize " Schucko " 16A te bardha	cope	5.00		
15	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	2.00		
16	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	7.00		
		Shuma 8.1				
		8.2 Instalime Telefoni/Rrjet				
1	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	14.00		
2	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1.00		
3	analize	F.V Prize telefonie RJ 11	cope	1.00		
4	An.80	F.V prize informatike RJ45	cope	1.00		
5	An.81	F.V kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	cope	14.00		
6	An.82	F.V ADSL + Router 19"	cope	1.00		
7	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	m	21.00		
8	analize	F V Kasete telefonike KT-2	cope	1.00		
		Shuma 8.2				
		Shuma C (8.1+8.2)				
		D.(9) MONTIM PAJISJESH				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
2	analize	Montim Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	3.00		
3	An-14	Rezervuare zingato uji 500 litra (per ujin sanitar)	cope	1.00		
4	analize	Montim pompe me pulmon 24 litra	cope	1.00		
5	analize	Montim Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1.00		
6	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
7	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	2.00		
8	analize	Montim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
9	analize	Montim Ndriques i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	1.00		
10	analize	Montim Ndriques i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	1.00		
11	analize	Montim Ndriques plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	1.00		
12	analize	Montim Ndriques plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	1.00		
13	analize	Montim tabele e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	3.00		
14	analize	Montim tabele me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
		SHUMA D (9)				
	a	Shuma Totale (A+B+C+D)				

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma totale (a+b)				
	d	T.V.SH 20% *c				
	e	Shuma totale me T.V.SH (c+d)				
E.PAISJE (me T.V.SH)						
10.1 Paisje Elektrike						
1	Oferte	Furnizim Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1.00		
2	Oferte	Furnizim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
3	Oferte	Furnizim F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	2.00		
4	Oferte	Furnizim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
5	Oferte	Furnizim Ndriques i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	1.00		
6	Oferte	Furnizim Ndriques i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	1.00		
7	Oferte	Furnizim Ndriques plafonier me llampa fluoeshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	1.00		
8	Oferte	Furnizim Ndriques plafonier me llampa fluoeshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	1.00		
9	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjitha aksesoret+termostat ambient. i	copë	2.00		
10	An-14	Rezervuare zingato uji 500 litra (per ujin sanitar)	cope	1.00		
		Shuma 10.1				
10.2 Paisje te MNZ						
1	oferte	Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		
		Shuma 10.2				
10.3 Paisje Hidrosanitare						
1	Oferte	Furnizim Boiler 12 litra per uje te ngrohte	cope	3.00		
2	Oferte	Furnizim Pompe me pulmon 24 litra	cope	1.00		
		Shuma 11.3				
10.4 Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti						
1	Oferte	Furnizim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	3.00		
2	Oferte	Furnizim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
		Shuma 10.4				
	f	Shuma E (10.1+10.2+10.3+10.4)				
		Shuma totale (e+f) PEZE E VOGEL				

PREVENTIV KRRABE						
Nr.	Nr analizes	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje, rivendosje dhe germimi						
1	analize	Prishje hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama	m2	125.00		
2	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	585.00		
3	An.2	Prishje suva solete > 4 m	m2	180.00		
4	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	46.00		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.10		
6	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.80		
7	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	36.30		
8	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	25.62		
9	analize	Heqje e pajisjeve elektrike	cope	47.00		
10	analize	Heqje e pajisjeve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	cope	17.00		
11	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	ml	115.00		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.10		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	1.00		
3	2.86	Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	1.50		
4	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	125.00		
5	2.196/c	F.V H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	44.00		
6	2.267/a	F.Vshtrere me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	16.00		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka granit importi	m2	152.00		
8	2.324/b	Plintuse importi, h = 10 cm	ml	175.00		
		Shuma 2				
3.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	540.00		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
2	2.295	Tavan me rrjete teli + suva	m2	180.00		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	190.00		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	45.00		
5	analize	Hidroizolimi me nje shtese llaci me baze cimento pergatitur me dy komponente A+ B per ambjent te jashtem per xokol	m2	45.00		
6	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	190.00		
7	2.326	Veshje me pllake majolike ne WC dhe te lavamanet	m2	46.00		
8	2.196/b	Hidroizolim ne lartesine 1 m, me nje shtres llaci me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B, ne WC	m2	19.50		
9	2.404	Lyerje tavani+mure te brendeshme me boje hidromat	m2	575.00		
10	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dysHEMEJA	m2	145.00		
11	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	145.00		
12	An.9	F.V shirit mbrojtës prej derrase te punuar me gjeresi 15 cm, vendosur 1.2 m ne koridore dhe ne lartesine e karrikeve	ml	125.00		
13	analize	F.V tubil noksi 1 1/2 " ne holl dhe koridore per personat me aftesi te kufizuar	ml	32.00		
14	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	235.00		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	5.00		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	35.00		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	138.00		
4	analize	Shtrese termoizoluese me polisterol 3 cm	m2	117.00		
5	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm per nivelim 2-8 cm	m2	117.00		
6	2.121/1	Kapuc betoni C 16/20 5 cm davancial per parapetin	m3	2.40		
7	2.166	F.V. Rrjete teli 6 mm/20cm	ton	0.50		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve, dyerve	m2	6.20		
2	2.395/a	F.V Dyer d/alumini dopio xham ne WC	m2	2.66		
3	2.375/a	F.V dritare d/alumini me dopjo xham	m2	36.30		
4	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	19.22		
5	2.386/2	F.V dyer te blinduara importi, dhoma e kaldajes	m2	2.20		
6	2.373	F.V Vetrato xhami te temperuar ne hyrje te godines	m2	2.20		
7	M.2 An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese ose me mentesha ne hyrje te ambulances	m2	2.40		
8	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri a=1.4 mm/10 cm me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.60		
		Shuma 5				
8. Rampa per antikapat						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	1.50		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	0.60		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	0.60		
4	2.114/1	Bazamente b/a monolite C16/20 per pandus	m3	2.40		
5	2.200	Shtrese lluster cimento e gervishtur 1:2, t = 20 mm	m2	6.00		
6	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	10.00		
7	analize	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysHEME, qe destinohen vend parkimin vetem i per personat me aftesi te kufizuar.	cope	1.00		
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m³	1.50		
		Shuma 8				
		Shuma A (1-8)				
B. PUNIME HIDRAULIKE						
9.1 Sistemi rrjetit hidraulike furnizimit me uje						
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 10	ml	62.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 10	ml	32.00		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32mm, PN 10	ml	28.00		
4	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	60.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		
7	2.494	F.V saracineska bronzi per rrjetin dhe minisaraqineska per paisjet, 1/2 "	cope	22.00		
8	analize	FV kontravalvol 1/2 " ne hyrje te depozites se ujit	ml	7.00		
		Shuma 9.1				

Rikonstrukcion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	5.00		
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	2.00		
3	analize	F.V lavaman + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
4	analize	F.V Wc + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
		Shuma 9.3				
		Shuma B (9.1 +9.2 + 9.3)				
C. Punime elektrike telefoni internet						
10.1 Punime elektrike						
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	1,200.00		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1,200.00		
3	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 4mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	250.00		
4	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 6mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	110.00		
5	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 16mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	130.00		
6	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 5x25mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	15.00		
7	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	380.00		
8	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	480.00		
9	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	20.00		
10	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	72.00		
11	analize	FV kuti shperndarese PT-2	cope	45.00		
12	analize	FV kuti shperndarese PT-5	cope	16.00		
13	2.485/1	F.V. çeles 1 polare, 10A	cope	21.00		
14	2. a-100	Çeles me dy pozicione, I-0-2 380V,20A	cope	1.00		
15	2.485/h	F.V. Prize " Schucko " 16A te bardha	cope	24.00		
16	analize	Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	2.00		
26	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	4.00		
27	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	32.00		
		Shuma 10.1				
10.2 Instalime Telefoni/Rrjet						
1	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	260.00		
2	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	13.00		
3	analize	F.V Prize telefonie RJ 11	cope	13.00		
4	An.80	F.V prize informatike RJ45	cope	13.00		
5	An.81	F.V kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	ml	160.00		
6	An.82	F.V ADSL + Router 19"	cope	1.00		
7	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	160.00		
8	analize	F V Kasete telefonike KT-2	cope	3.00		
		Shuma 10.2				
		Shuma C (10.1 +10.2)				
D. (11) MONTIM PAJISJESH						
1	analize	Montim Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	6.00		
2	analize	Rezervuare zingato uji 1000 litra (per ujin sanitar)	cope	1.00		
3	analize	Montim Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.1 m³/ore . Prevalenca35 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.00		
4	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
5	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	12.00		
6	analize	Montim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
7	analize	Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,4x18w,me kompensim,me karkase metalike IP40	cope	8.00		
8	analize	Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	5.00		
9	analize	Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	5.00		
10	analize	Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	2.00		
11	analize	Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	7.00		
12	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjitha aksesoret+termostat ambient. i	copë	2		
13	analize	Montim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	10.00		
14	analize	Montim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
		SHUMA D				
a		Shuma Totale (A+B+C+D)				

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma totale (a+b)				
	d	T.V.SH 20% *c				
	e	Shuma totale me T.V.SH (c+d)				
E.PAISJE (me T.V.SH)						
12.1 Paisje Elektrike						
1	Oferte	Furnizim Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	2.00		
2	Oferte	Furnizim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
3	Oferte	Furnizim F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	17.00		
4	Oferte	Furnizim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
5	Oferte	Furnizim Ndriques plafonier me llampa fluoreshente, 4x18w,me kompensim,me karkase metalike IP40	cope	8.00		
6	Oferte	Furnizim Ndriques i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	5.00		
7	Oferte	Furnizim Ndriques i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	5.00		
8	Oferte	Furnizim Ndriques plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	2.00		
9	Oferte	Furnizim Ndriques plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	7.00		
10	Oferte	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
11	analize	Rezervuare zingato uji 1000 litra (per ujin sanitar)	cope	1.00		
		Shuma 12.1				
12.2 Paisje te MNZ						
1	Oferte	Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	8.00		
		Shuma 12.2				
12.3 Paisje Hidrosanitare						
1	Oferte	Furnizim Boiler 12 litra per uje te ngrohte	cope	6.00		
2	Oferte	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.1 m³/ore . Prevalenca35 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.00		
		Shuma 12.3				
12.4 Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti						
1	Oferte	Furnizim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	10.00		
2	Oferte	Furnizim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
		Shuma 12.4				
	f	Shuma E (12.1+12.2+12.3+12.4)				
		Shuma totale (e+f) KRRABE				

PREVENTIV ZALL BASTAR						
Nr.	Nr analizës	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje, rivendosje dhe germimi						
1	analize	Çmontim çati vendi me tjegulla mersejeze si dhe prishje strehes se catise	m2	310.00		
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1.40		
3	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	145.00		
4	An.2	Prishje suva solete > 4 m	m2	190.00		
5	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	12.00		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.30		
7	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.30		
8	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	45.30		
9	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	31.50		
10	analize	Heqje e pajisjeve elektrike	cope	18.00		
11	analize	Heqje e pajisjeve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	cope	12.00		
12	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	ml	65.00		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.15		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	1.10		
3	2.86	Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	0.30		
4	2.196/c	F.V H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	44.00		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
5	2.267/a	F.Vshtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	26.00		
6	2.267/b	Shtrese me pllaka granit importi	m2	201.00		
7	2.324/b	Plintuse importi, h = 10 cm	ml	190.00		
8	2.268a	Shkalle mermeri montazhi	m2	11.50		
		Shuma 2				
3.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	645.00		
2	2.297/b	Tavan me pllaka gipsi 60x60cm	m2	261.00		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	435.00		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	75.00		
5	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	435.00		
6	2.326	Veshje me pllake majolike ne WC dhe te lavamanet	m2	22.50		
7	2.404	Lyerje tavani+mure te brendeshme me boje hidromat	m2	645.00		
8	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dysHEMEJA	m2	215.00		
9	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	95.00		
10	An.9	F.V shirit mbrojtës prej derrase te punuar me gjerësi 15 cm, vendosur 1.2 m ne koridore dhe ne lartesine e karrikeve	ml	95.00		
11	analize	F.V tubil noksi 1 1/2 " ne holl dhe koridore per personat me aftësi te kufizuar	ml	12.00		
12	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	510.00		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.00		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	30.00		
3	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	ml	16.00		
4	2.218	Cati vendi HD~8m mbuluar me tjegulla vendi	m2	310.00		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve, dyerve		9.75		
2	2.395/a	F.V Dyer d/alumini dopio xham ne WC	m2	3.60		
3	2.375/a	F.V dritare d/alumini me dopjo xham	m2	45.30		
4	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	24.10		
5	2.386/2	F.V dyer te blinduara importi, dhoma e kaldajes	m2	2.40		
6	2.373	F.V Vetrato xhami te temperuar ne hyrje te godines	m2	2.20		
7	M.2 An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese ose me mentesha ne hyrje te ambulances	m2	2.50		
8	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri a=1.4 mm/10 cm me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.35		
		Shuma 5				
8. Rampa per antikapat						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	4.90		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	4.40		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	4.40		
4	2.114/1	Bazamente b/a monolite C16/20 per pandus	m3	15.00		
5	2.200	Shtrese lluster cemento e gervishtur 1:2, t = 20 mm	m2	44.00		
6	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	12.00		
7	2.375/a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	4.90		
		Shuma 8				
		Shuma A (1-8)				
B. Punime hidraulike						
9.1 Sistemi rrjetit hidraulike furnizimit me uje						
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 10	ml	135.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 10	ml	180.00		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32mm, PN 10	ml	120.00		
4	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	65.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	3.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	4.00		
7	2.494	F.V saracineska bronxi per rrjetin dhe minisaraqineska per paisjet, 1/2 "	cope	44.00		
8	analize	FV kontravalvol 1/2 " ne hyrje te depozites se ujit	ml	12.00		
		Shuma 9.1				
9.2 Shkarkimet e Ujerve te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)						
1	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	45.00		
2	An.32	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	70.00		
3	2.513	F.V pilete dysHEMEJE Ø 30 mm	cope	2.00		
		Shuma 9.2				
9.4 Punime furnizimi dhe montimi (hidraulike)						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	12.00		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	5.00		
3	analize	F.V lavaman + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
4	analize	F.V Wc + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
		Shuma 9.4				
		Shuma B (9.1 +9.2 + 9.3 + 9.4)				
C. Punime elektrike telefoni internet						
10.1 Punime elektrike						
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	800.00		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1,200.00		
3	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 4mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	90.00		
4	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 6mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	60.00		
5	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 16mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	80.00		
6	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 5x25mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	10.00		
7	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	250.00		
8	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	400.00		
9	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	20.00		
10	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	30.00		
11	analize	FV kuti shperndarese PT-2	cope	20.00		
12	analize	FV kuti shperndarese PT-5	cope	15.00		
13	2.485/1	F.V. çeles i polare, 10A	cope	12.00		
14	2. a-100	Çeles me dy pozicione, I-0-2 380V,20A	cope	2.00		
15	2.485/h	F.V. Prize " Schucko " 16A te bardha	cope	22.00		
16	analize	Kasete plastike KE me 24 modular (vende)	cope	2.00		
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	2.00		
18	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	16.00		
		Shuma 10.1				
		Shuma C (10.1)				
D. MONTIM PAJISJESH						
1	analize	Montim Boiler 80 litra per uje te ngrohte	cope	2.00		
2	An-12	Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	1.00		
3	An.63	Montim Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.1 m³/ore . Prevalenca35 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.00		
4	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
5	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	8.00		
6	analize	Montim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
7	analize	Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,4x18w,me kompensim,me karkase metalike IP40	cope	6.00		
8	analize	Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	4.00		
9	analize	Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	2.00		
10	analize	Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	2.00		
11	analize	Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	6.00		
12	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	3.00		
13	analize	Montim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	15.00		
14	analize	Montim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
		SHUMA D				
a		Shuma Totale (A+B+C+D)				
b		Fond rezerve 5%*a				
c		Shuma totale (a+b)				
d		T.V.SH 20% *c				
e		Shuma totale me T.V.SH (c+d)				
E PAISJE (me T.V.SH)						
11.1 Paisje Elektrike						
1	Oferte	Furnizim Kasete plastike KE me 24 modular (vende)	cope	1.00		
2	Oferte	Furnizim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
3	Oferte	Furnizim F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	8.00		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULOQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi i punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
4	Oferte	Furnizim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
5	Oferte	Furnizim Ndrichues plafonier me llampa fluoreshente, 4x18w, me kompensim, me karkase metalike IP40	cope	6.00		
6	Oferte	Furnizim Ndrichues i varur Ø250mm, me llampe ekonomike 25w	cope	4.00		
7	Oferte	Furnizim Ndrichues i varur Ø250mm, me llampe ekonomike 65w	cope	2.00		
8	Oferte	Furnizim Ndrichues plafonier me llampa fluoreshente, 2x18w, me kompensim, me karkase metalike IP-65	cope	2.00		
9	Oferte	Furnizim Ndrichues plafonier me llampa fluoreshente, 1x18w, me bateri per emergjence IP40	cope	6.00		
10	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit.	copë	3.00		
		Shuma 11.1				
		11.2 Paisje te MNZ				
1	Oferte	Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 3A 233BC	cope	2.00		
		Shuma 11.2				
		11.3 Paisje Hidrosanitare				
1	Oferte	Furnizim Boiler 80 litra per uje te ngrohte	cope	2.00		
2	Oferte	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V, 50Hz Prurja 2.1 m³/ore . Prevalenca 35 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.00		
3	An-12	Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)	cope	1.00		
		Shuma 11.3				
		11.4 Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti				
1	Oferte	Furnizim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	15.00		
2	Oferte	Furnizim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
		Shuma 11.4				
	f	Shuma E(11.1+11.2+11.3+11.4)				
		Shuma totale (e+f) ZALL BASTAR				

PREENTIV SYNEJ						
Nr.	Nr analizës	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje, rivendosje dhe germimi						
1	analize	Prishje hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama	m2	220.00		
2	analize	Prishje mur guri, themel e xokol, ku materiali i gurit do riperdoret	m3	1.10		
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1.80		
4	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	928.00		
5	An.2	Prishje suva solete > 4 m	m2	291.00		
6	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	78.00		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	11.00		
8	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	28.70		
9	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	38.72		
10	analize	Hegje e pajisjeve elektrike	cope	39.00		
11	analize	Hegje e pajisjeve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	cope	14.00		
12	analize	Hegje e rrjeteve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	ml	380.00		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III shtrimin e linjave te tubacioneve dhe sistemime	m3	3.50		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m³	3.50		
3	2.258/2	Nenshtrese zhavori poshte shtreses niveluese te betonit	m3	0.50		
4	2.262/3	Shtrese betoni niveluese poshte pllakes se themelit C 12/15 10 cm	m3	0.50		
5	2.262/4b	Pllake themel dhe bazamente C25/30	m3	1.50		
6	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.10		
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.20		
8	2.86	Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	0.30		
9	2.264	F.V Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	318.00		
10	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	318.00		
11	2.196/c	F.V H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	68.00		
12	2.267/a	F.V shtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe porozo importi (Tualet)	m2	26.00		
13	2.267/b	Shtrese me pllaka granit importi	m2	265.00		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
14	2.324/b	Plintuse importi, h = 10 cm	ml	395.00		
		Shuma 2				
3.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	928.00		
2	2.295	Tavan me rrjete teli + suva	m2	318.00		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	405.00		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	63.00		
5	analize	Hidroizolimi me nje shtese llaci me baze cimento pergatitur me dy komponente A+ B per ambient te jashtem per xokol	m2	63.00		
6	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	405.00		
7	2.326	Veshje me pllake majolike ne WC dhe te lavamanet	m2	78.00		
8	2.196/b	Hidroizolim ne lartesine 1 m, me nje shtres llaci me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B, ne WC	m2	63.00		
9	2.404	Lyerje tavani+mure te brendeshme me boje hidromat	m2	928.00		
10	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dysHEMEJA	m2	390.00		
11	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	390.00		
12	An.9	F.V shirit mbrojtës prej derrase te punuar me gjeresi 15 cm, vendosur 1.2 m ne koridore dhe ne lartesine e karrikeve	ml	290.00		
13	analize	F.V tubil noksi 1 1/2 " ne holl dhe koridore per personat me aftesi te kufizuar	ml	52.00		
14	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	468.00		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.00		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	30.00		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	205.00		
4	analize	Shtrese termoizoluese me polisterol 3 cm	m2	171.00		
5	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm per nivelim 2-8 cm	m2	171.00		
6	2.121/1	Kapuc betoni C 16/20 5 cm davancial per parapetin	m3	3.20		
7	2.166	F.V. Rrjete teli 6 mm/20cm	ton	0.70		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve, dyerve ose ekuivalente	m2	5.80		
2	2.395/a	F.V Dyer d/alumini dopio xham ne WC	m2	6.75		
3	2.375/a	F.V dritare d/alumini me dopjo xham	m2	28.70		
4	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	30.80		
5	2.386/2	F.V dyer te blinduara importi, dhoma e kaldajes	m2	2.20		
6	2.373	F.V Vetrato xhami te temperuar ne hyrje te godines	m2	7.92		
7	M.2 An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese ose me mentesha ne hyrje te ambulances	m2	8.10		
8	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri a=1.4 mm/10 cm me figuracion dekorativ (dritaret kati per dhe)	ton	0.45		
		Shuma 5				
6. Rampa per antikapat						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	1.30		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	0.50		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	0.50		
4	2.114/1	Bazamente b/a monolite C16/20 per pandus	m3	2.40		
5	2.200	Shtrese lluster cimento e gervishtur 1:2, t = 20 mm	m2	5.00		
6	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	8.00		
7	analize	Vendosje Sinjalistike vertikale me table dhe vizatimi me boje ne dysHEME, qe destinojne vend parkimin vetem i per personat me aftesi te kufizuar.	cope	1.00		
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1.30		
		Shuma 6				
		Shuma A (1-6)				
B. PUNIME HIDRAULIKE						
7.1 Sistemi rrjetit hidraulike furnizimit me uje						
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 10	ml	125.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 10	ml	150.00		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32mm, PN 10	ml	85.00		
4	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	12.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	3.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	5.00		
7	2.494	F.V saracineska bronxi per rrjetin dhe minisaraqineska per paisjet, 1/2 "	cope	35.00		
8	analize	FV kontrasvalvol 1/2 " ne hyrje te depozites se ujit	ml	15.00		
		Shuma 7.1				

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULOIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
7.2						
<i>Shkarkimet e Ujërave të Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)</i>						
1	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	95.00		
2	An.32	F.V Tub shkarkimi gri me gota dhe gomina PP d 50 mm	ml	130.00		
3	2.513	F.V pilete dysheheje Ø 30 mm	cope	6.00		
		Shuma 7.2				
7.3						
<i>Punime furnizimi dhe montimi (hidraulike)</i>						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	12.00		
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	5.00		
3	analize	F.V lavaman + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar	cope	2.00		
4	analize	F.V Wc + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar	cope	2.00		
		Shuma 7.3				
		Shuma B (7.1 +7.2 +7.3)				
C. Punime elektrike telefoni internet						
8.1 Punime elektrike						
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	1,250.00		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1,250.00		
3	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 4mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	330.00		
4	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 6mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	140.00		
5	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 16mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	165.00		
6	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 5x25mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	25.00		
7	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	420.00		
8	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	540.00		
9	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	25.00		
10	2.487	F.V Kutit derivacioni plastike	cope	80.00		
11	analize	FV kuti shperndarese PT-2	cope	60.00		
12	analize	FV kuti shperndarese PT-5	cope	35.00		
13	2.485/1	F.V. çeles 1 polare, 10A	cope	45.00		
14	2. a-100	Çeles me dy pozicione, I-0-2 380V,20A	cope	6.00		
15	2.485/h	F.V. Prize " Schucko " 16A te bardha	cope	55.00		
16	analize	Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	1.00		
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	6.00		
18	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	48.00		
		Shuma 8.1				
8.2 Instalime Telefoni/Rrjet						
1	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	220.00		
2	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	13.00		
3	analize	F.V Prize telefonie RJ 11	cope	13.00		
4	An.80	F.V prize informatike RJ45	cope	13.00		
5	An.81	F.V kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	m	130.00		
6	An.82	F.V ADSL + Router 19"	cope	1.00		
7	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	m	130.00		
8	analize	F V Kasete telefonike KT-2	cope	3.00		
		Shuma 8.2				
		Shuma C (8.1+8.2)				
D. (9) MONTIM I PAJISJEVE						
1	analize	Montim Boiler 80 litra per uje te ngrohte	cope	3.00		
2	Oferte	Montim Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw , Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.1 m³/ore , Prevalenca35 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.00		
3	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjitha aksesoret+termostat ambient.	copë	3.00		
4	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
5	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	22.00		
6	analize	Montim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	2.00		
7	analize	Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,4x18w,me kompensim,me karkase metalike IP40	cope	18.00		
8	analize	Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	12.00		
9	analize	Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	10.00		
10	analize	Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	8.00		
11	analize	Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	14.00		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analize	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
12	analize	Montim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	20.00		
13	analize	Montim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
		SHUMA D (9)				
	a	Shuma Totale (A+B+C+D)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma totale (a+b)				
	d	T.V.SH 20% *c				
	e	Shuma totale me T.V.SH (c+d)				
		E. PAISJE (me T.V.SH)				
		10.1 Paisje Elektrike				
1	Oferte	Furnizim Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	1.00		
2	Oferte	Furnizim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
3	Oferte	Furnizim F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	15.00		
4	Oferte	Furnizim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
5	Oferte	Furnizim Ndriques plafonier me llampa fluoreshente, 4x18w,me kompensim,me karkase metalike IP40	cope	18.00		
6	Oferte	Furnizim Ndriques i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	12.00		
7	Oferte	Furnizim Ndriques i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	10.00		
8	Oferte	Furnizim Ndriques plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	8.00		
9	Oferte	Furnizim Ndriques plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	14.00		
10	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	3		
		Shuma 10.1				
		10.2 Paisje Hidrosanitare				
1	Oferte	Furnizim Boiler 80 litra per uje te ngrohje	cope	3.00		
2	Oferte	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.1 m³/ore . Prevalenca35 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.00		
		Shuma 10.2				
		10.3Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti				
1	Oferte	Furnizim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	20.00		
2	Oferte	Furnizim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
		Shuma 11.4				
	f	Shuma E (11.1+11.2+11.3+11.4)				
		Shuma totale (e+f) SYNEJ				

OBJEKTI : QENDRA SHENDETESORE SOB TIRANE

NR.	Nr/An.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		A- PUNIME NDERTIMI				
		KATI PODRUM				
		I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE				
		I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE				
1	AN 14	Heqie dyer dritare ekzistuese	m2	3.5		
2	AN 8	Heqie davanciaie granili	m2	14.4		
3	AN 5	Prishje suvatimi brendshem	m2	233.7		
4	AN 6	Heqie shtrese +veshje me pllaka	m2	64.9		
		SHUMA I				
		II. PUNIME SHITRESASH				
1	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dyscheme	m2	58.0		
2	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	70.0		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	58.0		
4	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	42.7		
5	2.273	F.V. Davanciaie + pragje dyersh mermeri	m2	3.4		
		SHUMA II				
		III. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25,	m2	160.0		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	73.7		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
3	2.326	Veshje me pllake 25*25cm ne banjo h=2m	m2	45.0		
4	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	160.0		
5	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	73.7		
6	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	12.0		
7	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	16.0		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare plastike dopio xham me argon	m2	3.5		
2	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	0.1		
3	2.383/2	F V dyer te brendshme druri importi cilesi e II-te.	m2	3.8		
4	2.386/1	F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.	m2	2.9		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME BOJATISJE				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	233.7		
		SHUMA V				
		SHUMA I-V (PODRUM)	leke			
		KATI PERDHE				
		I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE				
1	AN 14	Heqie dyer dritare ekzistuese	m2	76.9		
2	AN 8	Heqie davanciale granili	m2	17.7		
3	AN 5	Prishje suvatimi brendshem	m2	938.9		
4	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	15.2		
5	2.426/6	Prishje mure beton/arme(shkalla hyrjes ekzistuese)	m3	10.0		
6	AN 36	Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare	o.p.	80.0		
7	AN 6	Heqie shtrese +veshje me pllaka	m2	384.6		
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	100.0		
		SHUMA I				
		II. PUNIME MURATURE				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m3	15.2		
		SHUMA II				
		III.PUNIME BETONI E B/ARME				
10	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	6.0		
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2		
12	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.9		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME SHITRESASH				
1	2.258	Nenshtrese zhavori pandusi t=15cm	m3	25.0		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per nivelim 7cm	m3	20.0		
3	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dysHEME	m2	210.0		
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	270.0		
5	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	271.5		
6	2.273	F.V. Davanciale + pragje dyersh mermeri t=3cm	m2	19.3		
7	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	15.0		
8	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	20.0		
9	2.410/a	Parapet pandusi me tuba inoksi, h=80~90cm	ml	6.0		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento me spruco	m2	45.0		
2	2.355/b	Veshje xokuli me pllaka guri	m2	45.0		
3	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	938.9		
4	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	210.0		
5	2.326	Veshje me pllake 25*25cm ne banjo h=2m, anash krevateve dhe ne lavamanet e dhomave	m2	87.6		
6	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	938.9		
7	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	210.0		
8	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	240.0		
9	An	Veshje fasade me alukoband (hyrja nga veriu dhe jugu)	m2	60.0		
10	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	30.0		
11	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	14.0		
		SHUMA V				
		VI. PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare plastike me dopio xham me argon	m2	36.0		
2	2.383/2	F V dyer te brendshme druri importi cilesi e II-te.	m2	33.1		
3	2.386/1	F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.	m2	7.8		
		SHUMA VI				
		VII. PUNIME BOJATISJE				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	1,388.9		
		SHUMA VII				
		VIII. PUNIME SISTEMIMI JASHTEM				
1	2.6	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 3 m	m3	80.0		
2	2.258	Nenshtrese zhavori pandusi t=15cm	m3	82.8		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per nivelim 10cm	m3	15.4		
4	2.110/2	Themel e xokol butobeton C - 12/15	m3	43.1		
5	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	18.7		

Rikonstrukcion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
6	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.6		
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2.1		
8	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	552.0		
9	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	186.0		
10	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	6		
11	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m3	33.0		
12	2.352	Suva fasade me granil e çimento te zakonshme, h > 8 m	m2	300.0		
13	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	300.0		
14	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	240.0		
		SHUMA VIII				
		SHUMA I-VIII (KATI PERDHE)	leke			
		KATI PARE				
		I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE				
1	AN 14	Heqie dyer dritare ekzistuese	m2	33.12		
2	AN 8	Heqie davanciaie granili	m2	20.8		
3	AN 5	Prishje suvatimi brendshem	m2	896.6		
4	AN 36	Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare	o.p.	20.0		
5	AN 6	Heqie shtrese +veshje me pllaka	m2	165.6		
6	2.426/6	Prishje solete beton/arme(soleta shkalles kati dyte)	m3	8.0		
		SHUMA I				
		II. PUNIME MURATURE				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (parapeti taraces)	m3	15.7		
		SHUMA II				
		III.PUNIME BETONI E B/ARME				
1	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	3.5		
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.8		
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2.0		
4	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m	m2	10.0		
5	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta per mbeshetjeten e parapetit ne cati	ton	2.0		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	80.0		
2	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	56.0		
3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	365.0		
4	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	365.0		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=6 cm	m2	365.0		
6	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm	m2	365.0		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME SHTRESASH				
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per nivelim 7cm	m3	17.5		
2	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	250.0		
3	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	260.0		
4	2.273	F.V. Davanciaie + pragje dyersh mermeri	m2	20.8		
5	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	11.7		
6	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	24.0		
		SHUMA V				
		VI. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento me spruco	m2	23.9		
2	2.355/b	Veshje xokuli me pllaka guri	m2	23.9		
3	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25,	m2	896.6		
4	2.326	Veshje me pllake 25*25cm ne banjo h=2m, anash krevateve dhe ne lavamanet e dhomave	m2	103.5		
5	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	896.6		
6	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	250.0		
7	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	320.0		
8	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	250.0		
9	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m (parapeti catise)	m2	80.0		
		SHUMA VI				
		VII. PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare plastike me dopio xham me argon	m2	58.8		
2	2.383/2	F V dyer te brendshme druri importi cilesi e II-te.	m2	33.12		
3	AN 53	F.V.brisolei ne dritare (tip 2 me vrima)	m2	110.00		
		SHUMA VII				
		VIII. PUNIME BOJATISJE				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	1,466.6		
		SHUMA VIII				
		SHUMA I-VIII	leke			
		SHUMA A (TOTAL PER 3 KATE)	leke			
		B- INSTALIME HIDROSANITARE				
		I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PêSHËM				

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	2.15	Germim e mbushje dhe me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	15		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dhe me krah, kategoria III	m³	12		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	10		
4	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.0 mm, PN 10	mt	20		
5	An - H01	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 50 mm PN 10 bar	mt	15		
6	An - H02	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 40 mm PN 10 bar	mt	5		
7	An - H03	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 32 mm PN 10 bar	mt	20		
8	An - H04	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	mt	22		
9	An - H05	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	mt	105		
10	An - H06	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	mt	36		
11	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	mt	36		
12	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	copë	1		
13	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	26		
14	An - H07	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	65		
15	An - H08	F.V. Minisaraçneska me filtër DN 1/2"	copë	65		
16	An - H09	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 1 1/2 "	copë	1		
17	An - H10	F.V Kundravalvol bronzi Ø 1 1/2 "	copë	1		
18	An - H11	F.V Reduktor presioni bronzi Ø 1 1/2 "	copë	1		
19	An	F.V. Klozeta porcelani komplet me aksesorët dhe kasetën e shplarjes - për PAK	copë	1		
20	An	F.V. Larëse Duarsh prej porcelani komplet me aksesorët dhe grupin përzierës të ujit - për PAK	copë	1		
21	2.501	WC allafrenga importi	copë	4		
22	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator	copë	30		
SHUMA I						
II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA						
1	2.15	Germim e mbushje dhe me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	22		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dhe me krah, kategoria III	m³	17		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	103		
4	An - H13	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm	mt	10		
5	An - H14	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	57		
6	An - H15	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	mt	115		
7	An - H16	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm	copë	7		
8	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	copë	5		
9	An - 18	Pusetë shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	4		
10	An - H17	F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm	copë	4		
SHUMA II						
SHUMA B (I-II)			leke			
C- INSTALIME ELEKTRIKE						
I. KUADROT ELEKTRIKE						
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 24 module IP40	copë	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	3		
3	2.a-106	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=40A 4P kl. C ;Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A	copë	1		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	4		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	12		
SHUMA I						
II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT						
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	472		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	500		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm²	ml	520		
4	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	35		
5	AN -E12	F.V kablë FG70R 5*10mm²	ml	40		
6	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	390		
7	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	150		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	27		
9	2.485/1	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	118		
10	2.487/a	F.V. Kutë per celesa e priza 2-module, suport , kapak	copë	57		
11	2.487/f	F.V. Kutë per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	44		
12	2.487	F.V Kutë derivacioni plastike	copë	18		
SHUMA II						
III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	27		
2	An-E 20	F,V Shtizë rrufepërtrësi L-0.6-1m	copë	8		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	90		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	159		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	8		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	9		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kutë PT5,IP65" Toke"	cope	9		
SHUMA III						

Rikonstrukcion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
IV Rrjeti i kompjuterik-telefonik-kamera						
1	An.-A01	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	16		
2	An.-A02	FV Cable Cat 6	ml	890		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	890		
4	2.487	F.V Kutit derivacioni plastike	copë	13		
SHUMA IV						
SHUMA C (I-IV)						
leke						
D-MONTIM PAJISJE						
I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE						
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	22		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	31		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	38		
SHUMA I						
II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE						
1	An - 17	Pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	Rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	12		
SHUMA II						
III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE						
1	An. M1	Paisja e jashmte MULTI SPLIT 7.50 kW ftohje 9.0 kW ngrohje bashke me konstruksionin mbeshtetes per fiksion e saj, mbeshteteset prej gome antivibrante, furnizim me energji elektrike 230/1/50-V/ph/Hz.	copë	4		
2	An. M2	Paisja e jashmte MULTI SPLIT 10.0 kW ftohje 12.0 kW ngrohje bashke me konstruksionin mbeshtetes per fiksion e saj, mbeshteteset prej gome antivibrante, furnizim me energji elektrike 230/1/50-V/ph/Hz.	copë	4		
3	An. M3	Njesi e brendshme trajtimi ajri -Split mural multizone 2,50 kw ftohje 3,20 kw ngrohje, Ajer: 520 (m3/h)se bashku me komanden individuale remote.	copë	9		
4	An. M4	Njesi e brendshme trajtimi ajri -Split mural multizone 3,50 kw ftohje 4,20 kw ngrohje, Ajer: 570 (m3/h)se bashku me komanden individuale remote.	copë	18		
5	An. M5	Njesi e brendshme trajtimi ajri -Split mural multizone 4.50 kw ftohje 5.0 kw ngrohje, Ajer: 750 (m3/h)se bashku me komanden individuale remote.	copë	1		
6	An. M6	Tubacione bakri linjat gaz/leng ftohes, i termoizoluar, 6.4 mm, bashke me sistemin e mberthimit.	ml	225		
7	An. M7	Tubacione bakri linjat gaz/leng ftohes, i termoizoluar, 9.5 mm, bashke me sistemin e mberthimit.	ml	210		
8	An. M8	Tubacione bakri linjat gaz/leng ftohes, i termoizoluar, 12.7 mm, bashke me sistemin e mberthimit dhe te mbeshtetjes	ml	15		
9	An. M9	Tubacione plastike per shkarkim kondensati PP25,PP32 mm, bashke me sistemin e mberthimit dhe rakorderite	ml	194		
11	An. M11	Gaz ftohes shtese per shkak te gjatesive te tubacioneve te bakrit	kg	10		
SHUMA III						
IV. MONTIM PAJISJE MKZ						
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	6		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	49		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	2		
SHUMA IV						
V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE						
1	An.-A09	Montin Switch L2, 24 porta POE	copë	2		
2	An.-A10	Montin Kamera indoor	copë	3		
3	An.-A04	Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Montin NVR	copë	1		
5	An.-A11	Montin Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Montin Telefona IP	copë	16		
7	An.-A07	Montin UPS 2000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Montin Rack 20U,+2Power Bar 6shk 16A 220V+2xPatch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
SHUMA V						
SHUMA D (I-V)						
leke						
Shuma A-D						
a						
b		Fondi rezerve 5% * a				

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20% * c				
	e	Shuma c+d				
		E- FURNIZIM PAJISJE ME TSVH				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	An	Ndricues LED 26W IP65	copë	22		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	31		
3	An	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	38		
		SHUMA I				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	Pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	Rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	12		
		SHUMA II				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Paisja e jashmte MULTI SPLIT 7.50 kW ftohje 9.0 kW ngrohje bashke me konstrukcionin mbeshtetes per fiksion e saj, mbeshtetset prej gome antivibrante, furnizim me energji elektrike 230/1/50-V/ph/Hz.	copë	4		
2	An. M2	Paisja e jashmte MULTI SPLIT 10.0 kW ftohje 12.0 kW ngrohje bashke me konstrukcionin mbeshtetes per fiksion e saj, mbeshtetset prej gome antivibrante, furnizim me energji elektrike 230/1/50-V/ph/Hz.	copë	4		
3	An. M3	Njesi e brendshme trajtimi ajri -Split mural multizone 2,50 kw ftohje 3,20 kw ngrohje, Ajer: 520 (m3/h)se bashku me komanden individuale remote.	copë	9		
4	An. M4	Njesi e brendshme trajtimi ajri -Split mural multizone 3,50 kw ftohje 4,20 kw ngrohje, Ajer: 570 (m3/h)se bashku me komanden individuale remote.	copë	18		
5	An. M5	Njesi e brendshme trajtimi ajri -Split mural multizone 4.50 kw ftohje 5.0 kw ngrohje, Ajer: 750 (m3/h)se bashku me komanden individuale remote.	copë	1		
6	An. M6	Tubacione bakri linjat gaz/leng ftohes, i termoizoluar, 6.4 mm, bashke me sistemin e mberthimit.	ml	225		
7	An. M7	Tubacione bakri linjat gaz/leng ftohes, i termoizoluar, 9.5 mm, bashke me sistemin e mberthimit.	ml	210		
8	An. M8	Tubacione bakri linjat gaz/leng ftohes, i termoizoluar, 12.7 mm, bashke me sistemin e mberthimit dhe te mbeshtetjes	ml	15		
9	An. M9	Tubacione plastike per shkarkim kondensati PP25,PP32 mm, bashke me sistemin e mberthimit dhe rakorderite	ml	194		
11	An. M11	Gaz ftohes shtese per shkak te gjatesive te tubacioneve te bakrit	kg	10		
		SHUMA III				
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	6		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	49		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	2		
		SHUMA IV				
		V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Furnizim, Switch L2, 24 porta POE	copë	2		
2	An.-A10	Furnizim, Kamera indoor	copë	3		
3	An.-A04	Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulose antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Furnizim, NVR	copë	1		
5	An.-A11	Furnizim, Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Furnizim, Telefona IP	copë	16		
7	An.-A07	Furnizim,UPS 2000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Furnizim, Rack 20U,+2xPower Bar 6shk 16A 220V+2xPatch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
9	An.	Tabela informuese peciglas	cope	45		
10	An.	Tabela emertuese metalike 200x100cm	cope	2		
		SHUMA V				
	f	Shuma E (I-V)				
		TOTAL (e+f) SOB				-

OBJEKTI : QENDRA SHENDETSORE Mjull Bathore

--	--	--	--	--	--	--

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
NR.	Nr/An.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		A- PUNIME NDERTIMI				
		A/1 PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje suvatimi	m ²	6		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	5		
		SHUMA A/1				
		A/2 PUNIME SUVATIMI DHE IZOLIMI				
1	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h-8 m	m ²	5.4		
2	2.195	Hidroizolim me material bi komponent	m ²	16		
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m ²	16		
		SHUMA A/2				
		A/3 PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Boje hidroplastike (vete ajrorese)	m ²	275		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (per fasada)	m ²	50		
		SHUMA A/3				
		A/4 PUNIME TE NDRYSHME				
1	An	Shirit Mbrojtës druri 15x2.5cm	ml	53		
2	An 164	F. V. fidane peme dekorative	cope	6		
		SHUMA A/4				
		SHUMA A = A/1+A/2+A/3+A/4				
		D Punime montimi				
		I. Montim pajisje MKZ				
1	An	V. Fikse zjarri kap. 10 lit.	cope	2		
		Shuma D				
		II. Montim pajisje Ngrohje - Ftohje				
1	An	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit.	cope	1		
		Shuma 2				
		Shuma B (1+2)				
	a	Shuma (A+B)				
	b	F.rez 5% *a				
	c	Shuma (a+b)				
	d	Tvsh 20% *c				
	e	Shuma (c+d)				
		E. Furnizim pajisje				
		I. Furnizim pajisje MKZ				
1	An	F. Fikse zjarri kap. 10 lit.	cope	2		
		Shuma 1				
		II. Furnizim pajisje Ngrohje - Ftohje				
1	An	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit.	cope	1		
		Shuma 2				
	f	Shuma E (1+2)				
		TOTALI (e+f) MJULL BATHORE				

PREVENTIV RROGOZHINE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. punime ndertimi						
1. Punime prishjeje, rivendosje dhe germimi						
1	analize	Prishje hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama	m2	220.00		
2	analize	Prishje mur guri, themel e xokol, ku materiali i gurit do riperdoret	m3	16.70		
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	6.20		
4	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	1,100.00		
5	An.2	Prishje suva solete > 4 m	m2	646.00		
6	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	78.00		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	12.00		
8	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	66.80		
9	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	67.54		
10	analize	Heqje e linjave elektrike	ml	840.00		
11	analize	Heqje e pajisjeve elektrike	cope	53.00		
12	analize	Heqje e pajisjeve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	cope	23.00		
13	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	ml	250.00		
		Shuma 1				

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.5	Germim e mbushje dhe me krah kategoria III shtrimin e linjave te tubacioneve dhe sistemime	m3	6.50		
2	2.258/2	Nenshtrese zhavori poshte shtreses niveluese te betonit	m3	3.00		
3	2.262/3	Shtrese betoni niveluese poshte pllakes se themelit C 12/15 10 cm	m3	1.20		
4	2.262/4b	Pllake themel dhe bazamente C25/30	m3	2.50		
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.86		
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.72		
7	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h=3m, llaç perzier M15	m3	5.30		
8	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	646.00		
9	2.196/c	F.V H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	69.00		
10	2.267/a	F.Vshtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	32.00		
11	2.267/b	Shtrese me pllaka granit importi	m2	564.00		
12	2.324/b	Plintuse importi, h = 10 cm	ml	580.00		
13	2.268a	Shkalle mermeri montazhi	m2	12.90		
14	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 5.0 km	m ³	6.50		
		Shuma 2				
3.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	1,100.00		
2	2.295	Tavan me rrjete teli + suva	m2	220.00		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	530.00		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	105.00		
5	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	530.00		
6	2.326	Veshje me pllake majolike ne WC dhe te lavamanet	m2	78.00		
7	2.196/b	Hidroizolim ne lartesine 1 m, me nje shtres Illaci me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B, ne WC	m2	53.00		
8	2.404	Lyerje tavani+mure te brendeshme me boje hidromat	m2	1,500.00		
9	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dysHEMEJA	m2	390.00		
10	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	40.00		
11	An.9	F.V shirit mbrojtës prej derrase te punuar me gjerësi 15 cm, vendosur 1.2 m ne koridore dhe ne lartesine e karrikeve	ml	225.00		
12	analize	F.V tubil noksi 1 1/2 " ne holl dhe koridore per personat me aftësi te kufizuar	ml	110.00		
13	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	635.00		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6.00		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	48.00		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	490.00		
5	analize	Shtrese termoizoluese me polisterol 3 cm	m2	428.00		
6	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm per nivelim 2-8 cm	m2	428.00		
7	2.121/1	Kapuc betoni C 16/20 5 cm davancial per parapetin	m3	6.35		
8	2.166	F.V. Rrjete teli 6 mm/20cm	ton	0.56		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve, dyerve	m2	7.20		
2	2.395/a	F.V Dyer d/alumini dopio xham ne WC	m2	8.40		
3	2.375/a	F.V dritare d/alumini me dopjo xham	m2	66.80		
4	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	63.80		
5	2.386/2	F.V dyer te blinduara importi	m2	2.20		
6	2.373	F.V Vetrato xhami te temperuar ne hyrje te godines	m2	3.74		
7	M.2 An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese ose me mentesha ne hyrje te ambulances	m2	3.40		
8	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri a=1.4 mm/10 cm me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.65		
		Shuma 5				
8. Rampa per antikapat						
1	2.5	Germim e mbushje dhe me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	1.10		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	0.50		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	0.50		
4	2.114/1	Bazamente b/a monolite C16/20 per pandus	m3	1.10		
5	2.200	Shtrese lluster cimento e gervishtur 1:2, t = 20 mm	m2	5.00		
6	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	8.00		
7	analize	Vendosje Sinjalistike vertikale me table dhe vizatimi me boje ne dysHEME, qe destinojne vend parkimin vetem i per personat me aftësi te kufizuar.	cope	1.00		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULOQZE						
Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 5.0 km	m ³	1.10		
		Shuma 8				
		Shuma A (1-8)				
B. Punime hidraulike						
9.1		Sistemi rrjetit hidraulike furnizimit me uje				
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 10	ml	480.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 10	ml	544.00		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32mm, PN 10	ml	360.00		
4	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	32.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	6.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	11.00		
7	2.494	F.V saracineska bronzi per rrjetin dhe minisaraqineska per paisjet, 1/2 "	cope	72.00		
8	analize	FV kontravalvol 1/2 " ne hyrje te depozites se ujit	ml	32.00		
9	analize	Furnizim mates uji 1/2" nga ndermarra e ujesjellesit	cope	1.00		
		Shuma 9.1				
9.2		Shkarkimet e Ujerave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)				
1	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	200.00		
2	An.32	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	256.00		
3	2.513	F.V pilete dysHEMEJE Ø 30 mm	cope	8.00		
		Shuma 9.2				
9.3		Punime furnizimi dhe montimi (hidraulike)				
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	21.00		
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	2.00		
3	analize	F.V lavaman + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar	cope	2.00		
4	analize	F.V Wc + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar	cope	2.00		
		Shuma 9.3				
		Shuma B (9.1 +9.2 + 9.3)				
C. Punime elektrike telefoni internet						
		10.1 Punime elektrike				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	1,350.00		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1,895.00		
3	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 4mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	460.00		
4	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 6mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	195.00		
5	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 16mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	230.00		
6	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 5x25mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	35.00		
7	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	450.00		
8	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	620.00		
9	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	50.00		
10	2.487	F.V Kutit derivacioni plastike	cope	140.00		
11	analize	FV kuti shperndarese PT-2	cope	80.00		
12	analize	FV kuti shperndarese PT-5	cope	65.00		
13	2.485/1	F.V. çeles 1 polare, 10A	cope	45.00		
14	2. a-100	Çeles me dy pozicione, I-0-2 380V,20A	cope	8.00		
15	2.485/h	F.V. Prize " Schucko " 16A te bardha	cope	72.00		
16	analize	Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	2.00		
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	6.00		
18	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	48.00		
		Shuma 10.1				
		10.2 Instalime Telefoni/Rrjet				
1	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	350.00		
2	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	30.00		
3	analize	F.V Prize telefonie RJ 11	cope	30.00		
4	An.80	F.V prize informatike RJ45	cope	30.00		
5	An.81	F.V kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	m	290.00		
6	An.82	F.V ADSL + Router 19"	cope	1.00		
7	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	m	290.00		
8	analize	F V Kasete telefonike KT-2	cope	2.00		
		Shuma 10.2				
		Shuma C (10.1 +10.2)				
D. MONTIM PAJISJESH						
5	analize	Montim Boiler 80 litra per uje te ngrohte	cope	23.00		
6	An-11	Rezervuare zingato uji 5000 litra (per ujin sanitar)	cope	2.00		
7	Oferte	Montim Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.1 m³/ore . Prevalenca35 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.00		
8	analize	Montim grup furnizimi automatik Ø¾" paisur me filter, kondravalvol, manometer, reduktor presioni, valvol me sferë dhe niples	cope	1.00		

Rikonstruksion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi i punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
17	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
18	analize	Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	22.00		
19	analize	Montim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	2.00		
20	analize	Ndriqes plafonier me llampa fluoreshente,4x18w,me kompensim,me karkase metalike IP40	cope	42.00		
21	analize	Montim Ndriqes i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	19.00		
22	analize	Montim Ndriqes i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	16.00		
23	analize	Montim Ndriqes plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	14.00		
24	analize	Montim Ndriqes plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	20.00		
7	analize	Montim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	9.00		
8	analize	Montim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
		SHUMA D				
	a	Shuma Totale (A-D)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma totale (a+b)				
	d	T.V.SH 20% *d				
	e	Shuma totale me T.V.SH (c+d)				
		E.PAISJE (me T.V.SH)				
		11.1 Paisje Elektrike				
1	Oferte	Furnizim Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	2.00		
2	Oferte	Furnizim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
3	Oferte	Furnizim F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	15.00		
4	Oferte	Furnizim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
5	Oferte	Furnizim Ndriqes plafonier me llampa fluoreshente, 4x18w,me kompensim,me karkase metalike IP40	cope	42.00		
6	Oferte	Furnizim Ndriqes i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	19.00		
7	Oferte	Furnizim Ndriqes i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	16.00		
8	Oferte	Furnizim Ndriqes plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	14.00		
9	Oferte	Furnizim Ndriqes plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	20.00		
10	Oferte	Furnizim UPS 5kVA 10min Autonomi 230-230VAC	cope	2.00		
		Shuma 11.1				
		11.2 Paisje te MNZ				
1	Oferte	Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	8.00		
2	Oferte	Fikse zjarri portabel me CO2, 5kg, tipi 113B, per ambjentin e kabines elektrike ose pajisje elektrike	cope	1.00		
		Shuma 11.2				
		11.3 Paisje Hidrosanitare				
1	Oferte	Furnizim Boiler 80 litra per uje te ngrohte	cope	4.00		
2	Oferte	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 1 1/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.1 m³/ore . Prevalenca35 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.00		
		Shuma 11.3				
		11.4 Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti				
1	Oferte	Furnizim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te	cope	9.00		
2	Oferte	Furnizim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit	cope	1.00		
		Shuma 11.4				
	f	Shuma E (11.1+11.2+11.3+11.4)				
		Shuma totale (e+f) RROGOZHINE				

Objekti: "Rikonstruksioni i ambulances "Dritas"						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
		1. Punime Prishjeje				
1	An 5	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	218.0		
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.6		
3	An 6	Prishje pllaka mure	m2	40.0		
4	An 7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	82.0		

Rikonstrukcion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
5	An 8	Heqje davancale	m2	4.8		
6	An 9	Heqje shtresa ne tarace	m2	88.9		
7	An 11	Heqje ulluke vertikale	ml	12.0		
8	An 12	Heqje WC	cope	2.0		
9	An 13	Heqje lavamane	cope	4.0		
10	An 14	Heqje dyer	m2	17.0		
11	An 15	Heqje dritare	m2	19.0		
12	An 16	Heqje zgara metalike ne dritare	m2	17.0		
13	An 17	Heqje e instalimeve ekzistuese elektrike	komplet	1.0		
14	An 18	Heqje e instalimeve ekzistuese hidrulike	komplet	1.0		
15	An 19	Cmontim depozite uji	cope	1.0		
16	An 20	Cmontim strukture metalike	komplet	1.0		
17	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	10.0		
		Shuma 1				
		2. Punime tarace				
1	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	4.4		
2	An 33	Shtrese termpoizolimi tarace me polisteren 2 shtresa x5 cm	m2	88.9		
3	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	88.9		
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	100		
5	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	88.9		
6	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	12		
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4		
		Shuma 2				
		3. Punime Shtresash				
1	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	82		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	90		
3	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	72		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	16.5		
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	39		
6	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1.5		
		Shuma 3				
		4.Punime suvatimi dhe lyerje				
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	138.0		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	80.0		
3	An 31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	104.0		
4	An 32	Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS	m2	17.0		
5	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	4.7		
6	An	Korimano druri me gjerësi 10cm	ml	93.0		
7	An 34	Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.	m2	17.0		
8	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	179.0		
9	2.404/1	Lyerje e jashme fasada	m2	104.0		
		Shuma 4				
		5.Punime dyer dritare				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	19.0		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	14.60		
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	0.16		
		Shuma 5				
		6.Punime sistemimi				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.3		
2	An 3	Germim dheu me makineri	m3	14.4		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	11.4		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	11.3		
		Shuma 6				
		7.Punime te ndryshme				
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	6.0		
2	An	F.V. table informuese	cope	1.0		
3	An	F.V. table ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A				
		PUNIME HIDROSANITARE				
		1. Furnizimi me uje				
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	35.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	5.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	2.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	3.0		
5	Anal	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	10.0		
6	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	10.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1.0		
8	Anal	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		
9	Anal	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
10	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 1				
		2. Punime kanalizimi i ujerave te zeza				
1	An - 6	F.V Tub PP Ø 250 mm	ml	35.0		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
2	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	6.0		
3	Anal	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	12.0		
4	Anal	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	4.0		
5	Anal	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	5.0		
		Shuma 2				
3. Aparate hidrosanitare						
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	4.0		
2	2.501	F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	2.0		
4	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	2.0		
		Shuma 3				
		Shuma B				
C		PUNIME ELEKTRIKE				
1. Kuadrot elektrike						
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1.0		
2	2.a-120	F.V. Llambe sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1.0		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1.0		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	5.0		
		Shuma 1				
2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit						
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	70.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	200.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm2	ml	40.0		
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 25 mm	ml	13.0		
5	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	70.0		
6	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	10.0		
7	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20.0		
8	An	F.V kabell FG70R 3*6mm2	ml	25.0		
9	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	6.0		
10	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	23.0		
11	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	12.0		
12	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	8.0		
13	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	3.0		
		Shuma 2				
3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7.0		
2	An	F.V Shtizë rrufepritesi	copë	2.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	15.0		
4	2.a-98	Percjelles shiriti zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	40.0		
5	An	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4.0		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7.0		
7	An	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4.0		
		Shuma 3				
4. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA						
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	5.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	75.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	75.0		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	3.0		
		Shuma 4				
		Shuma C (1+2+3+4)				
D		MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA				
1. Pajisje elektrike						
1	An	F.V Ndricues LED 26W IP65	copë	5.0		
2	2.a-131	F.V Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	9.0		
3	An	F.V Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	9.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera						
1	An	Montim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2	An	Montim Kamera indoor	copë	1.0		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULOQZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
3	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbuluese antivandal	copë	1.0		
4	An	Montim NVR	copë	1.0		
5	An	Montim Central Telefonik	copë	1.0		
6	An	Montim Telefona IP	copë	3.0		
7	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8	An	Montim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje hidraulike						
1	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
		Shuma 4				
		Shuma D (1-4)				
	a	Shuma A - D				
	b	fond rezerve 5% *a		5%		
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH *c		20%		
	e	Shuma c+d				
E		FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
1. Pajisje elektrike						
1		FurnizimNdricues LED 26W IP65	copë	5.0		
2		FurnizimNdricues emergjence 1x18W IP66	copë	9.0		
3		FurnizimNdricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	9.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambianti.	copë	2.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	1.0		
2		Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	kg	1.0		
3		Tabela orientuese	Cope	2.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje kompjuterike, telefonie dhe kamera						
1		Furnizim Switch L2, 16 porta POE	copë	1.0		
2		Furnizim Kamera indoor	copë	1.0		
3		Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbuluese antivandal	copë	1.0		
4		Furnizim NVR	copë	1.0		
5		Furnizim Central Telefonik	copë	1.0		
6		Furnizim Telefona IP	copë	3.0		
7		Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8		Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
5. Pajisje hidraulike						
1		Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
2		Bolier 10l ne banja	copë	2.0		
3		Rezervuar uji 500l (komplet me galixhant)	cope	1.0		
		Shuma 5				
	f	Shuma E				
		Shuma e+f DRITAS				

Objekti: "Rikonstruksioni i ambulances "Pinet"						
Nr.	Nr.An .	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
1. Punime Prishjeje						
1	An 5	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	130.0		
2	An 6	Prishje pllaka mure	m2	2.0		
3	An 7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	29.6		
4	An 8	Heqje davancale	m2	1.1		
5	An 9	Heqje shtresa ne tarace	m2	30.0		
6	An 10	Heqje llamarine parapeti	ml	24.4		
7	An 11	Heqje ulluke vertikale	ml	6.0		
8	An 12	Heqje pajisjesh hidrosanitare	komplet	1.0		
9	An 13	Heqje lavamane	cope	2.0		
10	An 14	Heqje dyer	m2	6.3		
11	An 15	Heqje dritare	m2	4.0		
12	An 16	Heqje zgara metalike ne dritare	m2	4.0		

Rikonstrukcion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
13	An 17	Heqje e instalimeve ekzistuese elektrike	komplet	1.0		
14	An 18	Heqje e instalimeve ekzistuese hidraulike	komplet	1.0		
15	An 19	Cmontim depozite uji	cope	1.0		
16	An 20	Cmontim strukture metalike	komplet	1.0		
17	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	8.0		
		Shuma 1				
		2. Punime tarace				
1	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	1.5		
2	An 33	Shtrese terpoizolimi tarace me polisteren 2 shtresa x5 cm	m2	30		
3	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2	m2	31		
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	30		
5	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m2	30		
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	7.33		
7	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	6		
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
		Shuma 2				
		3. Punime Shtresash				
1	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2	m2	29.6		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	33		
3	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	28		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	3.8		
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	11		
		Shuma 3				
		4.Punime suvatimi dhe lyerje				
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	130.0		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	29.6		
3	An 31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	68.0		
4	An 32	Veshje muri me polisteren (ne perimete te themelit) sistemi ETICS	m2	10.5		
5	An 3	Davancale dritareje mermeri	m2	1.1		
6	An	Korimano druri me gjeresi 10cm	ml	36.0		
7	An 34	Injectim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.	m2	10.5		
8	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	148.6		
9	2.404/1	Lyerje e jashtme fasada	m2	68.0		
		Shuma 4				
		5.Punime dyer dritare				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	6.3		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	4.50		
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	0.05		
4	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	1.8		
		Shuma 5				
		6. Punime sistemimi				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	0.9		
2	An 3	Germim dheu me makineri	m3	23.6		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	22.0		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	3.2		
		Shuma 6				
		7.Punime te ndryshme				
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	7.0		
2	An	F.V. table informuese	cope	1.0		
3	An	F.V. table ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A(1-7)				
B		PUNIME HIDROSANITARE				
		1. Furnizimi me uje				
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	10.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	3.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	2.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	2.0		
5	An al	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	7.0		
6	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	7.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1.0		
8	An	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		
9	An	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
10	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 1				
		2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza				
1	An - 6	F.V Tub PP Ø 250 mm	ml	15.0		
2	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	10.0		
3	An	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	10.0		
4	An	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	2.0		
5	An	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	3.0		
		Shuma 2				
		3. Aparate hidrosanitare				

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	3.0		
2	2.501	F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	1.0		
3	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	1.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				
C		PUNIME ELEKTRIKE				
		1. Kuadrot elektrike				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1.0		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1.0		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1.0		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	5.0		
		Shuma 1				
		2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	50.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	190.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm²	ml	45.0		
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 25 mm	ml	15.0		
5	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	75.0		
6	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	6.0		
7	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20.0		
8	An -E 16	F.V kabell FG70R 3*6mm²	ml	25.0		
9	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	5.0		
10	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	19.0		
11	2.487/a	F.V. Kutu per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	11.0		
12	2.487/f	F.V. Kutu per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	6.0		
13	2.487	F.V Kutu derivacioni plastike	copë	3.0		
		Shuma 2				
		3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7.0		
2	An-E 20	F.V Shtizë rrufepritesi	copë	2.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	15.0		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	40.0		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4.0		
6	3An /pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7.0		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4.0		
		Shuma 3				
		4. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA				
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	4.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	60.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	60.0		
4	2.487	F.V Kutu derivacioni plastike	copë	2.0		
		Shuma 4				
		Shuma C (1+2+3+4)				
D		MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA				
		1. Pajisje elektrike				
1	An-E 23	Montim Ndricues LED 26W IP65	copë	2.0		
2	An-E 25	Montim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	3.0		
3	An-E 24	Montim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	6.0		
		Shuma 1				
		2. Pajisje mekanike				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.0		
		Shuma 2				
		3. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera				
1	An	Montim Switch L2, 8 porta POE	copë	1.0		
2	An	Montim Kamera indoor	copë	1.0		
3	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbuluese antivandal	copë	1.0		
4	An	Montim NVR	copë	1.0		
5	An	Montim Central Telefonik	copë	1.0		
6	An	Montim Telefona IP	copë	2.0		
7	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		

Rikonstruksion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULOQIZ						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
8	An	Montim Rack 16U,+Power Bar 16sh 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje hidraulike						
1	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
		Shuma 4				
		Shuma D (1-4)				
	a	Shuma A - D				
	b	fond rezerve 5%*a		5%		
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH *c		20%		
	e	Shuma c+d				
E		FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
1. Pajisje elektrike						
1	An-E 21	Furnizim Ndricues LED 26W IP65	copë	2.0		
2	2.a-131	Furnizim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	3.0		
3	An-E 22	Furnizim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	6.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	1.0		
2		Tabela orientuese	Cope	2.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje kompjuterike, telefonie dhe kamera						
1		Furnizim Switch L2, 8 porta POE	copë	1.0		
2		Furnizim Kamera indoor	copë	1.0		
3		Furnizim Kamera te jashtme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulose antivandal	copë	1.0		
4		Furnizim NVR	copë	1.0		
5		Furnizim Central Telefonik	copë	1.0		
6		Furnizim Telefona IP	copë	2.0		
7		Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8		Furnizim Rack 16U,+Power Bar 16sh 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
5. Pajisje hidraulike						
1		Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
		Shuma 5				
	f	Shuma E				
		TOTALI (e+f) PINET				

Objekti: "Rikonstruksioni i ambulances "Surrel"						
Nr.	Nr.An .	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
1. Punime Prishjeje						
1	An 5	Prishje suvatimi mure +tavan	m2	130.0		
2	An 6	Prishje pllaka mure	m2	2.0		
3	An 7	Prishje pllaka dysHEMEJE	m2	29.6		
4	An 8	Heqje davancale	m2	1.1		
5	An 21	Prishje tavan i varur	m2	29.0		
6	An 23	Prishje catie me mbulose llamarine	m2	51		
7	An 12	Heqje pajisjesh hidrosanitare	komplet	1.0		
8	An 13	Heqje lavamane	cope	2.0		
9	An 14	Heqje dyer	m2	6.3		
10	An 15	Heqje dritare	m2	4.0		
11	An 16	Heqje zgara metalike ne dritare	m2	4.0		
12	An 17	Heqje e instalimeve ekzistuese elektrike	komplet	1.0		
13	An 18	Heqje e instalimeve ekzistuese hidraulike	komplet	1.0		
14	An 19	Cmontim depozite uji	cope	1.0		
15	An 20	Cmontim strukture metalike	komplet	1.0		
16	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi me auto 5km	m3	8.0		
		Shuma 1				
2. Punime catije						
1	An 30	Çati vendi me 1 kullim HD~7m, tjegulla importi	m2	52		
2	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	29.0		

Rikonstrukcion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llmarine xingat 33 cm	ml	20		
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	6		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llmarine xingat	cope	2		
		Shuma 2				
		3. Punime Shtresash				
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	29.6		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	33		
3	1.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	28		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	3.8		
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	11		
		Shuma 3				
		4.Punime suvatimi dhe lyerje				
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtësuara dopio deri 3m me llac perzier M25	m3	2.0		
2	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llac perzier M 25	m2	130.0		
3	An 31	Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)	m2	83.3		
4	An 32	Veshje muri me polisteren (ne perimete te themelit) sistemi ETICS	m2	7.0		
5	2.33	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	29.6		
6	An	Korimano druri me gjerësi 10cm	ml	30.0		
7	An 34	Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.	m2	7.0		
8	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	148.6		
		Shuma 4				
		5.Punime dyer dritare				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	6.3		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	4.50		
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata	ton	0.05		
4	2.390/1	F.V dyer metalike me llmarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	1.8		
		Shuma 5				
		6.Punime sistemimi				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	0.9		
2	An 3	Germim dheu me makineri	m3	23.6		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	22.0		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	3.2		
		Shuma 6				
		7.Punime te ndryshme				
1	An	F.V tabela te vogla informuese	cope	3.0		
2	An	F.V. table informuese	cope	1.0		
3	An	F.V. table ne hyrje	cope	1.0		
		Shuma 7				
		Shuma A (1-7)				
B		PUNIME HIDROSANITARE				
		1. Furnizimi me uje				
1	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø20mm	ml	10.0		
2	2.491/a	F.V Tub PP-R Ø25mm	ml	3.0		
3	2.491/c	F.V Tub PP-R Ø32mm	ml	2.0		
4	2.491/d	F.V Tub PP-R Ø40mm	ml	2.0		
5	An	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	7.0		
6	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	7.0		
7	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1.0		
8	An	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.0		
9	An	F.V Filtra 1"	cope	1.0		
10	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	1.0		
		Shuma 1				
		2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza				
1	An - 6	F.V Tub PP Ø 250 mm	ml	20.0		
2	2.52	F.V Tub PP Ø 110 mm	ml	10.0		
3	An	F.V Tub PP Ø 50 mm	ml	10.0		
4	An	F.V Tub PP Ø 40 mm	ml	2.0		
5	An	Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x150cm	cope	3.0		
		Shuma 2				
		3. Aparate hidrosanitare				
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	3.0		
2	2.501	F.V W.C alla frenga komplet+ kasete shkarkimi poscelan	copë	1.0		
		Shuma 3				
		Shuma B (1-3)				
C		PUNIME ELEKTRIKE				
		1. Kuadrot elektrike				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1.0		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1.0		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULOQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1.0		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1.0		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	5.0		
		Shuma 1				
2. Sistemi I fuqisë dhe I ndricimit						
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	60.0		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	200.0		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm²	ml	45.0		
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 25 mm	ml	15.0		
5	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	60.0		
6	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	5.0		
7	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	20.0		
8	An -E 16	F.V kabell FG70R 3*6mm²	ml	25.0		
9	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	5.0		
10	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	19.0		
11	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	11.0		
12	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	6.0		
13	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	3.0		
		Shuma 2				
3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7.0		
2	An -E 20	F.V Shtizë rrufepritesi	copë	2.0		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	15.0		
4	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	40.0		
5	An -E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4.0		
6	3An /pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7.0		
7	An -E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4.0		
		Shuma 3				
		4. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA				
1	2.485/i	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	6.0		
2	An	FV Cable Cat 6	ml	90.0		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	90.0		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	3.0		
		Shuma 4				
		Shuma C(1+2+3+4)				
D		MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA				
1. Pajisje elektrike						
1	An -E 23	Montim Ndricues LED 26W IP65	copë	2.0		
2	An -E 25	Montim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	3.0		
3	An -E 24	Montim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	6.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera						
1	An	Montim Switch L2, 8 porta POE	copë	1.0		
2	An	Montim Kamera indoor	copë	1.0		
3	An	Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal	copë	1.0		
4	An	Montim NVR	copë	1.0		
5	An	Montim Central Telefonik	copë	1.0		
6	An	Montim Telefona IP	copë	2.0		
7	An	Montim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8	An	Montim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje hidraulike						
1	An - 15	Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
2	An - 15/1	Bolier 10l ne banja	copë	2.0		
		Shuma 4				
		Shuma D (1-4)				
a		Shuma A - D				
b		Fond rezerve 5%* a				
c		Shuma a+b				
d		TVSH 20%* c				

Rikonstrukcion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	e	Shuma c+d				
E		FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
1. Pajisje elektrike						
1	An-E 21	Furnizim Ndricues LED 26W IP65	copë	2.0		
2	2.a-131	Furnizim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	3.0		
3	An-E 22	Furnizim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	6.0		
		Shuma 1				
2. Pajisje mekanike						
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2.0		
		Shuma 2				
3. Pajisje MNZ						
1		Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)	kg	1.0		
2		Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	kg	1.0		
3		Tabela orientuese	Cope	2.0		
		Shuma 3				
4. Pajisje kompjuterike, telefonike dhe kamera						
1		Furnizim Switch L2, 8 porta POE	copë	1.0		
2		Furnizim Kamera indoor	copë	1.0		
3		Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal	copë	1.0		
4		Furnizim NVR	copë	1.0		
5		Furnizim Central Telefonik	copë	1.0		
6		Furnizim Telefona IP	copë	2.0		
7		Furnizim UPS 1000 VA	copë	1.0		
8		Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1.0		
		Shuma 4				
5. Pajisje hidraulike						
1		Bolier 80l ne banja	copë	1.0		
2		Bolier 10l ne banja	copë	2.0		
		Shuma 5				
	f	Shuma E (1-5)				
TOTALI (e+f) SURREL						
PREVENTIV KASHAR						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe gërmimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	3		
2	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	237		
3	An.2	Prishje suva solete	m2	70		
4	An.3	Prishje pllaka perfshire nenshtresat	m2	70		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2		
7	An.6/1	Prishje hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama perfshire shtresat	m2	70.00		
6	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	6		
7	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	8		
8	An.7	Heqje e pajisjeve hidrosanitare	cope	3		
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	89		
		Shuma 1				
2. Punime ndertimore dhe shtresash						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	2.8		
2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	0.4		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2		
4	2.264	F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	70		
5	2.196/c	F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	6		
6	2.267/1	F.V. Shtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)	m2	6		
7	2.326	F.V. Veshje me pllake gres porcelanat (Tualet +lavaman mjekut)	m2	25		
8	2.267/b	Shtrese me pllaka granit importi	m2	64		
9	2.324/b	Plintuse importi, h = 10 cm	ml	66		
10	2.268a	Shkalle mermeri montazhi	m2	8		
		Shuma 2				
3.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	180		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m drejtues, me krah	m2	70		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULOQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m2	57		
4	2.35	Suva xokoli me granil e cimento te zakonshme	m2	8		
6	An.8	Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dyshemeja	m2	80.00		
5	2.404	Lyerje tavani+brenda me boje hidromat	m2	170		
6	An.9	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	66		
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	57		
8	2.401	Boje vaji siperfaqe metalike	m2	20		
		Shuma 3				
4. Punime Tarace/Catie						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	18.00		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	70.00		
4	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm per nivelim 2-8 cm	m2	70.00		
5	2.121/1	Kapuc betoni C 16/20 5 cm davancial per parapetin	m3	2.40		
		Shuma 4				
5. Dyer dritare						
1	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve, dyerve	m2	1		
2	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	8		
3	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a	m2	2		
4	An.10	F.V Derye per tualeti e pershtatur per PAK(d/a)	m2	2		
5	2.383/1	F.V dyer druri importi cilesi e I-re.	m2	2		
6	M.2 An	F.V porte metalike dekorative rreshqites ose me mentesha	m2	5		
7	2.375/1	FV dritare d/alumini plastike me dopjo xham	m2	6		
9	2.414	F.V zgara dekorative hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.2		
		Shuma 5				
6. Punime sisteme te jashme						
1	3.89	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	3		
2	2.261	Shtrese rere	m3	3		
3	2.258	Nenshtrese zhavori t=20cm	m3	5		
4	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm (per trotuar)	m2	30		
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (I ashper t= 10 cm pandus)	m3	6		
6	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	14		
7	3.An/1t	F.V Vendosje tuba te brinjezuar HDPE d=315 mm	ml	20		
8	An-23	Puseta b/a shiu 40x60cm, h=100cm me kapak gize	cope	2		
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per kuneta	m³	3		
10	3.617	Bordura betoni 15x25cm	ml	20		
11	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	60		
		Shuma 6				
		Shuma A (1-6)				
B. INSTALIME HIDRAULIKE						
7.1 Punime hidraulike						
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 X 3.4mm, PN16	ml	40		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 X 4.2 mm, PN 16	ml	10		
3	2.535/a	F.V. Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)	ml	40		
4	2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	10		
5	An.12	F.V Elemente montimi dhe mberthimi (shirit metalik , gozhde, fasheta)	komp	1		
6	An.13	F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)	cope	6		
7	An.14	F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare	cope	12		
		Shuma 7.1				
7.2 Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitar						
1	2.493	F.V Tub celiku zingato dhe rakorderi Ø 11/4 (dn 40)	kg	5		
2	An.15	F.V Elektroda saldimit per tub celiku	kg	2		
3	An.25	F.V Filter uji me rrjete DN 40Pn 10	cope	1		
4	An.26	F.V Valvol nderprerese DN40 mm	cope	2		
5	An.27	F.V. Valvol moskthimi DN40 PN 6-10bar	cope	1		
		Shuma 7.2				
7.3 Shkarkimet e Ujave te Zeza (te brendeshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)						
1	An.29	F.V Tub shkarkimi PEHD i rullosur d200 mm + rakorderi	ml	6		
2	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	18		
3	An.31	F.V Tub shkarkimi gri me gota dhe gomina PP d 50 mm	ml	20		
4	An.33	F.V Bryl 45° PP Ø110	cope	4		
5	An.34	F.V Bryl 45° PP Ø 50	cope	12		
6	An.36	F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	cope	2		
7	An.37	F.V Bryl 90° PP Ø 50	cope	5		
8	An.38	FV Reduksione PP Ø50-Ø40	cope	5		
9	An.41	F.V Brage PP DN 50/50	cope	2		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
10	An.42	F.V Brage PP DN110/110	cope	4		
11	An.43	F.V Brage PP DN 110/50	cope	4		
12	2.515	F.V Pilete dysheje Ø 50 mm	cope	2		
13	An.46	F.V Qafore vete shuarse Ø 100 mm dhe Ø 50 mm	cope	4		
14	An.47	F.V Fasheta metalike me seksion rrethor dhe gomina elastomere per mberthimin e tubave Ø 100	cope	6		
15	An.48	F.V Pike pastrimi e inspektimi horizontale dhe vertikale Ø 110	cope	2		
16	An.49	F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikal Ø 110 dhe Ø 50 mm	cope	2		
17	3.17/a	Germim toke e zakonshme	m³	9		
18	3.47/1b	Mbushje rafshim ngjeshje toke e zakonshme	m³	8		
19	3.212/b	Shtrese stabilizanti t-10cm	m³	1		
20	An - 19	F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	1		
21	2.495	F.V Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)	cope	6		
22	2.501	F.V WC allafrenga importi ë aksesueshme nga personat me aftësi	cope	1		
23	An.60	F.V Lavaman per banjo handicap+ mishelator + strukture lavama	cope	1		
24	An.61	F.V Kasete WC per banjo handicap+ rezervuare(flesh box + ndenjese plastike + doreza metalike	cope	1		
		Shuma 7.3				
		SHUMA B (7.1-7.3)				
C.Punime elektrike telefoni internet						
9.1 Punime elektrike						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	20		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	450		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	750		
5	480/5	F.V tub Plastmasi Ø31-36mm	ml	20		
6	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 3 modular	cope	24		
7	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	4		
8	2.487	F.V Kutu derivacioni plastike	cope	10		
9	2.485	F.V Celesa 10 A, 250 V	cope	11		
10	2.485/4	Celesa dypolar me sinjalizim drite, brenda murit modular, 16A, 250V per kondicioneret dhe bojleret	cope	9		
11	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-bivalente 10/16A, 250V	cope	10		
12	2.485/5	F.V Prize 2P+T DUO standart italian-gjerman 10/16A, 250V(shuko univ.)	cope	26		
13		Kasete elektrike me automat kater polar 32 A	cope	1.00		
		Shuma 9.1				
9.2 Lidhja me Rrjetin Telefoni/Internet						
1	3.17/a	Pusete Elektrike 30x30x40, me kapak gize	cope	15		
2	An.78	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuare Ø 40mm	ml	10		
3	480/2+AN	F.V Kabell Telefonie 2x2x0.6mm	ml	10		
		Shuma 9.2				
9.3 Instalime Telefoni/Rrjet						
1	An.79	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuare Ø 25mm	ml	80		
2	An.79	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuare Ø 40mm	ml	10		
3	480/2+AN	F.V Kutu derivacioni me kapak me vida PT-2 (118x96x50mm)	cope	4		
4	2.487	F.V:prize telefonie RJ11	cope	4		
5	An.80	F.V:prize informatike RJ45	cope	4		
6	An.81	F.V: kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	ml	60		
7	An.82	F.V. router"	cope	1		
8	An.83	F.V.Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	4		
9	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	60		
		Shuma 9.3				
		Shuma C (9.1 +9.2 + 9.3)				
D. MONTIM PAJISJESH						
10.1 Punime montimi (hidraulike)						
1	An.62	Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	4		
2	An.63	Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.00		
		Shuma10.1				
10.2 Punime montimi (mbrojta nga zjarri)						
1	An.67	Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1		
		Shuma 10.2				
10.3. Punime HVAC (Montim)						
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit.	copë	2		
		Shuma 10.3				

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
10.4 Punime montimi(elektrike)						
1	An.89	Kuader Elektrik jashte murit sipas skemes 24 module me aksesore per montim te elementeve modulare, zbarra e nulit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2	An.90	Ndricues I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w	cope	2		
3	An.92	Ndricues mural llampa Led 2X10w IP67	cope	1		
4	An.91	Ndricues mural llampa Led 1X40w IP40	cope	3		
5	An.93	Ndricues I Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S.E 1x10, autonomi 6 ore	cope	5		
6	An.93/1	Panel Ndricimi me llampa Led 40w IP40	cope	3		
Shuma 10.4						
SHUMA D (10.1-10.4)						
	a	Shuma Totale pa T.V.SH. (A+B+C+D)				
	b	Fond rezerve 5%				
	c	Shuma totale				
	d	T.V.SH. 20%				
	e	Shuma totale me T.V.SH.				
E.PAISJE (me T.V.SH.)						
11.1 Paisje Elektrike						
1		F. Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nulit e ndare nga ajo e tokezimit	cope	1		
2		F.Ndricues I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w	cope	3		
3		F.Ndricues mural llampa Led 2x10w IP67	cope	3		
4		F.Ndricues mural llampa Led 1X40w IP40	cope	5		
5		F.Ndricues I Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S.E 1x10, autonomi 6 ore	cope	4		
6		F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	7		
7		F. Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSh ose Ambulanc	cope	1		
Shuma 11.1						
11.2 Paisje Hidraulike						
1		F. Boiler12 litra per uje te ngrohte	cope	1		
2		F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.1 m³/ore . Prevalenca35 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1		
Shuma 11.2						
11.3 Paisje MNZ						
1		Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1		
Shuma 11.3						
11.4 Paisje HVAC						
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambianti.	copë	2		
Shuma 11.4						
	f	Shuma E (11.1 + 10.2+10.3+10.4)				
Shuma totale (e+f) KASHAR						

OBJEKTI: AMBULANCA VAQARR

NR.	Nr/An.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
A- PUNIME NDERTIMI						
I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE						
1	AN 14	Heqie dyer dritare ekzistuese	m2	11.18		
2	AN 40	Prishje e pjesshme (50%) cati me tjegulla	m2	45.30		
3	AN 8	Heqie davanciaie granili	m2	1.6		
4	AN 5	Prishje suvatimi brendshem	m2	172.4		
5	AN 36	Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare	o.p.	20.0		
6	AN 6	Heqie shtrese +veshje me pllaka	m2	53.4		
7	2.1/a	Germim dheu e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	25.0		
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	40.0		
SHUMA I						
II. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE						
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	10.0		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	45.0		
3	2.219	Rparim cati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze 50%	m2	45.3		
SHUMA II						
III. PUNIME SHITRESASH						
1	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dysHEME	m2	53.4		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
2	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	53.4		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	49.6		
4	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	57.2		
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	45.0		
6	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	45.0		
7	2.273	F.V. Davanciale + pragje dyersh mermeri t=3cm	m2	5.0		
8	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	13.8		
		SHUMA III				
		IV. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento me spruco	m2	15.5		
2	2.355/b	Veshje xokoli me pllaka guri	m2	15.5		
3	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25,	m2	172.4		
4	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	53.4		
5	2.326	Veshje me pllake 25*25cm ne banjo h=2m, anash krevateve dhe ne lavamanet e dhomave	m2	31.6		
6	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	172.4		
7	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	53.4		
8	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m2	100.0		
		SHUMA IV				
		V. PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F.V dritare plastike me dopio xham me argon	m2	5.3		
2	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	0.16		
3	2.383/2	F.V dyer te brendshme druri importi çilesi e II-te.	m2	2.00		
4	2.386/1	F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.	m2	3.90		
		SHUMA V				
		VI. PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Boje hidroplastike	m2	325.8		
2	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik kangjellat e murit rrethues	m2	17.0		
		SHUMA VI				
		SHUMA A (I-VI)	leke			
		C- INSTALIME ELEKTRIKE				
		I. KUADROT ELEKTRIKE				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	copë	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	copë	1		
3	2.490/1d	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=40A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	copë	1		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	copë	1		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V	copë	7		
		SHUMA I				
		II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm2	ml	90		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm2	ml	220		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm2	ml	100		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	100		
5	480	F.V tub plastmasi Ø 13 mm	ml	10		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 32 mm	ml	25		
7	An.-E 17	F.V kabell FG70R 3*10mm2	ml	32		
8	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	6		
9	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	27		
10	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, suport , kapak	copë	13		
11	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	10		
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	4		
		SHUMA II				-
		III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	7		
2	An-E 20	F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m	copë	4		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	15		
4	2.a-98	Percjelles shiriti zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	80		
5	An-E 19	F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4		
6	3An/pp	F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte	cope	7		
7	An-E 18	F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"	cope	4		
		SHUMA III				
		IV- Rrjeti i kompjuterik-telefonik-kamera				
1	An.-A01	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	copë	3		
2	An.-A02	FV Cable Cat 6	ml	96		
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	96		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	3		
		SHUMA IV				
		SHUMA D (I-IV)				

Rikonstrukcion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
B- INSTALIME HIDROSANITARE						
I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PËSHËM						
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	12		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	10		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	mt	20		
5	An - H01	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	mt	4		
6	An - H02	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	mt	16		
7	An - H03	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	mt	3		
8	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	mt	3		
9	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	6		
10	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	3		
11	An - H04	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	copë	7		
12	An - H05	F.V. Minisaracineska me filtër DN 1/2"	copë	7		
13	An - H06	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 3/4 "	copë	1		
14	An - H07	F.V Kundravalvol bronzi Ø 3/4 "	copë	3		
15	An - H08	F.V Reduktor presioni bronzi Ø 3/4 "	copë	1		
16	2.501	WC allafrenga importi	copë	1		
17	2.495	Lavaman porcelani importi me mishelator	copë	3		
SHUMA I						
II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA						
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m³	20		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	15		
3	3.182/c	FV Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	8		
4	An - H10	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm	mt	30		
5	An - H11	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	mt	8		
6	An - H12	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	mt	16		
7	An - H13	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm	copë	1		
8	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	copë	1		
9	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	1		
10	An - H14	F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm	copë	1		
SHUMA II						
SHUMA B (I-II)			leke			
D-MONTIM PAJISJE						
I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE						
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	2		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	7		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	8		
SHUMA I						
II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE						
1	An - 17	F V pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	F V rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	3		
SHUMA II						
III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE						
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
SHUMA III			leke			
IV. MONTIM PAJISJE MKZ						
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	4		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
SHUMA IV			leke			
V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE						
1	An.-A09	Montin Switch L2, 8 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Montin Kamera indoor	copë	1		
3	An.-A04	Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Montin NVR	copë	1		
5	An.-A11	Montin Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Montin Telefona IP	copë	3		
7	An.-A07	Montin UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
SHUMA V						
SHUMA D (I-V)						
SHUMA A-D						
a		Shuma A-D				
b		Fondi rezerve 5% * a				

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	c	Shuma a+b				
	d	TVSH 20% * c				
	e	Shuma c+d				
		E-FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	AN -E 23	Ndricues LED 26W IP65	copë	2		
2	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66	copë	7		
3	AN -E 24	Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	8		
		SHUMA I				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 17	F V pompe me pulmon 24 litra	copë	1		
2	An - 14	F V rezervuari zingato 500 litra	copë	1		
3	An - H16	Boiler V = 15 litra	copë	3		
		SHUMA II				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An. M1	Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	copë	2		
		SHUMA III	leke			
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An.-M02	Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)	copë	1		
2	An.-M03	Tabela sinjalizuese	cope	4		
3	An.-M04	Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)	cope	1		
		SHUMA IV	leke			
		V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE				
1	An.-A09	Furnizim, Switch L2, 8 porta POE	copë	1		
2	An.-A10	Furnizim, Kamera indoor	copë	1		
3	An.-A04	Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal	copë	1		
4	An.-A05	Furnizim, NVR	copë	1		
5	An.-A11	Furnizim, Central Telefonik	copë	1		
6	An.-A06	Furnizim, Telefona IP	copë	3		
7	An.-A07	Furnizim,UPS 1000 VA	copë	1		
8	An.-A08	Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6	copë	1		
9	An.	Tabela informuese peciglas	cope	4		
10	An.	Tabela emertuese metalike 200x100cm	cope	1		
		SHUMA V				
	f	SHUMA E (I-V)				
		TOTAL (e+f) VAQARR				

OBJEKTI: Qendra Shendetesore Nr 10 Kenete 1						
Nr.	Ref.	Emërtimi i procesit të punës	Njësia	SASITE	Çmimi (lek)	Vlera (lek)
		A. PUNIME NDERTIMORE				
		I. Punime Prishje				
1	An	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ulluqeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	91		
2	An	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	51		
3	An	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese	m2	73		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (Trotuari)	m3	3.4		
5	An	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	2		
6	An	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	7		
7	An	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	6		
8	An	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	6		
9	An	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	12		
10	2.37/5a	Transport te materialeve te prishura (mbeturina)	m3	26		
11	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m3	28		
12	2.1	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	9		
		Shuma 1				
		II. Punime Betoni dhe B/a e hekuri				
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	18.8		
2	2.122/1a	Beton C 30/37 shkallë+ pandus	m3	1.9		
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.2		
4	2.258/2	Shtrese zhavori ne territorin e ndertesave	m3	42		
		Shuma 2				
		III. Punime tarace				
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25(parapeti)	m2	29		
2	2.195	Hidroizolim me emulsion bitumi	m2	94		

Rikonstrukcion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULOQZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	112		
4	2.262/4	Beton per pjerresi h= 7-10cm	m3	9.4		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	94		
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat 0.5mm	m2	22		
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	9		
		Shuma 3				
		IV. Punime shtresash				
1	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	7.3		
2	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	73		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	73		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	73		
5	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	4		
6	2.326	Veshje me pllaka majolike (Tualet)	m2	51		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej (Tualet)	m2	5.2		
8	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	73		
		Shuma 4				
		V. Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme				
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	6		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	378		
		Shuma 5				
		VI. Punime dyersh e dritaresh				
1	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	2.4		
		Shuma 6				
		VII. Punime te jashtme				
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kolle+grafiato	m2	126.2		
2	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	39		
3	2.310	Suva mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	6		
4	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	179		
		Shuma 7				
		VIII. Punime te sistemimit te jashtem				
1	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	80		
2	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	120		
3	2.261	Shtrese rere	m3	8		
4	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	44		
5	2.412	Parapet shkalle e pandus me hekur Ø e korimano	ton	0.2		
		Shuma 8				
		TOTALI A (1+2+3+4+5+6+7+8)				
		B. PUNIME HIDROSANITARE				
		I.Aparate hidrosanitare				
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
2	2.499	F.V lavaman importi me llamarine xingat	cope	4		
3	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	1		
		Shuma 1				
		II.Furnizimi me uje (Uji I ftohte)				
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	25		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	12		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	10		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	4		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1		
		Shuma 2				
		III.Furnizimi me uje (Uji I ngrohte)				
1	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	10		
		Shuma 3				
		IV. Punime kanalizimi				
1	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	8		
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	12		
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	0.5		
4	An-6	F. V Tuba PVC Ø250mm per linja te jashtme	ml	15		
5	An-18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1		
		Shuma 4				
		TOTALI B (1+2+3+4)				
		C. INSTALIME ELEKTRIKE, etj.				
		I.Kuadri elektrik				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	cope	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	4		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A/2P kl. C ; Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	cope	2		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	2		

Rikonstrukcion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	8		
		Shuma I				
		II.Sistemi I fuqisë, ndricimit dhe sinjalizimit				
1	An	F.V. kabell bakri FG7OR; S=3x10 mm2	ml	30		
2	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	150		
3	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	250		
8	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	120		
9	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	80		
10	2.485/1	F.V. Celes I thjeshte 1polar, 16A, 230V	cope	12		
11	2.485/d	F.V. Prize " Schucko " 16A	cope	31		
12	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	cope	8		
13	2.487/b	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	cope	8		
14	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	9		
		Shuma II				
		III.Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	4		
2	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=25mm2	ml	10		
3	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	8.0		
		Shuma III				
		IV. Sistemi kompjuterik & telefonik				
1	12, anx	F.V Priza kompjuterike, Tip RJ - 45	cope	4		
2	12, anx	F.V Priza telefonike, Tip RJ - 11	cope	4		
3	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 3 modular	cope	6		
4	12, anx	F.V Pllake per kutine , 3 modular	cope	6		
5	12, anx	F.V Kablo rrjet IT, Tip FTP - cat - 6	ml	80		
6	12, anx	F.V Kablo telefonike, Tip UTP - cat - 5	ml	90		
7	12, anx	F.V Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip I rende Ø 16 mm	ml	100		
8	12, anx	F.V Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1,5 m	cope	24		
		Shuma IV				
		TOTALI C(I-IV)				
		D. MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	2.a-127	V Ndrices Fluoreshent 2x36W IP65	cope	8		
2	2.a-123	V Ndrices fluoreshent 1x18w.IP65	cope	2		
3	2.a-135	V Ndrices fluoreshent 2x18w	cope	2		
4	2.a-134	V Ndrices plafoniere brace 1x40W	cope	1		
5	2.a-137	V Ndrices fluoreshent 4x18w.IP40	cope	5		
		Shuma 1				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 15	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1		
2	An - 14	V Rezervuari zingato 500 litra	cope	1		
		Shuma 2				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
3		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	1		
		Shuma 3				
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An	V Fikese zjarri me pluhur (bombul)	cope	6		
2	An	V Tabela orientuese	cope	2		
3	An	V Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me llam	cope	3		
		Shuma 4				
		TOTALI D (1+2+3+4)				
	a	SHUMA A -D				
	b	FOND REZERVE 5%*a				
	c	SHUMA a+b				
	d	TVSH 20%*c				
	e	SHUMA c+d				
		E. FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	2.a-127	F Ndrices Fluoreshent 2x36W IP65	cope	8		
2	2.a-123	F Ndrices fluoreshent 1x18w.IP65	cope	2		
3	2.a-135	F Ndrices fluoreshent 2x18w	cope	2		
4	2.a-134	F Ndrices plafoniere brace 1x40W	cope	1		
5	2.a-137	F Ndrices fluoreshent 4x18w.IP40	cope	5		
		Shuma 1				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 15	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1		

Rikonstruktion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULOQIZI						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
2	An - 14	F Rezervuari zingato 500 litra	cope	1		
		Shuma 2				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1	An-151	F Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 63 x 6.4 mm	ml	26		
2		F Tubo bakri per trupin e punes gaz R 410A, ne gjendje te lenget, me diameter Ø 6.35 mm me termoizolim, sipas EN 378	ml	40		
3		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	1		
		Shuma 3				
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An	F Fikese zjarri me pluhur (bombul)	cope	6		
2	An	F Tabela orientuese	cope	2		
3	An	F Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me llambe Led	cope	3		
		Shuma 4				
	f	SHUMA E (1+2+3+4)				
		TOTALI (e+f) QSH 10 KENETE 1				

OBJEKTI: Qendra Shendetesore Fshati Manez						
Nr.	Ref.	Emertimi i procesit të punës	Njësia	SASITE	Çmimi (lek)	Vlera (lek)
		A. PUNIME NDERTIMORE				
		I. Punime Prishje				
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	2.9		
2	An	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ulluqeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	43.5		
3	An	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	230		
4	An	Prishje shtrese dysHEMEJE (pllakash) ekzistuese	m2	34		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	5.4		
6	An	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	11		
7	An	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	1.2		
8	An	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	8		
9	An	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	8		
10	An	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	4		
11	An	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	2		
12	2.37/5a	Transport te materialeve te prishura (mbeturina)	m3	31		
13	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m3	6		
14	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	8		
15	2.1	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	9		
		Shuma 1				
		II. Punime Murature				
1	2.71/1	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M15	m3	2.9		
		Shuma 2				
		III. Punime Betoni dhe B/a e hekuri				
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	6.4		
2	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 30/37	m3	16.5		
3	2.122/1a	Beton C 30/37 shkallë+ pandus	m3	2.13		
4	2.262/4a	Beton C 20/25 (per dyshemene e katit perdhje)	m3	8.1		
5	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.2		
6	2.258/2	Shtrese zhavori ne territorin e ndertesave	m3	10		
		Shuma 3				
		IV. Punime tarace				
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25(parapeti	m2	16.5		
2	2.195	Hidroizolim me emulsion bitumi	m2	34		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granuluar)	m2	48		
4	2.262/4	Beton per pjerrsi h= 7-10cm	m3	3.2		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	34		
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat 0.5mm	m2	25.8		
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	9		
		Shuma 4				
		V. Punime shtresash				
1	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	3.2		
2	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	40		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	34		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	34		
5	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	2.6		

Rikonstrukcion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
6	2.326	Veshje me pllaka majolike (Tualet)	m2	26		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej (Tualet)	m2	3.26		
8	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	34		
		Shuma 5				
		VI. Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	34		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	120		
3	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	164		
		Shuma 6				
		VII. Punime dyersh e dritaresh				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	5.80		
2	2.395/a	Dere d/alumini 1/2 xham akulli,me mbushje d/a.	m2	1.7		
3	2.273	Pragje dritaresh mermeri 3cm	m2	1.2		
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	4.2		
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	2.4		
6	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare per dritaret	ton	0.3		
		Shuma 7				
		VIII. Punime te jashtme				
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kolle+grafiato	m2	125		
2	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	16		
3	2.310	Suva mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	125		
4	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	125		
		Shuma 8				
		IX. Punime te sistemimit te jashtem				
1	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	90		
2	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	95		
3	2.261	Shtrese rere	m3	9		
4	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	18		
5	2.412	Parapet shkalle e pandus me hekur Ø e korimano	ton	0.2		
		Shuma 9				
		TOTALI A (1+2+3+4+5+6+7+8+9)				
		B. PUNIME HIDROSANITARE				
		I.Aparate hidrosanitare				
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
2	2.499	F.V lavaman importi me llamarine xingat	cope	2		
3	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	1		
		Shuma 1				
		II.Furnizimi me uje (Uji I ftohte)				
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	6		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	12		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	10		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1		
		Shuma 2				
		III.Furnizimi me uje (Uji I ngrohte)				
1	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	7		
		Shuma 3				
		IV. Punime kanalizimi				
1	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	6		
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	2		
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	2		
4	An-18	Pusetë shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1		
		Shuma 4				
		TOTALI B (1+2+3+4)				
		C. INSTALIME ELEKTRIKE, etj.				
		I.Kuadri elektrik				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	cope	1		
2	2.a-120	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	1		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A/2P kl. C ; Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	cope	1		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	1		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	5		
		Shuma 1				
		II.Sistemi I fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit				
1	An	F.V. kabell bakri FG7OR; S=3x10 mm2	ml	10		
2	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	220		
3	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	280		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	150		
5	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	150		
6	2.485/1	F.V. Celes I thjeshte 1polar, 16A, 230V	cope	6		

Rikonstrukcion Q.SH.Lagjia Qyteti i Ri BULQIZE						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
7	2.485/d	F.V. Prize " Schucko " 16A	cope	8		
8	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	cope	6		
9	2.487/b	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	cope	3		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1		
		Shuma 2				
		III.Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	4		
2	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=25mm2	ml	10		
3	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	6.0		
		Shuma 3				
		IV. Sistemi kompjuterik & telefonik				
1	12, anx	F.V Priza kompjuterike, Tip RJ - 45	cope	2		
2	12, anx	F.V Priza telefonike, Tip RJ - 11	cope	2		
3	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 3 modular	cope	4		
4	12, anx	F.V Pllake per kutine , 3 modular	cope	4		
5	12, anx	F.V Kabllo rrjet IT, Tip FTP - cat - 6	ml	40		
6	12, anx	F.V Kabllo telefonike, Tip UTP - cat - 5	ml	40		
7	12, anx	F.V Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip I re	ml	45		
8	12, anx	F.V Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1,5 m	cope	8		
		Shuma 4				
		TOTALI C (1-4)				
		D. MONTIM PAJISJE				
		I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	2.a-127	V Ndricues Fluoreshent 2x36W IP65	cope	4		
2	2.a-123	V Ndricues fluoreshent 1x18w.IP65	cope	2		
		Shuma 1				
		II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 15	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1		
2	An - 14	V Rezervuari zingato 500 litra	cope	1		
		Shuma 2				
		III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
1		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	1		
		Shuma 3				
		IV. MONTIM PAJISJE MKZ				
1	An	V Fikese zjarri me pluhur (bombul)	cope	1		
2	An	V Tabela orientuese	cope	2		
3	An	V Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me llam	cope	3		
		Shuma 4				
		TOTALI D(1+2+3+4)				
	a	SHUMA A -E				
	b	FOND REZERVE 5%*a				
	c	SHUMA a+b				
	d	TVSH 20%*c				
	e	SHUMA c+d				
		D. FURNIZIM PAJISJE ME TVSH				
		I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE				
1	2.a-127	F Ndricues Fluoreshent 2x36W IP65	cope	4		
2	2.a-123	F Ndricues fluoreshent 1x18w.IP65	cope	2		
		Shuma 1				
		II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE				
1	An - 15	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1		
2	An - 14	F Rezervuari zingato 500 litra	cope	1		
		Shuma 2				
		III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE				
3		Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti.	cope	1		
		Shuma 3				
		IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ				
1	An	F Fikese zjarri me pluhur (bombul)	cope	1		
2	An	F Tabela orientuese	cope	2		
3	An	F Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me llambe Led	cope	3		
		Shuma 4				
	f	TOTALI D (1+2+3+4)				
		Manez totali (e+f)				