

PREVENTIV ZBATIM PUNIMESH

Objekti: Rehabilitimin e ambienteve egzistuese për Instalimin e aparatit të ri të Ortovoltazhit në Njësinë e Radioterapisë në Spitalin Onkologjik në QSUT”.

KAP.	PERMBLEDHJE E PUNIMEVE	VLERA (leke)
1	PUNIME NDERTIMI	
2	INSTALIME ELEKTRIKE	
3	INSTALIME HIDRAULIKE	
4	INSTALIME MEKANIKE	
A	SHUMA 1+2+3+4	
	FONDI REZERVE 3%	
	SHUMA A PA TVSH	
	T.V.SH. 20%	
	SHUMA A ME TVSH	
5	PAISJE ELEKTRIKE	
6	PAISJE MEKANIKE	
B	SHUMA 5+6	
	SHUMA B ME TVSH	
	VLERA TOTALE (A+B) LEKE ME TVSH	

PREVENTIV ZBATIM PUNIMESH

Objekti: Rehabilitimin e ambienteve egzistuese për Instalimin e aparatit të ri të Ortovoltazhit në Njësinë e Radioterapisë në Spitalin Onkologjik në QSUT”.

VENDODHJA : QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE NENE TEREZA " TIRANE

PUNIME NDERTIMI						
Nr	Nr.Anal	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (leke)	Vlera (leke)
A1						
PUNIME DHEU						
1	2.29/a+2.37/5a	Germim dheu me mak.+transport deri 5km	m3	38,3		
2	2,5	Germim dheu me krahe	m3	3		
3	2.19+2.36	Mbushje, ngjeshje dheu	m3	13		
Shuma A1 leke						
A2						
PUNIME PRISHJE						
1	An	Heqje materiale elektrike,hidraulike, mekanike, transport materialesh ne objekt	total	1		
2	An	Heqje e materialeve ekzistuese dhe vendosja e tyre ne adresen qe do te caktoj QSUT	total	1		
3	An	Heqje e dyerve druri ekzistuese	m ²	6		
4	An	Heqje e dritareve ekzistuese	m ²	4		
5	An	Prishje shtrese me pllaka dyshemeje dhe plintuesa	m ²	70		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	5,6		
7	An	Prishje e suvatimeve te demtuara ekzistuese ne mure	m ²	50		
8	An	Heqje e mermeri te dritareve	m ²	1		
9	2.37/5b	Transport per heqjen e mbeturinave deri ne 7-10 km	m ³	7		
Shuma A2 leke						
A3						
PUNIME KONSTRUKSIONI						
1	4,3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0,5		

2	An	F.V Profile C P1000 sipas detajit 41 x 41 mm	ml	9		
Shuma A3 leke						
A4		PUNIME SHITRESASH				
1	2,264	Shtrese lluster çimento 1:2 nen pllaka	m ²	41		
2	2.267/b	F.V Shtrim me pllake gres porcelan importi 40 x 40 ngjitur me kolle	m ²	41		
3	2.324/b	F.V Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	43		
4	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a t=40cm C 25/30	m ³	17		
5	An	Trajtimi I siperfaqes me kuarç dhe helikopter	m ²	28		
6	2.273/5	F.V Davancale t=3cm mermeri (dritare)	m ²	2		
Shuma A4 leke						
A5		PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE				
1	An	F.V veshje me beton arme me t=10cm C25/30 me aditiv per ritjen e peshes	m ³	5,85		
2	2,266	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0,78		
3	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	50		
4	2,328	Patinim muri allçi	m ²	81,7		
5	2.297/a	Tavane me kartonxhes	m ²	10		
6	2.297/b	F.V Tavan i varur me fibra minerale (60 x 60 cm) ne dhoma dhe koridore	m ²	60,8		
7	An	F.V. Profile mbrojtëse për këndet e mureve të brendshëm, inoksi, plastike, metalike per ambiente spitalore	ml	5		
Shuma A5 leke						
A6		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m ²	5,85		

2	An	Vendosje e xhamit me plumb e veshur me kornize duralumini 40x28x2.5cm	cope	1		
3	2.375/1	F.V Dritare duralumini me dopjo xham	m ²	4		
4	an	Dere metalike me veshje plumbi me pllaka hekuri 2x10mm dhe pllake plumbi spesor 2.5mm	m ²	1,00		
Shuma A6 leke						
A7		PUNIME BOJATISJE				
1	2,404	Lyerje me boje hidroplastike importi	m ²	214		
Shuma A7 leke						
SHUMA E PUNIMEVE NDERTIMORE (A-1 ÷ A -7) leke						
E						
INSTALIMET ELEKTRIKE						
Nr	Nr.Anal	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (leke)	Vlera (leke)
F	PUNIME ELEKTRIKE					
E1	CELESA, PRIZA					
1	An	Kuti per celesa e priza 3-module per instalim brenda murit	cope	6		
2	An	Suport 3M plastike	cope	6		
3	An	Pllake 3M plastike	cope	6		
4	An	Kuti per celesa e priza 4-module per instalim brenda murit	cope	1		
5	An	Suport 4M plastike	cope	1		
6	An	Pllake 4M plastike	cope	1		
7	An	Kuti per celesa e priza 6-module per instalim brenda murit	cope	3		
8	An	Suport 6M plastike	cope	3		
9	An	Pllake 6M plastike	cope	3		
10	An	Tapa per mbushje	cope	10		

11	An	Celes I thjeshte 230V, 10A,	cope	3		
12	An	Emergency stop button	cope	1		
13	An	Prize shuko universale 230V, 16A	cope	16		
Shuma E1 leke						
E2		PERCJELLESA DHE KABLO				
1	An	Kabllo Cu fuqie FROR 3x1.5mm2	ml	100		
2	An	Kabllo Cu fuqie FROR 3x2.5mm2	ml	65		
3	An	Kabllo Cu fuqie FROR 3x4mm2	ml	20		
Shuma E2 leke						
E3		TUBO, KUTI SHPERNDARESE, KANALINA				
1	480/2	Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe pa emetim gazi, Ø20mm me aksesore per montim	ml	70		
2	An	Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe pa emetim gazi, Ø25mm me aksesore per montim	ml	65		
3	An	Kanaline Zn 150x75x3000 birezuar (e kompletuar me aksesoret per montim)	ml	10		
4	An	Strukture mbajtese me 2 prizhionere dhe profil C per kanalinen	cope	9		
5	An	Bashkues 90 zbritje 150x75	cope	2		
6	An	Bashkues T ne plan 150x75	cope	1		
Shuma E3 leke						
F		PAISJET ELEKTRIKE				
F1		Furnizim paisje Elektrike				
1	An	Kuader qendror (KQ1), komplet, me gjithe elementet perberes sipas skemes principale ne vizatim, raportit teknik dhe specifikimeve teknike, I gatshem per shfrytezim.	cope	1		
2	An	Ndricues LED 60x60, 4000K, antibakterial me bateri te inkorporuar	cope	8		
3	An	Ndricues Tabele EXIT	cope	1		

SHUMA (F1) leke						
V1	Vendosje paisje Elektrike					
1	An	Kuader qendror (KQ1), komplet, me gjithe elementet perberes sipas skemes principale ne vizatim, raportit teknik dhe specifikimeve teknike, I gatshem per shfrytezim.	cope	1		
2	An	Ndricues LED 60x60, 4000K, antibakterial me bateri te inkorporuar	cope	8		
3	An	Ndricues Tabele EXIT	cope	1		
SHUMA (V1) leke						
E	INSTALIMET ELEKTRONIKE					
E4	RRJETI LAN					
1	An	Kuti per celesa e priza 3-module per instalim brenda murit / gipsit	copë	2		
2	An	Suport 3M + vide	copë	2		
3	An	Pllake 3M plastike	copë	2		
4	An	Tapa per mbushje	copë	2		
5	An	Prize RJ45 CAT.6 FTP (me skermo)	copë	4		
6	An	Llambe sinjalizimi	copë	1		
7	An	Modul komunikimi 1 In, 1 Out me nderfaqe rrjeti, me komunikim me paisjen	copë	1		
8	An	Kabell Data FTP CAT.6A	ml	65		
9	480/2	Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe pa emetim gazi, Ø20mm me aksesore per montim	ml	50		
SHUMA (E4) leke						
SHUMA E PUNIMEVE ELEKTRONIKE leke						

SHUMA E INSTALIMEVE ELEKTRIKE (E-1 ÷ E -4 + V1) leke						
SHUMA E PAISJEVE ELEKTRIKE (F1) leke						
H	INSTALIMET HIDRAULIKE					
Nr	Nr.Anal	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (leke)	
H1	INSTALIME HIDRAULIKE					
1	2.491/a	F.V Tuba e Rakorderi Ujësjiellësi PPR Dj 25 mm, PN 10 bar	ml	2		
2	2.491/a	F.V Tuba e Rakorderi Ujësjiellësi PPR Dj 20 mm, PN 10 bar	ml	2		
6	2.494/2	F.V. Saraçineskë bronzi Ø 1 " = 25 mm PN 20 bar	copë	1		
10	An	F.V.Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	ml	6		
14	2,495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator dhe me gjithë aksesorët	copë	1		
SHUMA (H1) leke						
SHUMA E PUNIMEVE HIDRAULIKE H1 leke						
M	INSTALIMET MEKANIKE					
Nr	Nr.Anal	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (leke)	
M1	INSTALIME MEKANIKE					
1	4,34	F.v. Kanale Ajri - Llamarine Xingato 40x20cm, I vendosur ne tavan	ton	0,7		

3	An.	F.v. Grile me konstruksion alumini 300x300 mm per furnizimin dhe ekstraktimin e ajrit pershkruar si ne projekt dhe specifikime bashke me sistemin e montimit	cope	4		
4	An.	F.v. Grile kundra shiut me konstruksion alumini 40x20 cm pershkruar si ne projekt dhe specifikime bashke me sistemin e montimit	cope	2		
5	An.	Tub me diameter 50 per rrjedhjen e ujit te kondicionerit, I cili lidhet me sistemin ekzistues te kullimit te ujit	m	2		
6	An.	Tub celiku 100x100x5mm ne forme katrore, me gjatesi 5300mm	cope	5,3		
Shuma M1 leke						
F		PAISJET MEKANIKE				
F1		Furnizim pajisje Mekanike				
1	An.	Njesi e jashtme kondicioneri, tipi per banesa, me rryme 18 btu	cope	1		
2	An.	Njesi e brendshme kondicioneri, tipi per banesa, multispliter, me rryme 18 btu	cope	2		
3	An.	Kontrollues temperature	cope	1		
4	An.	Njesi kondicionimi multispliter	cope	2		
5	An.	Amortizues zjarri	cope	1		
6	An.	Aspirator (Q=1000 m3/h)	cope	2		
Shuma F2 leke						
V1		Vendosje paisje Mekanike				
1	An.	Njesi e jashtme kondicioneri, tipi per banesa, me rryme 18 btu	cope	1		
2	An.	Njesi e brendshme kondicioneri, tipi per banesa, multispliter, me rryme 18 btu	cope	2		
3	An.	Kontrollues temperature	cope	1		

4	An.	Njesi kondicionimi multispliter	cope	2		
5	An.	Amortizues zjarri	cope	1		
6	An.	Aspirator (Q=1000 m3/h)	cope	2		
Shuma V2 leke						
SHUMA E INSTALIMEVE MEKANIKE (M1+V2) leke						
SHUMA E PAISJEVE MEKANIKE (F2) leke						