

# PREVENTIV

Nr.	Nr. An.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
<b>1.Punime germimi</b>				
1	2.6	Germim dheu themel	m <sup>3</sup>	150
2	2.19	Hedhje mbushje dheu themel	m <sup>3</sup>	113
3	2.37/1b	Traspot dheu me auto h.10km	m <sup>3</sup>	37
			Leke	
<b>2.Punime betoni e beton arme</b>				
1	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m <sup>3</sup>	8.4
2	2.114/1	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m <sup>3</sup>	58
3	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m <sup>3</sup>	57
4	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m <sup>3</sup>	30
5	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25, h ~ 4m	m <sup>3</sup>	48.8
			Leke	
<b>3.Punime hekur betoni</b>				
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	9.06
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	12.4
			Leke	
<b>4.Punime struktura metalike</b>				
1	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	26.3
Shuma 1-4				
<b>TOTAL 1</b>				
<b>Punime rikonstruksioni te godina egzistuese dhe shtesa e katit (Arkitektura)</b>				
Nr.	An	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia
<b>1.Punime prishje</b>				
1	2.426	Prishje mur tulle	m3	18
2	2.426/5	Prishje solete betoni shkalle	m3	10
3	2.310 60%	Prishje suva muri dhe tavani	m2	1400
4	3.273/2b	Prishje shtrese pllaka	m2	600
5	3.371.60%	Heqje dyer dritare	m2	98
6	2.197	Prishje shtrese lluster +hidroizolim tarace	m2	343
7	2.209 60%	Heqje ulluk llamarine	ml	50
8	2.206 60%	Heqje kasete shkarkimi	cop	6
9	2.334 60%	Prishje suvatim fasade	m2	570
10	37/1b	Transport mbeturina	m3	180
			Leke	
<b>2.Punime murature</b>				
1	2.71/1	Mur me tulla te lehtesuara dopio llac h ~ 8 m,	m3	85
2	2.66/2	Mur tulle 12 cm h ~ 8m	m3	12
			Leke	
<b>3.Punime suvatimi te brendeshme dhe jashtme</b>				
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç	m2	1600

Nr.	Nr. An.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
2	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m2	200
3	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60	m2	750
4	2.258/2b	Veshje fasade me polisterol jeshil t= 5 cm + rrjete + suva	m2	900
5	AN 1	Veshje fasade me mermer traventine 3 cm	m2	130
			Leke	
4.Punime shtresash				
1	2.264	Shtrese niveluse nen pllaka	m2	700
2	2.243/1	Shtrese pllaka granili porcelanate ;Roza Beta	m2	760
3	2.326	Veshje me pllaka, wc+laboratoret	m2	410
			Leke	
5.Punime dyer dritare				
1	2.383/1	F.V Dyer te brendshme druri	m2	53
2	2.375/1	F.V Dritare d/alumin plastike dopio xham	m2	56
3	AN 2	F.V. Vetrata strukturale me dopjo xham tripleks te hapshme	m2	72
4	AN 3	F.V. Dere me hapje automatike per hyrjen e hollit. Struktura duralumini tripleks, rreshqitese me motor elektrik dhe komandim me fotoelement dhe telekomandim. 2x112x250	cope	1
			Leke	
6.Punime tarrace (hidroizolimi)				
1	AN 4	Llamarine e valezuar 4 cm	m2	380
2	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t= 5 cm	m2	380
3	AN 5	Izolim me membrane PVC	m2	380
4	2.66/2	Mur tulle t=20 cm parapet tarace	m3	14
5	3.310/1	Suvatim muri	m2	80
6	2.117/1	Kollona betoni 20x20 C 16/20	m3	1
7	2.121	Brez betoni parapet tarace	m3	3.6
			Leke	
7.Punime bojatisje				
1	2.404	Lyerje e brendshme me boj hidroplastike	m2	1900
			Leke	
8.Punime te ndryshme				
1	2.412	Parapet shkalle e ballkone me hekur e korimano Ø druri	ton	2
2	2.468/a	Shkalle mermeri montazhi	m2	32
3	2.268/a	Davancale mermeri dritare	m2	16
			Leke	
Shuma 1-8				
Ashensor				
<b>TOTALI 2</b>				

IMPJANTI HIDROSANITAR - INSITUTI I MJEKESIE LIGJORE (IML)				
Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
Pajisjet Hidrosanitare				
1	2.501	WC porcelani, tip allafrenga, rezervuar uji incaso dhe ndenjese plastike	cope	6
2	2.495	Lavaman i varur porcelani se bashku ne mishelatorin dhe sistemin e shkarkimit	cope	20
3	2.499	Lavapjate llamarine celiku inox, se bashku ne mishelatorin dhe sistemin e shkarkimit	cope	6
4	2.506	Bide porcelani, se bashku ne mishelatorin dhe sistemin e shkarkimit	cope	2
5	Analiza-01	WC porcelani, tip allafrenga, per persona me aftesi te kufizuara	cope	1
6	Analiza-02	Lavaman i varur porcelani per persona me aftesi te kufizuara	cope	1
7	An-15	Boiler elektrik 80 litra	cope	3
8	An-16	Boiler elektrik 12 litra	cope	14
			Leke	
Furnizimi me uje sanitar, furnizim dhe vendosje tubacione, rakorderi				
1	2.491/c	Tub dhe rakorderi PE d= 40 mm, PN 16 bar	ml	40
2	2.491/c	Tub dhe rakorderi PE d= 32 mm, PN 16 bar	ml	20
3	2.491/c	Tub dhe rakorderi PE d= 25 mm, PN 16 bar	ml	90
4	2.491/c	Tub dhe rakorderi PE d= 20 mm, PN 16 bar	ml	150
5	2.535/b	Termoizolim tubi me (d28x9mm)	ml	25
6	2.535/a	Termoizolim tubi me (d22x9mm)	ml	60
			Leke	
Shkarkimet, furnizim dhe vendosje tubacione, rakorderi				
1	Analiza-03	Tubacion HD-PE i brinjezuar DN160mm	ml	10
2	Analiza-04	Tuba dhe rakorderi HDPE Dj 125mm, perfshire rakorderite	ml	15
3	Analiza-05	Tuba dhe Rakorderi HDPP Dj 110 mm, perfshire rakorderite	ml	70
4	Analiza-06	Tuba dhe Rakorderi HDPP Dj 75 mm, perfshire rakorderite	ml	10
5	Analiza-07	Tuba dhe Rakorderi HDPP Dj 50 mm, perfshire rakorderite	ml	110
6	2.515	Pilet dyshemeje me kapak grille inoksi DN 50 mm	cope	7
7	An-19	Puseta betoni permase min 80 x 80, H = 100 cm, me kapak gize	cope	2
			Leke	
Shkarkimet, furnizim dhe vendosje tubacione, rakorderi				

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
1	Analiza-08	Pileta tarrace PE/ABS, Dj 110 mm	cope	6
2	Analiza-09	Tuba PVC-U SN 8 Dj 110 x 3.0 mm	ml	60
3	An-22	Pusete ne kemben e kolektorit vertikal te ujit te shiut	cope	6
			Leke	
<b>Ventilimi i ambienteve sanitare</b>				
1	Analiza-10	Grile thithje per ambientet sanitare, me damfer, prej llamarine celiku te lyer, 100 mc/h	cope	3
2	Analiza-11	Grile tranzite, 100 mc/h	cope	1
3	Analiza-12	Grile tranzite, 300 mc/h	cope	1
4	Analiza-13	Ventilator linje 300 mc/h, 30Pa	cope	1
5	Analiza-14	Tubacione llamarine prej celiku te galvanizuar, se bashku me sistemin e mberthimit	m2	4
6	Analiza-15	Tubacione fleksibel per ventilim, DN100mm	ml	3
			Leke	
Shuma 1 - 5				
<b>TOTALI 3</b>				
<b>Furnizim dhe vendosje pajisje</b>				
1	Analiza 01	Pompe nxehtesie e tipit ajer-ujë , me ventilatore aksial, Pump	cope	1
2	Analiza 02	Pompe nxehtesie e tipit ajer-ujë , me ventilatore aksial, Pump	cope	1
3	Analiza 03	Central trajtimi ajri (AHU) per instalim te jashteme me panele	cope	1
4	Analiza 04	Sistemi i rregullimit i monitorimit dhe i kontrollit te sistemit VAV - Laboratore	njesi	1
			Leke	
<b>Pajisjet e brendshme Impjantit HVAC</b>				
5	Analiza 05	Vmin: 300 m3/h- Vmax: 1000 m3/h	cope	6
6	Analiza 06	Vmin: 900 m3/h- Vmax: 2400 m3/h	cope	2
7	Analiza 17	Njesi e brendshme, trajtimi ajri kasete - 4 drejtime	cope	15
8	Analiza 08	Rekuperator nxehtesie, bateri me uje, 5.83 kW Ftohje, 6.60 kW Ngrohje - per ajrin e fresket, sasia e ajrit dergim/kthim: 900/900 (m3/h), renie presioni ne tubacione dergim/kthim: 120/120 (Pa), se bashku valvolen 3 vie te motorizuar, valvolen balancuese dhe saracineska perfshire komanden individuale remote (ne mur) per kontrolline shpejtesive te ajrit, temperatures, sonda aksesore etj. si dhe sistemin e mberthimit dhe te fiksimit.	cope	2

Nr.	Nr. An.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
9	Analiza 09	Rekuperator nxehtesie, bateri me uje, 10.40 kW Ftohje, 13.15 kW Ngrohje per ujin e impjantit te Ng/Ft, sasia e ajrit dergim/kthim: 2550/2550 (m3/h), renie presioni ne tubacione dergim/kthim: 120/120 (Pa), se bashku valvolen 3 vie te motorizuar, valvolen balancuese dhe saracineska perfshire komanden individuale remote (ne mur) per kontrolline shpejtesive te ajrit, temperatures, sonda aksesore etj. si dhe sistemin e mberthimit dhe te fiksimit.	cope	1
10	Analiza 10	Perde ajri Elektrike: Gjatesi:L= 1.10m,	cope	1
11	Analiza 11	600 W	cope	5
12	Analiza 12	800 W	cope	1
			Leke	
Tubacione uji dhe rakorderi.				
1	Analiza 13	Reduktues presioni 1.5-3.5 bar	cope	1
2	Analiza 14	Valvol sigurie 1" 6 bar	cope	1
3	Analiza 15	Manometer 0/6 bar	cope	4
4	Analiza 16	Termometer 0/120C	cope	4
5	Analiza 17	Ajernxjerrresa automatik, per vendosjen ne fund te kolonave	cope	4
6	Analiza 18	Valvol Butterfly bashke me kundra fllanxha DN 80 [3"]	cope	6
7	Analiza 19	Xhunto antivibruese bashke me kundra fllanxhat DN 80 [3"]	cope	4
8	2.493/1	DN 80 [3"]	kg	290
9	2.493/2	DN 65 [2 1/2"]	kg	190
10	2.493/3	DN 50 [2"]	kg	180
11	2.493/4	DN 40 [1 1/2"]	kg	160
12	2.493/5	DN 32 [1 1/4"]	kg	95
13	2.493/6	DN 25 [1"]	kg	127
14	2.493/7	DN 20 [3/4"]	kg	163
15	Analiza 20	Tubacione plastike per shkarkim kondensati, bashke me sistemin e mberthimit dhe rakorderite	ml	98
			Leke	
Tubacione ajri , grila, aksesore				

1	Analiza 21	Tubacione dhenje dhe thithje ajri, panel sandwich, prej shkume poliuretani te zgjeruar, te veshur me flete alumini nga te dyja anet brenda/jashte me spesor 80/120 mikron, bashke me aksesoret e prodhimit, perforcuese, izolim me silikon, bashkim me bajoneta , fllanxha prej alumini te anodizuar,perfshire sistemin e fiksimit dhe te montimit etj. - Ajri i fresket	m2	350
<b>Nr.</b>	<b>Analize</b>	<b>Pershkrimi i Punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>
2	Analiza 22	Tubacione dhenje dhe thithje ajri, panel sandwich, prej shkume poliuretani te zgjeruar, te veshur me flete alumini nga te dyja anet brenda/jashte me spesor 80/120 mikron, bashke me aksesoret e prodhimit, perforcuese, izolim me silikon, bashkim me bajoneta , fllanxha prej alumini te anodizuar,perfshire sistemin e fiksimit dhe te montimit etj. - Paisjet kanalore	m2	38
3	Analiza 23	Tubacione dhenje dhe thithje ajri, te termizoluara prej llamarine te zinkuar, bashke me aksesoret e prodhimit, perforcuese,bashkim me fllanxha , perfshire sistemin e fiksimit dhe te montimit etj. - Laboratoret	m2	390
4	Analiza 24	Xhunto antivibrante per lidhjen e paisjeve me kanalet e ajrit	ml	23
		Difuzor Kuadratik dhenje prej alumini te anodizuar, sasia e ajrit		
5	Analiza 25	400 m3/h	cope	2
6	Analiza 26	500-550 m3/h	cope	7
7	Analiza 27	600 m3/h	cope	4
		Grile riqarkullimi ajri me rrjete kuadratike fikse , prej alumini te anodizuar, se bashku me plenum dhe damferin perkates:		
8	Analiza 28	400 m3/h	cope	2
9	Analiza 29	500-550 m3/h	cope	6
10	Analiza 30	600 m3/h	cope	4
11	Analiza 31	100-150 m3/h	cope	19
12	Analiza 32	200 m3/h	cope	4
13	Analiza 33	Grile riqarkullimi ajri prej alumini te anodizuar, se bashku me plenum dhe filter - 2500 m3/h	cope	1

		Grile thithje ajri prej alumini te anodizuar, se bashku me damferin dhe plenumin perkates :		
14	Analiza 34	100-150 m3/h	cope	19
15	Analiza 35	200 m3/h	cope	4
16	Analiza 36	Damfer manual prej alumini te andoizuar 250x300 mm	cope	1
		Grile shiu prej alumini te anodizuar, sasia e ajrit :		
17	Analiza 37	850-900 m3/h	cope	2
18	Analiza 38	Tubacione fleksibel te termoizoluar	ml	10
19	Analiza 39	Tubacione fleksibel te termoizoluar	ml	25
			Leke	
Shuma1-4				
<b>Pajisje HVAC</b>				
<b>TOTALI 4</b>				
<b>IMPJANTI I MBROJTJES NGA ZJARRI</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Analize</b>	<b>Pershkrimi i Punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>
<b>Pajisjet MNZSH</b>				
1	Analiza-01	Punime montimi te lidhjes me grupin ekzistues te mbrojtjes nga zjarri te godines ekzistuese te IML	cope	1
2	Analiza-02	Kasete hidranti per jashte jashte murit, tipi UNI-EN 671/2 DN 45, e pajisur me hedhes te tipit STARJET, tubacion i certifikuar gjatesia 30mt	cope	3
3	Analiza-03	Fikes zjarri portatel, me pluhur 6kg, me aftesi shuarse jo me te ulet se 34A - 233BC, i vendosur ne kasete brenda murit, permase 279x726x200mm.	cope	9
4	Analiza-04	Fikes zjarri portatel, me CO2 5kg, me aftesi shuarse jo me te ulet se 113B, i vendosur ne kasete brenda murit, permase 279x726x200mm.	cope	1
			Leke	
<b>Furnizim dhe vendosje tubacione, rakorderi</b>				
1	2.493/1	Tuba celiku pa tegel, te paralyera ne fabrike, ne perputhje me	kg	65
2	2.493/1	Tuba celiku pa tegel, te paralyera ne fabrike, ne perputhje me	kg	17
3	2.493/1	Tuba celiku pa tegel, te paralyera ne fabrike, ne perputhje me	kg	16
4	Analiza-05	Tubacione HD-PE PE1600 PN16, OD 90mm, impjanti i mbrojtjes me Hidrante, per vendosje nen toke, perfshire rakorderite, punimet e montimit dhe punimet e germim/mbulimit	ml	21

Nr.	Nr. An.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
5	2.494/6	Saracineska bronxi, 2 1/2" = 70mm	cope	2
			Leke	
Shuma 1 - 2				
<b>Pajisje MNZ</b>				
<b>TOTALI 5</b>				
<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
<b>1. Rruge Kalimet</b>				
1	2. a-122	F.VKanaline metalike 210x65	cope	57
2	AN-1.1	F.V.Aksesore per kanaline Zn 210x65 ( Kthesa, Kryqezime, Redu	cope	17
3	AN-1.2	F.V.Aksesore bashkimi per kanaline Zn 210x65 (2x Xhunto bashk	cope	210
4	AN-1.3	F.V.Suporte per montim kanaline (Profil Zn 50x30mm	cope	215
5	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	1760
6	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	1690
7	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	375
8	AN-1.4	F.V Tub fleksibel PVC me dy shtresa per instalime nentokesore Ø	ml	50
9	AN-1.5	F.V Tub fleksibel PVC me dy shtresa per instalime nentokesore Ø	ml	50
10	AN-1.6	FV Kanaline plastike 95x55	ml	10
11	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	185
			Leke	
<b>2. Kabllot</b>				
1	AN-2.1	F.V Kabell FG7OR 3x1.5mm	ml	700
2	AN-2.2	F.V Kabell FG7OR 3x2.5mm	ml	1700
3	AN-2.3	F.V Kabell FG7OR 3x4mm	ml	80
4	AN-2.4	F.V Kabell FG7OR 5x4mm	ml	50
5	AN-2.5	F.V Kabell FG7OR 5x6mm	ml	30
6	AN-2.6	F.V Kabell FG7OR 5x10mm	ml	15
7	AN-2.7	F.V Kabell FG7OR 5x16mm	ml	30
8	AN-2.8	F.V Kabell FG7OR 5x2.5mm	ml	78
9	4.149/8	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 25.0 mm2.	km	0.1
10	4.149/9	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 35.0 mm2.	km	0.1
11	4.131/3.9	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,	ml	80
12	AN-2.9	F.V Kabell FG7OR 3x70+1x35	ml	80
13	AN-2.10	F.V Kabell FG7OR 5x25mm	ml	100
14	2.481/1	F.V Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	1700
15	2.481/2	F.V Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1400



Nr.	Nr. An.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
16	AN-2.11	F.V Kabell FTG100M1 3x1.5mm	ml	20
17	AN-2.12	F.V Kabell FTG100M1 3x2.5mm	ml	20
18	AN-2.13	F.V Kabell FTG100M1 5x6mm	ml	20
			Leke	
<b>3. Pajisjet</b>				
1	AN-3.1	F.V Ups 15 kVA me kohembajtje 10min	cope	1
2	2.485/h	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	185
3	AN-3.2	F.V Prize industriale 3P+T+N, 16A	cope	2
4	AN-3.3	F.V Kuti per instalim ne dysHEME ( Torrete ) 24 module e kompletuar me (4Priza shuko te bardhe , 4Priza shuko te kuqe , 4Priza Rj45 UTP cat.6 , 4Priza Rj45 , 2UTP	cope	3
5	AN-3.4	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per in	cope	182
6	2.487/b	F.V Kuti suport pllaket 4 modular	cope	62
7	AN-3.5	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, per instalim te jashtem IP 4	cope	7
8	AN-3.6	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, per instalim te jashtem IP 4	cope	6
9	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	28
10	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar"	cope	2
11	AN-3.7	F.V Deviat 1P 10 A	cope	14
12	AN-3.8	F.V Inverter 1P 16 A	cope	1
13	AN-3.9	F.V Detektor Levizje 360' me Parete	cope	5
14	2. a-137	F.V Ndricues fluoreshent 4x18w,IP40	cope	130
15	2. a-139	F.V Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	cope	10
16	2. a-131	F.V Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	cope	38
17	2. a-127	F.V Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40	cope	10
18	AN-3.10	F.V Ndricues i varur 33 W LED IP43	cope	1
19	2. a-134	F.V Ndricues plafoniere brace te 1x40W	cope	8
20	2. a-135	F.V Ndricues tip spot me llampa fluoreshente,2x18w	cope	10
			Leke	
<b>4. Rrjeti Telefonik dhe kompjuterik</b>				
1	AN-4.1	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, Tip UTP-cat6 Flame retardant	ml	3200
2	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	715
3	AN-3.4	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per in	cope	58
4	AN-3.5	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, per instalim te jashtem IP 4	cope	5
5	AN-4.2	F.V Priza rrjeti kompjuterik tip RJ-45, cat 6, UTP, Kompletuar me adaptorin te serise Plana	cope	58

Nr.	Nr. An.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
6	AN-4.3	F.V Priza rrjeti kompjuterik tip RJ-11, cat 6, UTP, Kompletuar me adaptorin te serise Plana	cope	58
			Leke	
<b>5. Rack Data</b>				
1	AN-5.1	F.V Rack, 38HU dim. 800x800x1500mm, kompletuar me aksesore dhe dere xhami me ngjyre gri(Patch panel me 24porta RJ-45, UTP cat 6; Drejtues kabllosh; Grup ventilatoresh; Patch corda me UTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1.5 m; Suport 6 priza universale 19" 1HE 16A;Mbajtese pajisjesh 19" 250mm 1HE)	cope	1
			Leke	
<b>6. Sistemi i Dedektimit te Zjarrit</b>				
1	AN-6.1	F.V Central Zjarri konvencional me 4 zona + Bateri 12V 7Ah	set	1
2	AN-6.2	F.V Dedektor optik Tymi konvencional	cp	40
3	AN-6.3	F.V Dedektor Temperature brenda tavanit konvencional	cp	6
4	AN-6.4	F.V Indikator per dedektoret e mbi tavan te varur	cp	9
5	AN-6.5	F.V Baze per dedektorin	cp	40
6	AN-6.6	F.V Buton per thirrje manuale konvencional	cp	5
7	2. a-116	F.V Sirene e brendshme audio vizive	cp	2
8	2. a-117	F.V Sirene e jashtme	cp	1
9	AN-6.7	F.V Kabell me izolim PVC,S=1x2x0.8 mm <sup>2</sup> , Ngjyre e Kuqe	ml	550
10	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	70
11	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	300
12	2.487	F.V Kutu derivacioni plastike	cope	7
			Leke	
<b>7. Sistemi i Audios</b>				
1	AN-7.1	F.V Riprodhues muzike , komplet ne montim ne Rack + Amplifikator fuqie 120W + Kontroller zeri	cp	1
2	AN-7.2	F.V Boks fonie l varur 6W per sistemin e evakuimit (i bardhe)	cp	7
3	AN-7.3	F.V Mikrofon me 2 zona	cp	1
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	115
5	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	38
			Leke	
<b>8. Rrjeti CCTV, ACCESS</b>				
1	AN-8.1	F.V Dixhital video regjistrues NVR – 16CH	cope	1
3	AN-8.3	F.V 2TB HDD Video Storage	cope	1

Nr.	Nr. An.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
4	AN-8.4	F.V Kamer e Jashtme 3mpx, IR bullet 50 metra	cope	4
5	AN-8.5	F.V Kamer e Dome e brendeshme 3MP, IR minidome	cope	4
6	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	450
7	AN-8.6	F.V Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6 LSZH, 250MHz up to	ml	450
8	AN-8.7	F.V Kabell FTP cat5e	ml	150
9	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	100
10	AN-8.8	F.V Acces Controll System perfshire 1 cift lexuesh kartash +( Ushqyes per central akses kontroll +Modul shtese 2 reader akses kontroll + Ushqyes modul shtese 2 reader akses kontroll + lexues per Karten + Kundrabrava Elektrike + Software + Karta magnetike proximity)	cope	1
			Leke	
<b>9. Sistemi Televiziv</b>				
1	AN-9.1	F.V Antene Offest Alumini e bardhe Ø85cm + LNB me dy dalje + Kit montimi	cp	1
2	AN-9.2	F.V Antene UHF 16db BLUHD	cp	1
3	AN-9.3	F.V Partitor me 4 dalje	cp	1
4	AN-9.4	F.V Prize per sinjal tv-tokesor	cp	2
5	AN-9.5	F.V Prize per sinjal tv-sateiltor	cp	2
6	AN-9.6	F.V Kabell Koaksial me guajne PVC Ø6.7mm	ml	70
7	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	40
8	AN-3.4	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per in	cope	2
			Leke	
<b>10. Rrufepritesi dhe sistemi i tokezimit</b>				
1	2.a-98	F.V Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	400
2	3.An/et	F.V elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cp	11
3	3.An/55	F.V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cp	11
4	AN-10.1	F.V Morsete, shkeputes per matje tokezimi	cp	11
5	AN-10.2	F.V Tabele tokezimi 250x150mm	cp	11
6	AN-10.3	F.V Suport metalik I zinkuar per fiksim shufer	cp	200
7	AN-10.4	F.V Morsete bashkuese Zn kryq shufer-shufer D8	cp	35
8	AN-10.5	F.V Suport plastik per fiksimin e konturit te rrufepritesit	cp	200
9	AN-10.6	F.V Rrufeprites Zn D16 h=1m I kompletuar me morsete lidhese Zn	cp	17
10	AN-10.7	F.V Morsete kryq Zn kryq pjaster-pjaster me 3 pjastra	cp	12

Nr.	Nr. An.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
11	2.a-73	F.V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cp	6
12	2.a-97	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=50mm2 i zhveshur	ml	45
			Leke	
<b>11. Kuadrot Elektrik, Gjeneratori</b>				
1	AN-11.1	F.V KE-Administrata	cp	1
2	AN-11.2	F.V KE-Mekanika	cp	1
3	AN-11.3	F.V KE-Biologjia	cp	1
4	AN-11.4	F.V KE-Toksikologjia	cp	1
5	AN-11.5	F.V Gjenerator Silencioz 100kVA	cp	1
			Leke	
Shuma 1- 11				
<b>TOTALI 6</b>				
<b>SHUMA TOTALE PA TVSH+ PAISJE</b>				
<b>TVSH 20%</b>				
<b>SHUMA TOTALE ME TVSH+ PAISJE</b>				

**Preventivoi**

**M.A.G Partners**

Drejtues ligjor:

**Mirjan Aliko**