

PREVENTIV (pa cmime)

Objekti " RIKONSTRUKSIONI I ARKIVËS SË RE "

Nr	Nr. An.	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesi	Sasi	Çmimi	Vlera
I		PUNIME				
A		Punime te brendshme				
1	Analize	Heqje dyer ekzistuese	m ²	2.3		
2	2.404/1	Boje hidroplastike cilësi e I-re	m ²	123.0		
3	Analize	F V Dyer te blinduara importi	m ²	2.3		
4	Analize	Rrjete per dritare	m ²	2.9		
		Shuma A				
B		Punime te tjera				
1	2.a-123	Ndricues fluoreshent 1x18 W, IP 65	copë	9.0		
2	Analize	F.V percjelles N07V-K; PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	80.0		
3	Analize	F.V percjelles N07V-K; PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	25.0		
4	Analize	F.V percjelles N07V-K; PV-500 Ø 4.0 mm2	ml	60.0		
5	Analize	F.V. Tub rigjt i rëndë, HALOGEN FREE, RKHF, Ø - 20 mm	ml	34.0		
6	Analize	F.V. Tub rigjt i rëndë, HALOGEN FREE, RKHF, Ø - 25 mm	ml	14.0		
7	Analize	F.V. Tub rigjt i rëndë, HALOGEN FREE, RKHF, Ø - 32 mm	ml	12.0		
8	2.487/c	F.V. Kuti, suport, pllaket 2 modular GEWISS	copë	3.0		
9	2.487/d	F.V. Kuti, suport, pllaket 4 modular GEWISS	copë	2.0		
10	2.485/2	F.V. Çelës 1 polar, 220 V, 10 A, GEWISS	copë	1.0		
11	2.485/d	F.V priza shuko "GEWISS" universal	copë	4.0		
12	Analize	F.V priza interneti RJ 45	copë	2.0		
13	2.490/2	F.V. Automat termo/el. manj., diferencial, 2 P, 22 V, 16 A, Id = 0.03 A	copë	1.0		
14	4.155/5	F.V. Kuti shpërndarëse me kapak metalik, 91x91x54 mm, IP 66	copë	3.0		
15	Analize	F.V. Kuti shpërndarëse me kapak metalik, 155x130x58 mm, IP 66	copë	3.0		
16	Analize	F.V. Tuba ventilimi me kthim buzesh, kenddrejte, llamarine e xinguar (permasa 20 x 20 cm) (14.5 m2 vent + ngr/ftohje)	ton	0.10		
17	2.535/1	Termoizolim tubo me lesh xhami, material termoizolues, etj	m2	7.3		
18	Analize	F.V. Grila me drejtim mekanik, me 3-4 flete	cope	8.0		
19	Analize	F.V. Sensore temperature	copë	2.0		
20	Analize	F.V. Sensore lageshtire	copë	2.0		
21	Analize	Vendosje njesi ngrohje / ftohje, me komadim nga sensoret e temperatures, per 120 m ³	copë	1.0		
22	Analize	Vendosje njesi aspirim / ventilim, me komadim nga sensoret e lageshtise, per 120 m ³ .	copë	1.0		
23	Analize	Vendosje brave elektromanjetike, me sistem akseskontrolli, me te pakten 6 karaktere, me sistem te pavarur energjie elektrike, minimumi 2 ore.	copë	1.0		
		Shuma B				
		SHUMA e I-rë				
		Fond rezerve 5 %				
		SHUMA				
		T V S H 20%				
		SHUMA e I-rë, me T.V.SH.				
II		PAISJE				
1	Analize	Rafte metalike arshivimi: - Me permasa axbxb (cm) (45x95x330), me 11 ndarje	copë			



2	Analize	Furnizim njesi ngrohje / ftohje, me komadim nga sensoret e temperatures, per 120 m ³	copë	1		
3	Analize	Furnizim njesi aspirim / ventilim, me komadim nga sensoret e lageshtise, per 120 m ³ .	copë	1		
4	Analize	Furnizim brave elektromanjetike, me sistem akseskontrollit, me te pakten 6 karaktere, me sistem te pavarur energjie elektrike minimumi 2 ore.	copë	1		
		SHUMA e II-të				
		SHUMA TOTALE, me T.V.SH.				

Preventivoi :

"Palma Construction"sh.p.k

Drejtues i gijor dhe teknik

Ing.Vahide Gruda





[Handwritten signature]