



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMES

NJOFTIMI I KONTRATËS

Autoritetit kontraktor, adresa,nr.tel : Spitali Universitar i Traumes
Adresa: Rr. “Lord Bajron” Laprake, Tiranë

Lloji i procedurës se prokurimit: Kërkesë për propozime me mjete elektronike

Objekti i prokurimit: “Mirëmbajtja e Objekteve Ndërtimore”

Fondi limit : 1,852,591 (nje milion e tetqind e pesedhjet e dy mijë pesqind e nëntëdhjet e një) lekë pa TVSH vënë në dispozicion nga Buxheti i shtetit, për vitin 2017 Për (zërat e shërbimeve) si më poshtë:

1. Nr	Emërtimi	Njësia	Sasia
	A - PUNIME NDËRTIMI		
1	Mur me tulle te lehtësuar dopio deri 3m me llac perzier M25	m ³	2
2	Mur me tulle me gjashte vrime, t=12cm, h~3m, llac perzier M15	m ³	2
3	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe nje shtrese katrama	m ²	50
4	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe dy shtresa katrama	m ²	50
5	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	Copë	6
6	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC fi= 120mm	ml	20
7	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	20
8	Trotuar me pllaka granili me boje pa bordure betoni	m ²	25
9	Bordura trotuari 20x35 cm te parapergatitura	ml	15
10	Nënshtresë zhavori	m ³	2
11	Shtresë rëre	m ³	2
12	Shtresë betoni C 7/10	m ³	3
13	Shtresë rëre në territorin e ndërtesave	m ³	2
14	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m ²	20
15	Suva brenda mure tulle h~4m me krah, llac perzier M25	m ²	15
16	Plintuse pllake grez	ml	20
17	Veshje me pllaka majolike	m ²	15
18	Patinim muri allci (stuko)	m ²	50
19	Patinim tavani allci (stuko)	m ²	20
20	Suva e zakonshme fasade mur tulle h~8m	m ²	20
21	Suva e zakonshme fasade mur tulle h mbi 8m	m ²	20

22	Ndertim muri me kanuf t=10 cm me dy shtresa	m ²	20
23	Tavan kartongjes	m ²	50
24	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m ²	60
25	Veshje muri me kartongjes cimentato	m ²	15
26	Sherbitisje e bojatisje me gelqere	m ²	100
27	Boje vaji sipërfaqe druri	m ²	20
28	Boje vaji sipërfaqe metalike	m ²	25
29	Boje hidroplastike	m ²	500
30	Prishje mure tulle pa pastrim	m ³	5
31	Prishje shtresa betoni	m ³	1
32	Lluster cemento 2 cm 1:2	m ²	20
33	Prishje Suvatimi në masën 50%	m ²	20
34	Prishje Suvatimi në masën 100%	m ²	20
35	Veshje muri me knauf me nje shtrese	m ²	30
36	Mbulim çatie me panel sanduic	m ²	10
37	Suvatim Shpatulla	m ²	10
38	Suvatim Tavani h~4m	m ²	10
39	Pastrim ulluqe shkarkimi h>8m	ml	50
40	Pastrim tarrace	m ²	50
41	Riparim catie llamarine	m ²	20
	B- PUNIME HIDRAULIKE		
42	F.V saraconeske bronxi fi 1/2" = 15 mm	Copë	5
43	F.V saraconeske bronxi fi 1 1/2" = 40 mm	Copë	5
44	F.V WC allafranga importi	Copë	3
45	F.V bide importi porcelani	Copë	3
46	F.V bolier 100 liter importi	Copë	3
47	F.V hidrante fi=100mm	Copë	2
48	F.V pilete dysHEMEJE fi=50mm	Copë	3
49	F.V Saracineske PPR 1/2"	Copë	5
50	F.V Saracineske PPR 3/4"	Copë	5
51	F.V Rezervuar zingato 5000 litra	Copë	1
52	F.V Rezervuar zingato 2000 litra	Copë	1
53	F.V bolier 80 liter, uje te ngrOhte	Copë	3
54	F.V bolier 12 liter, uje te ngrOhte sanitar	Copë	3
55	F.V tuba e rakorderi PVC	kg	15
56	Tub kanalizimi pvc fi=110mm	ml	15
57	Tub kanalizimi pvc fi=200mm	ml	5
58	F.v Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d = 25 mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	25
59	F.v lavaman porcelani I vogel	Copë	5
60	F.v lavaman porcelani I madh	Copë	3
61	F.v kasete wc plastike	Copë	15
62	F.v kasete wc porcelani	Copë	15
63	F.v tub fleksibel 50 cm	Copë	100
64	F.v tub shkarkimi fizarmonike	Copë	100

65	F.v galexhant kasete wc	Copë	40
66	F.v galexhant depozite	Copë	5
67	F.v grup dushi	Copë	5
68	F.v grup lavamani	Copë	30
69	F.v grup lavamani tip gjel	Copë	20
70	F.v koke grup dushi e lavamani	Copë	10
71	F.v rubinete 1/2"	Copë	10
72	F.v rubinete 3/4"	Copë	10
73	F.v valvol moskthimi 1/2"	Copë	20
	C - PUNIME ELEKTRIKE		
74	F.v percjelles PV-500 fi 1.5 mm2	ml	10
75	F.v percjelles PV-500 fi 2.5 mm2	ml	10
76	F.v percjelles PPV, fi 2 x 1.5 mm2	ml	10
77	F.v Celesa e priza 10 A	Copë	20
78	F.v Celesa e priza 10 A me nulifikim	Copë	20
79	F.v portollampa normale 10 A	Copë	20
80	F.v Siguresa ~ 25 A	Copë	10
81	F.v priza bivalente 220V 10 A 2P-T Gevis	Copë	30
82	F.v priza shuko "Gevis" universal	Copë	30
83	F.v priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Gevis"	Copë	10
84	F.v priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Gevis"	Copë	10
85	F.v Celes 1 polar 220 V 10 A "Gevis"	Copë	20
86	F.v Celes 2 polar 220 V 10 A "Gevis"	Copë	20
87	F.v Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 32A dl = 0.03A	Copë	3
88	F.v Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 16A dl = 0.03A	Copë	3
89	F.v Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 16A	Copë	10
90	F.v Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220, 32A	Copë	5
91	F.v Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 40 A	Copë	3
92	F.v Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220, 63A	Copë	2
93	Çeles automat termo-elektro magnetik 2P 20A 220V	Copë	2
94	Automat termo-elektro magnetik 4P 380V 40A	Copë	3
95	Ndricules fluoreshent 2x36w, IP40	Copë	15
96	Ndricules projektor me llampe SAP-T 250w	Copë	1
97	Ndricules tip plafoniere, me llapme fluoreshente 40w	Copë	5
98	Ndricules tavanor fluoreshente 1x40w	Copë	5
99	Ndricules tavanor fluoreshente 1x18w	Copë	5
100	Ndricules plafonier bracete 1x40w	Copë	10
101	Ndricules tip spot me llampa fluoreshente, 2x18w	Copë	30
102	Ndricules plafonier muror 1x60w	Copë	5
103	Ndricules fluoreshent 4x18w, IP40	Copë	30
104	Ndricules fluoreshent 2x40w, IP40	Copë	27
105	F.V celsa e priza ndricimi te zakonshme brenda murit	Copë	20
106	F.V celsa e priza ndricimi 2 polare brenda murit	Copë	10
107	F.V portollampa te zakonshme	Copë	20
108	F.V automat elektro magnetik 1 fazore 16 A	Copë	5
109	F.V automat elektro magnetik 1 fazore 25 A	Copë	5
110	F.V automat elektro magnetik 1 fazore 32 A	Copë	5

111	F.V automat elektro magnetik 3 fazore 25 A	Copë	5
112	F.V automat elektro magnetik 3 fazore 32 A	Copë	5
113	F.V automat elektro magnetik 3 fazore 63 A	Copë	3
114	F.V automat elektro magnetik 3 fazore 125 A	Copë	1
115	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	Copë	1
116	F.V Llama te thjeshte	Copë	50
117	F.V Portollampe porcelani me 3 vrima	Copë	5
118	F.V llampe Ndricesi Luminishent 15 W me 13000 ore pune	Copë	50
119	F.V llampe Ndricesi Luminishent 18 W me 13000 ore pune	Copë	300
120	F.V llampe Ndricesi Luminishent 18 W te gjate me 13000 ore pune	Copë	70
121	F.V llampe Ndricesi Luminishent 18 W te gjate dhe te holle me 13000 ore pune	Copë	30
122	F.V llampe Ndricesi Luminishent 36 W me 13000 ore pune	Copë	100
123	F.V llampe Ndricesi Luminishent 36 W te gjate me 13000 ore pune	Copë	50
124	F.V llampe Ndricesi Luminishent 36 W te gjate dhe te holle me 13000 ore pune	Copë	30
125	F.V Starte ndricuesish Luminishent 15 W	Copë	50
126	F.V Starte ndricuesish Luminishent 18 W	Copë	300
127	F.V Starte ndricuesish Luminishent 36 W	Copë	180
128	F.V Drozel ndricuesish Luminishent 15 W	Copë	15
129	F.V Drozel ndricuesish Luminishent 18 W	Copë	40
130	F.V Drozel ndricuesish Luminishent 36 W	Copë	20
131	F.v Llampe prozhektori halogjene 500 w me 13000 ore pune	Copë	5
132	F.v Llampe prozhektori halogjene 1000 w me 13000 ore pune	Copë	5
133	F.v Llampe Prozhektori LED 75 w me 13000 ore pune	Copë	3
134	F.V rezistence Buljeri	Copë	11
135	F.V Reostat Buljeri	Copë	10
136	F.V Salvavite 1 fazore 20 A	Copë	3
137	F.V Salvavite 1 fazore 25 A	Copë	3
138	F.V Salvavite 1 fazore 32 A	Copë	3
139	F.V Salvavite 1 fazore 63 A	Copë	3
140	F.V Salvavite 3 fazore 20 A	Copë	3
141	F.V Salvavite 3 fazore 25 A	Copë	3
142	F.V Salvavite 3 fazore 32 A	Copë	3
143	F.V Salvavite 3 fazore 63 A	Copë	3
144	F.v Spine me Tokezim	Copë	18
145	F.v Suporte Gewis	Copë	50
146	F.v Kapake Gewis	Copë	50
147	F.v Percjelles Elektrik 3 x 2.5 mm2	ml	50
148	F.v ndricues Prozhektor 500 w me Llampe halogjene	Copë	3
149	F.v ndricues Prozhektor 1000 w me Llampe halogjene	Copë	3
150	F.v Role Korposkulare 25 A	Copë	5
	D - PUNIME KANALIZIME TË UJËRAVE TË ZEZA		
151	Pastrim pusete	m ³	50
152	Thithje e pastrim puseta, gropa septike me autobot	Rrugë	5
153	Zhblllokim kanale te ujerave te zeza	ml	450

154	Pastrim, zhbllokim WC + kollona shkarkimi	Copë	30
155	Pastrim, zhbllokim lavamane + sifona	Copë	30
156	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	50
157	F.v Kapake pusete betoni	m ³	1
	E - PUNIME MARANGOZI		
158	Riparim dyer dritare druri	Copë	10
159	Riparim dyer dritare duralumini	Copë	10
160	Riparim dyer dritare plastike	Copë	20
161	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	3
162	Dyer d/alumini dopio xham.	m ²	3
163	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	3
164	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	3
165	Dyer druri kashe derrase	m ²	3
166	F.v xham i thjeshte	m ²	10
167	F.v xham akulli	m ²	10
168	F.v xham kunder temperatures	m ²	1
169	F.v dopio xham	m ²	5
170	F.v dopio xham akulli	m ²	5
171	F.v dopio xham akulli me rrjete	m ²	2
172	Riparim rafte, tavolina, karrige	Copë	30
173	F.v brave dere druri	Copë	50
174	F.v brave dere duralumini	Copë	50
175	F.v brave dere plastike	Copë	30
176	F.v fisheke brave per dyer druri	Copë	40
177	F.v fisheke brave per dyer duralumini	Copë	40
178	F.v fisheke brave per dyer plastike	Copë	30
179	F.v doreza brave per dyer druri	Copë	30
180	F.v doreza brave per dyer duralumini	Copë	30
181	F.v doreza brave per dyer plastike	Copë	30
182	F.v doreza te rrumbullaketa	Copë	5
183	F.v mentesha per dyer druri	Çifti	15
184	F.v mentesha per dyer durualumini	Çifti	15
185	F.v mentesha per dyer plastike	Çifti	15
186	F.v mentesha me dy hapje per dyer druri (tip kauboy)	Çifti	10
187	F.v mentesha me dy hapje per dyer duralumini (tip kauboy)	Çifti	10
188	F.v mentesha me dy hapje per dyer plastike (tip kauboy)	Çifti	10
189	F.v shula vertikal per dyer druri	Copë	20
190	F.v shula vertikal per dyer duralumini	Copë	20
191	F.v shula vertikal per dyer plastike	Copë	20
192	F.v shula horizontal per dyer druri	Copë	15
193	F.v shula horizontal per dyer duralumini	Copë	15
194	F.v shula horizontal per dyer plastike	Copë	15
195	Riparim grila dritaresh	m ²	20
196	F.v grila duralumini	m ²	5

197	F.v rrjete kunder insekteve	m ²	10
198	Punime Saldimi	kg	4

Afati i mbarimit per kryerjen e shërbimit: duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës me përfundim në 31/12/2017.

Data e zhvillimit të tenderit: 17.03.2017 ora 12.00 **vendi:** Në ambientet e SUT. nëpërmjet www.app.gov.al,

Afati i fundit për pranimin e dokumentave, data: 17.03.2017 ora 12.00 **vendi:** www.app.gov.al.

Gjovalin BUSHI

DREJTOR

