

## SPECIFIKIME TEKNIKE

### PER MIRMBAJTJE ASHENSORESH NE SUT PER VITIN 2017

Sipermarresi eshte i detyruar te siguroje cdo dite mjetet dhe pajisjet nevojshme per kryerjen e sherbimit te mirembajtjes se ashensoreve sipas kushteve te kontrates dhe "Specifikimeve teknike, si me poshte vijon :

Do te mirembahen gjithë ashensorët te instaluar ne SUT, te cilet jane me kapacitet 1200 KG, per transport te semuresh me barele, me krevat ose 8-10 persona.

#### Disa nga punimet qe do te realizohen:

Nr.	Punime qe do te kryhen per 4 Ashensore.	Njesia	Sasia
1.	<b>Kontroll periodik cdo muaji, javen e fundit te muajit.</b>	Cop	4
2.	Zevendesim i reduktorit te ashensorit ortopedia	Cop	1
3.	Nivelim dhe kalibrim i ashensorve per cdo kat.	Cop	4
4.	Zvendesim litaresh celiku i sitemit te frenimit	ml	320
5.	Nderrim ferrotash te sitemit te frenimit te ashensorve	Cop	8
6.	Sherbim dhe riparim i sitemit te ndricimit	Cop	4
7.	Sherbim dhe zevendesim automatesh te ndryshem te komandimit	Cop	6
8.	Kontroll dhe tarim i shinave te ashensoreve si dhe sistemi i vajsjes	Cop	3
9.	Riparim gabinash dhe nderrimi i rrulave udhezues te saj.	Cop	4
10.	Riparim dhe zevendesim i celesave siguresse te dyerve	Cop	18
11.	Riparim paketash elektronike te ushqimit te panelit	Cop	3
12.	Zevendesim i pakeses elektronike dhe te gjithë sitemit elektrik te ashensorit tek godina trekateshe.	Cop	1
13.	Zevendesim butonash sinjalizues tek dyyeret	Cop	10
14.	Zvendesimi i vajit tek reduktoret si dhe eliminimi i rrjedhjeve	Cop	3
15.	Zevendesim i UPS dhe riparimi i emergjences tek ashensori i urgjences.	Cop	1

- Sherbimi profilaktik (nderrimi i vajit, grasatimi, regjistrime dhe tarjime te ndryshme), javen e pare te cdo muaj.
- Punime te mirembajtjes zevendesim te pjeseve te demtuara mekanike-elektrike, si mikrocelsa, sistemi i frenimit, automate, celsat e komandimit ne kate, llampa ndricimi, paketave te ndryshme sekondare etj. **Perjashtohen nga kjo kontrate (motoret elektrik si dhe pjese te tjera te nje vlere me to).**
- Per zbatimin e rregullave te singurise ne pune, gjate punes per riparimin e ashensoreve, mban pergjegjesi Operatori Ekonomik i sherbimit.
- Ashensorët duhet te jene ne gjendje pune gjate gjithë kohes (24 ore).

- Njehere ne tre muaj te behet testimi i ashensorve me ngarkese te plote e te mbahet Proces-Verbal mbi gjendjen e tyre.
- Ne rastet e bllokimit te ashensoreve, nxjerrja e njerezve nga ashensori realizohet nga elektrikisti i sherbimit, pjese e stafit teknik te SUT-se, i cili njofton edhe te Kontraktuarin per defektin.
- Ne rast te konstatimit te defekteve te garantohet riparimi dhe venia ne funksionim te menjehershem te tyre.
- Ndricimi brenda ne ashensorët (kabinat) ne cdo kohe duet te jete i plote dhe i sigurte.
- Duhet te vihet ne funksion sistemi i alarmit si dhe duhet te jet funksional (24 ore).
- Operatori Ekonomik i sherbimit duhet te vere ne dispozicion nje person kontakti, pasi per cdo rast te mundshem defekti koha e riparimit duhet te jete sa me e shkurter.

### **SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT**

Shërbimi që kërkohet: **MIRMBAJTJE ASHENSORESH NE SUT PER VITIN 2017**

<b>Nr.</b>	<b>Punime qe do te kryhen per 4 Ashensore.</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>
<b>1.</b>	<b>Kontroll periodik cdo muaji, javen e fundit te muajit.</b>	Cop	4
<b>2.</b>	Zevendesim i reduktorit te ashensorit ortepedia	Cop	1
<b>3.</b>	Nivelim dhe kalibrim i ashensorve per cdo kat.	Cop	4
<b>4.</b>	Zvendesim litaresh celiku i sitemit te frenimit	ml	320
<b>5.</b>	Nderrim ferrotash te sitemit te frenimit te ashensorve	Cop	8
<b>6.</b>	Sherbim dhe riparim i sitemit te ndricimit	Cop	4
<b>7.</b>	Sherbim dhe zevendesim automatesh te ndryshem te komandimit	Cop	6
<b>8.</b>	Kontroll dhe tarim i shinave te ashensoreve si dhe sistemi i vajisjes	Cop	3
<b>9.</b>	Riparim gabinash dhe nderrimi i rrulave udhezues te saj.	Cop	4
<b>10.</b>	Riparim dhe zevendesim i celesave sigures te dyerve	Cop	18
<b>11.</b>	Riparim paketash elektronike te ushqimit te panelit	Cop	3
<b>12.</b>	Zevendesim i pakeses elektronike dhe te gjithe sitemit elektrik te ashensorit tek godina trekateshe.	Cop	1
<b>13.</b>	Zevendesim butonash sinjalizues tek dyeret	Cop	10
<b>14.</b>	Zvendesimi i vajit tek reduktoret si dhe eliminimi i rrjedhjeve	Cop	3
<b>15.</b>	Zevendesim i UPS dhe riparimi i emergjences tek ashensori i urgjences.	Cop	1

Afatet e ekzekutimit: **nga data e lidhjes se kontrates deri ne 31.12.2017**

## TERMAT E REFERENCËS

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: MIRMBAJTJE ASHENSORESH NE SUT PER VITIN 2017

Detyrat: **Operatori Ekonomik ofertues duhet te mirembaje ashensoret e SUT pergjate vitit 2017. OE duhet te siguroje personelin dhe mjetet e nevojshme per permbushjen, e specifikimeve teknike (shtojca 8).**

Shpërndarja: sipas kerkesave te SUT-se

Vendi i kryerjes së shërbimeve: ne ambjentet e SUT-se

