ANALIZA CMIMI

OBJEKTI: Shtese ne projektin " Rikualifikim i ambienteve të jashtme të portit detar Sarandë"

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp	Fitim	TOTALI
Analize			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmim	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta		pl 8%	10%	
An.1	**skarifikim I asfaltit ekzistues 10 cm**																	
	Sp + p	op	0.6	185	111													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	111	0.167	19													
	Shuma				**130**										**130**	10	13	**153**

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp	Fitim	TOTALI
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmim	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta		pl		
																0.08	10%	
An .2	**Sistemim, nivelim dhe pasurim dheu me humus 5kg/m2**	m2																
	Sp + p	op	1.5	185	278													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	278	0.167	46													
	humus 5kg/m2	kg										5	8.1	40.5				
	Shuma :				**324**									**41**	**364**	29	36	**430**

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp	Fitim	TOTALI
Analize			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmim	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta		pl 8%	10%	
An.3	**Heqje pllaka trotuari**																	
	Sp + p	op	1	185	185													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	185	0.167	31													

	Shuma				**216**										**216**	17	22	**255**

Nr. Analize	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI op	PUNTORI çmimi	PUNTORI Vlefta	TRANSPORT T/km	TRANSPORT çmim	TRANSPORT Vlefta	MAKINERI o.p	MAKINERI çmim	MAKINERI Vlefta	MATERIAL Sasia	MATERIAL çmimi	MATERIAL Vlefta	Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
An.4	**shtrese betoni C35/45, rez ndaj ujit aditiv hidroizolues kristalin.**																	
	Sp + p	op	6.2	185	1154													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1154	0.167	193													
	Transport	T*km				12.48	21	262.1										
	Beton C-37/45 (Me cakell)	m3							1.00	9875	9875							
	aditiv hidroizolues kristalin.	kg							5.60	450	2520							
	Shuma				**1347**			**262.1**			**12395**				**14004**	1120	1400	**16525**

Nr. Analize	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI op	PUNTORI çmimi	PUNTORI Vlefta	TRANSPORT T/km	TRANSPORT çmim	TRANSPORT Vlefta	MAKINERI o.p	MAKINERI çmim	MAKINERI Vlefta	MATERIAL Sasia	MATERIAL çmimi	MATERIAL Vlefta	Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
An.5	**lluster çimento me kuarc trajtuar me helikopter**	**m2**																
	Sp + p	op	1.5	185	278													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	277.5	0.167	46													
	Transport	T*km				0.24	21	5										
	Vinç kulle	op							0.03	210	6.3							
	Llaç çimento me rere kuarc	m2										0.06	12000	720				
	helikopter								2	560	1120							
	Shuma :				**324**			**5**			**1126.3**			**720**	**2175**	174	218	**2567**

Nr. Analize	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI op	PUNTORI çmimi	PUNTORI Vlefta	TRANSPORT T/km	TRANSPORT çmim	TRANSPORT Vlefta	MAKINERI o.p	MAKINERI çmim	MAKINERI Vlefta	MATERIAL Sasia	MATERIAL çmimi	MATERIAL Vlefta	Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
An.6	**Lyerje zgare dekorative (lyrje elektrostatike)**	**m2**																
	Sp + p	op	4	185	740													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	740	0.167	124													

	Boje pluhur RAL 7016	kg										0.2	3470	694				
	Te ndryshme 10 %	leke										694	0.1	69.4				
	Shuma:				**864**									**763.4**	**1627**	**130**	**163**	**1920**

Nr. Analize	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmim	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
An.7	**F.V.Porte me skanim**																	
	Sp + p	op	9	185	1597													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1597	0.167	267													
	Porte me skanim	cope										1.00	210000	210000				
	Shuma				**1864**									**210000**	**211864**	16949	21186	**250000**

Nr.		Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp	Fitim	
	E M E R T I M I		op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmim	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta		pl		TOTALI
																0.08	**10%**	
An .8	**FV. Stola inoksi 3 vendesh**	cope																
	Sp + p	op	1.4	185.00	254													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	254	0.167	42													
	Stola inoksi 3 vendesh	cope										1.00	17500	17500				
	Shuma				**296**									**17500**	**17796**	1423.70	1779.62	**21000**

Nr. Analize	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmim	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
An.9	**4x40A + salvavite (40A) ID 30mA**																	
	Sp + p	op	1	185	185													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	185	0.167	31													
	4x40A + salvavite (40A) ID 30mA	cope										1.00	55000	55000				
	Shuma				**216**									**55000**	**55216**	4417	5522	**65155**

Nr.		Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp	Fitim	
	E M E R T I M I		op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmim	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta		pl		TOTALI

Analize																8%	10%	
An.10	**4x63A + salvavite (63A) ID 30mA**																	
	Sp + p	op	0.8	185	148													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	148	0.167	25													
	4x63A + salvavite (63A) ID 30mA	cope										1.00	5400	5400				
	Shuma				**173**									**5400**	**5573**	446	557	**6576**

Nr. Analize	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI op	PUNTORI çmimi	PUNTORI Vlefta	TRANSPORT T/km	TRANSPORT çmim	TRANSPORT Vlefta	MAKINERI o.p	MAKINERI çmim	MAKINERI Vlefta	MATERIAL Sasia	MATERIAL çmimi	MATERIAL Vlefta	Shuma	Shpl 8%	Fitim 10%	TOTALI
An.11	**Kabell FG7(O)R Cu 5x16 mm2**																	
	Sp + p	op	0.8	185	148													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	148	0.167	25													
	Kabell FG7(O)R Cu 5x16 mm2	ml										1	1450	1450				
	Shuma				**173**									**1450**	**1623**	130	162	**1915**

Nr. Analize	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI op	PUNTORI çmimi	PUNTORI Vlefta	TRANSPORT T/km	TRANSPORT çmim	TRANSPORT Vlefta	MAKINERI o.p	MAKINERI çmim	MAKINERI Vlefta	MATERIAL Sasia	MATERIAL çmimi	MATERIAL Vlefta	Shuma	Shpl 8%	Fitim 10%	TOTALI
An.12	**Kabell FG7(O)R Cu 5x25 mm2**																	
	Sp + p	op	0.8	185	148													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	148	0.167	25													
	Kabell FG7(O)R Cu 5x25 mm2	ml										1	2200	2200				
	Shuma				**173**									**2200**	**2373**	190	237	**2800**

Nr. Analize	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI op	PUNTORI çmimi	PUNTORI Vlefta	TRANSPORT T/km	TRANSPORT çmim	TRANSPORT Vlefta	MAKINERI o.p	MAKINERI çmim	MAKINERI Vlefta	MATERIAL Sasia	MATERIAL çmimi	MATERIAL Vlefta	Shuma	Shpl 8%	Fitim 10%	TOTALI
An.13	**Tub plastik fleksibel D=75mm, me dy shresa**																	
	Sp + p	op	0.8	185	148													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	148	0.167	25													

	Tub plastik fleksibel D=75mm, me dy shresa	ml										1	220	220					
	Shuma				**173**									**220**	**393**	31	39	**463**

Nr. Analize	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI op	PUNTORI çmimi	PUNTORI Vlefta	TRANSPORT T/km	TRANSPORT çmim	TRANSPORT Vlefta	MAKINERI o.p	MAKINERI çmim	MAKINERI Vlefta	MATERIAL Sasia	MATERIAL çmimi	MATERIAL Vlefta	Shuma	Shpl 8%	Fitim 10%	TOTALI
An.14	**Pilar per uje dhe energji elektrike 1 dhe 3 fazore deri 22 kW**																	
	Sp + p	op	2.965	185	549													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	549	0.167	92													
	Pilar per uje dhe energji elektrike 1 dhe 3 fazore deri 22 kW	cope										1	239360	239360				
	Shuma				**640**									**239360**	**240000**	19200	24000	**283200**

Nr. Analize	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI op	PUNTORI çmimi	PUNTORI Vlefta	TRANSPORT T/km	TRANSPORT çmim	TRANSPORT Vlefta	MAKINERI o.p	MAKINERI çmim	MAKINERI Vlefta	MATERIAL Sasia	MATERIAL çmimi	MATERIAL Vlefta	Shuma	Shpl 8%	Fitim 10%	TOTALI
An.15	**Pike shperndarese energjie elektrike 1 dhe 3 fazore deri 35 kW**																	
	Sp + p	op	3.004	185	556													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	556	0.167	93													
	Pike shperndarese energjie elektrike 1 dhe 3 fazore deri 35 kW	cope										1	86640	86640				
	Shuma				**649**									**86640**	**87289**	6983	8729	**103000**

PUNOI
"Novatech Studio"shpk