OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER Shkoder me 06/10/2023

PREVENTIVI PERMBLEDHES TOTAL I PROJEKTIT

Emertimi i Objektit :Kalimi ne 20kV Rrjeti TM , Rrjeti TU ABC kabinat ne Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe .

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Linje Kabllore ne Fidrin Nr 18 Lezhe, me kabell Al 3x(1x185)mm3												
2	Kabina "Box Knalla", Fidrin Nr 18 , Lezhe .												
3	Kabina "Box F.Marku ", Fidrin Nr 18 , Lezhe .												
4	Kabina "Box G. Molla" Fidrin Nr 18 , Lezhe .												
5	Kabina "Box Staka" Fidrin Nr 18 , Lezhe .												
6	Rikon. kabines Murore , rrjetit TM/TU "Kune" Fidri 18.												
7	Kabina "Box Kune 2" Fidrin Nr 18 , Lezhe .												
8	Kabina Box "Box Laguna" Fidrin Nr 18 , Lezhe .												
9	Kabina Box "Box Pataj" Fidrin Nr 18 , Lezhe .												
10	Kabina Box "I. Sinani" Fidrin Nr 18 , Lezhe .												
11	Kabina Box "Box R. Koxhia" Fidrin Nr 18 , Lezhe .												
12	Kabina Box "Box Kristali" Fidrin Nr 18 , Lezhe .												
13	Kabina Box "Box M. Murri" Fidrin Nr 18 , Lezhe .												
14	Kabina Box "Box F. Demiri" Fidrin Nr 18 , Lezhe .												
15	Kabina Box "Box K. Pjetri" Fidrin Nr 18 , Lezhe .												
16	Kabina Box "Box Pali" Fidrin Nr 18 , Lezhe .												
17	Kabina Box "Box P. Prela" Fidrin Nr 18 , Lezhe .												
18	Kabina Box "Box Bregdet Kune" Fidrin Nr 18 , Lezhe .												

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER Shkoder me 06/10/2023

EMERTIMI I VEPRES : Zhvillim Rrjeti TM/TU, fiderit 18, N/St 110/10 Lezhe .

PREVENTIVI "A" Linje Kabllore ne Fidrin Nr 18 Lezhe, me kabell Al 3x(1x185)mm3.

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Punime Montimi dhe Kabell TM PVC														
1	FV. Kabell XLPE gershet(trefoil) 20kV AL 3x1x185mm2 ne kanal	ml	8826												
2	FV. Kabell XLPE gershet(trefoil) 20kV AL 3x1x185mm2 ne tub	ml	313												
3	FV . Kabell XLPE gershet(trefoil) 20kV AL 3x1x185mm2 ne konstruksion me grapeta	ml	268												
4	FV. Mufte TM. 20kV per kabell XLPE gershet AL 3x1x185mm2 , trefoil	set	37												
5	FV.Terminal kablli AL 20 kV te brendshme, seksion (70-240)mm2 , (Gershete)	set	64												
	Punime civile														
1	Prerje asfalti me disk ne dy krah	ml	5245												
2	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	4.203,8												
3	Prishje shtresa betoni	m3	12,0												
4	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	10,2												
5	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	5.021,8												
6	Germim kanal ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	4,6												
7	Germim kanal ne toke te zakonshme, me krahe, me seks. deri 0.75 m²	m3	5,0												
8	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	5,0												
9	Germim me krahe seks. detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	3,9												
10	Shtrese betoni C 16/20 (per nderprerje me tubacione, rruge, etj)	m3	29,5												
11	F.V. hekur betoni i zakonshem Ø 10mm	kg	70,0												
12	F.v. Hekur betoni Ø 6-10 mm	ton	0,04												

13	F.V. Tuba çeliku Ø = 194 mm (19.13 kg/m, δ≥4mm)	kg	191,3												
14	F.V. Tuba PVC Ø = 160 mm	ml	10,0												
15	F.V. Tuba PVC Ø = 160 mm (parete te trasha δ≥3.2mm)	ml	317,0												
16	F.V.Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	4.203,8												
17	F.V.Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	4.151,2												
18	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute (rere e nxjerre nga traseja)	m3	4,6												
19	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	37,8												
20	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	3,9												
21	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3,0												
22	F.V. Shtrese zhavori lumi t=(20)cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4.203,8												
23	F.V. Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4.203,8												
24	F.V. Shtrese cakelli mbeturine kave t=20 cm , perhapur e ngjeshur mak.	m2	4.203,8												
25	F.V. Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4.203,8												
26	F.V. Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri	m2	2.646,6												
27	F.V. Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2.646,6												
28	F.V.Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere (33 cope m2)	m2	2.068,0												
29	Heqje pllaka trotuari	m2	141,0												
30	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	5,0												
31	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka ekzistuese	m2	141,0												
32	F.V Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm	ml	8.209,0												
33	FV .Konstruksione te thjeshta metalike ne ure	ton	0,182												
34	Montim profile metalike per fiksim tubi metalik ne ure, vepra arti.	cope	10,0												
35	Bojatisje kostruksione metalike me (2 minjo + 1boje) me krah	ton	0,182												
36	Hapja e birave per fiksim pjaster met.fiksim konstruksioni ne ure	cope	80,0												
37	F.V Bullon St/Zn M16x90 Up.met/rondele suste/rondele drejte	cope	80,0												
	Kolaudimet														
2	Kenotronimi i kabllove dhe i kokave te kabllove	cope	32												
	Transport														
1	Transport dheu me auto deri ne 10 km	m³	5.058,6												
2	Transport materialesh me auto deri 30 km	ton	50,0												

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER Shkoder me 06/10/2023

KABINE BOX ME TRANSFORMATOR 20KV 250kVA

Emertimi i Objektit :Kalimi ne 20kV Rrjeti TM , Rrjeti TU ABC kabinat ne Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe .

Kabina "BOX Knalla "Fidrin Nr 18 , Lezhe .

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.18X2.98,h=2.57m, bazamentin e kabines 4.18X2.98,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	Set	1												
	Punime Montimi														
1	Montim Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX"	cope	1												
2	Montim transformator shperndares , 250 kVA,20/0.4 kV,cu / cu	cope	1												
3	F.V. Piastra transformator fuqie	cope	4												
4	Montim ura TM 20 kV (e transformatorit)kabell xlpe al 20kV (1x70)mm²	ml	21												
5	Montim Ura TU(transformatorit) kabell XLPE Al , 1x240 mm ²	m	24												
6	Montim Ura TU(transformatorit) kabell XLPE Al , 1x120 mm	m	8												
	Tokezimi														
1	F.V. Shtrim i shiritave te tokezimit 40x4 mm Fe/Zn i galvanizuar ne te nxehte, matje tokezimi	m	40												
2	F.V. Elektrode tokezimi "+"St/Zn 50x50x1500 mm	cope	8												
3	F.V. Morsete universale per fiksim tokezimi per 40x4 mm	cope	20												
4	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	2												
	Kolaudimet														
1	Kolaudim transformatore fuqie 20 / 0.4 kV 250 kVA	cope	1												
2	Kolaudim cela TM 24 kV /630A tip SF6	cope	3												
3	Kolaudim panel TU 1x400 + 2x160 A , 4 polar, me matje	cope	1												
4	Kenotronim kablli TM /TU dhe koka kalli TM/TU	cope	7												
5	Kolaudim i rezistences se tokezimit	cope	1												
	Transporti														
1	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	1,0												
2	Transport Kabine "Box" parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat , bazamentin e kabines , setin e pajisjeve TM / TU + transformator fuqie)	ton	14,0												
3	Autovinxh 16 ton per ngritjen e kabines box parafabrikat	ore	3,0												

	C-Punime ndertimi (Mbeshtetja e Bazamentit te kabines)														
1	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne toke	m³	1,5												
2	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne mjet	m³	6,02												
3	Transport dheu me auto deri 10. km	m³	6,02												
4	Mbushje dheu	m³	1,5												
5	FV .shtrese zhavorri ne dysheme h =10 cm	m³	2												
6	Shtrese betoni C 12/15 nen bazament h = 10 cm	m³	1,8												
7	Hapje kanal tokezimi	m³	2,4												
8	Mbushje kanal tokezimi	m³	2,4												

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER

Shkoder me 06/10/2023

PREVENTIVI "A"

Emertimi i Objektit : Zhvillim Rrjeti TU me ABC ne Lezhe , Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe.
Rrjeti TU me ABC , Kabina Box "Box Knalla", N/St 110/10 Lezhe

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Analiza	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Punime Montimi Materiale Per Daljet TU														
1	MK-42/98.1	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne toke	ml	4												
2	MK-42/98.2	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne shtylle-kabin	ml	36												
3	MK-44/112	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm²	cope	2												
4	MK-46/126	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm² (gushore+ mater.izolus.termotkurje+ gilza)	cope	2												
5	MK- 29/57 An	FV. Fasheta met. jasht. vetbllokuese 0.25x12x1200mme, fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	5												
6	MK - 35/70 An	FV. Mbrojtese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	2												
		Shtylla														
1	3-498/b	Germim gropa shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab 1.5m²	m³	14,3												
2	2-262/4	Shtrese betoni C 16/20	m³	13,2												
3	2-261	Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	m³	0,26												
4	3.An - 2t	FV Tuba te brinjezuar HDPE SN8 D- 400 MM	ml	12												
5	MK-1	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN (me makineri)	cope	4												
6	MK-1	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 15kN (me makineri)	cope	3												
		Kabllo Alumini me Vetmbajtje TIP " ABC "+ aksesore														
1	MK-43/102.C	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x95 mm²	ml	115												
2	MK-43/102.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x70 mm²	ml	110												

3	MK-43/102.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x50 mm²	ml	65												
4	MK-43/101.C	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x25 mm²	ml	120												
5	MK-35/70	FV. Qafore linje me dy krah per D=150	cope	4												
6	MK-35/70	FV.Qafore linje me dy krah per D=220	cope	9												
7	MK-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70-95)mm²	cope	14												
8	MK-35/70	FV.Tirantues linje 4x(35-50)mm²	cope	4												
9	MK-35/70	FV.Tirantues linje 4x(25-16)mm²	cope	6												
10	MK-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	20												
11	MK-35/70 An	FV. Koke fundore 16-95mm²	cope	8												
		Kabllo TU per furnizimin e abonentit + aksesore														
1	MK-43/100.C	FV.Kabell koaksial TU Cu 2x6 mm2 (1x6/6)mm²	ml	105												
2	MK-43/101.C	F.V Kabell Cu 4x10mm² me izolac. PVC - 0.6/1kV i abonentit	ml	175												
3	MK - 35/70	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm²	cope	26												
4	An-MK-17/34 An	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur	cope	8												
5	An-MK - 35/70	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm²	cope	16												
6	An-MK-35/70	F.V Qafore abonenti D = 220 mm	cope	6												
		Punime Civile														
1	3-89/a	Germim dheu me eksk. 0.25m3, ne kanal 2 m, toke e zak, kat. III, ne mjet	m3	0,76												
2	3-197/1	Prishje shtrese çakelli t=15 cm, me makineri	m2	1,0												
3	3-47/1c	Mbushje, rrafshim, mbushje ngjeshje cdo 30 cm,tok fort.	m3	0,04												
4	3-46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me sek.` 0.75 m²	m3	0,04												
5	2,15	Germim e mbushje dheu me krah per kanal tokezimi	m3	0,8												
6	3-182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	1,0												
7	3-182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	1,0												
8	2-286/An	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	0,5												
9	4-141/a7.0	Shirit emetues PVC ne kanal	ml	2,0												
10	2,519	Tub kanalizimi pvc me parete te trasha Ø 90 mm	ml	4,0												
11	2,258	Nenshtrese zhavori	m3	0,26												

12	3-209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjeshur makin	m2	1,0												
13	3-212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,0												
Tokezimi I linjes e Aksesoret e saj																
1	MK-31/61	F.V. elektrode tokezimi"+"St/Zn 50x50x1500	cope	8												
2	MK-35/70	FV. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	5												
3	MK-55/143	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm	ml	25												
4	L6-196	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm i galvanizuar ne te nxehte, ne kanal =1,28kg/m	m	8												
5	MK- 35/70	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	4												
6	3-Çm-156	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	cope	4												
7	L6-107	F.V. kapikorda te xinguara 95 mm² M12	cope	9												
Kolaudime																
1	L6 - 403	Kenotronimi i kabllove dhe kokave te kabllove	cope	2												
2	L6 - 401	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	4												
Transport																
1	3-Çm-46	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	7,4												
2	3-Çm -17/An	Autovinxh 5 ton per ngritjen e zbritjen e shtyllave ne auto	ore	3,5												
3	3.An50	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton/km	5,5												
4	3 - 158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m³	15,1												
5	3-392/An50	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	4,7												

Shkoder me 06/10/2023

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER

KABINE BOX ME TRANSFORMATOR 20KV 400kVA

Emertimi i Objektit :Kalimi ne 20kV Rrjeti TM , Rrjeti TU ABC kabinat ne Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe .

Kabina "BOX F.Marku " Fidrin Nr 18 , Lezhe .

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.18X2.98,h=2.57m, bazamentin e kabines 4.18X2.98,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	Set	1												
2	Transformator fuqie 20/0,4 kV, 400kVA.cu / cu	cope	1												
	C-Punime ndertimi (Mbeshtetja e Bazamentit te kabines)														
1	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne toke	m³	1,5												
2	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne mjet	m³	6,02												
3	Transport dheu me auto deri 10. km	m³	6,02												
4	Mbushje dheu	m³	1,5												
5	FV .shtrese zhavorri ne dysheme h =10 cm	m³	2												
6	Shtrese betoni C 12/15 nen bazament h = 10 cm	m³	1,8												
7	Hapje kanal tokezimi	m³	2,4												
8	Mbushje kanal tokezimi	m³	2,4												

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER

Shkoder me 06/10/2023

PREVENTIVI "A"

Emertimi i Objektit : Zhvillim Rrjeti TU me ABC ne Lezhe , Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe.

Rrjeti TU me ABC , Kabina Box "Box Fran Marku", N/St 110/10 Lezhe

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Punime Montimi Materiale Per Daljet TU														
1	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne toke	ml	8												
2	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne shtylle-kabin	ml	64												
3	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm²	cope	3												
4	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm² (gushore+ mater.izolus.termotkurje+ gilza)	cope	5												
5	FV. Fasheta met. jasht. vetbllokuese 0.25x12x1200mme, fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	10												
6	FV. Mbrojtese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	3												
	Shtylla														
1	Germim gropa shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab 1.5m²	m³	10,4												
2	Shtrese betoni C 16/20	m³	9,7												
3	Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	m³	0,15												
4	FV Tuba te brinjezuar HDPE SN8 D- 400 MM	ml	7												
5	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN (me makineri)	cope	1												
6	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 15kN (me makineri)	cope	3												
1	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x95 mm²	ml	130												
2	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x70 mm²	ml	35												
3	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x50 mm²	ml	45												
4	FV. Qafore linje me dy krah per D=150	cope	1												
5	FV.Qafore linje me dy krah per D=220	cope	8												

6	FV.Tirantues linje 4x(70-95)mm²	cope	10												
7	FV.Tirantues linje 4x(35-50)mm²	cope	4												
8	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	12												
9	FV. Koke fundore 16-95mm²	cope	16												
	Kabllo TU per furnizimin e abonentit + aksesore														
1	F.V Kabell Cu 4x10mm² me izolac. PVC - 0.6/1kV i abonentit	ml	245												
2	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm²	cope	28												
3	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur	cope	7												
4	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm²	cope	14												
5	F.V Qafore abonenti D = 220 mm	cope	4												
1	Germim dheu me eksk. 0.25m3, ne kanal 2 m, toke e zak, kat. III, ne mjet	m3	0,912												
2	Prishje shtrese çakelli t=15 cm, me makineri	m2	1,2												
3	Mbushje, rrafshim, mbushje ngjeshje cdo 30 cm,tok fort.	m3	0,05												
4	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me sek.` 0.75 m²	m3	0,05												
5	Germim e mbushje dheu me krah per kanal tokezimi	m3	0,2												
6	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	1,2												
7	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	1,2												
8	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	0,5												
9	Shirit emetues PVC ne kanal	ml	2,0												
10	Tub kanalizimi pvc me parete te trasha Ø 90 mm	ml	10,0												
11	Nenshtrese zhavori	m3	0,31												
12	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjeshur makin	m2	1,2												
13	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,2												
1	F.V. elektrode tokezimi"+"St/Zn 50x50x1500	cope	2												
2	FV. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	3												
3	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm	ml	15												
4	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm i galvanizuar ne te nxehte, ne kanal =1,28kg/m	m	2												
5	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	1												
6	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	cope	2												
7	F.V. kapikorda te xinguara 95 mm² M12	cope	4												

1	Kenotronimi i kabllove dhe kokave te kabllove	cope	4												
2	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	1												
1	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	4,2												
2	Autovinxh 5 ton per ngritjen e zbritjen e shtyllave ne auto	ore	2,0												
3	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton/km	3,1												
4	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m³	11,3												
5	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	3,5												

Shkoder me 06/10/2023

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER

KABINE BOX ME TRANSFORMATOR 20KV 400kVA

Emertimi i Objektit :Kalimi ne 20kV Rrjeti TM , Rrjeti TU ABC kabinat ne Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe .

Kabina "BOX G. Molla " Fidrin Nr 18 , Lezhe .

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.18X2.98,h=2.57m, bazamentin e kabines 4.18X2.98,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	Set	1												
2	Transformator fuqie 20/0,4 kV, 400kVA.cu / cu	cope	1												
	Punime demontimi														
1	Demontim transformator shperndares 250 kVA,10/0.4 kV	cope	1												
2	Demontim transformator shperndares 160 kVA,10/0.4 kV	cope	1												
3	Demontim thike ngarkese TM	cope	2												
4	Demontim sigurese TM	cope	6												
5	Demontim I shkarkuesve TM 10kv	cope	6												
6	Demontim Percjelles ACSR - 25 mm² per lidhje paisjesh (urat)	ml	6												
7	Demontim kabell + ura (TU)XLPE (4x70)mm²	ml	8												
8	Demontim koke kablli (0.4/6) kV	cope	16												
9	Demontim bazament siguresave	cope	2												
10	Demontim bazament shkarkues	cope	2												
11	Demontim bazament Ndares 10kV-200A	cope	2												
10	Demontim Bazament metalike transformatori	cope	2												
	Punime Montimi														
1	Montim Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX"	cope	1												
2	Montim transformator shperndares 400 kVA,20/0.4 kV,cu / cu	cope	1												
3	F.V. Piastra transformator fuqie	cope	4												
4	Montim ura TM 20 kV (e transformatorit)kabell xlpe al 20kV (1x70)mm²	ml	21												
5	Montim Ura TU(transformatorit) kabell XLPE Al 0.6/-(1x185) mm²	ml	56												

	Tokezimi														
1	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm ne kanal =1,28kg/m	m	40												
2	F.V. Elektrode tokezimi "+"St/Zn 50x50x1500 mm	cope	8												
3	F.V. Morsete universale per fiksim tokezimi per 40x4 mm	cope	20												
4	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	2												
	Kolaudimet														
1	Kolaudim transformatore fuqie 20 / 0.4 kV 400 kVA	cope	1												
2	Kolaudim cela TM 24 kV /630A tip SF6	cope	3												
3	Kolaudim panel TU 1x800 + 4x200 A , 4 polar, me matje	cope	1												
4	Kenotronim kablli TM /TU dhe koka kalli TM/TU	cope	7												
5	Kolaudim i rezistences se tokezimit	cope	1												
	Transporti														
1	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	1,0												
2	Transport Kabine "Box" parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat , bazamentin e kabines , setin e pajisjeve TM / TU + transformator fuqie)	ton	14,0												
3	Autovinxh 16 ton per ngritjen e kabines box parafabrikat	ore	3,0												
	C-Punime ndertimi (Mbeshtetja e Bazamentit te kabines)														
1	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne toke	m³	1,5												
2	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne mjet	m³	6,02												
3	Transport dheu me auto deri 10. km	m³	6,02												
4	Mbushje dheu	m³	1,5												
5	FV .shtrese zhavorri ne dysheme h =10 cm	m³	2												
6	Shtrese betoni C 12/15 nen bazament h = 10 cm	m³	1,8												
7	Hapje kanal tokezimi	m³	2,4												
8	Mbushje kanal tokezimi	m³	2,4												

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER Shkoder me 06/10/2023

PREVENTIVI "A"

Emertimi i Objektit : Zhvillim Rrjeti TU me ABC ne Lezhe , Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe.

Rrjeti TU me ABC , Kabina Box "Box Gani Molla", N/St 110/10 Lezhe

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Punime Montimi Materiale Per Daljet TU														
1	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne toke	ml	14												
2	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne shtylle-kabin	ml	96												
3	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm²	cope	7												
4	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm² (gushore+ mater.izolus.termotkurje+ gilza)	cope	7												
5	FV. Fasheta met. jasht. vetbllokuese 0.25x12x1200mme, fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	20												
6	FV. Mbrojtese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	7												
	Shtylla														
1	Germim gropa shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab 1.5m²	m³	4,3												
2	Shtrese betoni C 16/20	m³	4,0												
3	Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	m³	0,07												
4	FV Tuba te brinjezuar HDPE SN8 D- 400 MM	ml	3												
5	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN (me makineri)	cope	1												
6	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 15kN (me makineri)	cope	1												
1	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x95 mm²	ml	155												
2	FV. Qafore linje me dy krah per D=150	cope	1												
3	FV.Qafore linje me dy krah per D=220	cope	7												
4	FV.Tirantues linje 4x(70-95)mm²	cope	14												
5	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	10												
6	FV. Koke fundore 16-95mm²	cope	4												

1	Germim dheu me eksk. 0.25m3, ne kanal 2 m, toke e zak, kat. III, ne mjet	m3	1,216													
2	Prishje shtrese çakelli t=15 cm, me makineri	m2	1,6													
3	Mbushje, rrafshim, mbushje ngjeshje cdo 30 cm,tok fort.	m3	0,06													
4	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me sek.` 0.75 m²	m3	0,06													
5	Germim e mbushje dheu me krah per kanal tokezimi	m3	0,8													
6	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	1,6													
7	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	1,6													
8	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	1,0													
9	Shirit emetues PVC ne kanal	ml	2,0													
10	Tub kanalizimi pvc me parete te trasha Ø 90 mm	ml	16,0													
11	Nenshtrese zhavori	m3	0,42													
12	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjeshur makin	m2	1,6													
13	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,6													
1	F.V. elektrode tokezimi"+"St/Zn 50x50x1500	cope	8													
2	FV. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	10													
3	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm	ml	40													
4	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm i galvanizuar ne te nxehte, ne kanal =1,28kg/m	m	10													
5	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	4													
6	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	cope	10													
7	F.V. kapikorda te xinguara 95 mm² M12	cope	5													
1	Kenotronimi i kabllove dhe kokave te kabllove	cope	7													
2	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	4													
1	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	2,1													
2	Autovinxh 5 ton per ngritjen e zbritjen e shtyllave ne auto	ore	1,0													
3	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton/km	1,6													
4	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m³	5,6													
5	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	2,4													

Shkoder me 06/10/2023

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER

KABINE BOX ME TRANSFORMATOR 20KV 400kVA

Emertimi i Objektit :Kalimi ne 20kV Rrjeti TM , Rrjeti TU ABC kabinat ne Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe .

Kabina "BOX Staka " Fidrin Nr 18 , Lezhe .

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.18X2.98,h=2.57m, bazamentin e kabines 4.18X2.98,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	Set	1												
2	Transformator fuqie 20/0,4 kV, 400kVA.cu / cu	cope	1												
Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia												
	Punime Montimi														
1	Montim Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX"	cope	1												
2	Montim transformator shperndares 400 kVA,20/0.4 kV,cu / cu	cope	1												
3	F.V. Piastra transformator fuqie	cope	4												
4	Montim ura TM 20 kV (e transformatorit)kabell xlpe al 20kV (1x70)mm²	ml	21												
5	Montim Ura TU(transformatorit) kabell XLPE Al 0.6/-(1x185) mm²	ml	56												
	Tokezimi														
1	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm ne kanal =1,28kg/m	m	40												
2	F.V. Elektrode tokezimi "+"St/Zn 50x50x1500 mm	cope	8												
3	F.V. Morsete universale per fiksim tokezimi per 40x4 mm	cope	20												
4	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	2												
	Kolaudimet														
1	Kolaudim transformatore fuqie 20 / 0.4 kV 400 kVA	cope	1												
2	Kolaudim cela TM 24 kV /630A tip SF6	cope	3												
3	Kolaudim panel TU 1x800 + 4x200 A , 4 polar, me matje	cope	1												
4	Kenotronim kablli TM /TU dhe koka kalli TM/TU	cope	7												
5	Kolaudim i rezistences se tokezimit	cope	1												
	Transporti														
1	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	1,0												

2	Transport Kabine "Box" parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat , bazamentin e kabines , setin e pajisjeve TM / TU + transformator fuqie)	ton	14,0												
3	Autovinxh 16 ton per ngritjen e kabines box parafabrikat	ore	3,0												
	C-Punime ndertimi (Mbeshtetja e Bazamentit te kabines)														
Nr	**Emertimi**	**Njesia**	**Sasia**												
1	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne toke	m³	1,5												
2	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne mjet	m³	6,02												
3	Transport dheu me auto deri 10. km	m³	6,02												
4	Mbushje dheu	m³	1,5												
5	FV .shtrese zhavorri ne dysheme h =10 cm	m³	2												
6	Shtrese betoni C 12/15 nen bazament h = 10 cm	m³	1,8												
7	Hapje kanal tokezimi	m³	2,4												
8	Mbushje kanal tokezimi	m³	2,4												

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER Shkoder me 06/10/2023

PREVENTIVI "A"

Emertimi i Objektit : Zhvillim Rrjeti TU me ABC ne Lezhe , Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe.

Rrjeti TU me ABC , Kabina Box "Box Staka", N/St 110/10 Lezhe

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Punime Montimi Materiale Per Daljet TU														
1	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne toke	ml	8												
2	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne shtylle-kabin	ml	72												
3	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x70mm² ne shtylle-kabin	ml	20												
4	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm²	cope	6												
5	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm² (gushore+ mater.izolus.termotkurje+ gilza)	cope	6												
6	FV. Fasheta met. jasht. vetbllokuese 0.25x12x1200mme, fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	15												
7	FV. Mbrojtese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	4												
	Shtylla														
1	Germim gropa shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab 1.5m²	m³	15,2												
2	Shtrese betoni C 16/20	m³	13,8												
3	Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	m³	0,33												
4	FV Tuba te brinjezuar HDPE SN8 D- 400 MM	ml	15												
5	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN (me makineri)	cope	7												
6	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 15kN (me makineri)	cope	2												
1	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x95 mm²	ml	330												
2	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x70 mm²	ml	230												
3	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x50 mm²	ml	70												
4	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x35 mm²	ml	70												
5	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x25 mm²	ml	45												

6	FV. Qafore linje me dy krah per D=150	cope	10												
7	FV.Qafore linje me dy krah per D=220	cope	19												
8	FV.Tirantues linje 4x(70-95)mm²	cope	38												
9	FV.Tirantues linje 4x(35-50)mm²	cope	10												
10	FV.Tirantues linje 4x(25-16)mm²	cope	4												
11	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	28												
12	FV. Koke fundore 16-95mm²	cope	20												
	Kabllo TU per furnizimin e abonentit + aksesore														
1	F.V Kabell Cu 4x10mm² me izolac. PVC - 0.6/1kV i abonentit	ml	280												
2	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm²	cope	32												
3	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur	cope	8												
4	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm²	cope	16												
5	F.V Qafore abonenti D = 220 mm	cope	6												
1	Germim dheu me eksk. 0.25m3, ne kanal 2 m, toke e zak, kat. III, ne mjet	m3	1,216												
2	Prishje shtrese çakelli t=15 cm, me makineri	m2	1,6												
3	Mbushje, rrafshim, mbushje ngjeshje cdo 30 cm,tok fort.	m3	0,06												
4	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me sek.` 0.75 m²	m3	0,06												
5	Germim e mbushje dheu me krah per kanal tokezimi	m3	0,8												
6	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	1,6												
7	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	1,6												
8	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	1,0												
9	Shirit emetues PVC ne kanal	ml	2,0												
10	Tub kanalizimi pvc me parete te trasha Ø 90 mm	ml	10,0												
11	Nenshtrese zhavori	m3	0,42												
12	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjeshur makin	m2	1,6												
13	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,6												
1	F.V. elektrode tokezimi"+"St/Zn 50x50x1500	cope	8												
2	FV. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	8												
3	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm	ml	35												

4	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm i galvanizuar ne te nxehte, ne kanal =1,28kg/m	m	10												
5	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	4												
6	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	cope	10												
7	F.V. kapikorda te xinguara 95 mm² M12	cope	5												
1	Kenotronimi i kabllove dhe kokave te kabllove	cope	4												
2	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	4												
1	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	9,5												
2	Autovinxh 5 ton per ngritjen e zbritjen e shtyllave ne auto	ore	4,5												
3	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton/km	6,9												
4	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m³	16,4												
5	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	8,8												

Shkoder me 06/10/2023

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER

Sektori Studim Menaxhim Projektimit

Emertimi i Objektit : Zhvillim Rrjeti TU me ABC ne Lezhe , Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe.

Rikon. kabines Murore , rrjetit TM/TU "Kune" Fidri 18.

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Punime demontimi														
1	Demontim transformator shperndares 100 kVA,10/0.4 kV	cope	2												
2	Demontim thike ngarkese TM	cope	2												
3	Demontim sigurese TM	cope	6												
4	Demontim I shkarkuesve TM 10kv	cope	3												
5	Demontim Percjelles ACSR - 25 mm² per lidhje paisjesh (urat)	ml	6												
6	Demontim kabell + ura (TU)XLPE (4x70)mm²	ml	8												
7	Demontim koke kablli (0.4/6) kV	cope	8												
8	Demontim i izolatoreve mbeshtetes 10 kV	cope	3												
9	Demontim bazament siguresave	cope	2												
10	Demontim bazament shkarkues	cope	1												
11	Demontim bazament Ndares 10kV-200A	cope	2												
	Punime montimi provizor														
1	Montim provizor transformator shperndares 100 kVA,10/0.4 kV	cope	2												
2	Montim provizor pjastra transformatori	cope	8												
3	Montim kabell + ura (TM) 3X35-(3X95) mm²	ml	12												
4	Montim kabell + ura (TU)XLPE (4x120)mm²-(4x240)mm²	ml	8												
5	Montim provizor koke kablli (0.4/6/10) kV (nje koke kablli 3-f)	set	6												
6	Montim Tokezim provizor	cope	1												
7	Montim provizor, rrethim me rrjete teli te thurur	m²	9												
	Punime ridemontimi provizor														
1	Ridemontim transformator fuqie 6/0.4 kV 400kva	cope	2												
2	Ridemontim provizor pjastra transformatori	cope	8												
3	Ridemontim thike ngarkese (10) kV	cope	2												
4	Ridemontim koke kablli (0.4 / 10) kV	cope	12												
5	Ridemontim kabell + ura (TM) 3X35-(3X95) mm²	ml	12												
6	Ridemontim kabell + ura (TU)XLPE (4x120)mm²-(4x240)mm²	ml	8												

7	Ridemontim sigurese TM	cope	6												
8	Ridemontim provizor, rrethim me rrjete teli te thurur	m²	9												
9	Heqje e tokezimit	cope	1												
	Montimi Makineri e Paisje														
1	Montim transformator shperndares 250 kVA,20/0.4 kV,cu / cu	cope	1												
2	Montim pjastra transformatori	cope	4												
3	Montim çelë linje 24 kV/630 A	cope	2												
4	Montim çelë transformatori 24 kV/200A	cope	1												
5	Montim panel TU 1x400 + 4x160 A , 4 polar, me matje	cope	1												
	Ndertim Montimi kabllo e Aksesore														
1	F.V. Kabell 20kV, (Ura TM e transformatorit) 20 KV/ AL-1 x 70 mm	ml	21												
2	F.V. koka kablli 1 fazore 1x70 mm2 20 kv	cope	6												
3	F.V. Kabell TU, me izolacion XLPE Al , 1x240 mm ² (Ura TU)	m	24												
4	F.V. Terminal per kabell TU, me izolacion XLPE Al , 1x240 mm ²	cope	6												
5	F.V. Kabell TU, me izolacion XLPE Al , 1x120 mm ² (Ura TU)	m	8												
6	F.V. Terminal per kabell TU, me izolacion XLPE Al , 1x120 mm ²	cope	2												
	Tokezimi e Aksesoret e saj														
1	F.V. Elektrode tokezimi"+"St/Zn 50x50x1500	cope	8												
2	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm ne shtyll =1,2	m	20												
3	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm ne kanal =1,2	m	20												
4	F.V. Shkeputes tokezimi shirit- litar 40x4 -(Ø12 - Ø16)	cope	2												
5	F.V. Morsete universale per fiksim tokezimi per Ø=9-16mm	cope	20												
6	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	cope	20												
	Kolaudimet														
1	Kolaudim transformatore fuqie 20 / 0.4 kV	cope	1												
2	Kolaudim cela TM 24 kV /630A tip SF6	cope	3												
3	Kolaudim panel TU 1x400 + 3x160 A , 4 polar, me matje	cope	1												
4	Kenotronim kablli TM /TU dhe koka kalli TM/TU	cope	7												
5	Kolaudim i rezistences se tokezimit	cope	1												
	Punime civile														
1	Prishje shtrese h/izolimi,(60% e puntorise) etj	m²	11,7												
2	Prishje suvatimi tavani (60% e puntorise)	m²	9,0												
3	Prishje suvatimi (60% e puntorise0	m²	22												
4	Prishje shtrese betoni	m³	1,89												
5	Prishje suvatimi (kepje, pastrim)	m²	60												
6	Germim e mbushje dheu me krah per kanal tokezimi	m³	2,4												
7	Trotuar me lluster cimento (bordure)	m³	12,5												
8	Shtrese Lluster cimento	m²	26,6												
9	Mure me tulla të plota në lartësi deri 3m	m3	0,5												

10	Hidroizolim solete me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m²	26,6												
11	Suvatim mur tulle i brendshem me krah llac i perzier M -25	m²	107,36												
12	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m²	20,9												
13	Suvatim fasade mur tulle i jashtem h-8m	m²	92,4												
14	F.V dyer metalike me llamarine te zeze t=2 mm 58.15 kg/m²	m²	6,78												
15	F.V zhaluzi me shirite llamarrine e profila 46.3 kg/m²	m²	2,52												
16	Bojatisja e konstruksioneve metalike	m²	10,1												
17	FV.Rrethim mbrojtes trans. panel rrjete e thurur (3x1.5) = 4.5 m²	cope	1												
18	F.v. Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0,08												
19	Sherbetim e bojatisje me gelqere	m²	220,6												
20	F.V. Paisje instalimi(ndric.,celes,prize,pllaf.auto,tel 1.5,2.5, tubØ25).	cope	2												
21	F.V tub PVC, Ø - 160 mm	ml	3												
22	Nenshtrese zhavori	m³	0,2												
23	Shtrese betoni C 16/20 (dysheme)	m³	1,81												
24	F V hekur betoni i zakonshem Ø 8mm zgare 25x25cm ne dysheme	ton	0,014												
25	Kanal kablli me mure betoni C 12/15	m³	1,44												
26	Pllake mbrojtese b/arme t=5 cm(mbulim kanal kablli)	cope	24												
27	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	18												
28	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	25,4												
29	Transport materialesh me auto deri 10 km	ton	1,0												
	Rikon. kabines Murore , rrjetit TM/TU "Kune" Fidri 18.														
	B/1 - Makineri e paisje														
1	Transformator fuqie 250 kVA cu / cu, 20/0,4 kV	cope	1												
2	Çele Linje 24 kV / 630 A tip SF6	cope	2												
3	Çele Transformatori 24 kV / 200 A tip SF6	cope	1												
4	Panel TU 1x400 + 4x160 A , 4 polar, me matje	cope	1												

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER Shkoder me 06/10/2023

PREVENTIVI "A"

Emertimi i Objektit : Zhvillim Rrjeti TU me ABC ne Lezhe , Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe.

Rrjeti TU me ABC , Kabina Muratur "Kune ", N/St 110/10 Lezhe

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Punime Montimi Materiale Per Daljet TU														
1	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne toke	ml	8												
2	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne shtylle-kabin	ml	72												
3	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm²	cope	4												
4	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm² (gushore+ mater.izolus.termotkurje+ gilza)	cope	4												
5	FV. Fasheta met. jasht. vetbllokuese 0.25x12x1200mme, fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	5												
6	FV. Mbrojtese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	4												
	Shtylla														
1	Germim gropa shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab 1.5m²	m³	9,1												
2	Shtrese betoni C 16/20	m³	8,1												
3	Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	m³	0,26												
4	FV Tuba te brinjezuar HDPE SN8 D- 400 MM	ml	11												
5	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN (me makineri)	cope	7												
1	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x95 mm²	ml	245												
2	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x70 mm²	ml	285												
3	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x50 mm²	ml	320												
4	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x35 mm²	ml	115												
5	FV. Qafore linje me dy krah per D=150	cope	14												
6	FV.Qafore linje me dy krah per D=220	cope	17												
7	FV.Tirantues linje 4x(70-95)mm²	cope	34												

8	FV.Tirantues linje 4x(35-50)mm²	cope	24												
9	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	36												
10	FV. Koke fundore 16-95mm²	cope	16												
	Kabllo TU per furnizimin e abonentit + aksesore														
1	FV.Kabell koaksial TU Cu 2x6 mm2 (1x6/6)mm²	ml	70												
2	F.V Kabell Cu 4x10mm² me izolac. PVC - 0.6/1kV i abonentit	ml	385												
3	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm²	cope	48												
4	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur	cope	13												
5	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm²	cope	26												
6	F.V Qafore abonenti D = 150 mm	cope	3												
7	F.V Qafore abonenti D = 220 mm	cope	6												
1	Germim dheu me eksk. 0.25m3, ne kanal 2 m, toke e zak, kat. III, ne mjet	m3	0,912												
2	Prishje shtrese çakelli t=15 cm, me makineri	m2	1,2												
3	Mbushje, rrafshim, mbushje ngjeshje cdo 30 cm,tok fort.	m3	0,05												
4	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me sek.` 0.75 m²	m3	0,05												
5	Germim e mbushje dheu me krah per kanal tokezimi	m3	0,8												
6	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	1,2												
7	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	1,2												
8	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	0,5												
9	Shirit emetues PVC ne kanal	ml	2,0												
10	Tub kanalizimi pvc me parete te trasha Ø 90 mm	ml	8,0												
11	Nenshtrese zhavori	m3	0,31												
12	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjeshur makin	m2	1,2												
13	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,2												
1	F.V. elektrode tokezimi"+"St/Zn 50x50x1500	cope	8												
2	FV. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	9												
3	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm	ml	35												
4	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm i galvanizuar ne te nxehte, ne kanal =1,28kg/m	m	8												
5	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	4												

6	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	cope	8												
7	F.V. kapikorda te xinguara 95 mm² M12	cope	7												
1	Kenotronimi i kabllove dhe kokave te kabllove	cope	4												
2	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	4												
1	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	7,4												
2	Autovinxh 5 ton per ngritjen e zbritjen e shtyllave ne auto	ore	3,5												
3	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton/km	5,3												
4	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m³	10,0												
5	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	10,2												

Shkoder me 06/10/2023

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER

KABINE BOX ME TRANSFORMATOR 20KV 250kVA

Emertimi i Objektit :Kalimi ne 20kV Rrjeti TM , Rrjeti TU ABC kabinat ne Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe .

Kabina "BOX Kune 2 "Fidrin Nr 18 , Lezhe .

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.18X2.98,h=2.57m, bazamentin e kabines 4.18X2.98,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	Set	1												
2	Transformator fuqie 20/0,4 kV, 250kVA.cu / cu	cope	1												
	Punime Montimi														
1	Montim Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX"	cope	1												
2	Montim transformator shperndares , 250 kVA,20/0.4 kV,cu / cu	cope	1												
3	F.V. Piastra transformator fuqie	cope	4												
4	Montim ura TM 20 kV (e transformatorit)kabell xlpe al 20kV (1x70)mm²	ml	21												
5	Montim Ura TU(transformatorit) kabell XLPE Al , 1x240 mm ²	m	24												
6	Montim Ura TU(transformatorit) kabell XLPE Al , 1x120 mm	m	8												
	Tokezimi														
1	F.V. Shtrim i shiritave te tokezimit 40x4 mm Fe/Zn i galvanizuar ne te nxehte, matje tokezimi	m	40												
2	F.V. Elektrode tokezimi "+"St/Zn 50x50x1500 mm	cope	8												
3	F.V. Morsete universale per fiksim tokezimi per 40x4 mm	cope	20												
4	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	2												
	Kolaudimet														
1	Kolaudim transformatore fuqie 20 / 0.4 kV 250 kVA	cope	1												
2	Kolaudim cela TM 24 kV /630A tip SF6	cope	3												
3	Kolaudim panel TU 1x400 + 3x160 A , 4 polar, me matje	cope	1												
4	Kenotronim kablli TM /TU dhe koka kalli TM/TU	cope	7												
5	Kolaudim i rezistences se tokezimit	cope	1												
	Transporti														
1	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	1,0												
2	Transport Kabine "Box" parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat , bazamentin e kabines , setin e pajisjeve TM / TU + transformator fuqie)	ton	14,0												

3	Autovinxh 16 ton per ngritjen e kabines box parafabrikat	ore	3,0												
	C-Punime ndertimi (Mbeshtetja e Bazamentit te kabines)														
1	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne toke	m³	1,5												
2	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne mjet	m³	6,02												
3	Transport dheu me auto deri 10. km	m³	6,02												
4	Mbushje dheu	m³	1,5												
5	FV .shtrese zhavorri ne dysheme h =10 cm	m³	2												
6	Shtrese betoni C 12/15 nen bazament h = 10 cm	m³	1,8												
7	Hapje kanal tokezimi	m³	2,4												
8	Mbushje kanal tokezimi	m³	2,4												

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER Shkoder me 06/10/2023

PREVENTIVI "A"

Emertimi i Objektit : Zhvillim Rrjeti TU me ABC ne Lezhe , Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe.

Rrjeti TU me ABC , Kabina Box "Box Kune 2", N/St 110/10 Lezhe

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Punime Montimi Materiale Per Daljet TU														
1	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne toke	ml	6												
2	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne shtylle-kabin	ml	54												
3	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm²	cope	3												
4	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm² (gushore+ mater.izolus.termotkurje+ gilza)	cope	3												
5	FV. Fasheta met. jasht. vetbllokuese 0.25x12x1200mme, fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	5												
6	FV. Mbrojtese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	3												
	Shtylla														
1	Germim gropa shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab 1.5m²	m³	10,8												
2	Shtrese betoni C 16/20	m³	9,8												
3	Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	m³	0,26												
4	FV Tuba te brinjezuar HDPE SN8 D- 400 MM	ml	11												
5	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN (me makineri)	cope	6												
6	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 15kN (me makineri)	cope	1												
1	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x95 mm²	ml	165												
2	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x70 mm²	ml	180												
3	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x50 mm²	ml	160												
4	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x35 mm²	ml	55												
5	FV. Qafore linje me dy krah per D=150	cope	9												
6	FV.Qafore linje me dy krah per D=220	cope	14												

7	FV.Tirantues linje 4x(70-95)mm²	cope	26												
8	FV.Tirantues linje 4x(35-50)mm²	cope	16												
9	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	28												
10	FV. Koke fundore 16-95mm²	cope	12												
	Kabllo TU per furnizimin e abonentit + aksesore														
1	FV.Kabell koaksial TU Cu 2x6 mm2 (1x6/6)mm²	ml	70												
2	F.V Kabell Cu 4x10mm² me izolac. PVC - 0.6/1kV i abonentit	ml	315												
3	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm²	cope	40												
4	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur	cope	11												
5	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm²	cope	22												
6	F.V Qafore abonenti D = 150 mm	cope	1												
7	F.V Qafore abonenti D = 220 mm	cope	6												
1	Germim dheu me eksk. 0.25m3, ne kanal 2 m, toke e zak, kat. III, ne mjet	m3	0,912												
2	Prishje shtrese çakelli t=15 cm, me makineri	m2	1,2												
3	Mbushje, rrafshim, mbushje ngjeshje cdo 30 cm,tok fort.	m3	0,05												
4	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me sek.` 0.75 m²	m3	0,05												
5	Germim e mbushje dheu me krah per kanal tokezimi	m3	0,6												
6	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	1,2												
7	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	1,2												
8	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	0,5												
9	Shirit emetues PVC ne kanal	ml	2,0												
10	Tub kanalizimi pvc me parete te trasha Ø 90 mm	ml	6,0												
11	Nenshtrese zhavori	m3	0,31												
12	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjeshur makin	m2	1,2												
13	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,2												
1	F.V. elektrode tokezimi"+"St/Zn 50x50x1500	cope	6												
2	FV. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	6												
3	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm	ml	20												

4	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm i galvanizuar ne te nxehte, ne kanal =1,28kg/m	m	6												
5	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	3												
6	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	cope	6												
7	F.V. kapikorda te xinguara 95 mm² M12	cope	9												
1	Kenotronimi i kabllove dhe kokave te kabllove	cope	3												
2	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	3												
1	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	7,4												
2	Autovinxh 5 ton per ngritjen e zbritjen e shtyllave ne auto	ore	3,5												
3	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton/km	5,4												
4	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m³	11,7												
5	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	6,5												

Shkoder me 06/10/2023

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER

KABINE BOX ME TRANSFORMATOR 20KV 250kVA

Emertimi i Objektit :Kalimi ne 20kV Rrjeti TM , Rrjeti TU ABC kabinat ne Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe .

Kabina "BOX Kune 2 "Fidrin Nr 18 , Lezhe .

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.18X2.98,h=2.57m, bazamentin e kabines 4.18X2.98,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	Set	1												
2	Transformator fuqie 20/0,4 kV, 250kVA.cu / cu	cope	1												
	Punime demontimi														
1	Demontim transformator shperndares 100 kVA,10/0.4 kV	cope	1												
2	Demontim thike ngarkese TM	cope	1												
3	Demontim sigurese TM	cope	3												
4	Demontim I shkarkuesve TM 10kv	cope	3												
1	Demontim panel TU me 3 (tre) automate 160A	cope	1												
5	Demontim Percjelles ACSR - 35 mm² per lidhje paisjesh (urat)	ml	6												
6	Demontim kabell + ura (TU)XLPE (4x70)mm²	ml	4												
7	Demontim koke kablli (0.4/6) kV	cope	8												
8	Demontim bazament siguresave	cope	1												
9	Demontim bazament shkarkues	cope	1												
10	Demontim bazament Ndares 10kV-200A	cope	1												
11	Demontim Bazament metalike transformatori	cope	1												
	Punime Montimi														
1	Montim Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX"	cope	1												
2	Montim transformator shperndares , 250 kVA,20/0.4 kV,cu / cu	cope	1												
3	F.V. Piastra transformator fuqie	cope	4												
4	Montim ura TM 20 kV (e transformatorit)kabell xlpe al 20kV (1x70)mm²	ml	21												
5	Montim Ura TU(transformatorit) kabell XLPE Al , 1x240 mm ²	m	24												
6	Montim Ura TU(transformatorit) kabell XLPE Al , 1x120 mm	m	8												
	Tokezimi														
1	F.V. Shtrim i shiritave te tokezimit 40x4 mm Fe/Zn i galvanizuar ne te nxehte, matje tokezimi	m	40												

2	F.V. Elektrode tokezimi "+"St/Zn 50x50x1500 mm	cope	8												
3	F.V. Morsete universale per fiksim tokezimi per 40x4 mm	cope	20												
4	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	2												
	Kolaudimet														
1	Kolaudim transformatore fuqie 20 / 0.4 kV 250 kVA	cope	1												
2	Kolaudim cela TM 24 kV /630A tip SF6	cope	3												
3	Kolaudim panel TU 1x400 + 3x160 A , 4 polar, me matje	cope	1												
4	Kenotronim kablli TM /TU dhe koka kalli TM/TU	cope	7												
5	Kolaudim i rezistences se tokezimit	cope	1												
	Transporti														
1	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	1,0												
2	Transport Kabine "Box" parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat , bazamentin e kabines , setin e pajisjeve TM / TU + transformator fuqie)	ton	14,0												
3	Autovinxh 16 ton per ngritjen e kabines box parafabrikat	ore	3,0												
1	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne toke	m^3	1,5												
2	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne mjet	m^3	6,02												
3	Transport dheu me auto deri 10. km	m^3	6,02												
4	Mbushje dheu	m^3	1,5												
5	FV .shtrese zhavorri ne dysheme h =10 cm	m^3	2												
6	Shtrese betoni C 12/15 nen bazament h = 10 cm	m^3	1,8												
7	Hapje kanal tokezimi	m^3	2,4												
8	Mbushje kanal tokezimi	m^3	2,4												

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER Shkoder me 06/10/2023

PREVENTIVI "A"

Emertimi i Objektit : Zhvillim Rrjeti TU me ABC ne Lezhe , Fidrin Nr 18 , N/St 110/10
Rrjeti TU me ABC , Kabina "Box Laguna", N/St 110/10 Lezhe

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Punime Montimi Materiale Per Daljet TU														
1	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne toke	ml	6												
2	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne shtylle-kabin	ml	54												
3	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm²	cope	3												
4	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm² (gushore+ mater.izolus.termotkurje+ gilza)	cope	3												
5	FV. Fasheta met. jasht. vetbllokuese 0.25x12x1200mme, fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	5												
6	FV. Mbrojtese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	3												
	Shtylla														
1	Germim gropa shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab 1.5m²	m³	10,8												
2	Shtrese betoni C 16/20	m³	9,8												
3	Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	m³	0,26												
4	FV Tuba te brinjezuar HDPE SN8 D- 400 MM	ml	11												
5	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN (me makineri)	cope	6												
6	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 15kN (me makineri)	cope	1												
1	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x95 mm²	ml	330												
2	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x70 mm²	ml	170												
3	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x50 mm²	ml	215												
4	FV. Qafore linje me dy krah per D=150	cope	12												
5	FV.Qafore linje me dy krah per D=220	cope	16												
6	FV.Tirantues linje 4x(70-95)mm²	cope	36												

7	FV.Tirantues linje 4x(35-50)mm²	cope	16												
8	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	16												
9	FV. Koke fundore 16-95mm²	cope	12												
	Kabllo TU per furnizimin e abonentit + aksesore														
1	FV.Kabell koaksial TU Cu 2x6 mm2 (1x6/6)mm²	ml	105												
2	F.V Kabell Cu 4x10mm² me izolac. PVC - 0.6/1kV i abonentit	ml	245												
3	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm²	cope	34												
4	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur	cope	10												
5	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm²	cope	20												
6	F.V Qafore abonenti D = 220 mm	cope	5												
1	Germim dheu me eksk. 0.25m3, ne kanal 2 m, toke e zak, kat. III, ne mjet	m3	0,912												
2	Prishje shtrese çakelli t=15 cm, me makineri	m2	1,2												
3	Mbushje, rrafshim, mbushje ngjeshje cdo 30 cm,tok fort.	m3	0,05												
4	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me sek.` 0.75 m²	m3	0,05												
5	Germim e mbushje dheu me krah per kanal tokezimi	m3	1,2												
6	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	1,2												
7	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	1,2												
8	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	0,5												
9	Shirit emetues PVC ne kanal	ml	2,0												
10	Tub kanalizimi pvc me parete te trasha Ø 90 mm	ml	6,0												
11	Nenshtrese zhavori	m3	0,31												
12	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjeshur makin	m2	1,2												
13	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,2												
1	F.V. elektrode tokezimi"+"St/Zn 50x50x1500	cope	12												
2	FV. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	8												
3	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm	ml	40												
4	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm i galvanizuar ne te nxehte, ne kanal =1,28kg/m	m	10												
5	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	4												
6	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	cope	12												

7	F.V. kapikorda te xinguara 95 mm² M12	cope	10												
1	Kenotronimi i kabllove dhe kokave te kabllove	cope	3												
2	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtyll	3												
1	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	7,4												
2	Autovinxh 5 ton per ngritjen e zbritjen e shtyllave ne auto	ore	3,5												
3	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton/km	5,4												
4	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m³	11,7												
5	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	8,8												

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER Shkoder me 06/10/2023

KABINE BOX ME TRANSFORMATOR 20KV 250kVA

Emertimi i Objektit :Kalimi ne 20kV Rrjeti TM , Rrjeti TU ABC kabinat ne Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe .

Kabina "BOX Pataj "Fidrin Nr 18 , Lezhe .

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.18X2.98,h=2.57m, bazamentin e kabines 4.18X2.98,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	Set	1												
2	Transformator fuqie 20/0,4 kV, 250kVA.cu / cu	cope	1												
	Punime Montimi														
1	Montim Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX"	cope	1												
2	Montim transformator shperndares , 250 kVA,20/0.4 kV,cu / cu	cope	1												
3	F.V. Piastra transformator fuqie	cope	4												
4	Montim ura TM 20 kV (e transformatorit)kabell xlpe al 20kV (1x70)mm²	ml	21												
5	Montim Ura TU(transformatorit) kabell XLPE Al , 1x240 mm ²	m	24												
6	Montim Ura TU(transformatorit) kabell XLPE Al , 1x120 mm	m	8												
	Tokezimi														
1	F.V. Shtrim i shiritave te tokezimit 40x4 mm Fe/Zn i galvanizuar ne te nxehte, matje tokezimi	m	40												
2	F.V. Elektrode tokezimi "+"St/Zn 50x50x1500 mm	cope	8												
3	F.V. Morsete universale per fiksim tokezimi per 40x4 mm	cope	20												
4	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	2												
	Kolaudimet														
1	Kolaudim transformatore fuqie 20 / 0.4 kV 250 kVA	cope	1												
2	Kolaudim cela TM 24 kV /630A tip SF6	cope	3												
3	Kolaudim panel TU 1x400 + 3x160 A , 4 polar, me matje	cope	1												
4	Kenotronim kablli TM /TU dhe koka kalli TM/TU	cope	7												
5	Kolaudim i rezistences se tokezimit	cope	1												
	Transporti														
1	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	1,0												

2	Transport Kabine "Box" parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat , bazamentin e kabines , setin e pajisjeve TM / TU + transformator fuqie)	ton	14,0												
3	Autovinxh 16 ton per ngritjen e kabines box parafabrikat	ore	3,0												
	C-Punime ndertimi (Mbeshtetja e Bazamentit te kabines)														
1	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne toke	m^3	1,5												
2	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne mjet	m^3	6,02												
3	Transport dheu me auto deri 10. km	m^3	6,02												
4	Mbushje dheu	m^3	1,5												
5	FV .shtrese zhavorri ne dysheme h =10 cm	m^3	2												
6	Shtrese betoni C 12/15 nen bazament h = 10 cm	m^3	1,8												
7	Hapje kanal tokezimi	m^3	2,4												
8	Mbushje kanal tokezimi	m^3	2,4												

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER Shkoder me 06/10/2023

PREVENTIVI "A"

Emertimi i Objektit : Zhvillim Rrjeti TU me ABC ne Lezhe , Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe.
Rrjeti TU me ABC , Kabina "Pataj", N/St 110/10 Lezhe

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Punime Montimi Materiale Per Daljet TU														
1	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne toke	ml	6												
2	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne shtylle-kabin	ml	54												
3	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm²	cope	3												
4	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm² (gushore+ mater.izolus.termotkurje+ gilza)	cope	3												
5	FV. Fasheta met. jasht. vetbllokuese 0.25x12x1200mme, fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	5												
6	FV. Mbrojtese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	3												
	Shtylla														
1	Germim gropa shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab 1.5m²	m³	26,4												
2	Shtrese betoni C 16/20	m³	24,1												
3	Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	m³	0,55												
4	FV Tuba te brinjezuar HDPE SN8 D- 400 MM	ml	25												
5	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN (me makineri)	cope	11												
6	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 15kN (me makineri)	cope	4												
1	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x95 mm²	ml	195												
2	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x70 mm²	ml	225												
3	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x50 mm²	ml	295												
4	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x35 mm²	ml	75												
5	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x25 mm²	ml	75												

6	FV. Qafore linje me dy krah per D=150	cope	19												
7	FV.Qafore linje me dy krah per D=220	cope	7												
8	FV.Tirantues linje 4x(70-95)mm²	cope	26												
9	FV.Tirantues linje 4x(35-50)mm²	cope	20												
10	FV.Tirantues linje 4x(25-16)mm²	cope	4												
11	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	32												
12	FV. Koke fundore 16-95mm²	cope	12												
	Kabllo TU per furnizimin e abonentit + aksesore														
1	FV.Kabell koaksial TU Cu 2x6 mm2 (1x6/6)mm²	ml	210												
2	F.V Kabell Cu 4x10mm² me izolac. PVC - 0.6/1kV i abonentit	ml	175												
3	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm²	cope	32												
4	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur	cope	11												
5	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm²	cope	22												
6	F.V Qafore abonenti D = 150 mm	cope	4												
7	F.V Qafore abonenti D = 220 mm	cope	2												
1	Germim dheu me eksk. 0.25m3, ne kanal 2 m, toke e zak, kat. III, ne mjet	m3	0,912												
2	Prishje shtrese çakelli t=15 cm, me makineri	m2	1,2												
3	Mbushje, rrafshim, mbushje ngjeshje cdo 30 cm,tok fort.	m3	0,05												
4	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me sek.` 0.75 m²	m3	0,05												
5	Germim e mbushje dheu me krah per kanal tokezimi	m3	0,8												
6	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	1,2												
7	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	1,2												
8	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	0,5												
9	Shirit emetues PVC ne kanal	ml	2,0												
10	Tub kanalizimi pvc me parete te trasha Ø 90 mm	ml	6,0												
11	Nenshtrese zhavori	m3	0,31												
12	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjeshur makin	m2	1,2												
13	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,2												

1	F.V. elektrode tokezimi"+"St/Zn 50x50x1500	cope	8												
2	FV. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	8												
3	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm	ml	25												
4	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm i galvanizuar ne te nxehte, ne kanal =1,28kg/m	m	8												
5	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	4												
6	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	cope	4												
7	F.V. kapikorda te xinguara 95 mm² M12	cope	11												
1	Kenotronimi i kabllove dhe kokave te kabllove	cope	3												
2	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	3												
1	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	15,8												
2	Autovinxh 5 ton per ngritjen e zbritjen e shtyllave ne auto	ore	7,5												
3	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton/km	11,6												
4	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m³	27,3												
5	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	8,8												

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER Shkoder me 06/10/2023

KABINE BOX ME TRANSFORMATOR 20KV 630kVA

Emertimi i Objektit :Kalimi ne 20kV Rrjeti TM , Rrjeti TU ABC kabinat ne Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe .

Kabina "BOX I. Sinani "Fidrin Nr 18 , Lezhe .

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabine box parafabrikat 3l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.35,h=2.4m, bazamentin e kabines 4.2X2.98,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TUme dy panele ,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	Set	1												
2	Transformator fuqie 20/0,4 kV, 630kVA.cu / cu	cope	1												
	Punime demontimi														
1	Demontim transformator shperndares 630 kVA,10/0.4 kV	cope	1												
2	Demontim thike ngarkese TM	cope	1												
3	Demontim sigurese TM	cope	3												
4	Demontim I shkarkuesve TM 10kv	cope	3												
5	Demontim bazament siguresave	cope	1												
6	Demontim bazament shkarkues	cope	1												
7	Demontim bazament Ndares 10kV-200A	cope	1												
	Punime Montimi														
1	Montim Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX"	cope	1												
2	Montim transformator shperndares , 630 kVA,20/0.4 kV,cu / cu	cope	1												
3	F.V. Piastra transformator fuqie	cope	4												
4	Montim ura TM 20 kV (e transformatorit)kabell xlpe al 20kV (1x70)mm²	ml	21												
5	Montim Ura TU(transformatorit) kabell XLPE Al , 1x240 mm ²	m	144												
6	Montim Ura TU(transformatorit) kabell XLPE Al , 1x120 mm	m	48												
	Tokezimi														
1	F.V. Shtrim i shiritave te tokezimit 40x4 mm Fe/Zn i galvanizuar ne te nxehte, matje tokezimi	m	40												
2	F.V. Elektrode tokezimi "+"St/Zn 50x50x1500 mm	cope	8												
3	F.V. Morsete universale per fiksim tokezimi per 40x4 mm	cope	20												
4	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	2												
	Kolaudimet														
1	Kolaudim transformatore fuqie 20 / 0.4 kV 630 kVA	cope	1												

2	Kolaudim cela TM 24 kV /630A tip SF6	cope	4												
3	Kolaudim panel TU 1x800 + 3x250 A , 4 polar, me matje	cope	2												
4	Kenotronim kablli TM /TU dhe koka kalli TM/TU	cope	7												
5	Kolaudim i rezistences se tokezimit	cope	1												
Transporti															
1	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	1,0												
2	Transport Kabine "Box" parafabrikat 3l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat , bazamentin e kabines , setin e pajisjeve TM / TU + transformator fuqie)	ton	14,0												
3	Autovinxh 16 ton per ngritjen e kabines box parafabrikat	ore	3,0												
1	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne toke	m^3	1,5												
2	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne mjet	m^3	6,02												
3	Transport dheu me auto deri 10. km	m^3	6,02												
4	Mbushje dheu	m^3	1,5												
5	FV .shtrese zhavorri ne dysheme h =10 cm	m^3	2												
6	Shtrese betoni C 12/15 nen bazament h = 10 cm	m^3	1,8												
7	Hapje kanal tokezimi	m^3	2,4												
8	Mbushje kanal tokezimi	m^3	2,4												

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER Shkoder me 06/10/2023

KABINE BOX ME TRANSFORMATOR 20KV 400kVA

Emertimi i Objektit :Kalimi ne 20kV Rrjeti TM , Rrjeti TU ABC kabinat ne Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe .

Kabina "BOX R. Koxhia " Fidrin Nr 18 , Lezhe .

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.18X2.98,h=2.57m, bazamentin e kabines 4.18X2.98,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	Set	1												
2	Transformator fuqie 20/0,4 kV, 400kVA.cu / cu	cope	1												
	Punime Montimi														
1	Montim Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX"	cope	1												
2	Montim transformator shperndares 400 kVA,20/0.4 kV,cu / cu	cope	1												
3	F.V. Piastra transformator fuqie	cope	4												
4	Montim ura TM 20 kV (e transformatorit)kabell xlpe al 20kV (1x70)mm²	ml	21												
5	Montim Ura TU(transformatorit) kabell XLPE Al 0.6/-(1x185) mm²	ml	56												
	Tokezimi														
1	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm ne kanal =1,28kg/m	m	40												
2	F.V. Elektrode tokezimi "+"St/Zn 50x50x1500 mm	cope	8												
3	F.V. Morsete universale per fiksim tokezimi per 40x4 mm	cope	20												
4	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	2												
	Kolaudimet														
1	Kolaudim transformatore fuqie 20 / 0.4 kV 400 kVA	cope	1												
2	Kolaudim cela TM 24 kV /630A tip SF6	cope	3												
3	Kolaudim panel TU 1x800 + 4x200 A , 4 polar, me matje	cope	1												
4	Kenotronim kablli TM /TU dhe koka kalli TM/TU	cope	7												
5	Kolaudim i rezistences se tokezimit	cope	1												
	Transporti														
1	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	1,0												
2	Transport Kabine "Box" parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat , bazamentin e kabines , setin e pajisjeve TM / TU + transformator fuqie)	ton	14,0												

3	Autovinxh 16 ton per ngritjen e kabines box parafabrikat	ore	3,0													
	C-Punime ndertimi (Mbeshtetja e Bazamentit te kabines)															
1	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne toke	m³	1,5													
2	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne mjet	m³	6,02													
3	Transport dheu me auto deri 10. km	m³	6,02													
4	Mbushje dheu	m³	1,5													
5	FV .shtrese zhavorri ne dysheme h =10 cm	m³	2													
6	Shtrese betoni C 12/15 nen bazament h = 10 cm	m³	1,8													
7	Hapje kanal tokezimi	m³	2,4													
8	Mbushje kanal tokezimi	m³	2,4													

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER Shkoder me 06/10/2023

PREVENTIVI "A"

Emertimi i Objektit : Zhvillim Rrjeti TU me ABC ne Lezhe , Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe.

Rrjeti TU me ABC , Kabina Box "R.Koxhia", N/St 110/10 Lezhe

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Punime Montimi Materiale Per Daljet TU														
1	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne toke	ml	4												
2	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne shtylle-kabin	ml	36												
3	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm²	cope	2												
4	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm² (gushore+ mater.izolus.termotkurje+ gilza)	cope	2												
5	FV. Fasheta met. jasht. vetbllokuese 0.25x12x1200mme, fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	5												
6	FV. Mbrojtese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	2												
	Shtylla														
1	Germim gropa shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab 1.5m²	m³	1,3												
2	Shtrese betoni C 16/20	m³	1,2												
3	Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	m³	0,04												
4	FV Tuba te brinjezuar HDPE SN8 D- 400 MM	ml	2												
5	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN (me makineri)	cope	1												
1	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x95 mm²	ml	65												
2	FV. Qafore linje me dy krah per D=150	cope	1												
3	FV.Qafore linje me dy krah per D=220	cope	2												
4	FV.Tirantues linje 4x(70-95)mm²	cope	4												
5	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	1												
6	FV. Koke fundore 16-95mm²	cope	4												
	Kabllo TU per furnizimin e abonentit + aksesore														

1	F.V Kabell Cu 4x10mm² me izolac. PVC - 0.6/1kV i abonentit	ml	140
2	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm²	cope	16
3	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur	cope	4
4	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm²	cope	8
5	F.V Qafore abonenti D = 220 mm	cope	2
1	Germim dheu me eksk. 0.25m3, ne kanal 2 m, toke e zak, kat. III, ne mjet	m3	0,76
2	Prishje shtrese çakelli t=15 cm, me makineri	m2	1,0
3	Mbushje, rrafshim, mbushje ngjeshje cdo 30 cm,tok fort.	m3	0,04
4	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me sek.` 0.75 m²	m3	0,04
5	Germim e mbushje dheu me krah per kanal tokezimi	m3	0,4
6	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	1,0
7	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	1,0
8	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	0,5
9	Shirit emetues PVC ne kanal	ml	2,0
10	Tub kanalizimi pvc me parete te trasha Ø 90 mm	ml	4,0
11	Nenshtrese zhavori	m3	0,26
12	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjeshur makin	m2	1,0
13	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,0
1	F.V. elektrode tokezimi"+"St/Zn 50x50x1500	cope	4
2	FV. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	1
3	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm	ml	20
4	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm i galvanizuar ne te nxehte, ne kanal =1,28kg/m	m	4
5	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	1
6	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	cope	6
7	F.V. kapikorda te xinguara 95 mm² M12	cope	1
1	Kenotronimi i kabllove dhe kokave te kabllove	cope	2
2	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	1

1	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	1,1													
2	Autovinxh 5 ton per ngritjen e zbritjen e shtyllave ne auto	ore	0,5													
3	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton/km	0,8													
4	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m^3	2,1													
5	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	1,9													

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER Shkoder me 06/10/2023

KABINE BOX ME TRANSFORMATOR 20KV 250kVA

Emertimi i Objektit :Kalimi ne 20kV Rrjeti TM , Rrjeti TU ABC kabinat ne Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe .

Kabina "BOX Kristal "Fidrin Nr 18 , Lezhe .

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.18X2.98,h=2.57m, bazamentin e kabines 4.18X2.98,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	Set	1												
2	Transformator fuqie 20/0,4 kV, 250kVA.cu / cu	cope	1												
	Punime Montimi														
1	Montim Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX"	cope	1												
2	Montim transformator shperndares , 250 kVA,20/0.4 kV,cu / cu	cope	1												
3	F.V. Piastra transformator fuqie	cope	4												
4	Montim ura TM 20 kV (e transformatorit)kabell xlpe al 20kV (1x70)mm²	ml	21												
5	Montim Ura TU(transformatorit) kabell XLPE Al , 1x240 mm ²	m	24												
6	Montim Ura TU(transformatorit) kabell XLPE Al , 1x120 mm	m	8												
	Tokezimi														
1	F.V. Shtrim i shiritave te tokezimit 40x4 mm Fe/Zn i galvanizuar ne te nxehte, matje tokezimi	m	40												
2	F.V. Elektrode tokezimi "+"St/Zn 50x50x1500 mm	cope	8												
3	F.V. Morsete universale per fiksim tokezimi per 40x4 mm	cope	20												
4	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	2												
	Kolaudimet														
1	Kolaudim transformatore fuqie 20 / 0.4 kV 250 kVA	cope	1												
2	Kolaudim cela TM 24 kV /630A tip SF6	cope	3												
3	Kolaudim panel TU 1x400 + 3x160 A , 4 polar, me matje	cope	1												
4	Kenotronim kablli TM /TU dhe koka kalli TM/TU	cope	7												
5	Kolaudim i rezistences se tokezimit	cope	1												
	Transporti														
1	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	1,0												
2	Transport Kabine "Box" parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat , bazamentin e kabines , setin e pajisjeve TM / TU + transformator fuqie)	ton	14,0												

3	Autovinxh 16 ton per ngritjen e kabines box parafabrikat	ore	3,0												
	C-Punime ndertimi (Mbeshtetja e Bazamentit te kabines)														
1	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne toke	m³	1,5												
2	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne mjet	m³	6,02												
3	Transport dheu me auto deri 10. km	m³	6,02												
4	Mbushje dheu	m³	1,5												
5	FV .shtrese zhavorri ne dysheme h =10 cm	m³	2												
6	Shtrese betoni C 12/15 nen bazament h = 10 cm	m³	1,8												
7	Hapje kanal tokezimi	m³	2,4												
8	Mbushje kanal tokezimi	m³	2,4												

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER Shkoder me 06/10/2023

PREVENTIVI "A"

Emertimi i Objektit : Zhvillim Rrjeti TU me ABC ne Lezhe , Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe.
Rrjeti TU me ABC , Kabina Box "Kristal", N/St 110/10 Lezhe

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Punime Montimi Materiale Per Daljet TU														
1	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne toke	ml	4												
2	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne shtylle-kabin	ml	36												
3	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm²	cope	3												
4	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm² (gushore+ mater.izolus.termotkurje+ gilza)	cope	3												
5	FV. Fasheta met. jasht. vetbllokuese 0.25x12x1200mme, fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	5												
6	FV. Mbrojtese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	3												
1	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x95 mm²	ml	20												
2	FV.Qafore linje me dy krah per D=220	cope	2												
3	FV.Tirantues linje 4x(70-95)mm²	cope	2												
4	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	1												
5	FV. Koke fundore 16-95mm²	cope	4												
	Kabllo TU per furnizimin e abonentit + aksesore														
1	FV.Kabell koaksial TU Cu 2x6 mm2 (1x6/6)mm²	ml	35												
2	F.V Kabell Cu 4x10mm² me izolac. PVC - 0.6/1kV i abonentit	ml	105												
3	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm²	cope	6												
1	Germim dheu me eksk. 0.25m3, ne kanal 2 m, toke e zak, kat. III, ne mjet	m3	0,912												
2	Prishje shtrese çakelli t=15 cm, me makineri	m2	1,2												
3	Mbushje, rrafshim, mbushje ngjeshje cdo 30 cm,tok fort.	m3	0,05												

4	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me sek.` 0.75 m²	m3	0,05												
5	Germim e mbushje dheu me krah per kanal tokezimi	m3	0,2												
6	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	1,2												
7	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	1,2												
8	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	0,5												
9	Shirit emetues PVC ne kanal	ml	2,0												
10	Tub kanalizimi pvc me parete te trasha Ø 90 mm	ml	6,0												
11	Nenshtrese zhavori	m3	0,31												
12	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjeshur makin	m2	1,2												
13	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,2												
1	F.V. elektrode tokezimi"+"St/Zn 50x50x1500	cope	2												
2	FV. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	1												
3	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm	ml	15												
4	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm i galvanizuar ne te nxehte, ne kanal =1,28kg/m	m	2												
5	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	1												
6	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	cope	5												
7	F.V. kapikorda te xinguara 95 mm² M12	cope	8												
1	Kenotronimi i kabllove dhe kokave te kabllove	cope	3												
2	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtyll	1												
1	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m³	0,9												
2	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	0,5												

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER

Shkoder me 06/10/2023

KABINE BOX ME TRANSFORMATOR 20KV 400kVA

Emertimi i Objektit :Kalimi ne 20kV Rrjeti TM , Rrjeti TU ABC kabinat ne Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe .

Kabina "BOX M. Murri " Fidrin Nr 18 , Lezhe .

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.18X2.98,h=2.57m, bazamentin e kabines 4.18X2.98,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	Set	1												
2	Transformator fuqie 20/0,4 kV, 400kVA.cu / cu	cope	1												
	Punime demontimi														
1	Demontim transformator shperndares 250 kVA,10/0.4 kV	cope	1												
2	Demontim thike ngarkese TM	cope	1												
3	Demontim sigurese TM	cope	3												
4	Demontim I shkarkuesve TM 10kv	cope	3												
5	Demontim bazament siguresave	cope	1												
6	Demontim bazament shkarkues	cope	1												
7	Demontim bazament Ndares 10kV-200A	cope	1												
8	Demontim Percjelles ACSR - 35 mm² per lidhje paisjesh (urat)	ml	6												
9	Demontim kabell + ura (TU)XLPE (4x70)mm²	ml	4												
10	Demontim koke kablli (0.4/6) kV	cope	8												
11	Demontim Bazament metalike transformatori	cope	1												
	Punime Montimi														
1	Montim Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX"	cope	1												
2	Montim transformator shperndares 400 kVA,20/0.4 kV,cu / cu	cope	1												
3	F.V. Piastra transformator fuqie	cope	4												
4	Montim ura TM 20 kV (e transformatorit)kabell xlpe al 20kV (1x70)mm²	ml	21												
5	Montim Ura TU(transformatorit) kabell XLPE Al 0.6/-(1x185) mm²	ml	56												
	Tokezimi														
1	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm ne kanal =1,28kg/m	m	40												
2	F.V. Elektrode tokezimi "+"St/Zn 50x50x1500 mm	cope	8												

3	F.V. Morsete universale per fiksim tokezimi per 40x4 mm	cope	20												
4	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	2												
	Kolaudimet														
1	Kolaudim transformatore fuqie 20 / 0.4 kV 400 kVA	cope	1												
2	Kolaudim cela TM 24 kV /630A tip SF6	cope	3												
3	Kolaudim panel TU 1x800 + 2x250 +1x160 A , 4 polar, me matje	cope	1												
4	Kenotronim kablli TM /TU dhe koka kalli TM/TU	cope	7												
5	Kolaudim i rezistences se tokezimit	cope	1												
	Transporti														
1	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	1,0												
2	Transport Kabine "Box" parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat , bazamentin e kabines , setin e pajisjeve TM / TU + transformator fuqie)	ton	14,0												
3	Autovinxh 16 ton per ngritjen e kabines box parafabrikat	ore	3,0												
	C-Punime ndertimi (Mbeshtetja e Bazamentit te kabines)														
1	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne toke	m³	1,5												
2	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne mjet	m³	6,02												
3	Transport dheu me auto deri 10. km	m³	6,02												
4	Mbushje dheu	m³	1,5												
5	FV .shtrese zhavorri ne dysheme h =10 cm	m³	2												
6	Shtrese betoni C 12/15 nen bazament h = 10 cm	m³	1,8												
7	Hapje kanal tokezimi	m³	2,4												
8	Mbushje kanal tokezimi	m³	2,4												

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER Shkoder me 06/10/2023

PREVENTIVI "A"

Emertimi i Objektit : Zhvillim Rrjeti TU me ABC ne Lezhe , Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe.

Rrjeti TU me ABC , Kabina "Box M.Murri", N/St 110/10 Lezhe

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Punime Montimi Materiale Per Daljet TU														
1	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne toke	ml	2												
2	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne shtylle-kabin	ml	18												
1	FV. Kabell Al 3x120+70mm2 iz.XLPE 0.6/1kV	ml	20												
3	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm²	cope	1												
4	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm² (gushore+ mater.izolus.termotkurje+ gilza)	cope	3												
5	FV. Fasheta met. jasht. vetbllokuese 0.25x12x1200mme, fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	5												
6	FV. Mbrojtese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	1												
	Shtylla														
1	Germim gropa shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab 1.5m²	m³	10,4												
2	Shtrese betoni C 16/20	m³	9,7												
3	Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	m³	0,15												
4	FV Tuba te brinjezuar HDPE SN8 D- 400 MM	ml	7												
5	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN (me makineri)	cope	1												
6	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 15kN (me makineri)	cope	3												
1	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x95 mm²	ml	25												
2	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x50 mm²	ml	55												
3	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x35 mm²	ml	50												
4	FV. Qafore linje me dy krah per D=150	cope	1												
5	FV.Qafore linje me dy krah per D=220	cope	4												

6	FV.Tirantues linje 4x(70-95)mm²	cope	2												
7	FV.Tirantues linje 4x(35-50)mm²	cope	8												
8	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	8												
9	FV. Koke fundore 16-95mm²	cope	4												
	Kabllo TU per furnizimin e abonentit + aksesore														
1	F.V. Box matesiper 8 kontatore 1F induktive	cope	1												
2	FV.Kabell koaksial TU Cu 2x6 mm2 (1x6/6)mm²	ml	140												
3	F.V Kabell Cu 4x10mm² me izolac. PVC - 0.6/1kV i abonentit	ml	35												
4	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm²	cope	8												
5	FV.Konektor abonenti 35-70/16-25mm²	cope	4												
6	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm²	cope	10												
7	Qafore metalike St/Zn φ=6x per fiksimin e boksit individual	cope	3												
1	Germim dheu me eksk. 0.25m3, ne kanal 2 m, toke e zak, kat. III, ne mjet	m3	0,76												
2	Prishje shtrese çakelli t=15 cm, me makineri	m2	1,0												
3	Mbushje, rrafshim, mbushje ngjeshje cdo 30 cm,tok fort.	m3	0,04												
4	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me sek.` 0.75 m²	m3	0,04												
5	Germim e mbushje dheu me krah per kanal tokezimi	m3	0,2												
6	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	1,0												
7	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	1,0												
8	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	0,5												
9	Shirit emetues PVC ne kanal	ml	2,0												
10	Tub kanalizimi pvc me parete te trasha Ø 90 mm	ml	6,0												
11	Nenshtrese zhavori	m3	0,26												
12	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjeshur makin	m2	1,0												
13	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,0												
1	F.V. elektrode tokezimi"+"St/Zn 50x50x1500	cope	2												
2	FV. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	1												
3	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm	ml	5												
4	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm i galvanizuar ne te nxehte, ne kanal =1,28kg/m	m	2												
5	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	1												

6	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	cope	1													
7	F.V. kapikorda te xinguara 95 mm² M12	cope	2													
1	Kenotronimi i kabllove dhe kokave te kabllove	cope	2													
2	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	1													
1	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	4,2													
2	Autovinxh 5 ton per ngritjen e zbritjen e shtyllave ne auto	ore	2,0													
3	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton/km	3,2													
4	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m³	11,2													
5	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	1,54													

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER Shkoder me 06/10/2023

KABINE BOX ME TRANSFORMATOR 20KV 400kVA

Emertimi i Objektit :Kalimi ne 20kV Rrjeti TM , Rrjeti TU ABC kabinat ne Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe .

Kabina "BOX F.Demiri " Fidrin Nr 18 , Lezhe .

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.18X2.98,h=2.57m, bazamentin e kabines 4.18X2.98,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	Set	1												
2	Transformator fuqie 20/0,4 kV, 400kVA.cu / cu	cope	1												
	Punime Montimi														
1	Montim Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX"	cope	1												
2	Montim transformator shperndares 400 kVA,20/0.4 kV,cu / cu	cope	1												
3	F.V. Piastra transformator fuqie	cope	4												
4	Montim ura TM 20 kV (e transformatorit)kabell xlpe al 20kV (1x70)mm²	ml	21												
5	Montim Ura TU(transformatorit) kabell XLPE Al 0.6/-(1x185) mm²	ml	56												
	Tokezimi														
1	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm ne kanal =1,28kg/m	m	40												
2	F.V. Elektrode tokezimi "+"St/Zn 50x50x1500 mm	cope	8												
3	F.V. Morsete universale per fiksim tokezimi per 40x4 mm	cope	20												
4	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	2												
	Kolaudimet														
1	Kolaudim transformatore fuqie 20 / 0.4 kV 400 kVA	cope	1												
2	Kolaudim cela TM 24 kV /630A tip SF6	cope	3												
3	Kolaudim panel TU 1x800 + 3x200 A , 4 polar, me matje	cope	1												
4	Kenotronim kablli TM /TU dhe koka kalli TM/TU	cope	7												
5	Kolaudim i rezistences se tokezimit	cope	1												
	Transporti														
1	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	1,0												

2	Transport Kabine "Box" parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat , bazamentin e kabines , setin e pajisjeve TM / TU + transformator fuqie)	ton	14,0													
3	Autovinxh 16 ton per ngritjen e kabines box parafabrikat	ore	3,0													
	C-Punime ndertimi (Mbeshtetja e Bazamentit te kabines)															
1	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne toke	m³	1,5													
2	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne mjet	m³	6,02													
3	Transport dheu me auto deri 10. km	m³	6,02													
4	Mbushje dheu	m³	1,5													
5	FV .shtrese zhavorri ne dysheme h =10 cm	m³	2													
6	Shtrese betoni C 12/15 nen bazament h = 10 cm	m³	1,8													
7	Hapje kanal tokezimi	m³	2,4													
8	Mbushje kanal tokezimi	m³	2,4													

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER Shkoder me 06/10/2023

PREVENTIVI "A"

Emertimi i Objektit : Zhvillim Rrjeti TU me ABC ne Lezhe ,
Rrjeti TU me ABC , Kabina Box "Box F. Demiri", N/St 110/10 Lezhe

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Punime Montimi Materiale Per Daljet TU														
1	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne toke	ml	8												
2	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne shtylle-kabin	ml	60												
3	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm²	cope	4												
4	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm² (gushore+ mater.izolus.termotkurje+ gilza)	cope	4												
5	FV. Fasheta met. jasht. vetbllokuese 0.25x12x1200mme, fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	5												
6	FV. Mbrojtese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	3												
	Shtylla														
1	Germim gropa shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab 1.5m²	m³	11,3												
2	Shtrese betoni C 16/20	m³	10,3												
3	Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	m³	0,22												
4	FV Tuba te brinjezuar HDPE SN8 D- 400 MM	ml	10												
5	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN (me makineri)	cope	4												
6	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 15kN (me makineri)	cope	2												
1	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x95 mm²	ml	205												
2	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x70 mm²	ml	260												
3	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x50 mm²	ml	230												
4	FV. Qafore linje me dy krah per D=150	cope	12												
5	FV.Qafore linje me dy krah per D=220	cope	13												
6	FV.Tirantues linje 4x(70-95)mm²	cope	30												

7	FV.Tirantues linje 4x(35-50)mm²	cope	18												
8	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	24												
9	FV. Koke fundore 16-95mm²	cope	12												
	Kabllo TU per furnizimin e abonentit + aksesore														
1	FV.Kabell koaksial TU Cu 2x6 mm2 (1x6/6)mm²	ml	105												
2	F.V Kabell Cu 4x10mm² me izolac. PVC - 0.6/1kV i abonentit	ml	105												
3	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm²	cope	6												
4	FV.Konektor abonenti 35-70/16-25mm²	cope	12												
5	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm²	cope	6												
6	Qafore metalike St/Zn φ=6x per fiksimin e boksit individual	cope	2												
1	Germim dheu me eksk. 0.25m3, ne kanal 2 m, toke e zak, kat. III, ne mjet	m3	0,912												
2	Prishje shtrese çakelli t=15 cm, me makineri	m2	1,2												
3	Mbushje, rrafshim, mbushje ngjeshje cdo 30 cm,tok fort.	m3	0,05												
4	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me sek.` 0.75 m²	m3	0,05												
5	Germim e mbushje dheu me krah per kanal tokezimi	m3	0,8												
6	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	1,2												
7	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	1,2												
8	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	0,5												
9	Shirit emetues PVC ne kanal	ml	2,0												
10	Tub kanalizimi pvc me parete te trasha Ø 90 mm	ml	6,0												
11	Nenshtrese zhavori	m3	0,31												
12	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjeshur makin	m2	1,2												
13	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,2												
1	F.V. elektrode tokezimi"+"St/Zn 50x50x1500	cope	8												
2	FV. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	9												
3	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm	ml	35												
4	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm i galvanizuar ne te nxehte, ne kanal =1,28kg/m	m	8												
5	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	4												
6	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	cope	8												

7	F.V. kapikorda te xinguara 95 mm² M12	cope	7													
1	Kenotronimi i kabllove dhe kokave te kabllove	cope	4													
2	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	4													
1	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	6,3													
2	Autovinxh 5 ton per ngritjen e zbritjen e shtyllave ne auto	ore	3,0													
3	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton/km	4,7													
4	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m³	12,2													
5	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	8,1													

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER

Shkoder me 06/10/2023

KABINE BOX ME TRANSFORMATOR 20KV 400kVA

Emertimi i Objektit :Kalimi ne 20kV Rrjeti TM , Rrjeti TU ABC kabinat ne Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe .

Kabina "BOX K. Pjetri " Fidrin Nr 18 , Lezhe .

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.18X2.98,h=2.57m, bazamentin e kabines 4.18X2.98,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	Set	1												
2	Transformator fuqie 20/0,4 kV, 400kVA.cu / cu	cope	1												
	Punime Montimi														
1	Montim Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX"	cope	1												
2	Montim transformator shperndares 400 kVA,20/0.4 kV,cu / cu	cope	1												
3	F.V. Piastra transformator fuqie	cope	4												
4	Montim ura TM 20 kV (e transformatorit)kabell xlpe al 20kV (1x70)mm²	ml	21												
5	Montim Ura TU(transformatorit) kabell XLPE Al 0.6/-(1x185) mm²	ml	56												
	Tokezimi														
1	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm ne kanal =1,28kg/m	m	40												
2	F.V. Elektrode tokezimi "+"St/Zn 50x50x1500 mm	cope	8												
3	F.V. Morsete universale per fiksim tokezimi per 40x4 mm	cope	20												
4	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	2												
	Kolaudimet														
1	Kolaudim transformatore fuqie 20 / 0.4 kV 400 kVA	cope	1												
2	Kolaudim cela TM 24 kV /630A tip SF6	cope	3												
3	Kolaudim panel TU 1x800 + 3x200 A , 4 polar, me matje	cope	1												
4	Kenotronim kablli TM /TU dhe koka kalli TM/TU	cope	7												
5	Kolaudim i rezistences se tokezimit	cope	1												
	Transporti														
1	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	1,0												

2	Transport Kabine "Box" parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat , bazamentin e kabines , setin e pajisjeve TM / TU + transformator fuqie)	ton	14,0													
3	Autovinxh 16 ton per ngritjen e kabines box parafabrikat	ore	3,0													
	C-Punime ndertimi (Mbeshtetja e Bazamentit te kabines)															
1	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne toke	m³	1,5													
2	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne mjet	m³	6,02													
3	Transport dheu me auto deri 10. km	m³	6,02													
4	Mbushje dheu	m³	1,5													
5	FV .shtrese zhavorri ne dysheme h =10 cm	m³	2													
6	Shtrese betoni C 12/15 nen bazament h = 10 cm	m³	1,8													
7	Hapje kanal tokezimi	m³	2,4													
8	Mbushje kanal tokezimi	m³	2,4													

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER Shkoder me 06/10/2023

Emertimi i Objektit : Zhvillim Rrjeti TU me ABC ne Lezhe , Fidrin Nr 18 , N/St

Rrjeti TU me ABC , Kabina "Box K. Pjetri", N/St 110/10 Lezhe

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Punime Montimi Materiale Per Daljet TU														
1	FV. Kabell Al 3x120+70mm2 iz.XLPE 0.6/1kV ne toke	ml	6												
2	FV. Kabell Al 3x120+70mm2 iz.XLPE 0.6/1kV	ml	54												
3	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm²	cope	3												
4	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm² (gushore+ mater.izolus.termotkurje+ gilza)	cope	3												
5	FV. Fasheta met. jasht. vetbllokuese 0.25x12x1200mme, fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	5												
6	FV. Mbrojtese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	3												
	Shtylla														
1	Germim gropa shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab 1.5m²	m³	2,6												
2	Shtrese betoni C 16/20	m³	2,3												
3	Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	m³	0,07												
4	FV Tuba te brinjezuar HDPE SN8 D- 400 MM	ml	3												
5	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN (me makineri)	cope	2												
1	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x120 mm²	ml	215												
2	FV. Qafore linje me dy krah per D=150	cope	1												
3	FV.Qafore linje me dy krah per D=220	cope	6												
4	FV.Tirantus anke.linj.abc pjast.4x50-120mm²	cope	16												
5	FV. Koke fundore 16-95mm²	cope	8												
	Kabllo TU per furnizimin e abonentit + aksesore														
1	F.V Kabell Cu 4x10mm² me izolac. PVC - 0.6/1kV i abonentit	ml	70												
2	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm²	cope	8												

3	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur	cope	2												
4	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm²	cope	2												
5	F.V Qafore abonenti D = 220 mm	cope	1												
1	Germim dheu me eksk. 0.25m3, ne kanal 2 m, toke e zak, kat. III, ne mjet	m3	0,912												
2	Prishje shtrese çakelli t=15 cm, me makineri	m2	1,2												
3	Mbushje, rrafshim, mbushje ngjeshje cdo 30 cm,tok fort.	m3	0,05												
4	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me sek.` 0.75 m²	m3	0,05												
5	Germim e mbushje dheu me krah per kanal tokezimi	m3	0,2												
6	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	1,2												
7	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	1,2												
8	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	0,5												
9	Shirit emetues PVC ne kanal	ml	2,0												
10	Tub kanalizimi pvc me parete te trasha Ø 90 mm	ml	6,0												
11	Nenshtrese zhavori	m3	0,31												
12	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjeshur makin	m2	1,2												
13	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,2												
1	F.V. elektrode tokezimi"+"St/Zn 50x50x1500	cope	2												
2	FV. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	2												
3	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm	ml	10												
4	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm i galvanizuar ne te nxehte, ne kanal =1,28kg/m	m	2												
5	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	1												
6	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	cope	2												
1	Kenotronimi i kabllove dhe kokave te kabllove	cope	3												
2	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	3												
1	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	2,1												
2	Autovinxh 5 ton per ngritjen e zbritjen e shtyllave ne auto	ore	1,0												
3	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton/km	1,5												

4	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m³	3,5												
5	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	0,3												

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER Shkoder me 06/10/2023

KABINE BOX ME TRANSFORMATOR 20KV 400kVA

Emertimi i Objektit :Kalimi ne 20kV Rrjeti TM , Rrjeti TU ABC kabinat ne Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe .

Kabina "BOX Pali " Fidrin Nr 18 , Lezhe .

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabine box parafabrikat 3l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.18X2.98,h=2.57m, bazamentin e kabines 4.18X2.98,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	Set	1												
2	Transformator fuqie 20/0,4 kV, 400kVA.cu / cu	cope	1												
	Punime Montimi														
1	Montim Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX"	cope	1												
2	Montim transformator shperndares 400 kVA,20/0.4 kV,cu / cu	cope	1												
3	F.V. Piastra transformator fuqie	cope	4												
4	Montim ura TM 20 kV (e transformatorit)kabell xlpe al 20kV (1x70)mm²	ml	21												
5	Montim Ura TU(transformatorit) kabell XLPE Al 0.6/-(1x185) mm²	ml	56												
	Tokezimi														
1	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm ne kanal =1,28kg/m	m	40												
2	F.V. Elektrode tokezimi "+"St/Zn 50x50x1500 mm	cope	8												
3	F.V. Morsete universale per fiksim tokezimi per 40x4 mm	cope	20												
4	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	2												
	Kolaudimet														
1	Kolaudim transformatore fuqie 20 / 0.4 kV 400 kVA	cope	1												
2	Kolaudim cela TM 24 kV /630A tip SF6	cope	4												
3	Kolaudim panel TU 1x800 + 3x200 A , 4 polar, me matje	cope	1												
4	Kenotronim kablli TM /TU dhe koka kalli TM/TU	cope	7												
5	Kolaudim i rezistences se tokezimit	cope	1												
	Transporti														
1	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	1,0												

2	Transport Kabine "Box" parafabrikat 3l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat , bazamentin e kabines , setin e pajisjeve TM / TU + transformator fuqie)	ton	14,0													
3	Autovinxh 16 ton per ngritjen e kabines box parafabrikat	ore	3,0													
	C-Punime ndertimi (Mbeshtetja e Bazamentit te kabines)															
1	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne toke	m³	1,5													
2	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne mjet	m³	6,02													
3	Transport dheu me auto deri 10. km	m³	6,02													
4	Mbushje dheu	m³	1,5													
5	FV .shtrese zhavorri ne dysheme h =10 cm	m³	2													
6	Shtrese betoni C 12/15 nen bazament h = 10 cm	m³	1,8													
7	Hapje kanal tokezimi	m³	2,4													
8	Mbushje kanal tokezimi	m³	2,4													

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER Shkoder me 06/10/2023

PREVENTIVI "A"

Emertimi i Objektit : Zhvillim Rrjeti TU me ABC ne Lezhe ,
Rrjeti TU me ABC , Kabina Box "Pali", N/St 110/10 Lezhe

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Punime Montimi Materiale Per Daljet TU														
1	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne toke	ml	6												
2	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne shtylle-kabin	ml	54												
3	FV. Kabell Al 3x120+70mm2 iz.XLPE 0.6/1kV	ml	20												
4	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm²	cope	3												
5	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm² (gushore+ mater.izolus.termotkurje+ gilza)	cope	4												
1	F V. Mufte Kablli 0.6/1KV 4X(35-95/120-150)mm²	cope	1												
6	FV. Fasheta met. jasht. vetbllokuese 0.25x12x1200mme, fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	5												
7	FV. Mbrojtese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	3												
	Shtylla														
1	Germim gropa shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab 1.5m²	m³	4,3												
2	Shtrese betoni C 16/20	m³	4,0												
3	Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	m³	0,07												
4	FV Tuba te brinjezuar HDPE SN8 D- 400 MM	ml	3												
5	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN (me makineri)	cope	1												
6	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 15kN (me makineri)	cope	1												
1	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x95 mm²	ml	85												
2	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x70 mm²	ml	105												
3	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x50 mm²	ml	30												

4	FV. Qafore linje me dy krah per D=150	cope	2													
5	FV.Qafore linje me dy krah per D=220	cope	9													
6	FV.Tirantues linje 4x(70-95)mm²	cope	14													
7	FV.Tirantues linje 4x(35-50)mm²	cope	2													
8	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	12													
9	FV. Koke fundore 16-95mm²	cope	12													
	Kabllo TU per furnizimin e abonentit + aksesore															
1	FV.Kabell koaksial TU Cu 2x6 mm2 (1x6/6)mm²	ml	35													
2	F.V Kabell Cu 4x10mm² me izolac. PVC - 0.6/1kV i abonentit	ml	70													
3	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm²	cope	10													
4	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur	cope	3													
5	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm²	cope	6													
6	F.V Qafore abonenti D = 220 mm	cope	3													
1	Germim dheu me eksk. 0.25m3, ne kanal 2 m, toke e zak, kat. III, ne mjet	m3	0,912													
2	Prishje shtrese çakelli t=15 cm, me makineri	m2	1,2													
3	Mbushje, rrafshim, mbushje ngjeshje cdo 30 cm,tok fort.	m3	0,05													
4	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me sek.` 0.75 m²	m3	0,05													
5	Germim e mbushje dheu me krah per kanal tokezimi	m3	0,4													
6	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	1,2													
7	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	1,2													
8	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	0,5													
9	Shirit emetues PVC ne kanal	ml	2,0													
10	Tub kanalizimi pvc me parete te trasha Ø 90 mm	ml	6,0													
11	Nenshtrese zhavori	m3	0,31													
12	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjeshur makin	m2	1,2													
13	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,2													
1	F.V. elektrode tokezimi"+"St/Zn 50x50x1500	cope	4													
2	FV. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	9													
3	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm	ml	15													

4	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm i galvanizuar ne te nxehte, ne kanal =1,28kg/m	m	4													
5	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	2													
6	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	cope	2													
7	F.V. kapikorda te xinguara 95 mm² M12	cope	7													
1	Kenotronimi i kabllove dhe kokave te kabllove	cope	3													
2	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	2													
1	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	2,1													
2	Autovinxh 5 ton per ngritjen e zbritjen e shtyllave ne auto	ore	1,0													
3	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton/km	1,6													
4	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m³	5,3													
5	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	3,4													

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER

Shkoder me 06/10/2023

KABINE BOX ME TRANSFORMATOR 20KV 400kVA

Emertimi i Objektit :Kalimi ne 20kV Rrjeti TM , Rrjeti TU ABC kabinat ne Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe .

Kabina "BOX P. Prela " Fidrin Nr 18 , Lezhe .

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.18X2.98,h=2.57m, bazamentin e kabines 4.18X2.98,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	Set	1												
2	Transformator fuqie 20/0,4 kV, 400kVA.cu / cu	cope	1												
	Punime Montimi														
1	Montim Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX"	cope	1												
2	Montim transformator shperndares 400 kVA,20/0.4 kV,cu / cu	cope	1												
3	F.V. Piastra transformator fuqie	cope	4												
4	Montim ura TM 20 kV (e transformatorit)kabell xlpe al 20kV (1x70)mm²	ml	21												
5	Montim Ura TU(transformatorit) kabell XLPE Al 0.6/-(1x185) mm²	ml	56												
	Tokezimi														
1	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm ne kanal =1,28kg/m	m	40												
2	F.V. Elektrode tokezimi "+"St/Zn 50x50x1500 mm	cope	8												
3	F.V. Morsete universale per fiksim tokezimi per 40x4 mm	cope	20												
4	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	2												
	Kolaudimet														
1	Kolaudim transformatore fuqie 20 / 0.4 kV 400 kVA	cope	1												
2	Kolaudim cela TM 24 kV /630A tip SF6	cope	3												
3	Kolaudim panel TU 1x800 + 3x200 A , 4 polar, me matje	cope	1												
4	Kenotronim kablli TM /TU dhe koka kalli TM/TU	cope	7												
5	Kolaudim i rezistences se tokezimit	cope	1												
	Transporti														
1	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	1,0												

2	Transport Kabine "Box" parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat , bazamentin e kabines , setin e pajisjeve TM / TU + transformator fuqie)	ton	14,0												
3	Autovinxh 16 ton per ngritjen e kabines box parafabrikat	ore	3,0												
	C-Punime ndertimi (Mbeshtetja e Bazamentit te kabines)														
1	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne toke	m³	1,5												
2	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne mjet	m³	6,02												
3	Transport dheu me auto deri 10. km	m³	6,02												
4	Mbushje dheu	m³	1,5												
5	FV .shtrese zhavorri ne dysheme h =10 cm	m³	2												
6	Shtrese betoni C 12/15 nen bazament h = 10 cm	m³	1,8												
7	Hapje kanal tokezimi	m³	2,4												
8	Mbushje kanal tokezimi	m³	2,4												

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER Shkoder me 06/10/2023

PREVENTIVI "A"

Emertimi i Objektit : Zhvillim Rrjeti TU me ABC ne Lezhe , Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe.
Rrjeti TU me ABC , Kabina "Box P. Prela", N/St 110/10 Lezhe

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Punime Montimi Materiale Per Daljet TU														
1	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne toke	ml	6												
2	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne shtylle-kabin	ml	54												
3	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm²	cope	3												
4	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm² (gushore+ mater.izolus.termotkurje+ gilza)	cope	3												
5	FV. Fasheta met. jasht. vetbllokuese 0.25x12x1200mme, fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	5												
6	FV. Mbrojtese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	3												
	Shtylla														
1	Germim gropa shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab 1.5m²	m³	4,3												
2	Shtrese betoni C 16/20	m³	4,0												
3	Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	m³	0,07												
4	FV Tuba te brinjezuar HDPE SN8 D- 400 MM	ml	3												
5	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN (me makineri)	cope	1												
6	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 15kN (me makineri)	cope	1												
1	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x95 mm²	ml	35												
2	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x70 mm²	ml	35												
3	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x50 mm²	ml	80												
4	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x25 mm²	ml	35												
5	FV. Qafore linje me dy krah per D=150	cope	2												

6	FV.Qafore linje me dy krah per D=220	cope	4												
7	FV.Tirantues linje 4x(70-95)mm²	cope	4												
8	FV.Tirantues linje 4x(35-50)mm²	cope	4												
9	FV.Tirantues linje 4x(25-16)mm²	cope	2												
10	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	8												
11	FV. Koke fundore 16-95mm²	cope	8												
	Kabllo TU per furnizimin e abonentit + aksesore														
1	FV.Kabell koaksial TU Cu 2x6 mm2 (1x6/6)mm²	ml	70												
2	F.V Kabell Cu 4x10mm² me izolac. PVC - 0.6/1kV i abonentit	ml	140												
3	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm²	cope	44												
4	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur	cope	4												
5	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm²	cope	6												
1	Qafore metalike St/Zn φ=6x per fiksimin e boksit individual	cope	2												
6	F.V Qafore abonenti D = 150 mm	cope	1												
7	F.V Qafore abonenti D = 220 mm	cope	1												
1	Germim dheu me eksk. 0.25m3, ne kanal 2 m, toke e zak, kat. III, ne mjet	m3	0,912												
2	Prishje shtrese çakelli t=15 cm, me makineri	m2	1,2												
3	Mbushje, rrafshim, mbushje ngjeshje cdo 30 cm,tok fort.	m3	0,05												
4	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me sek.` 0.75 m²	m3	0,05												
5	Germim e mbushje dheu me krah per kanal tokezimi	m3	0,4												
6	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	1,2												
7	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	1,2												
8	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	0,5												
9	Shirit emetues PVC ne kanal	ml	2,0												
10	Tub kanalizimi pvc me parete te trasha Ø 90 mm	ml	6,0												
11	Nenshtrese zhavori	m3	0,31												
12	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjeshur makin	m2	1,2												
13	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,2												

1	F.V. elektrode tokezimi"+"St/Zn 50x50x1500	cope	4													
2	FV. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	3													
3	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm	ml	15													
4	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm i galvanizuar ne te nxehte, ne kanal =1,28kg/m	m	4													
5	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	2													
6	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	cope	2													
7	F.V. kapikorda te xinguara 95 mm² M12	cope	2													
1	Kenotronimi i kabllove dhe kokave te kabllove	cope	3													
2	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	2													
1	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	2,1													
2	Autovinxh 5 ton per ngritjen e zbritjen e shtyllave ne auto	ore	1,0													
3	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton/km	1,6													
4	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m³	5,3													
5	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	2,6													

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER

Shkoder me 06/10/2023

KABINE BOX ME TRANSFORMATOR 20KV 400kVA

Emertimi i Objektit :Kalimi ne 20kV Rrjeti TM , Rrjeti TU ABC kabinat ne Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe .

Kabina "BOX Bregdet Kune " Fidrin Nr 18 , Lezhe .

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabine box parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.18X2.98,h=2.57m, bazamentin e kabines 4.18X2.98,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	Set	1												
2	Transformator fuqie 20/0,4 kV, 400kVA.cu / cu	cope	1												
	Punime demontimi														
1	Demontim transformator shperndares 250 kVA,10/0.4 kV	cope	1												
2	Demontim thike ngarkese TM	cope	1												
3	Demontim sigurese TM	cope	3												
4	Demontim I shkarkuesve TM 10kv	cope	3												
5	Demontim bazament siguresave	cope	1												
6	Demontim bazament shkarkues	cope	1												
7	Demontim bazament Ndares 10kV-200A	cope	1												
8	Demontim Bazament metalike transformatori	cope	1												
	Punime Montimi														
1	Montim Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX"	cope	1												
2	Montim transformator shperndares 400 kVA,20/0.4 kV,cu / cu	cope	1												
3	F.V. Piastra transformator fuqie	cope	4												
4	Montim ura TM 20 kV (e transformatorit)kabell xlpe al 20kV (1x70)mm²	ml	21												
5	Montim Ura TU(transformatorit) kabell XLPE Al 0.6/-(1x185) mm²	ml	56												
	Tokezimi														
1	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm ne kanal =1,28kg/m	m	40												
2	F.V. Elektrode tokezimi "+"St/Zn 50x50x1500 mm	cope	8												
3	F.V. Morsete universale per fiksim tokezimi per 40x4 mm	cope	20												
4	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	2												

	Kolaudimet														
1	Kolaudim transformatore fuqie 20 / 0.4 kV 400 kVA	cope	1												
2	Kolaudim cela TM 24 kV /630A tip SF6	cope	3												
3	Kolaudim panel TU 1x800 + 4x200 A , 4 polar, me matje	cope	1												
4	Kenotronim kablli TM /TU dhe koka kalli TM/TU	cope	7												
5	Kolaudim i rezistences se tokezimit	cope	1												
	Transporti														
1	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	1,0												
2	Transport Kabine "Box" parafabrikat 2l+1t - (box parafabikat perfshin: kabinen parafabrikat , bazamentin e kabines , setin e pajisjeve TM / TU + transformator fuqie)	ton	14,0												
3	Autovinxh 16 ton per ngritjen e kabines box parafabrikat	ore	3,0												
	C-Punime ndertimi (Mbeshtetja e Bazamentit te kabines)														
1	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne toke	m³	1,5												
2	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,toke e zak, kat III me shkarkim ne mjet	m³	6,02												
3	Transport dheu me auto deri 10. km	m³	6,02												
4	Mbushje dheu	m³	1,5												
5	FV .shtrese zhavorri ne dysheme h =10 cm	m³	2												
6	Shtrese betoni C 12/15 nen bazament h = 10 cm	m³	1,8												
7	Hapje kanal tokezimi	m³	2,4												
8	Mbushje kanal tokezimi	m³	2,4												

OSSH / DREJTORIA RAJONALE SHKODER Shkoder me 06/10/2023

PREVENTIVI "A"

Emertimi i Objektit : Zhvillim Rrjeti TU me ABC ne Lezhe , Fidrin Nr 18 , N/St 110/10 Lezhe.

Rrjeti TU me ABC , Kabina "Box Bregdet Kune", N/St 110/10 Lezhe

Punimet do te kryhen per 3 muaj te ndara sipas jave :

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Punime Montimi Materiale Per Daljet TU														
1	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne toke	ml	56												
2	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm² ne shtylle-kabin	ml	34												
3	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm²	cope	3												
4	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm² (gushore+ mater.izolus.termotkurje+ gilza)	cope	5												
5	FV. Fasheta met. jasht. vetbllokuese 0.25x12x1200mme, fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	2												
6	FV. Mbrojtese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	3												
7	Kasete metalike TU elektrike	cope	1												
8	F V.Kleme kompakte me nje bulon	cope	4												
1	Germim dheu me eksk. 0.25m3, ne kanal 2 m, toke e zak, kat. III, ne mjet	m3	16,256												
2	Prishje shtrese çakelli t=15 cm, me makineri	m2	20,8												
3	Mbushje, rrafshim, mbushje ngjeshje cdo 30 cm,tok fort.	m3	0,10												
4	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me sek.` 0.75 m²	m3	0,10												
5	Germim e mbushje dheu me krah per kanal tokezimi	m3	0,2												
6	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	20,8												
7	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	20,8												
8	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	12,5												
9	Shirit emetues PVC ne kanal	ml	50,0												
10	Tub kanalizimi pvc me parete te trasha Ø 90 mm	ml	8,0												
1	FV tuba PVC Ø = 160 mm (parete te trasha δ≥3.2mm)	ml	12												

11	Nenshtrese zhavori	m3	5,41													
12	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjeshur makin	m2	20,8													
13	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	20,8													
14	Heqje pllaka trotuari	m2	24,0													
15	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	5,0													
16	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka ekzistuese	m2	24,0													
17	F.V. Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri	m2	5,0													
18	F.V. Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	5,0													
1	F.V. elektrode tokezimi"+"St/Zn 50x50x1500	cope	2													
2	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm	ml	2													
3	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm i galvanizuar ne te nxehte, ne kanal =1,28kg/m	m	2													
4	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	1													
5	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	cope	2													
1	Kenotronimi i kabllove dhe kokave te kabllove	cope	8													
2	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	1													
1	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m³	16,3													
2	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	1,5													