

PREVENTIV NR 1

EMERTIMI I VEPRES: Rikonstruksion I Segmenteve te Fiderave Kabllore 20kV F 6 , F 16, F 17 , N/St 110/35/20/6 Shkodra 1.

Datë: 22-07-2024

Punimet do te kryhen per 24 dite te ndara sipas jave:

Emertimi punime civile + puntori		1	2	3	4
Nr	Emertimi i Objektit				
1	Rikonstruksion I Segmenteve te Fiderave Kabllore 20kV F 6 , F 16, F 17 ,				

Datë: 22-07-2024

Projektuesi:

Objekti: Rikonstrukcion I Segmenteve te Fiderave Kabllore 20kV F 6 , F 16, F 17 , N/St 110/35/20/6 Shkodra 1.

PREVENTIV PUNIMESH

Punimet do te kryhen per 24 dite te ndara sipas jave:

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	1	2	3	4
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
1	4.178	F.V. në tokë kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm ² .	ml	5345				
2	4.179	F.V. në tub kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm ² .	ml	75				
3	4.180	F.V. në konstruksione kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm ² .	ml	50				
4	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	1000				
5	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	12				
6	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	25				
7	4.63	FV. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm ²) unipolare për ambient të brendshëm	copë	12				
		SHUMA 1:						
		2. PUNIME SHITESASH						
8	3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	700				
9	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	700				
10	3.182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	700				
11	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	558				
12	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	700				
13	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	700				

14	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	700				
15	3.632	Hegje pllaka trotuari	copë	0.5				
		SHUMA 2:						
		3. PRISHJE						
16	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	0.24				
		SHUMA 3:						
		4. PUNIME GERMIMI						
17	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	826				
18	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	3				
19	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	1.2				
20	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	1.8				
21	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	0.61				
22	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	3				
23	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	1.2				
24	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	1.8				
25	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	0.6				
		SHUMA 4:						
		5. PUNIME SHITESASH 2						
26	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1				
		SHUMA 5:						
		6. PUNIME HEKUR BETONI						
27	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.05				
		SHUMA 6:						
		7. PUNIME TE NDRYSHME						
28	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1.5				
		SHUMA 7:						
		8. PUNIME DHEU						

29	2.191	Mbushje ngjeshje dheu të gërmuar në kanal ,tokë e fortë	m3	3				
30	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	826				
		SHUMA 8:						
		9. ANALIZA TEKNIKE						
31	3.222/3	Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri	m2	600				
32	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	600				
		SHUMA 9:						
		10. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
33	2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	337.5				
34	2.294/2	Vendosje pllaka betoni trotuari ekzistues	m2	0.5				
		SHUMA 10:						
		11. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE						
35	4.141/a 7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv	m	1320				
		SHUMA 11:						
		12. ANALIZA JASHTE LISTE						
36	AnL6- 102	FV .Mufte unipolare TM 24 kV për kabll të thatë alumin - AL ,S 1x(70÷240)mm ²	copë	6				
37	An55	F.V. PVC TUB 160 mm ² ME PARETE TE TRASHA PER MBROJTJEN E KABLLIT NEN TOKE	ml	75				