

DREJTORIA RAJONALE BERAT

Sektori i Projektimit

PREVENTIV PERMBLEDHES

***Emertimi i Objektit : "RIKONSTRUKSIONI I FIDERIT POTOM -10KV N/ST
ÇOROVODE 35/10KV"***

Nr	Emertimi	VLERA (pa tvsh)	VLERA (me tvsh)
1	Rikonstruksioni I Fiderit Potom -10KV N/ST Çorovode 35/10KV		
	Totali		

PREVENTIV PERMBLEDHES

*Emertimi i Objektit : " Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC ne kabinat e Fiderit
Potom -10KV N/ST Çorovode 35/10KV"*

Nr	KABINA	PREVENTIVI	Vlera PA TVSH
1	Malind		
2	Sevran-1		
	TOTALI		9,214,290.12

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i preventivit: Preventiv Përmbledhës rikonstruksion i kabinave shtyllore

Nr.	KABINA	A - Makineri Pajisje (pa TVSH)	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Rikonstruksion Linja TM		
SHUMA PA TVSH			

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i preventivit: Preventiv Përmbledhes kthimi në kabinë Shtyllore

Nr.	KABINA	A - Makineri Pajisje (pa TVSH)	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Malind		
SHUMA PA TVSH			

Emërtimi i preventivit: Preventiv Përmbledhës Linja TM per kthimin në Shtyllore

Nr.	KABINA	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Malind	
SHUMA PA TVSH		

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i linjes TM Fideri Potom
-10KV N/ST Çorovode 35/10KV

Datë:

06-08-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	455.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	74400.0		
3	4.192	Demontim traverse te medha me krah. >	copë	455.0		
4	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	455.0		
5	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	90.0		
6	4.42	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 3 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	365.0		
7	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	10.0		
8	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	10.0		
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
10	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m^2 >	m3	437.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
11	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	356.0		
12	2.261	Shtrese rere >	m3	81.0		
		Shuma 3:				

		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
13	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	184.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME MONTIMI (M4)				
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	10.0		
		Shuma 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
15	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m² >	km	25.0		
		Shuma 6:				
		7. INSTALIME PER NDRICIM				
16	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	10.0		
		Shuma 7:				
		8. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
17	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	110.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME DHEU				
18	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	437.0		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA JASHTJE LISTE				
19	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/6 m/kN, 150/300 d1/d2 (me makineri) >	copë	90.0		
20	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	25.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	22.8		

22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore >	shtylla	90.0		
23	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 3 izolatore >	shtylla	365.0		
24	AnAn-M K-70	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	540.0		
25	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	70.0		
26	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzim i >	copë	10.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	10.0		
28	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	10.0		
29	AnManual	Autovinc deri 5 ton per materiale >	op	90.0		
		Shuma 10:				
		11. PAJISJE JASHTË LISTE				
30	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash >	copë	10.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Malind ,me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Potom 10KV N/St
Çrrovode 35/10KV

Datë:

06-08-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	17.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	2300.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	17.0		
4	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 70\text{mm}^2$ >	ml	95.0		
5	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	108.0		
6	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	54.0		
7	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	398.0		
8	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	25.0		
9	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	510.0		
10	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	34.0		
11	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	7.5		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	3.0		

14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
16	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
17	4.185	Demontim Shtylla të centrifuguara betoname (me makineri) >	copë	10.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m ³	28.8		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere >	m ³	1.3		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	27.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	8.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m ³	28.8		
		Shuma 7:				

		8. PUNIME BETONIE BETONARMEJE				
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	26.2		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	11.0		
26	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	6.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
28	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
29	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
30	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
31	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	4.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	40.0		
33	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	28.0		
34	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	24.0		
35	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	30.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	36.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	18.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	18.0		

39	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	2.0		
40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	21.0		
41	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	3.0		
42	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	3.0		
44	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	6.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	3.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	4.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetëmbajtje ABC
kabina Sevan -1 me transformator
Sn=100KVA Fideri Potom -10KV N/ST
Çorovode 35/10KV

Datë:

07-08-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	310.0		
2	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	495.0		
3	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	383.0		
4	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	190.0		
5	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	455.0		
6	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	30.0		
7	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	840.0		
8	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	56.0		
9	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	15.0		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	2.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	6.0		
12	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		

13	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
14	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m ³	57.6		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
15	2.261	Shtrese rere >	m ³	2.7		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
16	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	54.4		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	12.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
18	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	16.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
19	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m ³	57.6		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONIE BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m ³	52.2		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				

21	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	22.0		
22	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	12.0		
23	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
24	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
25	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
26	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
27	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	23.0		
28	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	66.0		
29	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	32.0		
30	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	16.0		
31	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	60.0		
32	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	60.0		
33	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	30.0		
34	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	22.0		
35	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	12.0		
36	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	42.0		
37	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	6.0		

38	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	6.0		
39	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	6.0		
40	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	12.0		
41	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	6.0		
42	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	8.0		
43	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	12.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Kthimi nga Murature ne Shtyllore dhe
zhvendosja ne qender te ngarkeses i kabines
Malind me transformator Sn=100KVA Fideri
Potom -10KV N/ST Çorovode 35/10KV

Datë:

06-08-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	8.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				

		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV,~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	4.5		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONIE BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	4.31		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere >	m3	0.1		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTË LISTE				
25	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
26	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
27	AnAn-M K-70	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
28	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
29	AnL6-86	F.V. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
31	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
32	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
33	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
35	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
36	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
40	AnManual	Autovinc deri ne 5 ton >	op	0.5		

		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P, TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
42	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
43	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A jashtem >	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Ndertimi Linjes TM -10KV per furnizimin e kabines Malind me transformator
 Sn=100KVA Fideri Potom -10KV N/ST
 Çorovode 35/10KV

Datë:

06-08-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	5.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	5.0		
3	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
4	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.5		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
5	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	19.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
6	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	15.5		
7	2.261	Shtrese rere >	m3	3.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
8	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	8.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				

9	3.549/2	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m ² >	km	0.3		
		Shuma 5:				
		6. INSTALIME PER NDRICIM				
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	5.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME DHEU				
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	19.0		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
13	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	3.0		
14	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore >	shtylla	5.0		
15	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	30.0		
16	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	7.0		
17	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
18	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	1.0		
19	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
20	AnManual	Autovinc deri 5 ton >	op	2.0		
21	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/6 m/kN, 150/300 d1/d2 (me makineri) >	copë	3.0		

22	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.3		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat