

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emertimi i Objektit : "Zhvillimi Rrjetit TU me kabëll ABC dhe rikonstruksioni i kabinave në zonat Zhamë ,Thanasaj, Gramsh ,Golem Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV"

Nr	Emertimi	VLERA (pa tvsh)	VLERA (me tvsh)
1	Zhvillimi Rrjetit TU me kabell ABC dhe rikonstruksioni i kabinave në zonat Zhamë ,Thanasaj, Gramsh ,Golem Fideri Nr.2/6KV N/ST Qëndër 35/6KV		
	Totali		

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emertimi i Objektivit : "Zhvillimi Rrjetit TU me kabell ABC dhe rikonstruksioni i kabinave ne zonat Zham ,Thanasaj,Gramsh ,Golem Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV"

Nr	KABINA	PREVENTIVI	Vlera PA TVSH
1	Gramsh-01	Preventiv 1	
2	Gramsh-02	Preventiv 2	
3	Gramsh-03	Preventiv 3	
4	Gramsh-04	Preventiv 4	
5	Gramsh-05	Preventiv 5	
6	Zham Fshat -01	Preventiv 6	
7	Zham Fshat-02	Preventiv 7	
8	Zham Fshat -03	Preventiv 8	
9	Zham Sektor-01	Preventiv 9	
10	Zham Sektor -02	Preventiv 10	
11	Zham Sektor -04	Preventiv 11	
12	Zham Sektor-05	Preventiv 12	
13	Thanasaj-01	Preventiv 13	
14	Thanasaj-02	Preventiv 14	
15	Golem Xhamia (F-B Gjini)	Preventiv 15	
16	Golem i Vogel-01	Preventiv 17	
17	Golem i Madh-01 (Shkolla)	Preventiv 18	
18	Pika e Vrojtimit Dushk (Kadiu)	Preventiv 19	
	TOTALI		

PREVENTIV PERMBLEDHES

**Emërtimi i preventivit: Preventiv Përmbledhës rikonstruksion i kabinave
shtyllore**

Nr.	KABINA	A - Makineri Pajisje (pa TVSH)	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Gramsh-01		
2	Gramsh-03		
3	Gramsh-05		
4	Zham Sektor-04		
5	Zham Fshat-01		
6	Zham Fshat-03		
7	Thanasaj-02		
8	Thanasaj-03		
9	Golem Xhamia		
SHUMA PA TVSH			

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i preventivit: Preventiv Përmbledhës rikonstruksion i kabinave Murature

Nr.	KABINA	A - Makineri Pajisje (pa TVSH)	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Gramsh-02		
2	Gramsh-04		
3	Zham Fshat-02		
SHUMA PA TVSH			

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i preventivit: Preventiv Përmbledhes kthimi në kabinë Shtyllore

Nr.	KABINA	A - Makineri Pajisje (pa TVSH)	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Thanasaj-01		
2	Zham Sektor -01		
3	Golem i Vogel -01		
4	Pika e Vrojtimit Dushk		
SHUMA PA TVSH			

Emërtimi i preventivit: Preventiv Përmbledhës Linja TM per kthimin në Shtyllore

Nr.	KABINA	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Thanasaj-01	
2	Zham Sektor -01	
3	Golem i Vogel -01	
4	Pika e Vrojtimit Dushk	
SHUMA PA TVSH		

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore
Gramsh-01 ,me transformator Sn=200KVA
,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTË LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarësi 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkues TM 6 kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 6kV 1P komp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2x100A >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Gramsh-01 ,me transformator
Sn=200KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST
Lushnje Qender 35/6KV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	17.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	2500.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	17.0		
4	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 70\text{mm}^2$ >	ml	324.0		
5	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	313.0		
6	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	877.0		
7	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	35.0		
8	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	990.0		
9	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	120.0		
10	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	12.5		
11	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	2.0		
12	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	5.0		
13	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		

14	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
15	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	31.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere >	m3	1.4		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
18	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	27.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	10.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
20	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	9.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
21	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	31.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
22	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	28.3		
		Shuma 8:				

		9. ANALIZA JAShte LISTE				
23	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	9.0		
24	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	8.0		
25	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
26	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
27	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
28	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
29	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	18.0		
30	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	68.0		
31	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	40.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	36.0		
33	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	90.0		
34	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	126.0		
35	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	63.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	26.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	8.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	35.0		

39	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	5.0		
40	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	5.0		
41	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	5.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	10.0		
43	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	5.0		
44	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	12.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature
Gramsh-02 me transformator Sn=400KVA
Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.29	Matje-kontroll i ndarësive TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
2	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
3	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
4	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.25		
5	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME MONTIMI (M4)				
6	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
7	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
8	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
9	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME DYER DRITARE				
10	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine >	m2	4.0		
		Shuma 3:				
		4. ANALIZA JAShte LISTE				
11	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		

12	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
13	AnAn/L6-37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
14	AnL6-67b	FV. kabëll fuqie Al 1x120 mm ² IZ.XLPE 0.6/1 kV ne konsktruksione >	ml	8.0		
15	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 120mm ² >	copë	8.0		
16	AnAnalize	F.V. Fasheta metalike per fiksime kablli >	copë	16.0		
		Shuma 4:				
		5. PAJISJE JASHTË LISTE				
17	Pj	Ndares 10kv, 400A i brendshem >	copë	1.0		
18	Pj	Shkarkues TM 6 kV, 10kA, mbeshetetes kl1 >	copë	3.0		
19	Pj	Sigures 6kV 1P komp(baz+fish)10/40A bren >	copë	3.0		
20	Pj	Panel TU 1 x 630+ 4 x 160 B >	copë	1.0		
		Shuma 5:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Shënime:

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Gramsh-02 ,me transformator
Sn=400KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST
Lushnje Qender 35/6KV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	43.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	6000.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	43.0		
4	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 95\text{mm}^2$ >	ml	224.0		
5	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 70\text{mm}^2$ >	ml	501.0		
6	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	489.0		
7	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	278.0		
8	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	1282.0		
9	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	88.0		
10	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu ($1 \times 6/6$) mm^2 >	ml	1410.0		
11	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	188.0		
12	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	32.5		
13	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	3.0		

14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	13.0		
15	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
17	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	45.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	32.7		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere >	m3	1.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	32.0		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	26.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	9.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	32.7		
		Shuma 7:				

		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	29.6		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JAShte LISTE				
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	14.0		
26	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	6.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
28	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	12.0		
30	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		
31	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	16.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	88.0		
33	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	80.0		
34	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	52.0		
35	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	120.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	188.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	98.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	57.0		

39	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	6.0		
40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	91.0		
41	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	13.0		
42	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	13.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	13.0		
44	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	26.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	13.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	16.0		
47	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	10.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore
Gramsh-03 ,me transformator Sn=180KVA
,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarësi 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkues TM 6 kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 6kV 1P komp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2x100A >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Gramsh-03 ,me transformator
Sn=180KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6kV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	13.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	1800.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	13.0		
4	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 70\text{mm}^2$ >	ml	98.0		
5	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	278.0		
6	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	71.0		
7	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	799.0		
8	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	34.0		
9	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	510.0		
10	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	76.0		
11	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	15.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	6.0		

14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
16	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	30.2		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere >	m3	1.4		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	30.4		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	12.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	9.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	30.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	27.4		

		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	14.0		
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	5.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
27	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
28	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
29	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
30	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	9.0		
31	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	60.0		
32	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	40.0		
33	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	32.0		
34	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	90.0		
35	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	76.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	38.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	27.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	5.0		
39	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	42.0		

40	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	6.0		
41	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	6.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	6.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	12.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	6.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	12.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Datë:

Rikonstruksioni i kabines Murature

Gramsh-04 me transformator Sn=180KVA

Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
2	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
3	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
4	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.25		
5	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME MONTIMI (M4)				
6	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
7	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
8	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
9	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME DYER DRITARE				
10	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine >	m2	4.0		
		Shuma 3:				
		4. ANALIZA JAShte LISTE				
11	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		

12	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
13	AnAn/L6-37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
14	AnL6-67b	FV. kabëll fuqie Al 1x120 mm ² IZ.XLPE 0.6/1 kV ne konsktruksione >	ml	8.0		
15	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 120mm ² >	copë	8.0		
16	AnAnalize	F.V. Fasheta metalike per fiksime kablli >	copë	16.0		
		Shuma 4:				
		5. PAJISJE JASHTË LISTE				
17	Pj	Ndares 10kv, 400A i brendshem >	copë	1.0		
18	Pj	Shkarkues TM 6 kV, 10kA, mbeshetetes kl1 >	copë	3.0		
19	Pj	Sigures 6kV 1P komp(baz+fish)10/40A bren >	copë	3.0		
20	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 B >	copë	1.0		
		Shuma 5:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Gramsh -04 ,me transformator
Sn=180KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6KV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	29.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	4000.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	29.0		
4	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 95\text{mm}^2$ >	ml	160.0		
5	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 70\text{mm}^2$ >	ml	655.0		
6	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	545.0		
7	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	395.0		
8	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	1147.0		
9	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	66.0		
10	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	1350.0		
11	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	180.0		
12	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	27.5		
13	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	3.0		

14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	11.0		
15	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	2.0		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
17	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	45.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	51.6		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere >	m3	2.4		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	51.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	22.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	15.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	51.6		
		Shuma 7:				

		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	46.7		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JAShte LISTE				
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	23.0		
26	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	9.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
28	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	12.0		
30	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		
31	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	23.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	120.0		
33	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	88.0		
34	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	56.0		
35	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	150.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	190.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	95.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	52.0		

39	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	9.0		
40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	77.0		
41	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	11.0		
42	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	11.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	11.0		
44	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	22.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	11.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	20.0		
47	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore
Gramsh-05 ,me transformator Sn=100KVA
,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarësi 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkues TM 6 kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 6kV 1P komp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2x100A >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Gramsh-5 ,me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST
Lushnje Qender 35/6KV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	7.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	1000.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	7.0		
4	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 70\text{mm}^2$ >	ml	54.0		
5	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	83.0		
6	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	257.0		
7	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	253.0		
8	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	12.0		
9	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	450.0		
10	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	60.0		
11	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	10.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	4.0		

14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
16	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	18.8		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere >	m3	0.9		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	17.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	8.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	6.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	18.8		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	17.0		

		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JAShte LISTE				
24	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	7.0		
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	4.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
27	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
28	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
29	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
30	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	6.0		
31	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	32.0		
32	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	20.0		
33	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	16.0		
34	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	60.0		
35	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	64.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	32.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	13.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	4.0		
39	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	28.0		

40	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
41	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	4.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	4.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	8.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	4.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Zham
Fshat -01 ,me transformator Sn=180KVA
,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV**Datë:**

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarësi 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkues TM 6 kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 6kV 1P komp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2x100A >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:**Objekti:**Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Zham Fshat -01 ,me transformator
Sn=180KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6KV**Datë:**

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	28.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	3800.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	28.0		
4	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 70\text{mm}^2$ >	ml	121.0		
5	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	384.0		
6	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	320.0		
7	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	543.0		
8	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	26.0		
9	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	510.0		
10	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	70.0		
11	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	15.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	6.0		

14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
16	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	7.6		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere >	m3	0.4		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	8.0		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	12.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	3.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	7.6		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	6.9		

		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JAShte LISTE				
24	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	4.0		
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
27	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
28	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
29	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
30	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	17.0		
31	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	64.0		
32	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	36.0		
33	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	24.0		
34	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	90.0		
35	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	76.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	38.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	21.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	12.0		
39	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	42.0		

40	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	6.0		
41	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	6.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	6.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	12.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	6.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	12.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature Zham
Fshat -02 me transformator Sn=400KVA
Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
2	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
3	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
4	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.25		
5	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME MONTIMI (M4)				
6	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
7	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
8	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
9	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME DYER DRITARE				
10	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine >	m2	4.0		
		Shuma 3:				
		4. ANALIZA JAShte LISTE				
11	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		

12	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
13	AnAn/L6-37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
14	AnL6-67b	FV. kabëll fuqie Al 1x120 mm ² IZ.XLPE 0.6/1 kV ne konsktruksione >	ml	8.0		
15	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 120mm ² >	copë	8.0		
16	AnAnalize	F.V. Fasheta metalike per fiksime kablli >	copë	16.0		
		Shuma 4:				
		5. PAJISJE JASHTË LISTE				
17	Pj	Ndares 10kv, 400A i brendshem >	copë	1.0		
18	Pj	Shkarkues TM 6 kV, 10kA, mbeshetetes kl1 >	copë	3.0		
19	Pj	Sigures 6kV 1P komp(baz+fish)10/40A bren >	copë	3.0		
20	Pj	Panel TU 1 x 630+ 4 x 160 B >	copë	1.0		
		Shuma 5:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Zham Fshat -02 ,me transformator
Sn=400KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6KV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	29.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	4000.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	29.0		
4	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 70\text{mm}^2$ >	ml	377.0		
5	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	128.0		
6	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	259.0		
7	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	796.0		
8	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	40.0		
9	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	900.0		
10	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	120.0		
11	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	20.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	8.0		

14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
16	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	13.9		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere >	m3	0.7		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	14.4		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	16.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	4.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	13.9		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	12.6		

		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JAShte LISTE				
24	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	7.0		
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	2.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
27	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
28	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
29	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
30	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	17.0		
31	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	74.0		
32	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	48.0		
33	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	32.0		
34	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	60.0		
35	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	124.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	62.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	30.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	8.0		
39	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	56.0		

40	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
41	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	8.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	8.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	16.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	8.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Zham
Fshat -03 ,me transformator Sn=100KVA
,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarësi 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkues TM 6 kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 6kV 1P komp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2x100A >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Zham Fshat -03 ,me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6KV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	7.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	950.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	7.0		
4	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	122.0		
5	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	247.0		
6	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	226.0		
7	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	9.0		
8	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	180.0		
9	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	24.0		
10	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	7.5		
11	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	2.0		
12	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	3.0		
13	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		

14	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
15	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	8.9		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere >	m3	0.4		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
18	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	9.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
20	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	3.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
21	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	8.9		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
22	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	8.0		
		Shuma 8:				

		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
23	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	5.0		
24	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
25	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
26	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
27	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
28	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
29	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	6.0		
30	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	22.0		
31	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	8.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	20.0		
33	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	30.0		
34	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	26.0		
35	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	13.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	9.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	21.0		

39	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	3.0		
40	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
41	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	3.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	6.0		
43	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	3.0		
44	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	4.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**Kthimi nga Metalike ne Shtyllore Kabina
Zham Sektor -01 me transformator
Sn=400KVA Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6KV**Datë:**

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	8.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				

		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV,~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	4.5		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	4.31		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere >	m3	0.1		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
27	AnAn-M K-70	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
28	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
29	AnL6-86	F.V. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
31	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
32	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
33	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
35	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
36	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
40	AnManual	Autovinc deri ne 5 ton >	op	0.5		

		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
42	Pj	Shkarkues TM 6 kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
43	Pj	Sigures 6kV 1P komp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1 x 630 + 4 x 160 J >	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Linja e Tensionit te Mesem kabina Zham
Sektor -01 Sn=400KVA Fideri Nr.2/6KV
N/ST Qender 35/6KV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
3	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m ² >	km	0.05		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.0447		
5	AnAn-L6. 137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 3 izolatore >	shtylla	1.0		
6	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Zhame Sektor -01 ,me transformator
Sn=400KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6KV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	37.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	5000.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	37.0		
4	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 95\text{mm}^2$ >	ml	81.0		
5	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 70\text{mm}^2$ >	ml	335.0		
6	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	140.0		
7	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	484.0		
8	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	591.0		
9	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	55.0		
10	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	1080.0		
11	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	144.0		
12	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	22.5		
13	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	3.0		

14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	9.0		
15	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
17	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	45.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	11.3		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	11.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	18.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	4.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	11.3		
		Shuma 7:				

		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	10.3		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	5.0		
26	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	2.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
28	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	12.0		
30	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		
31	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	5.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	84.0		
33	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	60.0		
34	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	32.0		
35	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	150.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	154.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	77.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	42.0		

39	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	2.0		
40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	63.0		
41	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	9.0		
42	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	9.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	9.0		
44	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	18.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	9.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	20.0		
47	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	6.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Zhame Sektor -02 ,me transformator
Sn=200KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6KV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	16.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	2200.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	16.0		
4	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	185.0		
5	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	312.0		
6	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	373.0		
7	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	24.0		
8	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	960.0		
9	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	70.0		
10	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	12.5		
11	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	3.0		
12	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	5.0		
13	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		

14	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
15	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	45.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	8.7		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere >	m3	0.4		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
18	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	8.0		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	10.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
20	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	3.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
21	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	8.7		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
22	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	7.9		
		Shuma 8:				

		9. ANALIZA JAShte LISTE				
23	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	3.0		
24	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	2.0		
25	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
26	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
27	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	12.0		
28	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		
29	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	4.0		
30	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	40.0		
31	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	44.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	40.0		
33	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	90.0		
34	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	76.0		
35	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	38.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	19.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	2.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	35.0		

39	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	5.0		
40	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	5.0		
41	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	5.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	10.0		
43	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	5.0		
44	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	12.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi: Ing.Erald Nazo**Objekti:**Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Zham
Sektor-04 ,me transformator Sn=180KVA
,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV**Datë:**

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarësi 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkues TM 6 kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 6kV 1P komp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2x100A >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Zham Sektor -04 ,me transformator
Sn=180KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6KV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	9.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	1500.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	9.0		
4	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 70\text{mm}^2$ >	ml	142.0		
5	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	84.0		
6	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	183.0		
7	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	534.0		
8	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	20.0		
9	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	780.0		
10	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	104.0		
11	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	10.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	4.0		

14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
16	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	29.7		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere >	m3	1.3		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	25.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	8.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	9.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	29.7		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	27.1		

		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JAShte LISTE				
24	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	8.0		
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	8.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
27	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
28	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
29	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
30	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	19.0		
31	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	48.0		
32	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	40.0		
33	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	32.0		
34	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	60.0		
35	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	108.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	54.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	17.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	8.0		
39	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	28.0		

40	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
41	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	4.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	4.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	8.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	4.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Zhame Sektor -05 ,me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6KV**Datë:**

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	6.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	1000.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	6.0		
4	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 70\text{mm}^2$ >	ml	43.0		
5	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	64.0		
6	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	99.0		
7	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	522.0		
8	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	18.0		
9	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	420.0		
10	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	56.0		
11	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	10.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	4.0		

14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
16	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	21.3		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere >	m3	1.0		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	20.8		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	8.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	6.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	21.3		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	19.3		

		Shuma 8:				303,342.83
		9. ANALIZA JAShte LISTE				
24	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	9.0		
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	4.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
27	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
28	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
29	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
30	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	8.0		
31	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	36.0		
32	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	32.0		
33	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	28.0		
34	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	60.0		
35	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	60.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	30.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	15.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	4.0		
39	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	28.0		

40	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
41	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	4.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	4.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	8.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	4.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**Kthimi nga Murature ne Shtyllore kabina
Thanasaj-01 me transformator Sn=250KVA
Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV**Datë:**

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	8.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				

		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV,~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	4.5		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	4.31		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere >	m3	0.1		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
27	AnAn-M K-70	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
28	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
29	AnL6-86	F.V. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
31	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
32	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
33	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
35	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
36	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
40	AnManual	Autovinc deri ne 5 ton >	op	0.5		

		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
42	Pj	Shkarkues TM 6 kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
43	Pj	Sigures 6kV 1P komp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1 x 630 + 4 x 160 J >	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Linja TM Kabina Thanasaj -01 me
transformator Sn=250KVA Fideri Nr.2/6KV
N/ST Qender 35/6KV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	3.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	3.0		
3	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.2		
4	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
5	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	7.6		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
6	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	6.2		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
7	2.261	Shtrese rere >	m3	1.4		
		Shuma 4:				
		5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
8	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	3.2		
		Shuma 5:				

		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
9	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	2.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
10	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	7.6		
		Shuma 7:				
		8. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m² >	km	0.09		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
12	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.12		
13	AnAn-L6. 137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	3.0		
14	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm²/16-120mm² >	copë	18.0		
15	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	2.0		
16	AnManual	Autovinc deri ne 5 ton >	op	1.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:**Objekti:**Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Thanasaj-01 ,me transformator
Sn=250KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6KV**Datë:**

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	51.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	6800.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	50.0		
4	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 70\text{mm}^2$ >	ml	385.0		
5	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	348.0		
6	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	553.0		
7	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	1090.0		
8	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	76.0		
9	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	1230.0		
10	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	164.0		
11	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	30.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	3.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	12.0		

14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	2.0		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
16	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	45.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	28.1		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere >	m3	1.2		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	20.8		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	24.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	8.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	28.1		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	25.8		

		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	3.0		
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	10.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
27	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
28	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	12.0		
29	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	26.0		
31	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	134.0		
32	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	72.0		
33	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	52.0		
34	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	90.0		
35	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	170.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	85.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	54.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	10.0		
39	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	84.0		

40	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
41	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	12.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	12.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	24.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	12.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	12.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore
Thanasaj-02 ,me transformator Sn=320KVA
,Fideri Nr.5/10KV N/ST Rrogozhine
35/10KV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTË LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarësi 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
38	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1 x 630 + 4 x 160 J >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Thanasaj-02 ,me transformator
Sn=320KVA ,Fideri Nr.5/10KV N/ST
Rrogozhine 35/10KV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	21.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	3000.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	21.0		
4	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 70\text{mm}^2$ >	ml	260.0		
5	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	697.0		
6	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	374.0		
7	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	1193.0		
8	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	48.0		
9	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	840.0		
10	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	112.0		
11	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	25.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	3.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	10.0		

14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	2.0		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
16	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	45.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	51.9		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere >	m3	2.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	54.4		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	20.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	15.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	51.9		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	46.9		

		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JAShte LISTE				
24	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	27.0		
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	7.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
27	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
28	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	12.0		
29	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	20.0		
31	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	112.0		
32	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	64.0		
33	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	40.0		
34	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	120.0		
35	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	120.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	60.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	38.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	7.0		
39	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	70.0		

40	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	10.0		
41	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	10.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	10.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	20.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	10.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	16.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Golem
Xhamia F.B Gjini ,me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6KV

Datë:

14-10-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarësi 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Shkarkues TM 6 kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
38	Pj	Sigures 6kV 1P komp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2x100A >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						596,303.91

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Golem Xhamia (F.B-Gjini) ,me
transformator Sn=100KVA ,Fideri Nr.2/6KV
N/ST Lushnje Qender 35/6KV

Datë:

14-10-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	10.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	1400.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	10.0		
4	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	382.0		
5	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	293.0		
6	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	622.0		
7	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	20.0		
8	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	840.0		
9	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	56.0		
10	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	12.5		
11	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	3.0		
12	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	5.0		
13	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	2.0		

14	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
15	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	45.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	30.2		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere >	m3	1.4		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
18	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	30.4		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	10.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
20	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	9.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
21	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	30.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
22	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	27.4		
		Shuma 8:				

		9. ANALIZA JAShte LISTE				
23	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	14.0		
24	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	5.0		
25	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
26	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
27	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	12.0		
28	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		
29	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	17.0		
30	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	56.0		
31	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	32.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	24.0		
33	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	60.0		
34	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	120.0		
35	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	60.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	24.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	5.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	35.0		

39	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	5.0		
40	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	5.0		
41	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	5.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	10.0		
43	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	5.0		
44	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Kthimi nga Murature ne Shtyllore Kabina
Golem i Vogel -01 me transformator
Sn=320KVA Fideri Nr.3/6KV N/ST Plasmas
110/35/6KV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	8.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				

		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV,~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	4.5		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	4.31		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere >	m3	0.1		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
27	AnAn-M K-70	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
28	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
29	AnL6-86	F.V. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
31	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
32	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
33	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
35	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
36	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
40	AnManual	Autovinc deri ne 5 ton >	op	0.5		

		Shuma 11:				161,435.87
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
42	Pj	Shkarkues TM 6 kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
43	Pj	Sigures 6kV 1P komp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1 x 630 + 4 x 160 J >	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Linja e Tensionit te Mesem kabina Golem i
Vogel -01 Sn=320KVA Fideri Nr.3/6KV
N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë: 30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0	743.83	
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0	1,081.64	
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
3	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m² >	km	0.05	424,440.16	
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.0447	251,590.16	
5	AnAn-L6. 137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 3 izolatore >	shtylla	1.0	8,733.06	
6	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm²/16-120mm² >	copë	3.0	582.92	
		Shuma 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Golem i Vogel -01 ,me transformator
Sn=320KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6KV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	5.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	900.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	5.0		
4	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 70\text{mm}^2$ >	ml	243.0		
5	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	288.0		
6	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	192.0		
7	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	600.0		
8	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	29.0		
9	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	540.0		
10	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	70.0		
11	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	12.5		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	3.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	5.0		

14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	2.0		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
16	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	45.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	39.9		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere >	m3	1.8		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	36.8		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	10.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	11.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	39.9		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	36.3		

		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JAShte LISTE				
24	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	14.0		
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	9.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
27	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
28	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	12.0		
29	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	14.0		
31	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	58.0		
32	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	32.0		
33	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	24.0		
34	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	60.0		
35	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	74.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	37.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	19.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	9.0		
39	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	35.0		

40	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	5.0		
41	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	5.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	5.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	10.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	5.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore
Thanasaj-03 ,me transformator Sn=160KVA
,Fideri Nr.5/10KV N/ST Rogozhine 35/10
KV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarësi 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
38	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2x100A >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Golem i Madh -1(Shkolla) ,me
transformator Sn=320KVA ,Fideri Nr.3/6KV
N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

30-09-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	33.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	4500.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	33.0		
4	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 95\text{mm}^2$ >	ml	267.0		
5	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 70\text{mm}^2$ >	ml	382.0		
6	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	359.0		
7	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	246.0		
8	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	888.0		
9	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	61.0		
10	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu ($1 \times 6/6$) mm^2 >	ml	960.0		
11	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	130.0		
12	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40×4 ne kanale >	ml	25.0		
13	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	4.0		

14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	10.0		
15	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	2.0		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
17	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	40.0		
18	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
19	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
20	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	26.7		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere >	m3	1.3		
22	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
23	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	28.8		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
24	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	20.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
25	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	8.0		
		Shuma 6:				

		7. PUNIME DHEU				
26	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	26.7		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
27	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	24.1		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME SHITESASH				
28	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
29	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME GERMIMI				
30	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.75		
31	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m² >	m3	2.0		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JAShte LISTE				
32	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	15.0		
33	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	3.0		
34	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm² >	copë	16.0		
35	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm² >	copë	4.0		
36	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm >	copë	16.0		
37	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	4.0		

38	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	18.0		
39	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	90.0		
40	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	80.0		
41	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	56.0		
42	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	90.0		
43	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	136.0		
44	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	68.0		
45	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	48.0		
46	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	3.0		
47	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	70.0		
48	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	10.0		
49	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	10.0		
50	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	10.0		
51	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	20.0		
52	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	10.0		
53	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	12.0		
54	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	12.0		
55	AnAn /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	5.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						

Fondi Rezervë (5.0%)	275,607.68
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	5,787,761.25
TVSH (20%)	1,157,552.25
Shuma me TVSH	6,945,313.49
Totali	6,945,313.49

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**

Kthimi nga Murature e demtuar ne Shtyllore Kabina Pika e Vrojtimit Dushk (Kadiu) me transformator Sn=50KVA Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV

Datë:

14-10-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	8.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				

		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	4.5		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	4.31		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere >	m3	0.1		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
27	AnAn-M K-70	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
28	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
29	AnL6-86	F.V. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
31	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
32	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
33	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
35	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
36	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
40	AnManual	Autovinc deri ne 5 ton >	op	0.5		

		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
42	Pj	Shkarkues TM 6 kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
43	Pj	Sigures 6kV 1P komp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1x250A + 2x100A >	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Linja e Tensionit te Mesem kabina Pika e
Vrojtimit Dush me transformator
Sn=50KVA Fideri Nr.2/6KV N/ST Lushnje
Qender 35/6KV

Datë:

15-10-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
3	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini-celik, me seksion 35 m/m ² >	km	0.05		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.0447		
5	AnAn-L6. 137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 3 izolatore >	shtylla	1.0		
6	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Pika e Vrojtimit Dushk (Kadiu) ,me
transformator Sn=50KVA ,Fideri Nr.2 /6KV
N/ST Lushnje Qender 35/6KV

Datë:

14-10-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	16.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	2200.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	16.0		
4	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 95\text{mm}^2$ >	ml	163.0		
5	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 70\text{mm}^2$ >	ml	217.0		
6	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	326.0		
7	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	443.0		
8	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	756.0		
9	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	40.0		
10	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	480.0		
11	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	32.0		
12	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	20.0		
13	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	2.0		

14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	8.0		
15	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	3.0		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
17	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	41.7		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere >	m3	2.0		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	43.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	16.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	12.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	41.7		
		Shuma 7:				

		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	37.7		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	21.0		
26	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	6.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
28	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
30	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
31	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	14.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	76.0		
33	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	36.0		
34	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	24.0		
35	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	60.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	36.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	18.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	37.0		

39	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	6.0		
40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	56.0		
41	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
42	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	8.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	8.0		
44	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	16.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	8.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	8.0		
47	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat