

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Nr. _____ Prot.

Tiranë, më ____/07/2026

PROCESVERBAL – TIPI KONTRATËS – PUNË
(PROCEDURË E HAPUR)
PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM.

I mbajtur sot në datë 17.07.2026 nga anëtarët e Njesisë së Prokurimit, Z. Aleksandër Pjetri, person përgjegjës të emëruar sipas Urdhërit të Prokurimit Nr. 726/1 Prot, datë 17.07.2026 për procedurën e prokurimit me objekt:

“Rikonstruksion i N.Stacioni Kinostudio dhe kalimi ne nivel tensioni 110kV”.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Transformatorë -31170000 -8. Kabllo për shpërndarjen e energjisë 31320000-5. Pajisje elektrike dhe aksesore 31680000-6. Punime ndërtimi 45210000-2.

VLERA E FONDIT LIMIT: 549,972,223.69 (Pesëqind e dyzet e nëntë milionë e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e dyqind e njëzet e tre presje gjashtëdhjetë e nëntë) Lekë pa TVSH.

Argumentimi : Përlllogaritja e vlerës limit të kontratës është bërë referuar preventivit të hartuar nga specialistë të fushës, mbështetur në analizat sipas e-Albania referuar VKM nr. 216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”, ofertat e tregut për transformatorin e fuqisë si pajisja me kryesore dhe me vleren ekonomike me te larte eshte perdorur e njejta vlere mesatare per rikonstruksionin e N.Stacionit 110/20/6kV Shkodra – 1, po ashtu edhe per urat kabllore prej bakri 1x630mm², si dhe çmimet e sistemit SAP të OSHEE dhe kontrata te ngjashme per pajisjet.

Zhvillimi i kësaj procedure të prokurimit mbështetet në:

- Nenin 42 të ligjit nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, si dhe nenit 39 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, autoriteti kontraktor zhvillon një procedurë të hapur për kontratë të tipit “me çelësa në dorë”, që përfshin projektimin, ndërtimin dhe dorëzimin funksional të objektit, në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi.

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

1. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

2. Ofertuesi duhet të paraqesë :

2.1 Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:

Kjo pikë përmbushet sipas pikës 1/a) të Kritereve të Përgjithshme (Vetëdeklarimi sipas shtojcës 8).

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga ana e tyre gjatë tre viteve të fundit financiare (2023-2024-2025). Vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 100% e fondit limit të procedurës së prokurimit.

Kërkesa për plotësimin e këtij kriteri konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor. Për të vërtetuar plotësimin e këtij kushti operatorët ekonomikë duhet të paraqesin një vërtetim nga Dega e Tatim Taksave për xhiron vjetore të realizuar në 3 (tre) vitet e fundit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Kriteri i pikës 2.2.1 është vendosur referuar nenit 43, pika 2/c të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku është përcaktuar qartë vlera e kërkuar për xhiron minimale vjetore, dhe pikës 3 të nenit 77 të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe Rekomandimit të APP-së nr 7998 date 24.12.2021. Vlera e kërkuar është brenda kufijve të vendosur në dispozitat më sipër, dhe është vendosur me qëllim që AK të sigurohet për potencialin ekonomiko-financiar të OE ofertues, që lidhet drejtëpërdrejtë me qëndrueshmërinë dhe vijimësinë e veprimtarisë së operatorëve ekonomikë në treg, si një

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

element i rëndësishëm në realizimin e objektit të prokurimit dhe përmbushjes së detyrimeve kontraktore.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, nenit 43, pika 1, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. AK në vendosjen e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 61 të Ligjit nr.29/2023 "Për tatimin mbi të ardhurat" si dhe kërkesat e Ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

2.2.2 Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të certifikuara të balanceve të tre viteve të fundit financiare 2023, 2024 dhe 2025. Për të vërtetuar plotësimin e këtij kushti operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të balanceve të këtyre tre viteve, të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet, Dega e Tatim Taksave.

Në këtë rast kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilanci të njëpasnjëshme të kërkuara, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 1 dhe 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar; nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, si dhe në pikat 2 dhe 5 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: “2 “*Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata*” dhe në pikën 5 përcaktohet se: “.....*Tatimpaguesit që mbajnë kontabilitet sipas kërkesave të ligjit përkatës, paraqesin deklaratën vjetore së bashku me pasqyrat financiare, si dhe të dhëna të tjera të përcaktuara në udhëzimin emistritit përgjegjës për financat për zbatimin e këtij ligji.*”, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” të ndryshuar dhe nenit 14 të Nr. 10 091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar” të ndryshuar.

Në pikën 1 të nenit 77 të LPP përcaktohet se: “1. *Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe*

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.” dhe në pikën 3 të tij përcaktohet se: “3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës. Kur një kontratë ndahet në lote, ky nen zbatohet për çdo lot individual. Megjithatë, autoriteti ose enti kontraktor mund të përcaktojë xhiron vjetore minimale që u kërkohet operatorëve, duke iu referuar grupeve të loteve, në rast se ofertuesi i suksesshëm merr disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë. Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale llogaritet mbi bazën e përmasave maksimale të kontratave specifike që do të zbatohen në të njëjtën kohë ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër.”

2.2.3 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetimet që dëshmojnë se kanë paguar detyrimet përkatëse, për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore në vendet ku kanë ushtruar apo ushtrojnë aktivitet sipas të dhënave të QKB-së, për vitin 2025 dhe detyrimet e maturuara për vitin 2026, sipas ligjit nr. 9632 date 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit të BOE duhet të dorëzojë vërtetimet e lëshuara nga njësite ku ka ushtruar apo ushtron aktivitet për vitin 2025 dhe 2026.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar sipas Nenit 76 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”; Kreut V, Seksioni III, Nenin 43, pika 6 të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” si dhe sipas Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar). Njësia e Prokurimit argumenton se pika 3 është

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

vendosur në kuadër të Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar), Neni 5, gërma “c” ku citohet se: “...përcakton numrin e kësteve të pagimit të taksës dhe afatet e kryerjes së tyre, si dhe kushtet lehtësuese në rastet e pagesës së plotë dhe përpara afateve të detyrimeve fiskale”.

2.3 Kapaciteti teknik:

Për sa i përket aftësisë teknike e profesionale, operatorët ekonomikë duhet të përmbushin kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si vijon:

2.3.1 Operatorët ekonomikë duhet të kenë përvojë të suksesshme në kontrata të mëparshme dhe për këtë duhet të paraqesin :

- a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të ulët se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet konkretisht $549,972,223.69 \times 50\% = 274,986,111.845$ lekë (pa TVSH) dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.
- b) Punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e ulët se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet konkretisht $549,972,223.69 \times 2 = 1,099,944,447.38$ lekë (pa TVSH).

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentet e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9, (ku të përcaktohet qartë vlera, afati i perfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer) shoqëruar me:

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

- Kontratë Sipërmarrje;
- Situacionin përfundimtar;
- Fatura tatimore të situacionit përfundimtar të deklaruar në organet tatimore;
- Aktin e kolaudimit;
- Certifikaten e marrjes në dorezim të perkohshëm/përfundimtar.

Shënim : *Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses.*

b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm :

- Vertetim leshuar nga subjekti privat, shoqëruar me:
 - Kontrate Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;
 - Fatura tatimore të situacionit përfundimtar të deklaruar në organet tatimore;
 - Akt kolaudimi objekti.
- Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, operatori ekonomik ofertues, krahas dokumentacionit të sipërcituar për secilin rast respektivisht, duhet të paraqesë edhe Kontraten e bashkimit të operatoreve shoqëruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku të cilësohen punimet që ka marrë përsiper të kryejë secili anëtar i BOE.
- Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën baze ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor, si dhe miratimin zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Argumentimi (2.3.1 – a/b)

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar dhe në nenin 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës së

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

fondit limit të kontratës që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë :

$549,972,223.69 \times 50\% = 274,986,111.845$ lekë. (Dyqind e shtatëdhjetë e katër milionë e nëntëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e njëmbëdhjetë presje tetëqind e dyzet e pesë) lek pa TVSH.

$549,972,223.69 \times 2 = 1,099,944,447.38$ lekë (Një miliard e nëntëdhjetë e nëntë milionë e nëntëqind e dyzet e katër mijë e katërqind e dyzet e shtatë presje tridhjetë e tetë) lek pa TVSH.

Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, operatori ekonomik ofertues, është kërkuar edhe paraqitja e kontratës së bashkimit të operatoreve shoqëruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku të cilësohen punimet që ka marrë përsiper të kryejë secili anëtar i BOE, mbështetur në parashikimet e nenit 88 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar. Me anë të këtij dokumentacioni AK ka mundësi të njihet me vlerën reale të punimeve të realizuara nga ofertuesi/t, mbi bazën e një kontrate të realizuar si BOE.

Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor është kërkuar edhe miratimi nga ana e autoritetit kontraktor, si nënkontraktor i deklaruar, në respektim të parashikimeve të nenit 89 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar.

Pra, dokumentacioni i kërkuar si më sipër, është kërkuar me qëllim që AK të përlllogarisë vlerën e saktë të kontratave të mëparshme të realizuara nga ofertuesi, brenda afatit të përcaktuar në pikën 2.3.1, shkronja a) dhe b).

2.3.2 Licenca profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës

Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, në bazë të VKM nr. 42 datë 16.01.2008, “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, të ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

Për punimet e përgjithshme të ndërtimit :

- **N.P. - 1 A** Punime gjurmimi në tokë;
- **N.P. - 2 B** Ndërtime civile dhe industriale;
- **N.P. - 3 A** Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

- **N.P. - 5 B** Punime nëntokësore, ura e vepra arti;
- **N.P. - 11 E** Ndërtime për nënstacione, kabinat e transformacionit linjat e T/N dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë elektrike.

Për punimet speciale të ndërtimit :

- **N.S. - 1 A** Punime për prishjen e ndërtimeve;
- **N.S. - 2 A** Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre;
- **N.S. - 4 A** Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me Material druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtues;
- **N.S. - 8 B** Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri;
- **N.S. - 12 A** Impiante teknologjik, termik dhe te kondicionimit.
- **N.S. - 13 A** Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni TV.
- **N.S. - 14 A** Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV.

Licensa profesionale ne fushen e projektit:

3. PROJEKTUES KONSTRUKTOR.

d- Vlerësimi i kapacitetit mbajtës dhe përforcimi i strukturave mbajtëse prej beton-arme, murature dhe metalike.

4. PROJEKTUES INSTALATOR

c- Projektim të linjave e rrjeteve elektrike, për objekte civile e industriale

10. PROJEKTIMI I IMPIANTEVE TË PRODHIMIT DHE SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE

d- Nënstacione elektrike, primare sekondare - linja të tensionit të lartë.

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008).

Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Argumentimi 2.3.2

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar dhe në nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, si dhe VKM nr. 42 datë 16.01.2008, të ndryshuar, “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” (lidhja 2, 3 dhe 4).

Konkretisht:

Kategoritë e licencave janë përcaktuar bazuar në zërat e punimeve që parashikohet të realizohen në funksion të përmbushjes së qëllimit të kontratës, ndërsa klasifikimi i tyre, sipas niveleve (gërmave) përkatëse është përcaktuar në klasifikimin bazë (A) pasi volumet e punës që do të realizohen janë vetëm sasi / punime të planifikuara.

- **N.P - 1 A “Punime gërmimi në tokë”**

Sipas VKM nr. 42 datë 16.01.2008, të ndryshuar, kategoria **N.P - 1 A** “Punime gërmimi në tokë” konsiderohen gërmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gërmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorrishte ose shkëmbore.

Kjo kategori licence i referohet punimeve të parashikuara në zërat e preventivit për realizimin e punimeve për gërmime për ndertesën e re të N.Stacionit, kanale kablllo, muret rrethues, etj. konkretisht për punimet si vijon:

➤ **Zërat dhe volumet sipas preventivit.**

Punime gërmimi		
Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , për bazament transformator fuqie	m ³	46.00
Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , për bazament transformator fuqie	m ³	4.52

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , per bazament transformator fuqie	m ³	2.63
Germim dheu me krah per kanal kablli	m ³	29.60
Germim dheu me krah per kanal poshte celave	m ³	102.60
Germim dheu me krah per kanal kablli	m ³	388.50

• **N.P. - 2 B Ndërtime civile dhe industriale;**

Sipas VKM nr. 42 datë 16.01.2008, të ndryshuar, kategoria **N.P - 2 B** Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose rristurime me ndërhyrje të sakta, në objekte ku zhvillohen aktivitete njerëzore të drejtpërdrejta ose jo, kompletimi me strukturat e nevojshme dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje.

Kjo kategori licence i referohet punimeve të parashikuara në zërat e preventivit për realizimin e punimeve për objektin ndertese e re, bazamente te pajisjeve te N.Stacionit, muret rrethues, etj. konkretisht për punimet si vijon:

➤ **Zerat dhe volumet sipas preventivit.**

Ndertime civile dhe industriale		
Shtrese betoni C 12/15 (t=10cm)	m ³	5.30
Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m ³	32.00
Shtrese betoni C 12/15 (t=10cm)	m ³	0.32
Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 per bazamentin	m ³	1.95
Shtrese betoni C 12/15 (t=10cm)	m ³	0.23

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 per bazamentin	m ³	1.32
Shtrese betoni C12/15 t=10 cm	m ³	0.11
Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m ³	0.33

- **N.P. - 3 A “Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash”.**

Sipas VKM nr. 42 datë 16.01.2008, të ndryshuar, kategoria **N.P - 3 A** “Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash” konsiderohen zgjidhjet dhe koordinimi i punimeve të specialiteteve të nevojshme për riaftësim, konservim, konsolidim, transformim, rivlerësim, ristrukturim. Konsiderohen gjithashtu dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje.

Kjo kategori licence i referohet punimeve të parashikuara në zërat e preventivit për realizimin e punimeve ne fasada ekzistuese dhe te reja, për objektin ndertese ekzistuese dhe e re te N.Stacionit, konkretisht për punimet si vijon:

- **Zerat dhe volumet sipas preventivit.**

Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale		
Prishje suvatim i jashtem	m ²	86.40
Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	874.00
Patinim tavani me stuko	m ²	533.30
Suva e zakonshme fasade mur tulle+ xokol h ~ 8 m	m ²	535.00

- **N.P. - 5 B “ Punime nëntokësore, ura e vepra arti ”**

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime, me anë të përdorimit të mjeteve teknike speciale, të ndërhyrjeve nëntokë që janë të lidhura me ndjeshmërinë e lëvizshmërisë mbi "goma" ose mbi "hekur", kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo veprë lidhëse, plotësime ose pajisje, në pika të veçanta ose në rrjet, rrugët hyrëse të çdo shkalle rëndësie, devijimet në nivele dhe në lartësi, punime të mureve mbajtëse.

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar galeritë natyrore, shpime, kalime nëntokësore, tunele.

Kjo kategori licence i referohet punimeve të parashikuara në zërat e preventivit për realizimin e punimeve për kanale ekabllove nenetoke, germime për baamentet e transformatoreve të fuqisë, etj. konkretisht për punimet si vijon:

➤ **Zerat dhe volumet sipas preventivit.**

Punime nentokesore		
Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m ³	32.00
F.V. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.970
F.V. hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.000
F.V. tuba çeliku i zi	kg	30.00
F.V. detaje metalike në b/a (profilat metalike + pllakat metalike)	ton	0.342
Konstruksione metalike të thjeshta	ton	0.592
Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 për bazamentin	m ³	1.95
F.V. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.080
F.V. hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.024
Shtrese betoni C 12/15 (t=10cm)	m ³	0.23
Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 për bazamentin	m ³	1.32
F.V. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.062
F.V. hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.024

- **N.P. - 11 E “Ndërtim për nënstacione, kabinat e transformacionit linjat e T/N dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë elektrike”.**

Sipas VKM nr. 42 datë 16.01.2008, të ndryshuar, kategoria **N.P - 11 E** “Ndërtim për nënstacione, kabinat e transformacionit linjat e T/N dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

elektrike” konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshëm për shpërndarjen e T/N dhe tensionit të mesëm dhe për transformimin dhe shpërndarjen e tensionit të ulët deri te përdoruesit e energjisë elektrike, të kompletuar me punimet e muraturës, plotësuese ose ndihmëse, të veçanta ose të rrjetit.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar centrale dhe kabina transformacioni, shtyllat metalike të nevojshme për transportin dhe shpërndarjen e çfarëdo lloj tensioni, furnizimin dhe vendosjen në vepër të linjave elektrike për çfarëdo numër fazash elektrike, ajrore ose tokësore.

Kjo kategori licence i referohet punimeve të parashikuara në zërat e preventivit për realizimin e punimeve të ndryshme elektrike si ne pajisjet e tensionit të lartë, të mesëm TU, në N.Stacion dhe në ndërtesat e tij si vijon:

➤ **Zërat dhe volumet sipas preventivit.**

Ndërtime për nënstacione, kabinat e transformacionit linjat e T/N dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë elektrike		
Transformatore fuqie 115/20.8/6.3kV, 40/50 MVA ONAN/ONAF i kompletuar	cope	1
Sistem DGA per transformator fuqie 115/20.8/6.3kV,	komplet	1
Sistem BMT per transformatore fuqie 115/20.8/6.3kV,	komplet	1
Çeles tre polar 110kV, 1250A, 31.5kA i kompletuar	cope	3
Ndares tre polar 110kV, 1250A, 31.5kA, shoqeruar me nje ndares toke i kompletuar	cope	3
Ndares tre polar 110kV, 1250A, 31.5kA, shoqeruar me dy ndares toke i kompletuar	cope	3
Transformator rryme nje polar 110kV	cope	9
Transformator kapacitiv tensioni nje polar 110kV me tre peshtjella sekondare	cope	12
Shkarkues 110kV, nje polar me numrator shkarkimesh per faze	cope	9

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Terminal kabllor 110kV	cope	6
Panel Marshalling kiosk per traktet e linjes 110 kV	cope	2
Panel i mbrojtjes i pajisur me mbrojtje distancionale. Mbrojtje Max/Çasti dhe mbrojtje rezerve back up	cope	2
Panele te kompletuar me BCU, me pajisje per monitorimin e alarmeve dhe skeme mimike, multi meter per kontrollin e traktit 110kV te linjes	cope	2
Çele e kompletuar matje/mbrojtje 35kV, 1250A, 31.5kA 110 V DC, kryesore transformatorit, me çeles me vakum ose gaz, izolacioni i zbarrave me gaz me transformatore tensioni 35/0.1kV	cope	2
Çele e kompletuar matje/mbrojtje 35kV, 1250A, 31.5kA 110 V DC, linje, me çeles me vakum ose gaz, izolacioni i zbarrave me gaz	cope	2
Ndares tre polar, pozicion vertikal ne portal, 40.5 kV, 630A, me tokezim, kabina 35kV	cope	3
Çele e kompletuar matje/mbrojtje 24kV, 1600A, 31.5kA 110 V DC, kryesore transformatorit, me çeles me vakum ose gaz.	cope	2
Çele e kompletuar matje/mbrojtje 6(24)kV, 630A, 25kA 110 V DC, kryesore transformatorit, me çeles me vakum ose gaz dhe transformatore tensioni 6/0.1kV ana 6kV	cope	1
Çele e kompletuar matje/mbrojtje 24/6kV, 630A, 25kA 110 V DC, fideri, me çeles me vakum ose gaz.	cope	15
Çele e kompletuar matje/mbrojtje 24kV, 630A, 25kA 110 V DC, nevojat vetjake, me çeles me vakum ose gaz.	cope	1

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Çele e kompletuar matje/mbrojtje 24kV, 1600A, 31.5kA 110 V DC, seksionimi i zbarrave, me çeles me vakum ose gaz + zbarralidhes	cope	1
Çele e kompletuar matje/mbrojtje 24kV, 25kA 110 V DC, matje me transformatore tensioni 20/0.1kV.	cope	2
Transformatore te nevojave vetjake 250 kVA 20/0.4 kV	cope	1
Panel i shperndarjes AC 400/230V, 50Hz.	cope	2
Panel i shperndarjes DC 110V DC	cope	2
Radrizator 400V AC / 110V DC me panel kontrolli	cope	2
Radrizator 400 V AC / 48V DC me panel kontrolli	cope	1
Salle baterish 110V DC, te thata me gel (12V, 100Ah) me gjithë aksesoret (10 cope/seti)	set	2
Salle baterish 48V DC, te thata me gel (12V, 100Ah) me gjithë aksesoret (5 cope/seti)	set	1

• **N.S – 1 A “Punime për prishjen e ndërtimeve”.**

Sipas VKM nr. 42 datë 16.01.2008, të ndryshuar, kategoria **N.S - 1 A** “Punime për prishjen e ndërtimeve”, konsiderohet çmontimi i impianteve industriale dhe prishja komplet e ndërtesave me pajisje speciale ose me përdorim eksplozivi me prerje të strukturave betonarme dhe prishjeve në përgjithësi përfshi edhe grumbullimin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhe riciklimin e materialeve

Kjo kategori licence i referohet punimeve të parashikuara në zërat e preventivit për realizimin e punimeve të ndryshme ndërtimore që paraprihen nga punimet e prishjes, konkretisht për punimet si vijon:

➤ **Zerat dhe volumet sipas preventivit.**

Punime Prishjeje		
Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	144.12

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Prishje arkitra b/a	m ³	0.85
Prishje suvatim muri i brendshem	m ²	651.00
Heqje pllaka dysHEMEJE	m ²	379.00
Prishje shtresa betoni	m ³	57.00
Prishje solete + strehe b/a	m ³	35.20
Prishje breza b/a	m ³	3.60
Heqje zgara hekuri ekzistuese	m ²	54.03
Heqje dritare ekzistuese	m ²	53.03
Heqje dyer ekzistuese	m ²	37.60
Prishja e davancaleve ekzistuese (dritareve)	m ²	14.32
Prishje suvatim i jashtem	m ²	86.40

- **N.S - 2 A “Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre”.**

Sipas VKM nr. 42 datë 16.01.2008, të ndryshuar, kategoria **N.S - 2 A** “Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre” konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i impianteve hidrosanitare të kuzhinës, lavanterisë së gazit dhe kundër zjarrit, sado që të jetë shkalla e rëndësisë së veprave, e kompletuar me punimet e muraturës plotësuese ose ndihmëse, që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithëshme.

Kjo kategori licence i referohet punimeve të parashikuara në zërat e preventivit për realizimin e punimeve të ndryshme ndërtimore, konkretisht për punimet si vijon:

➤ **Zërat dhe volumet sipas preventivit.**

Punime hidraulike dhe hidrosanitare		
F.V. lavaman porcelani importi +grup	cope	1

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

F.V. pisuar porcelani importi+ grup	cope	1
F.V. WC allaturka importi+ kasete	cope	1
F.V. bolier 80 liter, uje te ngrohte + grup dushi	cope	1
FV Tub Ø 20 presioni	ml	67.00
FV rakorderi presioni	ton	0.015
F.V. Tub Ø 20 shkarkimi+rakorderi	ml	25.00
FV rakorderi plastike shkarkimi	kg	12.00
Tub shkarkimi pvc Ø 170 mm	ml	12.00
FV saracineska kryesore bronzi 1/2	cope	1.00

- **N.S - 4 A Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me material druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtues.**

Sipas VKM nr. 42 datë 16.01.2008, të ndryshuar, kategoria **N.S - 4 A** “Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese” konsiderohet ndërtimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i muraturës dhe mureve ndarës të çfarëdo lloji, tipi, përfshirë suvatimin, patinimin, bojatisjen dhe punime të ngjashme me to.

Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i karpenterisë dhe punimeve prej druri, të dyerve dhe dritareve të brendshme dhe të jashtme, të veshjeve të brendshme dhe të jashtme të dyshemeve të tipeve të ndryshme dhe me materiale të ndryshme dhe të punimeve të realizuara me dorë, me metal, dru, material plastik dhe material xhami ose të ngjashëm.

Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i izolimit termik dhe akustik, nënçatitë dhe mbrojtja nga zjarri, izolimi i natyrave të ndryshme dhe me materiale të ndryshme.

Kjo kategori licence i referohet punimeve të parashikuara në zërat e preventivit për realizimin e punimeve të ndryshme ndërtimore, konkretisht për grup punimet si vijon:

➤ **Zerat dhe volumet sipas preventivit.**

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Punime dyer dhe dritare rifiniture		
F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	53.40
F V dyer d/alumini plastike te jashtme me dopio xham	m ²	32.90
F V dyer d/alumini plastike te brendeshme me 1/2 xham	m ²	2.53
F.V. Dyer metalike llamarine	m ²	3.75
Shtrese me pllaka mermeri, 40x40cm	m ²	17.830
Suva e zakonshme fasade mur tulle+ xokol h ~ 8 m	m ²	535.00
Boje hidroplastike cilesi e larte	m ²	566.00
Veshje strehe me kartonxhez cimentato	m ²	30.60

- **N.S - 8 B Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri.**

Sipas VKM nr. 42 datë 16.01.2008, të ndryshuar, kategoria **N.S - 8 B** “Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri” përfshin prodhimin në rrugë industriale dhe montimin në vepër të strukturave parafabrikate prej betoni të armuar, normal dhe të paranderur. Prodhimin në kantier dhe montimin në vepër të strukturave prej çeliku ose të fasadave të përbëra nga telajo metalike dhe elemente modulare prej xhami ose materiali tjetër. Prodhimin në rrugë industriale dhe montimin në vend të strukturave të përbëra nga elementë të drejtë të trajtuar përpara.

Kjo kategori licence i referohet punimeve të parashikuara në zërat e preventivit për realizimin e punimeve të ndryshme ndërtimore, konkretisht për punimet si vijon:

- **Zerat dhe volumet sipas preventivit.**

Ndertime parafabrikat me beton te armuar

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Struktura monolite betoni me çakell C 25/30, (betonim kanali dhe kapakët)	m ³	9.30
F.V. hekur betoni Ø 6 - 10 mm	ton	0.50
Struktura monolite betoni me çakell C 25/30, (betonim kanali dhe kapakët)	m ³	31.40
F.V. hekur betoni Ø 6 - 10 mm	ton	1.813
Struktura monolite betoni me çakell C 25/30, (betonim kanali dhe kapakët)	m ³	7.60
F.V. hekur betoni Ø 6 - 10 mm	ton	0.43
Shtrese betoni C12/15 t=10 cm	m ³	19.00
Struktura monolite betoni me çakell C 25/30, (betonim kanali dhe kapakët)	m ³	104.20
F.V. hekur betoni Ø 6 - 10 mm	ton	1.513
F.V. hekur betoni Ø > 10 mm	ton	9.133

• **N.S. – 12 A Impiante teknologjik, termik dhe te kondicionimit.**

Sipas VKM nr. 42 datë 16.01.2008, të ndryshuar, kategoria **N.S – 12, A** “ Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit” Konsiderohen montimi dhe mirëmbajtja ose ristrukturimi i një sistemi të plotë, sido që të jetë shkalla e rëndësisë së tyre, të ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit të klimës, të impianteve të prodhimit të energjisë termike nga burime të rinovueshme, të impianteve pneumatike, të kompletuara me punimet murature, plotësuese ose ndihmëse, për të realizuar bashkimet ose ndërhyrjet që i përkasin kategorive të përgjithshme që janë realizuar ose janë në proces realizimi.

Kjo kategori licence i referohet punimeve të parashikuara në zërat e preventivit për realizimin e punimeve të sistemit te kondicionimit HVAC konkretisht për punimet si vijon:

➤ **Zerat dhe volumet sipas preventivit.**

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Impiante teknologjik, termik dhe te kondicionimit		
F.V. Kondicionere inverter 24 BTU	cope	5
F.V. Kondicionere inverter 12 BTU	cope	1
F.V. Panel metalik IP65(700x550x250mm)	cope	1
F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	cope	1
F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A	cope	3
F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	36
F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	30
F.V. Çeles automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V	cope	6
F.V. Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	cope	1
F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3

• **N.S. - 13 A Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni TV.**

Sipas VKM nr. 42 datë 16.01.2008, të ndryshuar, kategoria **N.S. – 13, A** Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe rishikimi i linjave telefonike të jashtme dhe impiante të telekomunikacionit me frekuencë të lartë, sido që të jetë shkalla e rëndësisë së tyre, të kompletuara me çdo punim të lidhur me muraturën, plotësuese ose ndihmëse, për tu realizuar, të ndara nga zbatimi i sistemeve të tjera që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme.

Kjo kategori licence i referohet punimeve të parashikuara në zërat e preventivit për realizimin e punimeve të rrjetit të brendshëm telefonik, telekomunikacioni i transmetimit të të dhenave konkretisht për punimet si vijon:

➤ **Zerat dhe volumet sipas preventivit.**

Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni TV		
F.V Rack, 19",15U W600xH770xD495	cope	1

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

F.V Kutiderivacioni plastm	cope	9
F.V. Kuti suport pllaket 2 mod	cope	11
F.V Prize interneti RJ45 CAT6a	cope	22
F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	330.00
F.V Kabell Interneti CAT6a SFTP	ml	330.00
F.V Koka Rrjeti CAT6a Metalike	cope	22
F.V Ventilator Rack me 3 Helika dhe termostat	cope	1
F.V Poliprizë Racku me 8 Shuko, me Mbrojtje Tensioni, Kabell 2m, 1U	cope	1
F.V Patchpanel 24 x RJ45 shielded , CAT6a, 1 U	cope	1
F.V Ndricues LED Racku me magnet, 700 lm, me celes, 1U	cope	1
F.V Patch corde CAT6a, L=2m, RJ 45 , 10 GB	cope	24

• **N.S - 14 A Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV.**

Sipas VKM nr. 42 datë 16.01.2008, të ndryshuar, kategoria **N.S - 14 A** “Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV”: *Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i linjave elektrike, telefonike, radiotelefoni e TV, si edhe të linjave të trasmetimit të ngjashme me to, të kompletuar me çdo punim të lidhur me muraturën, plotësuese ose ndihmëse, për t’u realizuar, të ndara nga zbatimi i sistemeve të tjera që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme.*

Kjo kategori licence i referohet punimeve të parashikuara në zërat e preventivit për realizimin e punimeve të ndryshme, konkretisht për punimet si vijon:

➤ **Zërat dhe volumet sipas preventivit.**

Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

F.V. Kuti suport pllaket 2 mod	cope	14
F.V. Kuti suport pllaket 4 mod	cope	4
F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	21
F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	10
F.V Tapa fallco	cope	15
F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	1260.00
F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	180.00
F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	350.00
F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	50.00
F.V Ndricues LED 40w, 60x60, 4000K, 20000 op, IP40	cope	41
F.V Ndricues LED 2x18w, 120cm, 4000K, 20000 op, IP40	cope	6
F.V Ndricues tavanor LED 24 W IP 65 4000 K	cope	8

Argumentim teknik për kërkesën mbi licencat profesionale në fushën e projektimit

3. PROJEKTUES KONSTRUKTOR

d- Vlerësimi i kapacitetit mbajtës dhe përforcimi i strukturave mbajtëse prej beton-arme, murature dhe metalike.

4. PROJEKTUES INSTALATOR

c- Projektim të linjave e rrjeteve elektrike, për objekte civile e industrial.

10. PROJEKTIMI I IMPIANTEVE TË PRODHIMIT DHE SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE

d- Nënstacione elektrike, primare sekondare - linja të tensionit të lartë.

Në përputhje me natyrën dhe shkallën e vështirësisë teknike të punimeve të këtij objekti prokurimi është kërkuar zgjidhja sipas termit “Turn key” që përfshin rikonstruksionin dhe fuqizimin e N.Stacionit elektrike të Shpërndarjes me zgjidhjet dhe pajisjet me të fundit për këto projekte.

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Realizimi i këtij projekti kërkon përfshirjen e stafit projektues në licensat e kompanisë të specializuar në fushën:

- **3. Projektues konstruktor**
- **4. Projektues instalator**
- **10. Projektimi i impianteve të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike**

Konkretisht, kërkohet që dokumentacioni i ofertës të përfshijë licensat për këto kategori projektuesish:

- **3. Projektues konstruktor – d. Vlerësimi i kapacitetit mbajtës dhe përforcimi i strukturave mbajtëse prej beton-arme, murature dhe metalike.**

Eshtë vlerësuar kërkesa për licencën drejtues teknik i kategorisë licencën "**Projektues konstruktor – d. Vlerësimi i kapacitetit mbajtës dhe përforcimi i strukturave mbajtëse prej beton-arme, murature dhe metalike**" sepse lidhet ngushtesisht me projektimin e strukturave mbajtëse si janë konstruksionet metalike të pajisjeve 110kV, rrufepritesat etj dhe objekteve ndihmëse në nënstacione, duke garantuar siguri dhe stabilitet mekanik sipas normave të ndërtimit.

Për sa me sipër projektuesi konstruktor është i nevojshëm për vlerësimin e kapacitetit mbajtës të bazamenteve dhe konstruksioneve metalike të rinj, mbi të cilat do të instalohen pajisje të reja elektrike. Gjithashtu, në rastet kur ngarkesat e reja ose kushtet e projektimit e kërkojnë, duhet të projektohen masat e nevojshme të përforcimit strukturor për të garantuar qëndrueshmërinë, sigurinë dhe funksionimin e besueshëm të ndërtësies së nënstacionit gjatë gjithë jetës së tij në shërbim. Kjo licencë garanton që këto vlerësime dhe zgjidhje projektuese të kryhen nga një specialist i licencuar, në përputhje me legjislacionin dhe standardet teknike në fuqi.

Konkretisht në projektin e këtij objekti kemi punime të cilat përfshijnë:

- zëvendësimin dhe instalimin e transformatorëve të fuqisë.
- montimin e pajisjeve të reja dhe impiantit shpërndarës të energjisë TM 35/20/6kV.
- ndërtimin e bazamenteve të rinj dhe modifikimin dhe zgjerimin e ndërtësies ekzistuese të N.Stacionit.
- instalimin e konstruksioneve metalike, kanaleve të kablllove elektrike etj.

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Në këto raste, vlerësimi i kapacitetit mbajtës është një pjesë thelbësore e projektimit për të garantuar që strukturat ekzistuese mund të përballojnë ngarkesat shtesë dhe veprimet sizmike sipas kërkesave të projektimit.

- **4. Projektues instalator – c. Projektim të linjave e rrjeteve elektrike, për objekte civile e industrial.**

Kërkesa për licencën "**Projektues instalator – c. Projektim të linjave e rrjeteve elektrike, për objekte civile e industriale**" është vlerësuar e nevojshme pasi objekti i kontratës përfshin projektimin e instalimeve dhe rrjeteve elektrike në nënstacione elektrike, të cilat klasifikohen si objekte industriale. Projektimi përfshin rrjetet e furnizimit me energji, instalimet AC/DC, kabllot e fuqisë, kontroll komandimit, sistemet e ndriçimit, tokëzimit, mbrojtjes, matjes, si dhe lidhjen dhe integrimin e pajisjeve të reja me infrastrukturën ekzistuese të N.Stacionit, sidomos në fazën provizore që N.Stacioni do të jetë në punë dhe do të furnizojë konsumatorët e tij, por nderkohe do të kryhen punimet për kalimin në nivel tensioni 110kV të tij.

Kjo licencë garanton që projektimi të realizohet nga një specialist i licencuar, në përputhje me legjislacionin, standardet teknike dhe kërkesat e sigurisë në fuqi, duke siguruar funksionim të besueshëm dhe të sigurt të N.Stacionit.

Konkretisht në projektin e këtij objekti kemi punime të cilat përfshijnë:

- projektimin e kabllave të fuqisë, kontroll komandimit dhe fidera 20/6kV.
- projektimin e rrjetit AC dhe DC të N.Stacionit;
- projektimin e instalimeve të ndriçimit elektrik.
- integrimin e sistemeve të mbrojtjes, automatizimit telekomunikacion dhe SCADA.
- instalimin dhe venien në punë të transformatorëve të fuqisë, rrjetit TM të shpërndarjes së energjisë elektrike etj

Në këto raste, kjo licencë është drejtpërdrejt e lidhur me objektin e projektimit dhe siguron që instalimet elektrike të nënstacionit të projektohen në mënyrë të sigurt, funksionale dhe në përputhje me standardet teknike në fuqi.

- **Projektues për impiantet e shpërndarjes së energjisë elektrike – Pika 10/d:** për projektimin e linjave të transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike që përbëjnë rrjetin primar dhe sekondar.

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Kërkesa për licencën "**Projektues për impiantet e shpërndarjes së energjisë elektrike – Pika 10/d: për projektimin e linjave të transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike që përbëjnë rrjetin primar dhe sekondar**" është vlerësuar e nevojshme pasi objekti i kontratës përfshin projektimin e N.Stacioneve elektrike dhe lidhjen e tyre me rrjetin elektroenergjetik në një nivel tensioni më të lartë se ai ekzistues, në 110kV.

Projektimi përfshin zgjidhjet teknike për linjat hyrëse dhe dalëse, lidhjet me rrjetin e transmetimit dhe atë të shpërndarjes së energjisë, konfigurimin e skemave elektrike, koordinimin e pajisjeve primare TL, atyre TM dhe integrimin e tyre me rrjetin ekzistues. Kjo licencë garanton që projektimi të realizohet nga një projektues i licencuar, i aftë në projektimin dhe llogaritjen e impianteve dhe rrjeteve të transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike, duke siguruar përputhshmërinë me standardet teknike, kërkesat e sigurisë dhe kushtet e operimit të sistemit elektroenergjetik.

Arsyet teknike pse është i nevojshëm dhe punime që janë pjesë e këtij objekti, paraqiten si mëposhte:

- projektimi i N.Stacionit elektrik me nivel tensioni 110 kV, 35 kV, 20 kV ose nivele të tjera tensioni.
- projektimi dhe llogaritja e skemave të primare TL/TM dhe ato sekondare të mbrojtje, kontroll, komandimi të N.Stacionit.
- dimensionimi dhe konfigurimi i lidhjeve elektrike e pajisjeve, transformatorëve, zbarave dhe linjave elektrike TL/TM.
- garantimi i sigurisë, selektivitetit, besueshmërisë dhe vazhdimësisë së furnizimit me energji elektrike.

Ky argumentim është plotësisht në përputhje me objektin e projektimit të nënstacioneve elektrike, pasi kjo kategori licence mbulon projektimin e impianteve dhe rrjeteve që përbëjnë pjesën kryesore të sistemit të transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike.

Këto licenca përbëjnë gjithashtu përveçse një **garanci teknike edhe ligjore** që operatori ofertues ka kapacitetin profesional, ekspertizën e nevojshme dhe garanton realizimin e plotë të projektimit sipas kërkesave të AK dhe ta zbatojë atë me sukses deri në përfundimin e punimeve, për këtë N.Stacion të rëndësishëm të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes .

Gjithashtu, OE ofertues mund të kontraktonte disponuesit e këtyre licencave, nëse nuk janë pjesë e stafit të tij, me qëllim realizimin e kontratës.

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Keto kategori projektimi janë në përputhje me zërat e preventivit paraprak dhe punimet përkatëse për objektin e prokurimit, këto janë proporcionale dhe të lidhura ngushtë me realizimin e punimeve, natyrën dhe vlerën e kontratës. Kjo kërkesë lidhur me licencën profesionale të shoqërisë është në përputhje me Nenin 77, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe pika 6, e nenit 39, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

2.3.3 Dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik:

a) Operatorët ekonomikë pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojnë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, të cilët duhet figurojnë në listpagesat e shoqërisë për 3 muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave si më poshtë:

- | | |
|----------------------|---------|
| • Inxhinier Elektrik | 1 (nje) |
| • Inxhinier Ndërtimi | 1 (një) |
| • Inxhinier Mekanik | 1 (një) |

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin :

- ✓ Kontratë pune,
- ✓ Diplomën Universitare,
- ✓ Libreze pune,
- ✓ CV
- ✓ Listpagesat E-Sig të shoqërisë.

Drejtuesit teknik duhet të jenë të punësuar sipas kriterëve të VKM nr. 42 date 16.01.2008, i ndryshuar, sa i takon ndalimeve të dy punësimit.

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të bëjë verifikime lidhur me deklarin e OE, në funksion të përmbushjes së këtij kriteri.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

b) Operatorët ekonomikë duhet të disponojnë staf teknik **inxhinier** (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë) dhe **punonjës të specializuar/kualifikuar**, si më poshtë :

- | | |
|------------------------|-------------|
| • Ing. Elektrik | 2 (dy) |
| • Ing. Elektronik | 1 (një) |
| • Teknik Ndërtimi | 2 (dy) |
| • Elektriciste | 10 (dhjete) |
| • Punetore ndertimi | 10 (dhjete) |
| • Punetore te thjeshte | 10 (dhjete) |

Për punonjësit me profesionet si më sipër (**përfshijë inxhinierët**) , operatorët ekonomikë duhet të plotësojnë dhe të paraqesin tabelën me të dhënat si më poshtë :

Nr.	Emër Mbiemër i punonjësit	Profesioni	Institucioni publik/privat lëshues i certifikatës/diplomës	Nr NIPT (Në rast se lëshuesi është institucion privat)
1				
2				
3				
4				
5				

- Për stafin teknik **inxhinier** si më sipër, ofertuesit duhet të paraqesin :
 - ✓ Kontratë pune,
 - ✓ Diplomën Universitare,
 - ✓ Libreze pune dhe CV.
 - ✓ Listpagesat E-Sig të shoqërisë.
- Për **teknikët e ndertimit dhe elektrikistët**:
 - ✓ Kontratën individuale të punës
 - ✓ Diplomën e shkollës së mesme profesionale përkatëse
 - ✓ Libreze pune.

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

✓ Listpagesat E-Sig të shoqërisë.

➤ Për **punonjësit e ndertimit dhe ata të thjeshtë ndihmes:**

✓ Kontratën individuale të punës;

✓ Listpagesat E-Sig të shoqërisë.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraparak dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentim 2.3.3 – a & b.

Kërkesat e shkronjave a) dhe b), të pikës 2.3.3, të kriterëve të veçanta për kualifikim, janë bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, në nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, të ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në R.Sh.” dhe VKM nr. 514, datë 20.9.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)”, të rishikuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe nevojave për realizimin e punimeve.

Numri i inxhinierëve, specialistëve dhe punonjësve sipas profesioneve perkatese, është kërkuar duke vlerësuar rendesinë e vecante që ka rikonstruksioni dhe fuqizimi i këtij N.Stacioni elektrike të Shpërndarjes, duke qenë i rendesishëm për qytetin e Tiranës, i rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike, dhe do të kryhet në kushte pune dhe me tension, për të mos ndikuar në furnizimin me energji elektrike të konsumatoreve që ky furnizon, por që duke respektuar gjithmone rregullat e sigurimit teknik në maksimum, ta garantojë atë.

Numri i tyre në punimet e rikonstruksionit, fuqizimit, punime montimi, demontimi civil, elektrike në ndertesat e N.Stacioneve është bazuar në zerat dhe volumet e parashikuar në punimet e preventivit, për arsyet e mëposhtme:

Kërkesa që operatorët ekonomikë të disponojnë staf teknik inxhinierik (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë) dhe punonjës të specializuar/kualifikuar është vendosur në funksion të garantimit të realizimit të kontratës sipas kërkesave teknike, standardeve në fuqi dhe

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

rregullave të sigurisë në punë. Duke qenë se objekti i kontratës përfshin punime në N.Stacione elektrike, instalimin dhe lidhjen e pajisjeve elektrike, montime elektromekanike, punime ndërtimore ndihmëse, testime dhe vënie në punë, është e domosdoshme që operatori ekonomik të disponojë personel me kualifikimin dhe eksperiencën e nevojshme për secilin proces të zbatimit.

Argumentimi sipas profileve:

- **2 (dy) Inxhinier Elektrik** – për organizimin, mbikëqyrjen dhe koordinimin e punimeve elektrike, verifikimin e zbatimit të projektit, kryerjen e testimeve dhe vënien në punë të pajisjeve të nënstacionit, mbajtjen në punë të N.Stacionit ekzistues dhe shtrimin e linjes kabllore 35kV nga N.Stacioni Kinostudio në shtyllen e parë ajrore sipas projektit.
- **1 (një) Inxhinier Elektronik** – për konfigurimin, integrimin dhe testimin e sistemeve të automatizimit, mbrojtjes, kontrollit, komunikimit dhe SCADA, telekomunikacioni si dhe për verifikimin e funksionimit të pajisjeve elektronike dhe sistemeve ndihmëse.
- **2 (dy) Teknikë Ndërtimi** – për ndjekjen e punimeve civile, kontrollin e zbatimit të bazamenteve, kanaleve të kabllave, konstruksioneve mbështetëse dhe elementëve të tjerë ndërtimorë, në përputhje me projektin dhe specifikimet teknike.
- **10 (dhjetë) Elektracistë** – për kryerjen e montimit të pajisjeve elektrike, instalimin e kabllave të fuqisë dhe komandimit, realizimin e lidhjeve elektrike, montimin e sistemeve të tokëzimit, si dhe testimet elektrike gjatë zbatimit të kontratës.
- **10 (dhjetë) Punetore ndërtimi** – për kryerjen e punimeve ndërtimore, murature, suvatim, hidraulik etj të cilat janë të nevojshme për realizimin e punimeve sipas vëllimeve perkatese.
- **10 (dhjetë) Punëtorë të thjeshtë ndihmës** – për realizimin e punëve fizike dhe ato ndihmëse të montimit, transportit dhe sistemit të materialeve, hapjen dhe mbylljen e kanaleve të kabllave, mbështetjen e proceseve të instalimit dhe punimeve të tjera ndihmëse të nevojshme për realizimin në kohë dhe sipas grafikut të punimeve, pa patur nevojë për kualifikim teknik.

Ky staf është proporcional me objektin e kontratës dhe synon të sigurojë që punimet të realizohen në mënyrë të sigurt, cilësore dhe brenda afateve të përcaktuara, duke garantuar disponueshmërinë e punonjesve të nevojshme për kryerjen paralelisht të proceseve të ndryshme të punës në fuqizimin dhe rikonstruksionin e N.Stacionit elektrike.

- c) Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se kanë të punësuar në stafin e tyre 1 (një) punonjës i cili të plotësojë kërkesat dhe të disponojë çertifikatën si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë”, në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10237 date 18/02/2010

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

"Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier".

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin :

- ✓ Kontratën e punës,
- ✓ Dëshminë/certifikatën përkatëse.
- ✓ Listpagesat E-Sig të shoqërisë.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentim 2.3.3 - c.

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", të ndryshuar dhe në nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", të ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Konkretisht :

Kërkesa që operatori ekonomik të disponojë një **Përgjegjës për Sigurinë dhe Mbrojtjen e Shëndetit në Punë**, në përputhje me Ligjin Nr. 10237, datë 18.02.2010, "Për sigurinë dhe shëndetin në punë", si dhe me VKM Nr. 312, datë 05.05.2010, "Për miratimin e Rregullores "Për sigurinë në kantier"", është e nevojshme pasi objekti i kontratës përfshin punime në nënstacione elektrike, të cilat klasifikohen si punime me rrezik të shtuar. Gjatë zbatimit të kontratës do të kryhen punime elektrike, montime elektromekanike, punime ndërtimore, ngritje dhe montim pajisjesh me mjete mekanike, si dhe testime dhe vënie në punë të pajisjeve, procese që shoqërohen me rrezik për jetën dhe shëndetin e punëmarrësve.

Prania e një personi përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë garanton identifikimin dhe vlerësimin e rreziqeve, hartimin dhe zbatimin e masave parandaluese, kontrollin e përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale, monitorimin e respektimit të procedurave të sigurisë, si dhe koordinimin e masave mbrojtëse gjatë gjithë periudhës së realizimit të kontratës. Kjo kërkesë synon të minimizojë rrezikun e aksidenteve në punë, të mbrojë jetën dhe shëndetin e punonjësve dhe të sigurojë zbatimin e punimeve në përputhje me legjislacionin në fuqi.

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Ky argumentim është proporcional me natyrën e kontratës, pasi punimet në N.Stacione elektrike përfshijnë, ndër të tjera:

- punime në afërsi të pajisjeve me tension të lartë dhe të mesëm;
- instalimin dhe lidhjen e pajisjeve elektrike dhe elektromekanike;
- përdorimin e vinçave dhe mjeteve ngritëse për montimin e pajisjeve të rënda, transformatore fuqie me peshe 60-80ton.
- punime në lartësi dhe në ambiente me tension.
- testime dhe vënie në punë të pajisjeve elektrike dhe sistemeve mbrojtje, kontroll komandimi.

Për këto arsye, kërkesa për një **Përgjegjës për Sigurinë dhe Mbrojtjen e Shëndetit në Punë** është e lidhur drejtpërdrejt me objektin e kontratës, është e domosdoshme për garantimin e një mjedisi të sigurt pune dhe është në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.

d) Operatorët ekonomikë duhet që nga punonjësit e kërkuar më sipër, minimalisht punonjësit e kualifikuar si:

➤ Ing Elektrik	2 (dy)
➤ Ing Elektronik	1 (nje)
➤ Ing Ndertimi	1 (nje)
➤ Ing Mekanik	1 (nje)
➤ Teknik Ndërtimi	2 (dy)
➤ Elektracistë	10 (dhjete)
➤ Punetoret e ndertimit	4 (kater)

duhet të jenë të pajisur me **dëshminë përkatëse që vërteton kualifikimin nga OMVK** te autorizuar në përputhje me kërkesat ose standardet ekuivalente sipas Rregullores së sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impiantet, pajisjet dhe instalimet elektrike.

Për këtë operatorët ekonomikë krahas dokumentacionit të kërkuar në pikën **2.3.3 (a/b)**, duhet të paraqesin edhe **dëshminë përkatëse që vërteton kualifikimin OMVK**.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Argumentim 2.3.3 - d.

Numri i punonjesve te kualifikuar me lart eshte i nevojshem gjate gjithë periudhes se kryerjes se punimeve, per shkak te volumit te punimeve, pergatitjet per vendosjen e pajisjeve te reja transformatore fuqie dhe pajisje 110kV, lirimin e nje pjese te sheshit te N.Stacionit per krijimin e hapësires se nevojshme per ndertesen e re te N.Stacionit, vendosjen ne pune te celave TM, paneleve te mbrojtjes kontroll komandimit, dhe vendosjen e plote ne pune te N.Stacionit te fuqizuar me pajisjet e reja, duke minimizuar kohen e nderprerjeve te energjise ne rast nevojje. Pra jane shume procese pune ne te njejten kohe, qe kerkojne grup pune me punonjes te kualifikuar per realizimin e tyre me sukses dhe kohen e duhur.

Kërkesa që minimalisht

- | | |
|-------------------------|-------------|
| ➤ Ing Elektrik | 2 (dy) |
| ➤ Ing Elektronik | 1 (nje) |
| ➤ Ing Ndertimi | 1 (nje) |
| ➤ Ing Mekanik | 1 (nje) |
| ➤ Teknik Ndërtimi | 2 (dy) |
| ➤ Elektracistë | 10 (dhjete) |
| ➤ Punetoret e ndertimit | 4 (kater) |

të jenë të pajisur me certifikata trajnimi ose deshmi kualifikimi të lëshuara nga një Organ i Miratuar i Vlerësimit të Konformitetit (OMVK) ose nga një institucion tjetër i autorizuar sipas legjislacionit në fuqi, që vërtetojnë kompetencën e tyre për kryerjen e punimeve përkatëse është e nevojshme pasi objekti i kontratës përfshin punime në N.Stacione elektrike, të cilat konsiderohen punime me rrezik të lartë për shkak të pranisë së instalimeve me nivel tensioni TL/TM, pajisjeve elektrike dhe proceseve të montimit, testimit dhe vënies në punë. Personeli që kryen këto punime duhet të ketë njohuritë dhe kompetencat e verifikuara nga një organ i autorizuar, për të garantuar zbatimin korrekt të rregullave teknike, procedurave të sigurisë dhe masave për mbrojtjen e shëndetit në punë.

Pajisja e personelit me certifikata të lëshuara nga një OMVK siguron që aftësitë profesionale dhe njohuritë e tyre janë vlerësuar nga një subjekt kompetent dhe i miratuar sipas legjislacionit në fuqi, duke ulur rrezikun e aksidenteve gjatë punimeve, duke garantuar cilësinë e zbatimit të kontratës dhe respektimin e kërkesave ligjore e teknike për punimet në objekte të infrastrukturës kritike elektroenergjetike.

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

- e) Operatorët ekonomikë ofertues duhet të vërtetojnë se *kanë të punësuar në stafin e tyre ose të kontraktuar me kontratë shërbimi 1 (një) Inxhinier të certifikuar nga prodhuesi distributori i autorizuar i tij ose ekuivalentet e tyre për instalimin dhe komisionimin e Sistemeve DGA & BMT.*
- Lidhur me këtë pike operatori ekonomik ofertues në rastin se e ka pjesë të stafit inxhinierin e kërkuar, duhet të paraqesë:
 - ✓ Kontrata e punës
 - ✓ Liste pagesat. E-Sig
 - ✓ Certifikata përkatëse të Inxhinierit të certifikuar nga prodhuesi i pajisjeve ose Distributori i autorizuar i tyre ose ekuivalentet e tyre.
 - Në rast se disponon kontratë shërbimi operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë:
 - ✓ Kontratën e shërbimit
 - ✓ Certifikata përkatëse të Inxhinierit të certifikuar nga prodhuesi i pajisjeve ose Distributori i autorizuar i tyre ose ekuivalentet e tyre.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentim 2.3.3 - e.

Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ b), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të objektit të prokurimit dhe/ose komponentët e tij. Drejtoria e Tensionit të Lartë OSSH SH.A, duhet të ketë besueshmërinë dhe të kërkojë garanci për realizimin me sukses të kontratës objekt prokurimi, duke përfshirë kërkesat për një 1 (një) inxhinier elektrik të certifikuar nga prodhuesi ose distributor i tij i autorizuar për sistemet DGA dhe BMT duke qene qe diagnostikojne, analizojne dhe monitorojne pajisjen me te rendesishme dhe me te shtrenjte te N.Stacioni elektrike.

Sistemet DGA & BMT analizojne gazrat e tretur dhe matjen e lagështisë në vajin e transformatoreve të fuqisë dhe monitorimin e izolacionit në izolateret kalimtare 110 kV dhe shkarkimet pjesore PD, dhe njihet si një test i rëndësishëm për vlerësimin e gjendjes së

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

transformatorëve fuqise, me izolacion te peshtjellave ne vaj, si jane edhe transformatoret ne N. Stacionet elektrike te Shperndarjes.

Sistemet DGA & BMT ofrojne diagnostikim, analizim, të detajuara online per clirimin e gazrave ne vajin e transformatorit te fuqise, monitorojne izolacionin ne izolatorete kalimtar 110kV dhe regjistrojnë dhe sinjalizojnë te dhenat teknike te monitoruara.

Ky sistem duhet te jete i afte per tu integruar me sistemin qendror te monitorimit per te dy proceset, ne OSSH qendrore ne menyre qe te sinjalizojte gjendjen reale te transformatorit.

- Gazrat e cliruar ne vajin e transformatoreve te fuqise dhe tap changer te tyre.
- Izolacioni i izolatoreve kalimtar 110kV ne transformatoret e fuqise.

Teorikisht analizimi i gazrave te cliruar ne vajin e transformatorit te fuqise dhe monitorimi i izolacionit ne izolatorete 110kV ndikojne realisht ne jetegjatesine e pajisjes me kryesore te N.Stacioneve elektrike si jane transformatoret e fuqise.

Kjo pajisje kërkojne konfigurim, parametrizim dhe përshtatje softëare-i me të dhënat teknike të transformatorëve që do të monitorohen. Për këtë arsye, është e domosdoshme që operatori ekonomik të disponojë një inxhinier elektrik të certifikuar nga prodhuesi (ose ekuivalent), i cili ka njohuritë teknike për të:

- konfiguruar sistemin sipas specifikimeve të pajisjes dhe kërkesave të autoritetit kontraktor;
- programuar dhe përshtatur softëare-in e analizës online te gazrave me parametrat e funksionimit të transformatorëve ekzistues;
- verifikuar saktësinë e matjeve dhe analizave të gazrave, për të garantuar që pajisja do të japë rezultate të besueshme;
- programuar dhe përshtatur softëare-in e monitorimit online per izolacionin e izolatoreve kalimtar 110kV dhe shkarkimet e pjeshme ne ato.
- siguruar funksionimin e qëndrueshëm dhe të sigurt të sistemit në mjedisin e punës së autoritetit kontraktor;
- trajnim te specialisteve për përdorim dhe mirëmbajtje, në përputhje me udhëzimet e prodhuesit.

Ky veprim siguron që pajisja të funksionojë në mënyrë korrekte, të ofrojë matje dhe analiza të sakta, si dhe të garantojë përdorim të sigurt dhe jetëgjatësi të sistemit të monitorimit.

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Prandaj, kërkesa për inxhinier elektrik të certifikuar nuk lidhet me një kontratë pune, por është një kërkesë teknike për të garantuar që furnizimi të shoqërohet me asistencën profesionale të nevojshme për vënien në punë dhe konfigurimin e saktë të pajisjes për nevoja operationale të autoritetit kontraktor.

- f) Operatori ekonomik (ne baze të VKM 312 Dt.05.05.2010 për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier) duhet të vërtetojë që minimalisht 4 nga punonjësit e kërkuar të jenë të trajnuar dhe të pajisur me certifikata të punimeve në lartësi të lëshuara nga shoqëri të licencuara nga ministria përkatëse, të cilët të rezultojnë në listë pagesat e shoqërisë të paktën për 3 (tre) muajt e fundit duke marrë reference datën e hapjes së tenderit.

Për këta punonjës operatorët ekonomikë krahas dokumentacionit të kërkuar në pikën 2.3.3 b), duhet të paraqesin certifikatën përkatëse të punimeve në lartësi

Lidhur me këtë pikë operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë:

- ✓ Kontrata e punës
- ✓ Liste pagesat. E-Sig

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentim 2.3.3 - f

Numri i ketyre punonjesve është i nevojshëm për përpunimin, prerjen, bashkimin dhe montimin e konstruksioneve metalike të pajisjeve TL 110kV si dhe për montimin e rrufepritesave në lartësi të parashikur dhe të nevojshme mbrojtje e zones së N.Stacionit, sipas zërave të preventivit të punimeve.

- g) Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të dëshmojnë se kanë të punësuar në stafin e shoqërisë punonjës të kualifikuar, të pajisur me Dëshmi të Aftësive Profesionale (DAP), lëshuar nga D.P.SH.T.RR., minimalisht si më poshtë :

- Automaknist të mjetëve të renda / manovrator 1 (një)

(Në rastet kur mjetet/makineritë disponohen me qera, këta punonjës mund të jenë të kontraktuar).

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin :

- ✓ Kontratat e punës të vlefshme;
- ✓ Dokument (dëshmi kualifikimi profesional), që të vërtetojë kualifikimin profesional të kërkuar, referuar rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtim dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës.
- ✓ Liste pagesat. E-Sig

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi 2.3.3 - g.

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar dhe në nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës, si dhe bazuar në rregulloren “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtim dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës.

Kërkesa që operatori ekonomik të disponojë minimalisht **1 (një) automakinist të mjeteve të rënda/manovrator**, të pajisur me **Dëshmi të Aftësive Profesionale (DAP)** të lëshuar nga **Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)**, është e nevojshme pasi objekti i kontratës përfshin transportin, manovrimin, shkarkimin, pozicionimin dhe montimin e pajisjeve të rënda në N.Stacione elektrike, si transformatorë fuqie i cili mund të peshojë nga 60-80ton, spostimin e transformatoreve ekzistues, pajisje TL 110kV, panele TM/TU, konstruksione metalike, barabane me kabllo fuqie dhe pajisje të tjera.

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Kryerja e këtyre operacioneve kërkon përdorimin e mjeteve të rënda dhe pajisjeve ngritëse, të cilat duhet të operohen nga personel i kualifikuar dhe i pajisur me **DAP**, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kjo garanton që manovrimi i mjeteve të kryhet në mënyrë të sigurt, duke minimizuar rrezikun e aksidenteve, dëmtimit të pajisjeve dhe ndërprerjeve të panevojshme të punës, si dhe duke siguruar mbrojtjen e punonjësve dhe të infrastrukturës elektroenergjetike.

Kërkesa është në përputhje me natyrën e kontratës dhe respekton parimin e proporcionalitetit, pasi parashikon vetëm 1 (një) automakinist të kualifikuar, numër i mjaftueshëm për operimin e mjeteve të rënda gjatë fazave të transportit, manovrimit dhe montimit të pajisjeve në kantier.

Ky argumentim lidhet drejtpërdrejt me objektin e kontratës, pasi në punimet në nënstacione elektrike përdorimi i mjeteve të rënda për transport dhe montim është një proces i domosdoshëm, dhe drejtimi i tyre duhet të kryhet nga operatorë që zotërojnë Dëshminë e Aftësive Profesionale (DAP) sipas kërkesave të legjislacionit shqiptar.

2.3.4 Të gjithë punonjësit e kërkuar sipas pikës 2.3.3, duhet të jenë në listpagesat e shoqërisë, për periudhën Prill - Qershor 2026. Përfshirë nga kjo bën punonjësi i kualifikuar si (Automakinist), i kërkuar sipas gërmës “g”, i cili përveç se si pjesë të stafit të ofertuesit (në listpagesat e tij) mund të jetë me kontratë shërbimi, vetëm në rastet kur mjetet/makineritë dispononohen me qera.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, duhet të dorëzojë pranë autoritetit kontraktor përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK, dokumentacionin si më poshtë :

- Listëpagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën Prill - Qershor 2026.

Argumentimi 2.3.4

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar dhe në nenin 39, pika 6/ç), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore si pjesë të përvojës së shoqërisë, përvojë kjo e nevojshme për ekzekutimin e kontratës objekt prokurimit, pasi fakti që shoqëria disponon personel të kualifikuar në vijimësi,

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

tregon aftësi të larta profesionale dhe mundësi të mira për organizimin e punës dhe zbatimin me sukses të kontratave që do të lidhen gjatë zbatimit të MK.

Kriteri sipas pikës 2.3.4, të kapacitetit teknik, ku kërkohet që punonjësit të jenë pjesë e shoqërisë për një periudhë tre mujore, vlerësohet në përputhje me natyrën e objektit të prokurimit dhe në funksin të përzgjedhjes së OE që zotërojnë aftësinë teknike dhe profesionale për zbatimin e kontratës.

2.3.5 Operatorët ekonomikë ofertues duhet të plotësojnë dhe të dorëzojnë së bashku me dokumentet e tjera, skedën teknike për artikujt me emërtesën e artikullit në të cilën duhet të deklarojnë të dhënat e kërkuara, sipas tabelës së mëposhtme:

Nr.	Emërtimi i artikullit	Kompania Prodhuese e artikullit të ofruar	Referenca për specifikimet teknike sipas katalogëve të artikullit të ofruar
1.	Transformator fuqie 115/20.8/6kV, 40/50MVA, ONAN/ONAF. (sipas specifikimeve teknike ne Relacion)		
2.	Sistem DGA (sipas specifikimeve teknike ne Relacion)		
3.	Sistem BMT (sipas specifikimeve teknike ne Relacion)		
4.	Çeles fuqie 110kV. (sipas specifikimeve teknike ne Relacion)		
5.	Ndares fuqie 110kV. (sipas specifikimeve teknike ne Relacion)		
6.	Transformator rryme 110kV. (sipas specifikimeve teknike ne Relacion)		
	Transformator tensioni 110kV.		

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

7.	(sipas specifikimeve teknike ne Relacion)		
8.	Shkarkues 110kV dhe TM. (sipas specifikimeve teknike ne Relacion)		
9.	Panele mbrojtje / kontrolli (sipas specifikimeve teknike ne Relacion)		
10.	Çela te brendshme 35/20kV per N.Stacione. (sipas specifikimeve teknike ne Relacion)		
11.	Panele AC/DC dhe salle baterie (sipas specifikimeve teknike ne Relacion)		
12.	Sistemi SCADA (sipas specifikimeve teknike ne Relacion)		
13.	Sistemi Telekomunikacion (sipas specifikimeve teknike ne Relacion)		
14.	Kablo fuqie TM (sipas specifikimeve teknike ne Relacion)		
15.	Terminale TM (sipas specifikimeve teknike ne Relacion)		
16.	Xhunto TM (sipas specifikimeve teknike ne Relacion)		

Argumentimi 2.3.5

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikën 6/b, të nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Me anë të kësaj skede

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Autoriteti Kontraktor orienton ofertuesit të evidentojnë produktet e ofruara dhe e lidhur me kërkesat e tjera për kualifikim në vijim, AK garantohet për cilësinë e produkteve të ofruara dhe faktin se oferta teknike është bazuar në produkte reale që plotësojnë specifikimet teknike të kërkuesit.

2.3.6 Operatorët ekonomikë ofertues duhet të paraqesin Autorizim të prodhuesit/Distributorit të autorizuar. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, ëbsite, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij, për listën e mallrave të mëposhtëm:

- **Transformatori i Fuqisë 110/20/6 kV**
- **Sistem DGA për transformatorin e fuqisë**
- **Sistem BMT për izolatorët kalimtare në transformatorin e fuqisë**
- **Çelës fuqie 110 kV**
- **Ndarësi fuqie 110 kV**
- **Transformator Rryme 110 kV**
- **Transformator Tensioni 110 kV**
- **Shkarkues 110 kV**
- **Panele kontroll/mbrojtje**
- **Çelat TM**
- **Panele AC/DC dhe Salla Baterie**
- **Sistemi SCADA**
- **Sistemi Telekomunikacion**
- **Kabllo fuqie TM**
- **Terminale TM**
- **Xhunto TM**

Argumentim 2.3.6.

*Autorizimi i prodhuesit është një dokument i rëndësishëm, pasi përveç se tregon origjinën e mallrave që kërkohen në procedurë, garanton se ofertuesi është i autorizuar për ofrimin tek AK të këtyre mallrave. Kjo garanci lidhet njëkohësisht edhe me treguesit cilësorë të mallrave që kërkohen të blihen e që janë prodhuar në përputhje me standardet **SSH/IEC/DIN/EN**.*

Ky kriter është në përputhje me natyrën dhe përmasat e kontratës dhe lidhet drejtpërdrejtë me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë e OE ofertues për aftësitë teknike. Kjo kërkesë i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE-se për përmbushjen me sukses të kontratës. Ky kriter është në përputhje me nenin 77, pika 4, të Ligjit Nr. 162, datë

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikën 6, të nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.3.7 Operatorët ekonomikë ofertues duhet të paraqesin dëshmi të testimeve zyrtare të kryera për materialet/pajisjet e ofruara sipas listës së mëposhtëme, të vlefshme të lëshuara nga prodhuesi/distributori i autorizuar, nga institucione të autorizuara ose ekuivalente të tyre. Këto dokumente duhet të vërtetojnë pajtueshmërinë e materialeve të ofruara me kërkesat teknike dhe standardet e të përcaktuara në dokumentet e tenderit.

- **Transformatori i Fuqisë 110/20/6 kV**
- **Sistem DGA për transformatorin e fuqisë**
- **Sistem BMT për izolatore kalimtare në transformatorin e fuqisë**
- **Çelës fuqie 110 kV**
- **Ndarësi fuqie 110 kV**
- **Transformator Rryme 110 kV**
- **Transformator Tensioni 110 kV**
- **Shkarkues 110 kV**
- **Panele kontroll/mbrojtje**
- **Çelat TM**
- **Kabllo fuqie TM**
- **Terminale TM**
- **Xhunto TM**

Argumentim 2.3.7.

Ky kriter është menduar për ti dhënë sigurinë AK që OE ofertues të paraqesë pajisje dhe materiale , të cilët përmbushin kërkesat e specifikimeve teknike dhe janë në përputhje me to. Duke marrë parasysh që e gjithë lista e kërkuar përbehet nga pajisje të vecanta që përdoren në N/stacione elektrike, kërkohej nga prodhuesi që të dëshmojë se është prodhues i certifikuar nga institucione ndërkombëtare sipas standarteve IEC/EN/SSH dhe pajisjet kanë kryer testimet e kërkuara, testet tip ose rutine nga prodhuesit/prodhuesve, është vendosur në përputhje me pikën 6/b, të Nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

Kërkesa që operatorët ekonomikë ofertues të paraqesin dëshmi të testimeve zyrtare për materialet dhe pajisjet e ofruara është e nevojshme për të verifikuar përputhshmërinë e tyre me specifikimet teknike, standardet kombëtare dhe ndërkombëtare të zbatueshme, si dhe me kërkesat funksionale të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Duke qenë se objekti i kontratës përfshin furnizimin dhe instalimin e pajisjeve që do të përdoren në N.Stacione elektrike, të cilat janë pjesë rrjetit

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

elektroenergjitik shqiptare, është e domosdoshme që pajisjet e ofruara të kenë kaluar testimet përkatëse dhe të provohet se plotësojnë kërkesat e sigurisë, performancës, besueshmërisë dhe jetëgjatësisë.

Dëshmitë e testimeve, të lëshuara nga prodhuesi, distributori i autorizuar ose nga institucione të autorizuar ose ekuivalente të tyre, shërbejnë si provë objektive se materialet dhe pajisjet janë testuar sipas standardeve teknike përkatëse dhe se rezultatet e tyre janë në përputhje me parametrat e kërkuar. Kjo i mundëson autoritetit kontraktor të verifikojë, në fazën e vlerësimit të ofertave, se produktet e ofruara janë të përshtatshme për përdorim në rrjetin elektroenergjetik dhe se nuk krijojnë rrezik për sigurinë, funksionimin dhe vazhdimësinë e furnizimit me energji elektrike.

Kjo kërkesë është në përputhje me parimin e proporcionalitetit, pasi nuk kufizon burimin e dokumentacionit vetëm tek prodhuesi, por lejon edhe dokumente të lëshuara nga distributori i autorizuar ose institucione të autorizuar ose ekuivalente të tyre, duke garantuar njëkohësisht konkurrencën dhe verifikimin objektiv të cilësisë dhe konformitetit të materialeve dhe pajisjeve të ofruara.

2.3.8 Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë Katalog/et ose fragmente të katalogut/eve të prodhuesit/për listën e materialeve sipas skedës teknike që do të ofrohen, në të cilën të paraqiten të dhënat teknike bazë..

Shënim: Fragmentet e katalogut/ve duhet të tregojnë lehtësisht dhe qartë që janë pjesë katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i përket.

Argumentim 2.3.8

Kërkesa për paraqitjen e katalogut/ëve është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 1 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe nenit 40, pika 6, gërma b) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete për të ofruar produktin e kërkuar, si dhe për të verifikuar përmbushjen e specifikimeve teknike të mallrave objekt prokurimi.

Kërkesa që operatori ekonomik ofertues të paraqesë katalogët ose fragmente të katalogëve të prodhuesit për materialet dhe pajisjet e ofruara është e nevojshme për të mundësuar verifikimin objektiv të karakteristikave teknike të pajisjeve, produkteve dhe përputhshmërisë së tyre me specifikimet teknike të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Katalogët teknikë përbëjnë

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

dokumentacionin zyrtar të prodhuesit, në të cilin pasqyrohen parametrat teknikë, karakteristikat funksionale, dimensionet, performanca, standardet e zbatueshme dhe të dhëna të tjera të nevojshme për vlerësimin e ofertës.

Paraqitja e këtij dokumentacioni i mundëson autoritetit kontraktor të kryejë një verifikim të qartë dhe të paanshëm të përputhshmërisë së pajisjeve të ofruara me kërkesat e specifikimeve teknike, duke shmangur paqartësitë dhe duke siguruar që produktet e propozuara janë të përshtatshme për përdorim në nënstacionet elektrike. Gjithashtu, katalogët teknikë shërbejnë si bazë për identifikimin e modelit të ofruar dhe për verifikimin e parametrave të deklaruar nga ofertuesi.

Kjo kërkesë është në përputhje me parimet e transparencës, trajtimit të barabartë dhe proporcionalitetit, pasi u kërkohet të gjithë operatorëve ekonomikë të paraqesin dokumentacionin teknik zyrtar të prodhuesit për materialet që ofrojnë, duke krijuar kushte të barabarta për vlerësimin teknik të ofertave dhe duke garantuar që pajisjet e përzgjedhura plotësojnë kërkesat funksionale, të cilësisë dhe të sigurisë të përcaktuara në dokumentet e tenderit.

2.3.9 Operatorët ekonomikë duhet të disponojnë mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike për realizimin e kontratës :

Nr.	Përshkrimi i mjetit	Sasia
1.	Makineri auto vetshkarkues me kapacitet mbajtes mbi 10 ton	1 copë
2.	Vinc jo me te vogel se 150 ton	1 copë
3.	Fadrome	1 copë
4.	Ekskavator me Goma	1 cope
5.	Ekskavator me Zinxhire	1 cope
6.	Minifadrome	1 cope
7.	Pick Up per transport stafi teknik dhe materialesh ne kantier	1 cope
8.	Kamion me vinc	1 cope
9.	Rrul Ngjeshes	1 cope
10.	Autobetoniere	1 cope
11.	Autopompe Betoni	1 cope
12.	Zyre te levizshme	1 cope
13.	Rimorkiator per transportin e makinerive te renda	1 cope
14.	Depozite uji 5000 lt	1 cope
15.	Elektrosaldatrice	1 cope

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

16.	Gjenerator	1 cope
-----	------------	--------

Ofertuesi për makineritë, të cilat janë në pronësi ose me qera, duhet të paraqesë, dokumentacionin e mëposhtëm :

Për mjetet që janë në pronësi, duhet të paraqitet :

- a) dokumenti që vërteton pronësinë (çertifikatën e pronësisë së mjetit rrugor);
- b) dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi);
- c) çertifikata e vlefshme e kontrollit teknik (SGS);
- d) siguracioni (polica e sigurimit) i vlefshëm i mjetit;
- e) leje transporti nga njësia vendore (sipas rastit);
- f) foto të mjetit ku të evidentohen qartësisht të dhënat specifike të tij.

Kur janë me qera, duhet të paraqitet :

- a) kontrata e qerasë;
- b) dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi);
- c) çertifikata e vlefshme e kontrollit teknik (SGS);
- d) siguracioni (polica e sigurimit) i vlefshëm i mjetit;
- e) leje transporti nga njësia vendore (sipas rastit);
- f) foto të mjetit ku të evidentohen qartësisht të dhënat specifike të tij.

Për mjetet apo pajisjet e tjera që nuk pajisen me leje qarkullimi, ofertuesi duhet të paraqesë kontratë noteriale të blerjes ose fatura tatimore të blerjes ose dokument zhdoganimit të mjetit dhe foto të tyre.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi 2.3.9.

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar dhe në nenin 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Mjetet dhe pajisjet e kërkuara janë vendosur në proporcion me zërat dhe volumet e punimeve dhe afatin e përlogaritur për realizimin e kontratës objekt prokurimi.

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve në pronesi / qira janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke i'u referuar punimeve sipas standardeve, kohëzgjatjes së punimeve dhe specifikimeve teknike të projekt zbatimit. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomikë duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin ofertuesit. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisjet dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

Mjetet dhe pajisjet si më sipër kërkohen referuar zërave të preventivit të punimeve.

Konkretisht mjetet dhe pajisjet e kërkuara, janë si më poshtë :

Pajisjet e mesiperme janë kërkuar si domosdoshmeri për realizimin e punimeve në rikonstruksionin dhe fuqizimin e këtij N.Stacioni, të cilat u referohen edhe zërave të punimeve që do të kryehen, materiale që do të transportohen si më poshtë:

- **Makineri auto vetshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 10 ton.**

Jane makineri që do të perdoren për shkarkimin si të pajisjeve elektrike 110kV si celesa, ndaresa, transformator rryme 110kV, cila TM 20kV, panele mbrojtje, kontroll komandimi, kabllot elektrike fuqie, kontrolli, TU, materiale elektrike etj.

- **Vinc jo me te vogel se 150 ton.**

Eshte kushte i domosdoshem makineria e kerkuar vinc deri ne 150 ton, sepse transformatori i ri i fuqise 110/20/6kV. 40/50MVA mund te jete me peshe totale nga 60-80 ton, dhe per ulje/ngritjen e tij eshte i nevojshem vinci me kapacitetin e kerkuar per shkak edhe te hapsirave ne nje N.Stacion elektrik qe eshte ne kushte pune.

- **Pajisjet dhe makinerite e tjera si me poshte:**

- ✓ **Makineri auto vetshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 10 ton**
- ✓ **Vinc jo me te vogel se 150 ton**
- ✓ **Fadrome**
- ✓ **Eskavator me goma**
- ✓ **Eskavator me zinxhir**

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

- ✓ **Minifadrome**
- ✓ **Pick Up per transport stafi teknik dhe materialesh ne kantier**
- ✓ **Kamion me vinc**
- ✓ **Rimorkiator per transportin e makinerive te renda**
- ✓ **Rrul Ngjeshes**
- ✓ **Autobetoniere**
- ✓ **Autopompe Betoni**
- ✓ **Zyre te levishme**
- ✓ **Depozite uji 5000 lt**
- ✓ **Elektrosaldatrice**
- ✓ **Gjenerator**

Jane kusht i domosdoshem per realizimin e te gjitha punimeve si ndertimore, konstruksioneve metalike, transportimin e materialeve dhe pajisjeve te N.Stacionit por edhe per realizmin e punimeve sipas zerave ne preventivin e ketij projekti dhe grafikut te realizimit te punimeve te percaktuar per kete objekt makinerite dhe mjetet e punes te kerkuara.

- **Makineri auto-vetëshkarkuese me kapacitet mbajtës mbi 10 ton** – për transportin dhe shkarkimin e materialeve inerte, dherave dhe materialeve të tjera të nevojshme për realizimin e punimeve në kantierin e Nënstacionit të Kinostudios.
- **Vinç me kapacitet ngritës jo më të vogël se 150 ton** – për ngritjen, transportimin dhe pozicionimin e pajisjeve të rënda të nënstacionit, si transformatorë fuqie, pajisje të tensionit të lartë dhe elementë të tjerë të rëndë gjatë montimit.
- **Fadromë** – për gjermim, ngarkim dhe zhvendosje të dheut, inertëve dhe materialeve të ndërtimit.
- **Eskavator me goma** – për gjermime dhe hapje kanalesh në zona ku kërkohet lëvizje e shpejtë brenda ose midis zonave të kantierit.
- **Eskavator me zinxhir** – për gjermime të thella, terrene të vështira dhe punime me ngarkesë të rëndë.
- **Minifadromë** – për transport dhe sistemim materialesh në zona të ngushta.
- **Pick-up për staf teknik dhe materiale** – për transport të personelit, veglave dhe materialeve të lehta në kantier.
- **Kamion me vinç** – për ngritje dhe vendosje të pajisjeve/materialeve të rënda.
- **Rimorkiator për makineri të rënda** – për transportin e makinerive nga një objekt në tjetrin ose brenda kantierit.

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

- **Rrul ngjeshës** – për ngjeshjen e dheut, zhavorrit ne ruget e brendshme te raj dhe shtresave të bazamentit.
- **Autobetoniere** – për furnizim dhe transport të betonit të gatshëm.
- **Autopompë betoni** – për pompimin dhe hedhjen e betonit në themele, mure ose struktura ku nuk arrihet direkt.
- **Zyra të lëvizshme** – për administrimin teknik, mbikëqyrjen, dokumentacionin dhe organizimin e kantierit.
- **Depozitë uji 5000 L** – për furnizim me ujë për betonime, pastrim dhe nevoja teknike të kantierit.
- **Elektrosaldatrice** – për saldime metalike dhe montim strukturash.
- **Gjenerator** – për furnizim me energji elektrike të pajisjeve dhe ndriçimit kur mungon rrjeti ose si rezervë.

2.3.10 Operatori Ekonomik Ofertues duhet te provoje se disponon pajisjet ne pronesi ose me kontrate qeraje, me afat kohezgjajtje per te gjithë kohen e vazhdimësisë së kontratës, pajisjet per instalimin e transformatorit te fuqisë si me poshte:

1. Makineri per trajtimin e vajit me kapacitet 9000 L/H me tregues per prezencën e H₂O ne vaj.
2. Kenotron per testimin e izolacionit te shpimit te vajit deri ne 100kV.
3. Testues i lageshtires dhe nivelit te H₂ ne vaj.
4. Mikro ohm meter 100 A me certifikate kalibrimi.
5. Terra ohm meter 10kV me certifikate kalibrimi.
6. Analizator peshtjellash, koeficient transformimi, grup lidhje, rezistence ohmike e peshtjellave me certifikate kalibrimi.
7. Testues per rregullatorin e tensionin nen ngarkese (OLTC) me certifikate kalibrimi.

Pajisjet duhet te jete i pajisur me dokumentacion perkates sipas legjislacionit ne fuqi.

Per te permbushur kriteret e mesiperme ne fazën e ofertimit, operatori ekonomik duhet deklaraje disponimin e makinave ne formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST.

Për pikën si më sipër operatorët ekonomik ofertues duhet të paraqesin formularin e vetëdeklarimit sipas shtojcës Nr. 8.

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Ndërsa operatori ekonomik i kualifikuar i pari, duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues të kërkuar si më sipër.

Argumentim: 2.3.10.

Lidhur me kërkesen e mesiperme për pajisjet e disponueshme, janë të nevojshme për kryerjen e të gjitha procedurave të sipercituara, realizimin dhe venien në punë, në kohën e nevojshme me të shkurter të mundur, dhe duke qenë se zëvendësohet një pajisje që është në punë. Përshkrimi i punës, procesit të kryer nga secila makineri përshkruhet shkurtimisht me poshtë:

1. Makineria për trajtimin e vajit me kapacitet 9000L/H

- Përdoret për filtrimin, degazimin dhe tharjen e vajit izolues të transformatorit gjatë montimit.
- Hiqen lagështira, gazrat e tretur dhe papastërtitë që ndikojnë në forcën dielektrike të vajit.
- Treguesi i H₂O siguron kontroll të vazhdueshëm për të shmangur prishje të izolimit.

2. Kenotron për testimin e izolacionit të vajit (deri 100 kV)

- Shërben për të matur tensionin e shpimit (dielectric breakdown voltage) të vajit.
- Siguron që vaji i mbushjes së transformatorit ka veti izolante të mjaftueshme përpara se transformatori të vihet në punë.

3. Testues i lagështirës dhe nivelit të H₂ në vaj

- Analizon praninë e ujit dhe hidrogjenit të tretur në vaj.
- Hidrogjeni është tregues i hershëm i defekteve të brendshme (si shkëndija ose mbinxehja).
- Siguron që transformatori është i pastër dhe i shëndetshëm përpara energjizimit.

4. Mikro-ohm metër 100 A

- Përdoret për të matur rezistencën e kontaktit në lidhjet e fuqisë (busbarë, terminale, ndërprerës, nyje).
- Zbulon lidhje të dobëta ose të papastra, të cilat mund të shkaktojnë mbinxehje gjatë punës.

5. Terra ohm meter 10 kV

- Teston rezistencën e izolimit ndërmjet pështjellave dhe tokëzimit.
- Siguron që izolimi i transformatorit dhe aksesoreve të tij (kablo, izolatorë) është brenda vlerave të pranueshme për tensionin e punës.

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

6. Analizator i pështjellave (koeficient transformimi, grup lidhje, rezistencë ohmike)

- Kontrollon raportin e transformimit që duhet të përputhet me projektin.
- Verifikon grupin e lidhjes së pështjellave sipas kërkesave të rrjetit.
- Mat rezistencën e pështjellave, duke zbuluar anomali si qark i shkurtër në spirale ose lidhje jo të barabarta.

7. Testues per rregullatorin e tensionin nen ngarkese (OLTC) me certificate kalibrimi.

- Kontrollon funksionimin e rregullatorit te tensionit OLTC perpara energjizimit te transformatorit per tu siguruar qe nuk ka asnje problem gjate energjizimit.
- Teston koeficientin e transformimit per çdo shkalle te OLTC

Me këto pajisje, bëhen testet e pranimit në vend (site acceptance tests – SAT), si dhe sigurohet që transformatori është i pastër, i thatë, i lidhur siç duhet dhe i sigurt për energjizim.

Lidhur me kërkesen e mesiperme per pajisjet e disponueshme, jane te nevojshme per kryerjen e te gjitha procedurave te sipercituara, realizimin dhe venien ne pune, ne kohen e nevojshme me te shkurter te mundur, dhe duke qene se zevendesohet nje pajisje qe eshte ne pune.

2.3.11 Operatoret ekonomik ofertues qe do te realizojnë këtë kontrate, duhet te jene te pajisur dhe të paraqesin certifikatat përkatëse te vlefshme ose ekuivalentet e tyre, te lëshuara nga organizmat e vlerësimit te konformitetit, te akredituara nga DPA, ose organizma ndërkombëtare akreditues te njohur nga Republika e Shqipërisë, SSH EN ISO si me poshtë:

- ✓ Certifikatë **SSH EN ISO 9001:2015** ose ekuivalente mbi “Sistemet e menaxhimit te cilësisë” lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituara për këtë qëllim;
- ✓ Certifikatë **SSH EN ISO 45001:2023** ose ekuivalente mbi “Sistemin e Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në punë” lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për këtë qëllim;
- ✓ Certifikatë **SSH EN ISO 50001:2018** ose ekuivalente mbi “Standart për Menaxhimin e Energjisë”, lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituara për këtë qëllim.
- ✓ Certifikatën **SSH EN ISO 27001:2023**, ose ekuivalente mbi “Standart për sistemin e Menaxhimin e sigurisë se Informacionit”, lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituara për këtë qëllim.

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

- ✓ Certifikatë **SSH EN ISO 14001:2018** ose ekuivalente mbi “Sistemin e menaxhimit të mjedisit”, lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituara për këtë qëllim.

Certifikatat si më sipër duhet të paraqiten origjinale ose kopje të noterizuara, të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Certifikatat duhet të jenë të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Certifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes.

Argumentimi 2.3.11.

“Argumentimi për secilën certifikatë:

1. **SSH EN ISO 9001:2015 ose ekuivalente – Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë.**

Kjo certifikatë kërkohet për të garantuar që operatori ekonomik disponon një sistem të menaxhimit të cilësisë, i cili siguron planifikimin, kontrollin dhe monitorimin e proceseve të projektimit, furnizimit, instalimit, testimit dhe vënies në punë të pajisjeve. Zbatimi i këtij standardi kontribuon në ofrimin e produkteve dhe shërbimeve që përmbushin vazhdimisht kërkesat teknike dhe kontraktuale, duke minimizuar rrezikun e cilesise se pajisjeve te ofruara per realizimin e kontratës.

2. **SSH EN ISO 45001:2023 ose ekuivalente – Sistemi i Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë.**

Kjo certifikatë është e nevojshme pasi punimet do të kryhen në nënstacione elektrike, ku ekzistojnë rreziqe të konsiderueshme nga energjia elektrike, pajisjet nën tension, punimet në lartësi, ngritja e pajisjeve të rënda dhe përdorimi i makinerive. Standardi garanton që operatori ekonomik ka implementuar procedura për identifikimin, vlerësimin dhe kontrollin e rreziqeve, duke mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e punonjësve dhe të personave të tretë gjatë realizimit të kontratës.

3. **SSH EN ISO 50001:2018 ose ekuivalente – Sistemi i Menaxhimit të Energjisë.**

Kjo certifikatë kërkohet duke marrë në konsideratë natyrën e objektit të kontratës, e cila lidhet drejtpërdrejt me sistemin elektroenergetik. Zbatimi i këtij standardi demonstroi se operatori ekonomik aplikon praktika të menaxhimit efikas të energjisë, optimizon përdorimin e burimeve energjetike gjatë proceseve të projektimit dhe zbatimit të kontratës dhe kontribuon në realizimin e

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

zgjidhjeve teknike me efikasitet energjetik, në përputhje me praktikat bashkëkohore dhe objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm.

4. SSH EN ISO 27001:2023 ose ekuivalente – Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit

Kjo certifikatë është e nevojshme pasi objekti i kontratës përfshin projektimin dhe/ose integrimin e sistemeve të automatizimit, mbrojtjes, telekomunikacionit dhe SCADA, si dhe administrimin e dokumentacionit teknik dhe të dhënave të infrastrukturës kritike elektroenergjetike. Standardi garanton që operatori ekonomik disponon politika dhe procedura për mbrojtjen e konfidencialitetit, integritetit dhe disponueshmërisë së informacionit gjatë gjithë ciklit të realizimit të kontratës, duke reduktuar rrezikun e humbjes, aksesit të paautorizuar ose komprometimit të të dhënave teknike.

Ky argumentim është në përputhje me objektin e kontratës dhe justifikon proporcionalisht kërkesën për secilën certifikatë, duke lidhur drejtpërdrejt sistemet e menaxhimit me natyrën, kompleksitetin dhe rëndësinë e punimeve në nënstacionet elektrike të detajuara si mëposhte:

- **Mbron konfidencialitetin e të dhënave** dhe informacionin teknik të projektit.
- **Parandalon aksesin e paautorizuar**, humbjen ose ndryshimin e të dhënave elektronike të pajisjeve, mbrojtjeve, matësve komandues etj.
- **Siguron kontroll të aksesit** për personelin që përdor softëare, konfigurime ose sisteme monitorimi.
- **Mbështet sigurinë kibernetike të sistemeve teknologjike**, veçanërisht në integrim me SCADA, nga sistemi lokal në atë qendror dhe sistemi i telekomunikacionit në transmetimin e të dhënave.
- **Përcakton procedura për backup, rikuperim dhe menaxhim incidentesh**, për të garantuar vazhdimësinë e punës.
- **Siguron përputhshmëri me kërkesat teknike dhe organizative** për infrastrukturë kritike dhe sisteme automatizimi.

5. SSH EN ISO 14001:2018 ose ekuivalente – Sistemi i menaxhimit të mjedisit

Certifikatë SSH EN ISO 14001:2018 ose ekuivalente mbi “Sistemin e menaxhimit të mjedisit”, lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituara për këtë qëllim.

- ✓ vlen edhe versioni i fundit SSH/EN/ ISO 14001-2026

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Kjo certifikatë është e nevojshme pasi objekti i kontratës përfshin punime të linjes kabllore 35kV nga N.Stacioni Kinostudio në styllen e parë afër zonës së Linzës në Tiranë, dhe qëllimi është për të siguruar që projekti minimizon dëmet ndaj natyrës dhe përmbush detyrimet ligjore të objektit.

2.3.12 Operatorët ekonomik ofertues duhet të plotësojnë skedën teknike të pajisjeve sipas të dhënave të ofertuara.

Argumentim. 2.3.12.

Kjo kërkesë është vendosur në përputhje me parimet e transparencës, proporcionalitetit, trajtimit të barabartë dhe mosdiskriminimit të operatorëve ekonomikë, si dhe me dispozitat e Ligjit nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik", të ndryshuar, dhe akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, pasi i shërben verifikimit të aftësisë së operatorëve ekonomikë për të ofruar pajisje që përmbushin plotësisht kërkesat teknike të Autoritetit Kontraktor, duke garantuar njëkohësisht mbrojtjen e interesit publik dhe përdorimin efektiv të fondeve publike.

Kërkesa që operatorët ekonomikë ofertues të plotësojnë Skedën Teknike të detajuar në piken 2.3.5 të pajisjeve sipas të dhënave teknike të ofertuara është vendosur për t'i mundësuar Autoritetit Kontraktor verifikimin e plotë të përputhshmërisë së ofertës me specifikimet teknike të objektit të prokurimit, si dhe për të garantuar një proces vlerësimi transparent, objektiv dhe të bazuar në kriteret e matshme.

Plotësimi i Skedës Teknike nga vetë operatori ekonomik përbën një deklaram zyrëtar të karakteristikave teknike të pajisjeve që ofrohen dhe shërben si bazë për vlerësimin e ofertës teknike. Nëpërmjet saj evidentohen në mënyrë të qartë dhe të unifikuar të gjithë parametrat teknikë të kërkuar nga Autoriteti Kontraktor, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, karakteristikat funksionale, parametrat elektrikë dhe mekanikë, standardet e zbatueshme, certifikimet, performancën, prodhuesin, modelin, vendin e origjinës dhe çdo informacion tjetër të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.

Kjo kërkesë siguron që çdo ofertë të paraqitet në një format të standardizuar, duke mundësuar krahasimin objektiv të ofertave mbi të njëjtat elemente teknikë dhe duke shmangur interpretimet subjektive apo paqartësitë që mund të lindin nga paraqitja e dokumentacionit teknik në formë të ndryshme. Njëkohësisht, ajo lehtëson procesin e verifikimit të katalogëve teknikë, broshurave, certifikatave të konformitetit, raporteve të testimeve dhe dokumentacionit tjetër mbështetës të paraqitur nga operatorët ekonomikë.

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Për më tepër, Skeda Teknike përbën një dokument referues gjatë fazës së zbatimit të kontratës, pasi karakteristikat teknike të deklaruara nga operatori ekonomik do të shërbejnë si bazë për verifikimin e pajisjeve që do të furnizohen, kontrollin e pranimin, kryerjen e testeve dhe kolaudimin e objektit të kontratës. Në këtë mënyrë, reduktohet rreziku i furnizimit me pajisje që nuk përmbushin kërkesat e Autoritetit Kontraktor dhe garantohet realizimi i kontratës në përputhje me parametrat teknikë të ofertuar.

Argumentimi specifikime teknike: Në dokumentacionin Teknik për realizimin e këtij projekti janë bashkëlidhur dokumentet me emërtimin “Relacioni Teknik **Rikonstruksion i N.Stacioni Kinostudio dhe kalimi ne nivel tensioni 110kV**” nga Kapitullin 12, fq. 77, deri ne kapitullin e fundit 17 fq 241 janë paraqitur specifikimet teknike të detajuara për mallrat pjesë e kësaj procedure sipas skedes teknike dhe ne dokumentin tjetër bashkëlidhur po kësaj procedure me emërtimin “Skeda Teknike **Rikonstruksion i N.Stacioni Kinostudio dhe kalimi ne nivel tensioni 110kV**” janë paraqitur specifikimet teknike për mallrat e kërkuar si dhe kollona për tu plotësuar nga Operatoret Ekonomik me mallrat e ofertuara.

Realizimi i këtij projekti do te jete **18 muaj nga data e dorezimit te sheshit te ndertimit** dhe do te jete sipas termit **“çelësa ne dore”** per arsyet e meposhtme:

Përfitimet e realizimit të projektit sipas modelit "Çelësa në Dorë" (Turnkey Project)

Realizimi i projektit sipas modelit **"Çelësa në Dorë" (Turnkey Project)** paraqet një sërë përfitimesh të rëndësishme për Autoritetin Kontraktor, veçanërisht për projekte komplekse të infrastrukturës elektroenergjetike, si nënstacionet elektrike, transformatorët e fuqisë, sistemet SCADA, telekomunikacion, sistemet e mbrojtjes dhe kontrollit, si dhe instalimet elektrike.

Përfitimet kryesore janë si më poshtë:

1. Përgjegjësi e vetme kontraktuale

Kontraktori merr përsipër përgjegjësinë e plotë për projektimin, furnizimin, prodhimin, transportin, instalimin, testimin, vënien në punë, trajnimin dhe dorëzimin e objektit të përfunduar. Kjo eliminon konfliktet dhe paqartësitë që mund të lindin ndërmjet kontraktorëve të ndryshëm lidhur me përgjegjësitë teknike.

2. Reduktimi i rreziqeve të projektit

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Rreziqet që lidhen me projektimin, koordinimin, furnizimin, ndërtimin dhe integrimin e sistemeve transferohen tek Kontraktori. Si rezultat, Autoriteti Kontraktor minimizon rreziqet që lidhen me vonesat, papajtueshmërinë ndërmjet pajisjeve dhe gabimet në projektim apo zbatim.

3. Garanci për përputhshmërinë dhe integrimin e sistemit

Të gjitha pajisjet projektohen, prodhohen, furnizohen dhe integrohen si një sistem unik dhe funksional. Sigurohet përputhshmëria ndërmjet pajisjeve primare, sistemeve sekondare, SCADA, telekomunikacionit, mbrojtjes, kontrollit dhe sistemeve ndihmëse.

4. Shkurtimi i afatit të realizimit

Projektimi, furnizimi, prodhimi dhe instalimi mund të zhvillohen paralelisht, duke reduktuar ndjeshëm kohën totale të zbatimit krahasuar me kontratat e ndara për secilën fazë.

5. Rritja e cilësisë së zbatimit

I gjithë projekti menaxhohet sipas një sistemi unik të kontrollit të cilësisë. Testimet në fabrikë (FAT), testimet në vend (SAT), vënia në punë dhe testet e performancës realizohen në mënyrë të koordinuar nga i njëjti Kontraktor.

6. Menaxhim më i thjeshtë i kontratës

Administrimi i projektit bëhet më efikas pasi menaxhohet vetëm një kontratë. Komunikimi, raportimi, kontrolli i dokumentacionit dhe procedurat e pagesës thjeshtohen ndjeshëm.

7. Optimizimi i zgjidhjeve teknike

Kontraktori ka mundësinë të optimizojë projektimin dhe përzgjedhjen e pajisjeve duke garantuar njëkohësisht përmbushjen e specifikimeve teknike dhe standardeve ndërkombëtare IEC, EN dhe ISO.

8. Garanci për realizimin e projektit

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Kontraktori garanton funksionimin korrekt të të gjithë instalimit sipas kërkesave teknike të kontratës. Përgjegjësia për performancën nuk mund të transferohet tek furnitorët ose nënkontraktorët.

9. Dokumentacion i plotë dhe trajnim i personelit

Në përfundim të projektit dorëzohen dokumentacioni "As Built", manualët e operimit dhe mirëmbajtjes, licencat e nevojshme të softuerëve (kur aplikohen), listat e pjesëve rezervë dhe zhvillohet trajnimi i personelit të Autoritetit Kontraktor.

10. Përgjegjësi e unifikuar gjatë periudhës së garancisë

Gjatë periudhës së garancisë, Kontraktori mban përgjegjësi të plotë për eliminimin e çdo defekti, pavarësisht nëse ai lidhet me projektimin, pajisjet, instalimin, programimin ose procesin e vënies në punë.

11. Objekt plotësisht funksional në dorëzim

Pas përfundimit të kontratës, Autoriteti Kontraktor merr në dorëzim një objekt plotësisht funksional dhe të gatshëm për operim, pa pasur nevojë për ndërhyrje shtesë në projektim, furnizim apo integrim.

Për këto arsye, modeli "**Çelësa në Dorë**" konsiderohet zgjidhja më e përshtatshme për projekte komplekse të infrastrukturës elektroenergjetike, ku realizimi me sukses varet nga integrimi i plotë i pajisjeve, sistemeve dhe disiplinave të ndryshme teknike, nën një përgjegjësi të vetme teknike dhe kontraktuale.

Afati i realizimit të kontratës prej **18 (tetembedhjetë) muaj**, nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit, është përcaktuar duke marrë në konsideratë natyrën, kompleksitetin dhe shtrirjen e punimeve që përfshin objekti i kontratës. Projekti përfshin hartimin e projektit të zbatimit, furnizimin e pajisjeve, prodhimin dhe testimin e tyre në fabrikë, transportin, kryerjen e punimeve civile dhe elektromekanike, instalimin, integrimin me sistemet ekzistuese, testimet në terren, vënien në punë, provat funksionale dhe dorëzimin përfundimtar të objektit.

Kontrata do të realizohet sipas termit "**çelësa në dorë**" (**Turnkey**), pasi qëllimi i autoritetit kontraktor është të sigurojë një zgjidhje të plotë dhe funksionale, ku operatori ekonomik mban përgjegjësi të plotë për projektimin, furnizimin, ndërtimin, instalimin, testimin, vënien në punë dhe dorëzimin e objektit në gjendje plotësisht operative. Ky model kontraktimi garanton

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

koordinimin e të gjitha fazave të projektit nga një subjekt i vetëm, shmang problematikat që mund të lindin nga ndarja e përgjegjësiave ndërmjet operatorëve të ndryshëm dhe siguron përputhshmërinë e plotë ndërmjet projektimit dhe zbatimit.

Përcaktimi i afatit prej 18 muaj është proporcional me kohën e nevojshme për:

- hartimin dhe miratimin e dokumentacionit të projektimit;
- prodhimin dhe furnizimin e pajisjeve, të cilat kanë afate të konsiderueshme prodhimi;
- kryerjen e testimeve në fabrikë (Factory Acceptance Tests – FAT) dhe testimeve në vendin e instalimit (Site Acceptance Tests – SAT), sipas specifikimeve teknike;
- realizimin e punimeve civile, elektrike dhe elektromekanike;
- integrimin e pajisjeve me sistemet ekzistuese të nënstacionit, përfshirë sistemet e mbrojtjes, automatizimit dhe SCADA, kur është e aplikueshme;
- kryerjen e provave funksionale, vënien në punë dhe dorëzimin e objektit në funksionim normal.

Për rrjedhojë, afati prej **18 (tetëmbëdhjetë) muaj** dhe realizimi i kontratës sipas termit "**çelësa në dorë**" janë në përputhje me natyrën dhe kompleksitetin e projektit, garantojnë koordinimin efektiv të të gjitha fazave të zbatimit, reduktojnë rreziqet teknike dhe organizative dhe sigurojnë dorëzimin e një objekti plotësisht funksional, në përputhje me kërkesat teknike dhe standardet në fuqi.

III. Argumentimi i specifikimeve teknike.

Referuar VKM Nr. 285_date 19.05.2021_Rregullat e Prokurimit Publik, e ndryshuar kjo kontrate do të trajtohet si nje kontratë:

a) me çelësa në dorë:

- i. Ku vëllimi i punëve i parashikuar në projektpreventiv, mund të shërbejë vetëm si një orientim dhe ofertuesi kryen një studim të hollësishëm të projektit, pa asnjë detyrim për të respektuar vëllimin e punëve të projektit.**

Në këtë rast, kontraktori ka përgjegjësinë e realizimit të punëve, pa kërkuar asnjë fond shtesë, përveç vlerës së kontratës së prokurimit, që në çdo rast, përfshin të gjitha detyrimet fiskale në fuqi.

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

- ii. Kur autoriteti kontraktor nuk ka hartuar projektpreventiv, por ka vetëm një projektide, apo detyrë projektimi dhe terma reference për objektin që prokuron.**

Në këtë rast, autoriteti kontraktor kërkon nga kontraktori hartimin e projektpreventivit, si dhe realizimin e punimeve të zbatimit të këtij projekti, pas miratimit paraprak të tij nga autoriteti kontraktor.

Reflektim: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat për kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje”.

2.2.16 Afati i kryerjes se punimeve është: 18 muaj nga dorëzimi i sheshit të ndërtimit.

Operatori Ekonomik duhet të paraqesë grafikun e punimeve në përputhje me afatin kohor që është lënë në dispozicion për realizimin e kontratës.

Shenim: Kudo që është përdorur fjala “importi” zëvendësohet “importi ose ekuivalent”

Shenim: Referuar VKM Nr.285_date 19.05.2021_Rregullat e Prokurimit Publik, e ndryshuar kjo kontratë do të trajtohet si një kontratë me cel të dërgimit të punëve të parashikuara në preventiv mund të shërbejë vetëm si një orientim dhe ofertuesi kryen një studim të hollësishëm të projektit, pa asnjë detyrim për të respektuar vëllimin e punëve të dhëna.

Në këtë rast kontraktori ka përgjegjësinë e realizimit të punëve, pa kërkuar asnjë fond shtesë, përveç vlerës së kontratës së prokurimit, që në çdo rast, përfshin të gjitha detyrimet fiskale në fuqi.

Afati i realizimit të kontratës u caktua:

Realizimi brenda një periudhe 18 muaj nga dorëzimi i sheshit të ndërtimit, U menduar se është i realizueshëm për vëllimin e punëve që përmban projekti.

Kjo periudhë është vlerësuar: brenda (2 muaj) pas lidhjes së kontratës OE duhet të paraqesë projektpreventivin përfundimtar i cili do të jetë i detyrueshëm për zbatim, pas miratimit nga ana e AK-se.

Dhe 18 muaj nga dorëzimi i sheshit të ndërtimit do të jenë për të realizuar punimet.

Te gjitha kërkesat dhe shtojcat e tjera u hartuan në përputhje me dokumentat standarte.

Vendosja e të gjithë ketyre kritereve e siguron autoritetin kontraktor se ofertuesi ka kapacitetet teknike të nevojshme për realizimin e kontratës.

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Dokumentet e paraqitura ne gjuhe te tjerat duhet te shoqerohen me perkthimin e certifikuar ne gjuhen shqipe;

Garancia e punimeve, ne vleren prej 5% te preventivit, do te rikthehet operatorit ekonomik fitues 2 vite pas kolaudit te punimeve.

Dokumentat e leshuara nga autoritete publike ne juridiksione te tjera, dhe dokumentet e vertetuara nga nje noter publik ne juridiksione te tjera duhet te legalizohen sipas Konventes se Hages per Vulen Apostile, te dates 05.10.1961;

Shënim: Në respekt të nenit 36, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, në të gjithë rastet kur në dokumentet e tenderit përmendet “markë” përfshihet termi “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Në rast të ofertave nga ofertues të huaj, dokumentet e ofertës duhet të jenë ekuivalente me dokumentet e kërkuara sipas parashikimeve ligjore të fushës për njehsimin e dokumenteve.

Bazuar në relacionin e ardhur nga grupi i punës i ngritur me nr. 726 prot datë: 17.07.2026 “Për përllogaritjen e fondit limit”, ku bashkëlidhur kanë sjellë në sektorin e prokurimeve, specifikimet teknike, kritere e vecanta kualifikuese objekt prokurimi. Specifikimet teknike të dërguara, plotësojnë kushtet e përcaktuara në nenin 36 të ligjit nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin publik” i ndryshuar, si dhe nenin 39 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, njësia e prokurimit kreu miratimin kritereve teknike si dhe specifikimeve teknike objekt prokurimi.

- Më pas u diskutuan të gjithë kapitujt e dokumentave të tenderit dhe Njësia e Prokurimit bëri miratimin e dokumentave të tenderit.
- Dokumentat u printuan dhe u firmosën në çdo faqe nga të gjithë anëtarët e Njesisë së Prokurimit.

Në përfundim u vendos vazhdimi i mëtejshëm i procedurave ligjore të prokurimit.

Njësia e Prokurimit bëri llogaritjen e afateve dhe vendosi që duke filluar nga data e hedhjes në sistem data e fundit e pranimit të ofertave dhe e zhvillimit të prokurimit të jetë data 04.08.2026 ora 11.00

Personi i autorizuar për të ngarkuar në sistem DST dhe gjithë dokumentat e tenderit do të jetë Z. Aleksandër Pjetri.

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DREJTORIA E TENSIONIT TË LARTË

Në përfundim u vendos vazhdimi i mëtejshëm i procedurave ligjore të prokurimit.

❖ Njesia e Prokurimit

Aleksandër Pjetri Përgjegjës prokurimi