

PEVENTIV PËRMBLEDHËS

Objekti: "Rikonstruksioni i rrjetit TM, kabinave dhe rrjetit TU të fiderit Aranitas dhe rikonstruksioni i linjave TM nga Pika e Shpërndarjes Ballsh në N/St. TEC 110/35/6 kV"

Emërtimi i Preventivit: "Përmbledhëse Totale Preventivi"

Nr.	Emërtimi	Njësia	Makineri Pajisje	Analiza + Puntori	Totali Makiner + Puntori
1	Daljeve të para për N/St. 110/35/6 kV TEC Ballsh deri tek PSHB	Lekë			
2	"Rikonstruksion rrjeti TM në fiderin nr.2 Aranitas"	Lekë			
3	Ndërtim rrjeti TU me përcjellës ABC	Lekë			
4	Rikonstruksion i kabinave elektrike	Lekë			
Totali pa TVSH		Lekë			
Vlera e TVSH 20%		Lekë			
Totali me TVSH		Lekë			

Projektoi: Ing.

Preventivoi: Ing.

Projektoi: Ing.

Shefi i Degës Teknik

Drejtori i Drejtorisë Rajonale OSSH Sh.a Fier

Projektuesi:

Objekti:

"Bërja e daljeve të para për N/St. 110/35/6
kV TEC Ballsh deri tek PSHB"

Datë:

12-06-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet. >	ml	2080.0		
2	4.24	F.V. Në tokë kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x185) mm ² >	ml	20216.0		
3	4.32	F.V. Në tub dhe konstruksione kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x185) mm ² >	ml	1963.0		
4	4.63	F.V. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm ²), unipolare për ambjent të brendshëm >	copë	15.0		
5	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	24.0		
6	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² ÷ 70 mm ² >	ml	3000.0		
7	4.192	Demontim traverse te medha me krah. >	copë	24.0		
8	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	3.0		
9	4.185	Demontim Shtylla të centrifuguara betonarme (me makineri) >	copë	24.0		
10	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	27.0		
11	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	24.0		
12	4.42	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 3 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	4.0		
13	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
14	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	24.0		
15	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	4.0		

16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.64		
17	4.27	Matje kontrolli i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	12.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
18	3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri >	m2	265.0		
19	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2155.9		
20	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2000.5		
21	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2000.5		
22	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	119.2		
23	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	2000.5		
24	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2 >	m2	2000.5		
		Shuma 2:				
		3. PRISHJE				
25	2.426/3	Prishje shtresa betoni >	m3	0.56		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME GERMIMI				
26	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	2377.58		
27	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak. >	m3	341.02		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME DHEU				
28	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	2586.1		
29	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	60.93		
		Shuma 5:				

		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
30	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	15.04		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI				
31	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	0.81		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME SHITESASH 2				
32	2.261	Shtrese rere >	m3	876.12		
33	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	27.06		
34	2.261	Shtrese rere >	m3	2.27		
		Shuma 8:				
		9. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
35	2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere >	m2	1813.65		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA TEKNIKE				
36	3.222/3	Shtrese binderi me granil gur kave, 7cm, me makineri >	m2	2000.5		
37	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri >	m2	2000.5		
		Shuma 10:				
		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
38	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm >	ml	272.0		
39	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	17.2		
		Shuma 11:				
		12. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
40	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta >	ton	2.12		
41	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv >	m	7405.0		
		Shuma 12:				

		13. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
42	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m ³	31.6		
		Shuma 13:				
		14. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
43	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	40.0		
		Shuma 14:				
		15. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
44	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta >	ton	0.63		
		Shuma 15:				
		16. PUNIME MONTIMI (M4)				
45	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	4.0		
46	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	12.0		
		Shuma 16:				
		17. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
47	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.7		
48	3.551/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 70 m/m ² >	km	0.2		
		Shuma 17:				
		18. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
49	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) >	shtylla	4.0		
		Shuma 18:				
		19. INSTALIME PER NDRICIM				
50	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	28.0		

		Shuma 19:				
		20. ANALIZA JASHTE LISTE				
51	Anan-55	F.V. PVC TUB 160 mm ² me parete te trasha per mbrojtjen e kabllit ne toke. (SAP 20000854) >	ml	376.0		
52	Anan-55	FV .UPVC TUB ø 160 mm ² klasa 1 me parete te holla,trashesia e paretit 1.8 per mbrojtjen e kabllit elektrik nen toke >	ml	272.0		
53	AnL-86	FV.Terminale TM 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm ²) unipolare për ambjent të jashtëm >	copë	15.0		
54	An L6 - 101	FV .Muftë unipolare TM 24 kV për kabll të thatë alumin - AL ,S 1x(70÷240)mm ² >	copë	12.0		
55	AnMK-70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	12.0		
56	AnAnaliz e-3	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25 x 12 x 1200 mm e per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25 x 12 x 1200 mm >	copë	32.0		
57	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 12/6 m/kN, 180/360 d1/d2 (me makineri) >	copë	8.0		
58	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 12/10 m/kN (me makineri) >	copë	4.0		
59	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2 (me makineri) (SAP 4500000471) >	copë	8.0		
60	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore >	shtylla	24.0		
61	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 3 izolatore >	shtylla	4.0		
62	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	156.0		
63	AnMK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	216.0		
64	AnAnaliz e-2	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	26.0		
65	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	24.0		
66	An	Autovinxh 5 ton per materiale >	op	8.4		
		Shuma 20:				

		21. PAJISJE JASHTË LISTE				
67	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP 20000102) >	copë	4.0		
68	Pj	Shkarkues TM 6 kV, 10kA, mbeshtetes kl1 (SAP 20002857) >	copë	12.0		
		Shuma 21:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

OSSH SH.A

Shënime:

Projektuesi:

Objekti:

"Rikonstrukcion rrjeti TM në fiderin nr.2
Aranitas"

Datë:

24-06-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	350.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² ÷ 70 mm ² >	ml	25848.0		
3	4.192	Demontim traverse te medha me krah. >	copë	283.0		
4	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	10.0		
5	4.185	Demontim Shtylla të centrifuguara betonarme (me makineri) >	copë	95.0		
6	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	431.0		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	421.0		
8	4.42	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 3 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	10.0		
9	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	190.0		
10	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	10.0		
11	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	30.0		
12	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	85.0		
13	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	14.6		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
14	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	592.46		

		Shuma 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
15	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	658.4		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
16	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	555.48		
17	2.261	Shtrese rere >	m3	65.84		
		Shuma 4:				
		5. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
18	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta >	ton	10.2		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME MONTIMI (M4)				
19	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	10.0		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	30.0		
		Shuma 6:				
		7. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQE TELI				
21	3.548/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m² >	km	0.17		
22	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m² >	km	11.06		
23	3.551/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 70 m/m² >	km	0.3		
24	3.549/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m² >	km	3.88		
		Shuma 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				

25	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) >	shtylla	111.0		
		Shuma 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
26	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	95.0		
		Shuma 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
27	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	307.7		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME DHEU				
28	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km >	m3	1172.86		
		Shuma 11:				
		12. ANALIZA JASHTE LISTE				
29	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/6 m/kN, 150/300 d1/d2 (me makineri) >	copë	108.0		
30	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/10 m/kN, (me makineri) >	copë	41.0		
31	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	191.0		
32	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore >	shtylla	421.0		
33	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 3 izolatore >	shtylla	10.0		
34	AnMK-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	183.0		
35	AnMK-25 /49	Terheqje tel Al-Ç ekzistues S-25-70 mm ² >	ml	6693.0		
36	AnMK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	1140.0		
37	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	95.0		
38	AnAnaliz e-2	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	95.0		

39	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	95.0		
40	AnAanalize-1	Autovinc deri ne 5 ton >	op	84.2		
		Shuma 12:				
		13. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP 20000102) >	copë	10.0		
42	Pj	Shkarkues TM 6 kV, 10kA, mbeshtetes kl1 (SAP 20002857) >	copë	30.0		
		Shuma 13:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

OSSH Sh.a

Shënime:

Projektuesi:

Objekti:

Ndërtim rrjeti TU me përcjellës ABC për kabinën "Aranitas 4", "Lavdan" & "Vepra Gazit"

Datë:

24-06-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	191.5		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	174.26		
3	2.261	Shtrese rere >	m3	8.62		
4	2.261	Shtrese rere >	m3	1.8		
		Shuma 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
5	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	180.6		
		Shuma 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
6	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	69.2		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME DHEU				
7	2.37/1a	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 1.0 km >	m3	196.3		
		Shuma 5:				
		6. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
8	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	4.56		

9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	34.0		
10	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	68.0		
11	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	3.75		
12	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	310.0		
13	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	284.0		
14	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	802.0		
15	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	432.0		
16	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	770.0		
17	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	1063.0		
18	4.177	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x16mm ² >	ml	856.0		
19	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	63.0		
20	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
21	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	66.0		
22	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	63.0		
		Shuma 6:				
		7. INSTALIME PER NDRICIM				
23	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	34.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME SHITESASH				

24	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	0.6		
25	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.4		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
26	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke >	m3	3.6		
27	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	1.2		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
28	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv >	m	15.0		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
29	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	60.0		
30	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	47.0		
31	AnMK-35 /70	F.V. Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	34.0		
32	AnMK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	102.0		
33	AnMK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi Ø 9-16 mm >	copë	34.0		
34	AnAnaliz e-2	F.V. Bullon St/Zn M 12x40 +dado/rondele suste/rondele drejtë >	copë	64.0		
35	AnL6-107	F.V. Kapikorde sy Al Al 95xM12 >	copë	68.0		
36	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.PVC >	ml	35.0		
37	AnMK-35 /70	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm ² >	copë	142.0		
38	AnMK-35 /70	FV. Konektor Abonenti 3F 35-70/16-95mm ² >	copë	8.0		

39	AnMK-35 /70	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur per fiksimin e kabllit te furnizimit te abonentit >	copë	71.0		
40	AnMK-35 /70	FV. Qafore abonenti 4 veshe (diameter 150÷ 220) >	copë	38.0		
41	AnMK-35 /70	FV.Qafore linje me dy krah per D=220 >	copë	61.0		
42	AnMK-35 /70	FV. Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	60.0		
43	AnMK-35 /70	FV.Tirantues linje 4x(16-70)mm ² >	copë	152.0		
44	AnMK-35 /70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	160.0		
45	AnMK-35 /70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	80.0		
46	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	24.0		
47	AnL6-87	FV. Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=16÷150) mm ² >	komplet	6.0		
48	AnMK-70	FV. Mbrojtese mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	6.0		
49	AnAnaliz e-3	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25 x 12 x 1200 mm e per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25 x 12 x 1200 mm >	copë	18.0		
Shuma 11:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:
OSSH SH.A

PREVENTIVI KABINAVE ELEKTRIKE

Objekti: "Rikonstruksioni i rrjetit TM, kabinave dhe rrjetit TU të fiderit Aranitas dhe rikonstruksioni i linjave TM nga Pika e Shpërndarjes Ballsh në N/St. TEC 110/35/6 kV"

Emërtimi i Preventivit: "Permbledhese e kabinave elektrike"

Nr.	Emërtimi	Njësia	Makineri Pajisje	Analiza + Puntori	Totali
1	Rikonstruksion kabine muraturë 400 kVA "Ballshi 9"	Lekë			
2	Ndërtim kabine të re shtyllore S-100 kVA "Aranitas 3/1"	Lekë			
3	Rikonstruksioni i kabines elektrike ajrore "Aranitas 4"	Lekë			
4	Ndërtim kabine të re shtyllore S-100 kVA "Metoh-3"	Lekë			
Totali		Lekë			

Projektoi: Ing.

Preventivoi: Ing.

Projektoi: Ing.

Projektuesi:

Objekti:

Datë:

Rikonstrukcion kabine muraturë 400 kVA

"Ballshi 9"

24-06-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
2	4.15-M	Montim çelë linje, çelë transformatori me ndares ngarkese me gaz SF6 >	copë	4.0		
3	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	26.0		
5	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm², tension 24 kV. >	copë	15.0		
6	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim) >	copë	4.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.2		
		Shuma 2:				
		3. INSTALIME PER NDRICIM				
11	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	6.0		
12	2.461	F.V. Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40 >	copë	2.0		
13	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 >	ml	100.0		

14	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A >	copë	2.0		
15	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 mod >	copë	2.0		
16	2.485/e	F.V. Priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 >	copë	2.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME NGRITJE KANTJERI				
17	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli >	m2	2.7		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
18	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) >	shtylla	2.0		
		Shuma 5:				
		6. PRISHJE				
19	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim >	m3	0.66		
20	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem >	m2	15.0		
21	2.426/3	Prishje shtresa betoni >	m3	0.5		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DYER DRITARE				
22	2.391	Heqje dyer ekzistuese >	m2	2.25		
23	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine >	m2	2.5		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME DHEU				
24	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori III, h=1.5m >	m3	1.8		
25	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	3.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
26	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 >	m2	84.0		
27	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah >	m2	16.0		
		Shuma 9:				

		10. PUNIME BETONI DHE B/A				
28	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m >	m3	0.16		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME SHITESASH 2				
29	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	2.4		
		Shuma 11:				
		12. PUNIME HEKUR BETONI				
30	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	0.25		
		Shuma 12:				
		13. PUNIME BOJATISJE				
31	2.451	Lyerje me hidromat, 2 duar >	m2	100.0		
		Shuma 13:				
		14. PUNIME TE NDRYSHME				
32	3.653	F.V. Tuba plastmasi ø 150 >	m	2.0		
		Shuma 14:				
		15. ANALIZA JASHTJE LISTE				
33	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
34	AnL6-37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
35	AnL6-107	Demontim koke kablli per seksion (70÷120) mm², 6/10/20 kV >	copë	12.0		
36	AnL6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
37	AnL6-73	Demontim kabell TM 6/10/20kV, per seksion 1x(35÷95) mm² >	ml	21.0		
38	AnL6-73	Demontim kabell TU,0.6÷1 KV per seksion (3x120+1x50÷3x240+1x95) mm² >	ml	22.0		
39	AnL6-217	Demontim i zbarave >	ml	6.0		
40	AnL6-136 /D	Demontim i izolatoreve mbeshetetes 6/10/20 kV >	copë	11.0		
41	AnL6-73	Montim kabell TM 6/10/20kV, per seksion 1x(35÷95) mm² >	ml	15.0		

42	AnL6-74	Montim kabell TM 6/10/20kV, per seksion 1x(120÷240) mm ² >	ml	21.0		
43	AnL6-74	Montim kabell TU,0.6÷1 KV per seksion (3x120+1x50÷3x240+1x95) mm ² >	ml	5.0		
44	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	2.0		
45	AnL6 - 86	FV.Terminale TM 10kV me kapikordë AL-CU për seksion (95÷240mm ²) unipolare për ambjent të brendëshëm >	copë	5.0		
46	AnL6-108	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 240mm ² >	copë	14.0		
47	AnL6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
		Shuma 15:				
		16. PAJISJE JASHTË LISTE				
48	Pj	Panel TU 1 x 800+ 4 x 200 B (SAP 20000780) >	copë	1.0		
		Shuma 16:				
		17. PAJISJE NGA LISTA				
49		Çele Linje 24 kV / 630 A tip SF6 >	copë	3.0		
50		Çele Transformatori 24 kV / 630 A tip SF6 >	copë	1.0		
		Shuma 17:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:

Objekti:

Datë:

Ndërtim kabine të re shtyllore S-100 kVA

"Aranitas 3-1"

26-06-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	4.84		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	2.46		
3	2.261	Shtrese rere >	m3	1.19		
		Shuma 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	3.8		
		Shuma 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
5	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta >	ton	0.17		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
8	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm² >	ml	4.0		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		

10	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	5.0		
11	4.29	Matje-kontroll i ndarësive TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
12	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
13	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
14	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
15	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.1		
		Shuma 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
17	3.548/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m² >	km	0.03		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
18	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
19	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
20	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
21	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
22	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) >	shtylla	1.0		
		Shuma 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
23	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		

		Shuma 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
24	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnMK-1	F.V. Shtylle b/a te centrifuguara 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
26	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
27	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore >	shtylla	1.0		
28	AnMK-70	FV.Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	8.0		
29	AnL6-107	F.V Kapikorde SY AL 25 x M10 >	copë	27.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
31	AnAnaliz e-3	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25 x 12 x 1200 mm e per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25 x 12 x 1200 mm >	copë	6.0		
32	AnMK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	20.0		
33	AnMK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi Ø 9-16 mm >	copë	1.0		
34	AnL6-107	F.V. Kapikorde sy Al Al 95xM12 >	copë	10.0		
35	AnAnaliz e-2	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	10.0		
		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A jashtem (SAP 20001364) >	copë	1.0		
37	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP 20000102) >	copë	1.0		
38	Pj	Shkarkues TM 6 kV, 10kA, mbeshtetes kl1 (SAP 20002857) >	copë	3.0		

39	Pj	Sigures 6kV 1P komp(baz+fish)10/40A jash (SAP 20002856) >	copë	3.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

OSSH SH.A

Shënime:

Projektuesi:

Objekti:

Datë:

Ndërtim kabine të re shtyllore S-250 kVA
"Aranitas 4"

24-06-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV,~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	12.1		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	6.14		
3	2.261	Shtrese rere >	m3	2.98		
		Shuma 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	9.8		
		Shuma 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
5	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta >	ton	0.18		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	4.0		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	4.0		
8	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm² >	ml	4.0		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		

10	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	5.0		
11	4.29	Matje-kontroll i ndarësive TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
12	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
13	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
14	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
15	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.1		
		Shuma 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
17	3.548/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m² >	km	0.3		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
18	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
19	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
20	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
21	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
22	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) >	shtylla	1.0		
		Shuma 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
23	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		

		Shuma 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
24	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	3.2		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
26	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	3.0		
27	AnMK-1	F.V. Shtylle b/a te centrifuguara 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
28	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore >	shtylla	4.0		
29	AnMK-70	FV.Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	27.0		
30	AnL6-107	F.V Kapikorde SY AL 25 x M10 >	copë	27.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
32	AnAnaliz e-3	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25 x 12 x 1200 mm e per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25 x 12 x 1200 mm >	copë	6.0		
33	AnMK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	20.0		
34	AnMK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi Ø 9-16 mm >	copë	1.0		
35	AnL6-107	F.V. Kapikorde sy Cu-Al 95xM12 >	copë	10.0		
36	AnAnaliz e-2	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	10.0		
		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
37	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A jashtem (SAP 20001364) >	copë	1.0		
38	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP 20000102) >	copë	1.0		

39	Pj	Shkarkues TM 6 kV, 10kA, mbeshtetes kl1 (SAP 20002857) >	copë	3.0		
40	Pj	Sigures 6kV 1P komp(baz+fish)10/40A jash (SAP 20002856) >	copë	3.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

OSSH SH.A

Shënime:

Projektuesi:

Objekti:

Datë:

Ndërtim kabine të re shtyllore S-100 kVA

"Metoh-3"

24-06-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV,~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	4.84		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	2.46		
3	2.261	Shtrese rere >	m3	1.19		
		Shuma 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	3.8		
		Shuma 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
5	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta >	ton	0.17		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
8	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm² >	ml	4.0		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		

10	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	5.0		
11	4.29	Matje-kontroll i ndarësive TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
12	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
13	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
14	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
15	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.1		
		Shuma 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
17	3.548/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m² >	km	0.03		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
18	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
19	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
20	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
21	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 7:				
		8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
22	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) >	shtylla	1.0		
		Shuma 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
23	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		

		Shuma 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
24	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnMK-1	F.V. Shtylle b/a te centrifuguara 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
26	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
27	AnL6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore >	shtylla	1.0		
28	AnMK-70	FV.Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	8.0		
29	AnL6-107	F.V Kapikorde SY AL 25 x M10 >	copë	27.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
31	AnAnaliz e-3	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25 x 12 x 1200 mm e per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25 x 12 x 1200 mm >	copë	6.0		
32	AnMK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	20.0		
33	AnMK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi Ø 9-16 mm >	copë	1.0		
34	AnL6-107	F.V. Kapikorde sy Al Al 95xM12 >	copë	10.0		
35	AnAnaliz e-2	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	10.0		
		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Transformator fuqie 100/6/0.4 kV AL/AL (SAP 20002874) >	copë	1.0		
37	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A jashtem (SAP 20001364) >	copë	1.0		
38	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash (SAP 20000102) >	copë	1.0		

39	Pj	Shkarkues TM 6 kV, 10kA, mbeshtetes kl1 (SAP 20002857) >	copë	3.0		
40	Pj	Sigures 6kV 1P komp(baz+fish)10/40A jash (SAP 20002856) >	copë	3.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

OSSH SH.A

Shënime: