

PREVENTIV PËRMBLEDHËS PROJEKT ZBATIMI TOTAL

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM,
BASHKIA KAVAJË**

Nr	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Ndërtimi i linjës së dërgimit Çermë	leke	1		
2	Ndërtimi i linjës së furnizimit Maskuri	leke	1		
3	Ndërtimi i depos sëre 6 000 m³ në Agonas	leke	1		
4	Ndërtimi i Linjes kryesore të shpërndarjes				
4.01	Ndërtimi linjes Kryesore të Shperndarjes	leke	1		
5.01	Ndërtimi linjes Kryesore Unaze	leke	1		
5	Ndërtimi i Linjave të shpërndarjes				
5.01	Ndërtimi i Linjave të Shperndarjes së Zones Nr.1	leke	1		
5.02	Ndërtimi i Linjave të Shperndarjes së Zones Nr.2	leke	1		
5.03	Ndërtimi i Linjave të Shperndarjes së Zones Nr.3	leke	1		
5.04	Ndërtimi i Linjave të Shperndarjes së Zones Nr.4	leke	1		
5.05	Ndërtimi i Linjave të Shperndarjes së Zones Nr.5	leke	1		
5.06	Ndërtimi i Linjave të Shperndarjes së Zones Nr.6	leke	1		
5.07	Ndërtimi i Linjave të Shperndarjes së Zones Nr.7	leke	1		
5.08	Ndërtimi i Linjave të Shperndarjes së Zones Nr.8	leke	1		
5.09	Ndërtimi i Linjave të Shperndarjes së Zones Nr.9	leke	1		
5.1	Ndërtimi i Linjave të Shperndarjes së Zones Nr.10	leke	1		
5.11	Ndërtimi i Linjave të Shperndarjes së Zones Nr.11	leke	1		
5.12	Ndërtimi i Linjave të Shperndarjes së Zones Nr.12	leke	1		
5.13	Ndërtimi i Linjave të Shperndarjes së Zones Nr.13	leke	1		
5.14	Ndërtimi i Linjave të Shperndarjes së Zones Nr.14	leke	1		
5.15	Ndërtimi i Linjave të Shperndarjes së Zones Nr.15	leke	1		
5.16	Ndërtimi i Linjave të Shperndarjes së Zones Nr.16	leke	1		

PREVENTIV PËRMBLEDHËS PROJEKT ZBATIMI TOTAL

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM,
BASHKIA KAVAJË**

Nr	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
5.17	Ndërtimi i Linjave të Shperndarjes së Zones Nr.17	leke	1		
5.18	Ndërtimi i Linjave të Shperndarjes së Zones Nr.18	leke	1		
5.19	Ndërtimi i Linjave të Shperndarjes së Zones Nr.19	leke	1		
5.2	Ndërtimi i Linjave të Shperndarjes së Zones Nr.20	leke	1		
5.21	Ndërtimi i Linjave të Shperndarjes së Zones Nr.21	leke	1		
5.22	Ndërtimi i Linjave të Shperndarjes së Zones Nr.22	leke	1		
5.24	Ndërtimi i Linjave të Shperndarjes së Zones Agonas	leke	1		
6	Ndërtimi i sistemit SCADA				
6.01	Ndërtimi i sistemit SCADA	leke	1		
Shuma (1 ÷ 6) pa T.V.SH					
T.V.SH 20 %					
7	Makineri Pajisje	leke	1		
Shuma Totale					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I DEPOS SE RE 6000 m³ - QERRET

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE					
1	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	1,947.00			20%
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	1,650.00			20%
3	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	41.00			20%
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	10.00			20%
5	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	50.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME BETONI DHE B/A					
6	2.202	Themel e xokol butobetoni C16/20	m3	210.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME SHITRESASH 2					
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	130.00			20%
		Shuma 3 :					
		4. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM					
8	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	4.00			20%
9	2.341	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	copë	5.00			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME DHEU					
10	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	9,861.00			20%
		Shuma 5 :					
		6. INSTALIME PER NDRICIM					
11	2.461	F.V. Ndricules fluoreshent 2x36w,IP40	copë	10.00			20%
12	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	50.00			20%
13	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	50.00			20%
14	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	60.00			20%
15	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	50.00			20%
16	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	15.00			20%
17	2.485	F.V. Çelesa e priza 10 A me nulifikim	copë	6.00			20%
18	2.485/e	F.V. Priza shuko jashte murit 2P+T IP=54	copë	5.00			20%
19	2.487	F.V. Kutiderivacioni plastm	copë	20.00			20%
20	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 mod	copë	10.00			20%
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	12.00			20%
22	2.503	F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm	ml	220.00			20%
23	2.5	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	210.00			20%
		Shuma 6 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I DEPOS SE RE 6000 m³ - QERRET

PREVENTIV PUNIMESH

		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
24	2.516/1	F.V. Tuba e rakorderi PVC	kg	0.50			20%
		Shuma 7 :					
		8. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
25	2.596	F.V. Pusete shkarkimi b/a 200x200cm, h=250cm, t=25cm	copë	1.00			20%
		Shuma 8 :					
		9. PUNIME SHTRESASH					
26	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	200.00			20%
27	3.193/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim	m2	1,300.00			20%
28	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,000.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
29	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	203.00			20%
30	3.164/3t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	70.00			20%
31	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	4.00			20%
32	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	4.00			20%
		Shuma 10 :					
		11. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
33	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	0.50			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME HEKUR BETONI 3					
34	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	80.00			20%
35	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	255.00			20%
		Shuma 12 :					
		13. PUNIME SKELE DHE KALLEPI					
36	3.303	Skele metalike deri 10m	m2	1,200.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
37	3.352	Mbushje me gur kave	m3	965.00			20%
38	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	75.00			20%
39	3.591	Pusete kontrolli 1.5x1.5x1 m	copë	3.00			20%
		Shuma 14 :					
		15. PUNIME GERMIMI					
40	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	120.00			20%
41	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	9,766.00			20%
		Shuma 15 :					

Objekti: RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I DEPOS SE RE 6000 m³ - QERRET

PREVENTIV PUNIMESH

		16. PUNIME TE NDRYSHME					
42	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	120.00			20%
43	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	1,200.00			20%
		Shuma 16 :					
		17. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE					
44	3.965	F.V. Shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3, cdo 6.6m	copë	120.00			20%
		Shuma 17 :					
		18. GAZ E NAFTESJELLES					
45	4.142/2.15	F.V. Kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x2.5 mm2	m	70.00			20%
46	4 108	F.V. Grup reduktimi 2 degesh 100kg/h, P1=2-18 bar, p2=0.5bar	copë	1.00			20%
		Shuma 18 :					
		19. ANALIZA JASHTE LISTE					
47	An_D-1	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 500 mm, Pn 16 bar L = 1000 mm	cope	10.00			20%
48	An_D-2	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 500 mm, Pn 16 bar L = 900 mm	cope	1.00			20%
49	An_D-3	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 500 mm, Pn 16 bar L = 800 mm	cope	1.00			20%
50	An_D-4	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 500 mm, Pn 16 bar L = 700 mm	cope	3.00			20%
51	An_D-5	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 500 mm, Pn 16 bar L = 500 mm	cope	2.00			20%
52	An_D-6	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 500 mm, Pn 16 bar L = 350 mm	cope	1.00			20%
53	An_D-7	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 500 mm, Pn 16 bar L = 1500 mm	cope	4.00			20%
54	An_D-8	F.v FFM (Tub Gize me flanaxha) DN 500 mm, Pn 16 bar L = 2000 mm	cope	5.00			20%
55	An_D-9	F.v FFG (Tub Gize me flanaxhë) DN 500 mm, Pn 16 bar L = 2500 mm	cope	2.00			20%
56	An_D-10	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 500 mm, Pn 16 bar L = 3500 mm	cope	1.00			20%
57	An_D-11	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 500 mm, Pn 16 bar L = 4000 mm	cope	3.00			20%
58	An_D-12	F.v FG (Tub Gize me flanaxha) DN 300 mm, Pn 16 bar L = 1000 mm	cope	2.00			20%
59	An_D-13	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 100 mm, Pn 16 bar L = 2500 mm	cope	2.00			20%
60	An_D-14	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 100 mm, Pn 16 bar L = 5000 mm	cope	1.00			20%
61	An_D-15	F.v PAF (xhunto cmontimi me flanaxha) DN 300 mm, Pn 16 bar L = 220 mm	cope	2.00			20%
62	An_D-16	F.v PAF (xhunto cmontimi me flanaxha) DN 500 mm, Pn 16 bar L = 260 mm	cope	11.00			20%
63	An_D-17	F.V. Tee me flanaxha DN 500 x 300 x 500 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
64	An_D-18	F.V. Tee me flanaxha DN 500 x 350 x 500 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
65	An_D-19	F.V. Tee me flanaxha DN 500 mm Pn 16 bar	cope	7.00			20%
66	An_D-20	F.v Saracinesk Gize Flutur DN 300 mm, Pn 16 bar L = 270 mm	cope	2.00			20%
67	An_D-21	F.v Saraçineskë flutur DN 350 mm, Pn 16 bar	cope	1.00			20%
68	An_D-22	F.v Saracinesk Gize Flutur DN 500 mm, Pn 16 bar L = 350 mm	cope	11.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I DEPOS SE RE 6000 m³ - QERRET

PREVENTIV PUNIMESH

69	An_D-23	F.v Saraç. Kontrolli Niveli (Galexhant) DN 500 mm, Pn 16 bar	cope	2.00			20%
70	An_D-24	F.v Fashet per tub gizeDN 500 mm DN 500/100 mm, Pn 16 bar	cope	1.00			20%
71	An_D-25	F.v Q (Brryl Gize me flanaxha 90 °) DN 100 mm, Pn 16 bar L = 180 mm	cope	2.00			20%
72	An_D-26	F.v Q (Brryl Gize me flanaxha 90 °) DN 500 mm, Pn 16 bar L = 600 mm	cope	17.00			20%
73	An_D-27	F.v Q (Brryl Gize me flanaxha 90 °) DN 500 mm me mbeshtetje, Pn 16 bar L = 600 mm	cope	2.00			20%
74	An_D-28	F.v Matës Uji Induktiv DN 500 mm, Pn 16 bar L = 500 mm	cope	1.00			20%
75	An_D-29	F.v Mates Niveli Ultrasonik	cope	3.00			20%
76	An_D-30	Transport betoni me autobetonjere 10.0 km	m³	2,977.00			20%
77	An_D-31	F.v shkalle inoksi me profil "L" 30 x 3 dhe hekur D = 20 mm	ml	20.00			20%
78	An_D-32	F.V. Trare metalike IPE 160 per ndarje kati	ml	126.00			20%
79	An_D-33	F.V. Trare metalike IPE 160 per shkalle	ml	24.00			20%
80	An_D-34	F.V. DysHEME metalike me zgare e xinguar	m²	141.00			20%
81	An_D-35	F.v Waterstop hydro expanse 20 x 20 mm	ml	376.00			20%
82	An_D-36	Stiobetoni me fibra polipropileni Pv = 800 ÷ 900 kg/m³ Tmin = 10 cm	m²	1,225.00			20%
83	An_D-37	Hidroizolim I depos me shtrese me baze Epoxy per uje te pijshem duke perfshire pastrimin me larje te depos dhe aplikimin e hidroizolimit me material Sika Permacor - 136 TW ose produkt tjeter me te nejtat specifikime	m²	1,445.00			20%
84	An_D-38	Nje shtrese poliuretan prajmer pu 100	m²	1,225.00			20%
85	An_D-39	Dy Shtresa Poliuretan Pu 510	m²	1,225.00			20%
86	An_D-40	F.V Kolle polesteroli	m²	1,947.00			20%
87	An_D-41	F.V. Polesterol kompakt jeshil t = 5 cm	m²	1,947.00			20%
88	An_D-42	F.V. Rrjete teli per suvatim	m²	1,947.00			20%
89	An_D-43	Suva mbi ploesterol dhe rrjete teli	m²	1,947.00			20%
90	An_D-44	F.v Sistemi te klorinimit Q= 0,25-7 L/ore PN=16 bar me 4 + 1 pompa klori+rezervuar klori 3 x 80 litra ,tubo lidhes pvc dhe aksesore te tjere	cope	1.00			20%
91	An_D-45	F.v dy shtresa karton katrama per mbeshtetjen e rakorderive	m²	20.00			20%
92	An_D-46	F.v dush emergjence koplet + tubat e shkarkimit	cope	1.00			20%
93	An_D-47	F.v Tub ajrimi DN 160 mm me rrjete te xinguar (sipas vizatimit)	cope	34.00			20%
94	An_D-48	F.v dere metalike 350 x 220 cm	cope	1.00			20%
95	An_D-49	F.v dere metalike	m²	5.00			20%
96	An_D-50	Konstruksion kangjellash me profile hekuri drejkendesh 50 x 25 x 2 mm H = 150 cm te lyera me boje te zeze	ml	193.00			20%
97	An_D-51	F.v dritare grrile	m²	12.00			20%
98	An_D-52	F.v UEM (Hinke me flanaxhe) DN 500 mm, Pn 16 bar L = 300 mm	cope	2.00			20%
99	An_D-53	F.V. krahe shtylle me 1 dege	cope	1.00			20%
100	An_D-54	F. v Ndriques 2 x 36 W rezistente ndaj ujit	cope	10.00			20%
101	An_D-55	F.v panel komandimi per ndriçimin	cope	1.00			20%
102	An_D-56	F.v Instalim sistem vezhgimi me 4 kamer Full HD	cope	4.00			20%
103	An_D-57	F.v tubo elektrik me kapje me fasheta ne mur	ml	10.00			20%
104	An_D-58	F.v kabull elektrik 3 x 2.5 mm² per ndriçim te brendshem	ml	60.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I DEPOS SE RE 6000 m³ - QERRET

PREVENTIV PUNIMESH

105	An_D-59	F.V. tub plastik fleksibel per shtrirje ne toke D = 75 mm	ml	320.00			20%
106	An_D-60	F.V.kuader komandimi me santeri + fotoelementt	cope	1.00			20%
107	An_D-61	F.V.kabel TU me izolim PVC, tip XLPE 1(4 x 10 mmk)	ml	60.00			20%
108	An_D-62	F.v Kosha metalike	cope	2.00			20%
109	An_D-63	F.v stola komplet	cope	1.00			20%
110	An_D-64	F.V.Pajisje elektronike memorizuese,kontrolluese me modul komunikimi ne distance (RTU) e pershtateshme per te komunikuar me programin SCADA ekzistues ne U.K.Durres	cope	1.00			20%
111	An_D-65	F.V.Prize 32A/3P+N+T	cope	4.00			20%
112	An_D-66	F.V.Morsete celiku e zinguar ne te nxehte M12 me vrime d=10mm	cope	6.00			20%
113	An_D-67	F.v Bullona, dado. rendelet te zinguar ne te nxehte	cope	3.00			20%
114	An_D-68	F.V.Perciellesi mbrojtës bakri i veshur me izolim pvc me ngjyra verdhe jeshil S=35mm2	ml	100.00			20%
115	An_D-69	F.V. Zbarre tokezimi Cu 60x6x500mm +2 cope izolatore	cope	6.00			20%
116	An_D-70	F.V.Perciellesi mbrojtës bakri i veshur me izolim pvc me ngjyra verdhe jeshil S=50mm2	ml	15.00			20%
117	An_D-71	F.v Morseta bakri ne forme "C" per tokezimin e sistemit rrufeprites	cope	24.00			20%
118	An_D-72	F.V.Perciellesi mbrojtës bakri i veshur me izolim pvc me ngjyra verdhe jeshil S=16mm2	ml	50.00			20%
119	An_D-73	F.V.Shtiza rrufepritesi celik i zinguar ne te nxehte d=16mm L=1m	cope	15.00			20%
120	An_D-74	F.V.Linje kabllore bakri 5x6 mm2 e TU 3x380V+N	ml	100.00			20%
121	An_D-75	F.V.Kuadri elektrik i depos me komandim me rele muzgore	cope	1.00			20%
122	An_D-76	F.V. Pike ndricimi shyllë,ndricues diellor Led 150W	cope	8.00			20%
123	An_D-77	Beton C 30/37 per pllaken e rezervuarit	m³	1,052.00			20%

Objekti: RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I DEPOS SE RE 6000 m³ - QERRET

PREVENTIV PUNIMESH

124	An_D-78	Beton C 30/37 per muret e rezervuarit t = 40 cm	m³	582.00			20%
125	An_D-79	Beton C 30/37 per muret e rezervuarit t = 50 cm	m³	419.00			20%
126	An_D-80	Beton C 30/37 per soleten e rezervuarit t = 20 cm	m³	345.00			20%
127	An_D-81	Beton C 30/37 per traret e rezervuarit	m³	86.00			20%
128	An_D-82	Beton C 30/37 per kollonat e rezervuarit	m³	83.00			20%
129	An_D-83	Beton C 30/37 per krijim pjerresie	m³	75.00			20%
130	An_D-84	F.v Koshe Thithje DN 600 mm, Pn 16 bar	cope	2.00			20%
		Shuma 19 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJËS SË DËRGIMIT TUBI GIZËS 500 mm - DEPO E RE REZ. AGONAS V = 6000 m3

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE					
1	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	135.22			20%
		Shuma 1 :					
		2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
2	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	2,096.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	5.36			20%
4	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	1.00			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
5	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	3,173.20			20%
		Shuma 4 :					
		5. PRISHJE					
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.00			20%
		Shuma 5 :					
		6. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
7	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	340.00			20%
		Shuma 6 :					
		7. PUNIME GERMIMI					
8	3.122/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	61.00			20%
9	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	303.00			20%
10	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	590.00			20%
11	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	91.00			20%
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2,356.20			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
13	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	140.50			20%
14	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,177.60			20%
15	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	972.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJËS SË DËRGIMIT TUBI GIZËS 500 mm - DEPO E RE REZ. AGONAS V = 6000 m3

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE					
16	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,124.00			20%
17	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,124.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
18	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.00			20%
19	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	37.50			20%
		Shuma 10 :					
		11. PUNIME HEKUR BETONI 3					
20	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	5.63			20%
		Shuma 11 :					
		12. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
21	3.352	Mbushje me gur kave	m3	1,794.00			20%
		Shuma 12 :					
		13. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
22	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	1,150.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA JASHTE LISTE					
23	An_D-1	Beton C 20/25 per mbeshtetjen e rakorderive	m³	4.80			20%
24	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 400 mm Pn I0 bar SDR 17	ml	2,401.00			20%
25	An_D-3	F.v FFG (Tub Gize me flanaxhë) DN 500 mm, Pn 16 bar L = 2500 mm	cope	1.00			20%
26	An_D-4	F.v FFG (Tub Gize me flanaxhë) DN 500 mm, Pn 16 bar L = 2000 mm	cope	1.00			20%
27	An_D-5	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 350 mm, Pn 16 bar L = 1500 mm	cope	1.00			20%
28	An_D-6	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 350 mm, Pn 16 bar L = 800 mm	cope	1.00			20%
29	An_D-7	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 400 mm, Pn 16 bar	cope	5.00			20%
30	An_D-8	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 110 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
31	An_D-9	F.V. Pjese Çmontuese DN 100 mm PN 16 bar	cope	1.00			20%
32	An_D-10	F.v PAF (xhunto cmontimi me flanaxha) DN 350 mm Pn 16 bar L = 230 mm	cope	5.00			20%
33	An_D-11	F.v PAF (xhunto cmontimi me flanaxha) DN 500 mm, Pn 16 bar L = 260 mm	cope	2.00			20%
34	An_D-12	F.v Tee DN 300 x 300 x 300 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
35	An_D-13	Tee MMA DN 350 x 100 x 350 mm Pn 16 bar (dalje me flanaxhe)	cope	2.00			20%
36	An_D-14	F.V. Tee me flanaxha DN 500 x 350 x 500 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
37	An_D-15	F.v Saracinesk Gize me volant DN 100 mm, Pn 16 bar L = 300 mm	cope	2.00			20%
38	An_D-16	F.v Saraçineskë flutur DN 350 mm, Pn 16 bar	cope	3.00			20%
39	An_D-17	F.v Manikot gize EU (flanaxhe me gote) DN 600 mm Pn 25 bar	cope	2.00			20%
40	An_D-18	F.v Q (Brryl Gize me flanaxha 90 °) DN 350 mm, Pn 16 bar L = 450 mm	cope	1.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJËS SË DËRGIMIT TUBI GIZËS 500 mm - DEPO E RE REZ. AGONAS V = 6000 m3

PREVENTIV PUNIMESH

41	An_D-19	F.v. Filter me flanaxha DN 350 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
42	An_D-20	F.v Matës Uji InduktivDN 350 mm Pn 16 bar L = 550 mm	cope	1.00			20%
43	An_D-21	F.v Ajrues me 3 funksione Hawle (ose te ngjashme) DN 100 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
44	An_D-22	Transport betoni me autobetonjere 10.0 km	m³	42.30			20%
45	An_D-23	F.v Shkallë hekuri, EN 13101, gizë, njëshe, pikëmbështetje: 300 x 150 mm, për bashkim përfshirë materialin fiksues	cope	24.00			20%
46	An_D-24	F.v kapak gize EN 124 klasa D 400 hyrje katrore 700 x 1060 mm	cope	3.00			20%
47	An_D-25	F.v Waterstop hydro expanse 20 x 20 mm	ml	19.30			20%
48	An_D-26	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	2,401.00			20%
49	An_D-27	F.v Valvul kontrolli prurje dhe reduktuese presioni me hapsire te reduktuar AVK (ose te ngjashme) DN 350 mm. q = 100 l/s, Pmax = 10 bar Predukt = 8.5 bar	cope	1.00			20%
		Shuma 14 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJËS KRYESORE TË SHPËRNDARJES NGA DEPO E RE REZ. AGONAS V=6000m3 - UNAZA QERRET

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE					
1	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	223.71			20%
		Shuma 1 :					
		2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
2	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	3,920.00			20%
3	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	1.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME SHTRESASH 2					
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	7.71			20%
5	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	2.00			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	5,888.30			20%
		Shuma 4 :					
		5. PRISHJE					
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.00			20%
		Shuma 5 :					
		6. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
8	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	1,042.00			20%
		Shuma 6 :					
		7. PUNIME GERMIMI					
9	3.122/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	113.00			20%
10	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	563.00			20%
11	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	1,112.00			20%
12	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	169.00			20%
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	4,368.30			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
14	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	283.70			20%
15	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,371.10			20%
16	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	2,627.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJËS KRYESORE TË SHPËRNDARJES NGA DEPO E RE REZ. AGONAS V=6000m3 - UNAZA QERRET

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE					
17	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,294.00			20%
18	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,294.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	18.00			20%
20	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	59.60			20%
		Shuma 10 :					
		11. PUNIME HEKUR BETONI 3					
21	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	8.94			20%
		Shuma 11 :					
		12. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
22	3.352	Mbushje me gur kave	m3	3,292.00			20%
		Shuma 12 :					
		13. PUNIME TE NDRYSHME					
23	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	1.00			20%
24	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
25	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	1,200.00			20%
		Shuma 14 :					
		15. ANALIZA JASHTE LISTE					
26	An_D-1	Beton C 20/25 per mbeshtetjen e rakorderive	m³	8.00			20%
27	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN l0 bar SDR 17	ml	6.00			20%
28	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 125 mm PN l0 bar SDR 17	ml	6.00			20%
29	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 160 mm PN l0 bar SDR 17	ml	60.00			20%
30	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 200 mm PN l0 bar SDR 17	ml	12.00			20%
31	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 400 mm PN l0 bar SDR 17	ml	1,157.00			20%
32	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 450 mm PN l0 bar SDR 17	ml	2,879.00			20%
33	An_D-8	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 500 mm	cope	3.00			20%
34	An_D-9	F.v Tub gize me FFG DN 150 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 700 mm	cope	3.00			20%
35	An_D-10	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 1500 mm	cope	3.00			20%
36	An_D-11	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 100 mm, Pn 16 bar L = 500 mm	cope	1.00			20%
37	An_D-12	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 100 mm, Pn 16 bar L = 700 mm	cope	2.00			20%
38	An_D-13	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 100 mm, Pn 16 bar L = 1000 mm	cope	1.00			20%
39	An_D-14	F.V. Rakorderi flanhë për tub HDPE me saldim DN 450 mm Pn 16 bar	cope	8.30			20%
40	An_D-15	F.v Fllanxe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 400 mm, Pn 16 bar	cope	2.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJËS KRYESORE TË SHPËRNDARJES NGA DEPO E RE REZ. AGONAS V=6000m³ - UNAZA QERRET

PREVENTIV PUNIMESH

41	An_D-16	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 200 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
42	An_D-17	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 160 mm, Pn 16 bar	cope	3.00			20%
43	An_D-18	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 125 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
44	An_D-19	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
45	An_D-20	F.V. Pjese Çmontuese DN 100 mm PN 16 bar	cope	2.00			20%
46	An_D-21	F.V. Pjese Çmontuese DN 125 mm PN 16 bar	cope	3.00			20%
47	An_D-22	F.v PAF (xhunto cmontimi me fllanxha) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 200 mm	cope	6.00			20%
48	An_D-23	F.V. Pjese Çmontuese DN 200 mm PN 16 bar	cope	1.00			20%
49	An_D-24	F.v PAF (xhunto cmontimi me fllanxha) DN 350 mm Pn 16 bar L = 230 mm	cope	1.00			20%
50	An_D-25	F.v PAF (xhunto cmontimi me fllanxha) DN 400 mm, Pn 16 bar L = 230 mm	cope	5.00			20%
51	An_D-26	F.V. Tee me fllanxhe 350 x 150 x 350mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
52	An_D-27	F.V. Tee me fllanxhe 350 x 200 x 350mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
53	An_D-28	F.v T (T me fllanxha) DN 400/100 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
54	An_D-29	F.v T (T me fllanxha) DN 400/150 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
55	An_D-30	F.v T (T me fllanxha) DN 400/125 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
56	An_D-31	F.V. Combi Tee me fllanxhe DN 100 dhe saraçineske DN 100 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
57	An_D-32	F.V. Combi Tee me fllanxhe DN 125 dhe saraçineske DN 125 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
58	An_D-33	F.V. Combi Tee me fllanxhe DN 150 dhe saraçineske DN 150 mm Pn 16 bar	cope	6.00			20%
59	An_D-34	F.v Saracinesk Gize me volant DN 100 mm, Pn 16 bar L = 300 mm	cope	1.00			20%
60	An_D-35	F.v Saraçineske gize flutur me fllanxha DN 200 Pn 16 bar	cope	1.00			20%
61	An_D-36	F.v Saraçineskë flutur DN 350 mm, Pn 16 bar	cope	1.00			20%
62	An_D-37	F.v Q (Brryl Gize me fllanxha 90 °) DN 100 mm, Pn 16 bar L = 180 mm	cope	2.00			20%
63	An_D-38	F.V. Berryl me fllanxha DN 125 mm, Pn 16 bar	cope	2.00			20%
64	An_D-39	F.v Q (Brryl Gize me fllanxha 90 °) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 220 mm	cope	6.00			20%
65	An_D-40	F.v Matës Uji Induktiv DN 100 mm, Pn 16 bar L = 250 mm	cope	1.00			20%
66	An_D-41	F.V. Mates uji induktiv DN 125 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
67	An_D-42	F.v Matës Uji Induktiv DN 150 mm, Pn 16 bar L = 300 mm	cope	3.00			20%
68	An_D-43	F.v Ajrues me 3 funksione Hawle (ose te ngjashme) DN 100 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
69	An_D-44	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m ²	1.00			20%
70	An_D-45	Transport betoni me autobetonjere 10.0 km	m ³	67.60			20%
71	An_D-46	F.v Shkallë hekuri, EN 13101, gizë, njëshe, pikëmbështetje: 300 x 150 mm, për bashkim përfshirë materialin fiksues	cope	47.00			20%
72	An_D-47	F.v kapak gize EN 124 klasa D 400 hyrje katrore 700 x 1060 mm	cope	5.00			20%
73	An_D-48	F.v Waterstop hydro expanse 20 x 20 mm	ml	30.90			20%
74	An_D-49	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	4,120.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJËS KRYESORE TË SHPËRNDARJES NGA DEPO E RE REZ. AGONAS V=6000m³ - UNAZA QERRET

PREVENTIV PUNIMESH

75	An_D-50	F.V. Tub gize FFG DN 125 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 500 mm	cope	1.00			20%
76	An_D-51	F.V. Tub gize FFG DN 125 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 700 mm	cope	1.00			20%
		Shuma 15 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJES UNAZORE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE					
1	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	760.72			20%
		Shuma 1 :					
		2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
2	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	5,563.00			20%
3	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	6.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME SHTRESASH 2					
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	26.06			20%
5	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	5.00			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8,703.70			20%
		Shuma 4 :					
		5. PRISHJE					
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	5.00			20%
		Shuma 5 :					
		6. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
8	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	680.00			20%
		Shuma 6 :					
		7. PUNIME SHTRESASH					
9	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	995.40			20%
10	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	5,267.60			20%
11	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	556.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. ANALIZA TEKNIKE					
12	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	4,605.00			20%
13	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4,605.00			20%
		Shuma 8 :					
		9. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
14	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	4.00			20%
15	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	203.40			20%
		Shuma 9 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJES UNAZORE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET

PREVENTIV PUNIMESH

		10. PUNIME HEKUR BETONI 3					
16	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	30.52			20%
		Shuma 10 :					
		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
17	3.352	Mbushje me gur kave	m3	4,537.00			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME GERMIMI					
18	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	722.00			20%
19	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	812.00			20%
20	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	7,260.70			20%
		Shuma 12 :					
		13. PUNIME TE NDRYSHME					
21	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	6.00			20%
22	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	357.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
23	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	6,317.00			20%
		Shuma 14 :					
		15. ANALIZA JASHTE LISTE					
24	An_D-1	Beton C 20/25 per mbeshtetjen e rakorderive	m³	27.20			20%
25	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN l0 bar SDR 17	ml	24.00			20%
26	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN l0 bar SDR 17	ml	50.00			20%
27	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 125 mm PN l0 bar SDR 17	ml	12.00			20%
28	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 160 mm PN l0 bar SDR 17	ml	638.00			20%
29	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 200 mm PN l0 bar SDR 17	ml	2,721.00			20%
30	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 315 mm PN l0 bar SDR 17	ml	906.00			20%
31	An_D-8	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 400 mm PN l0 bar SDR 17	ml	2,604.00			20%
32	An_D-9	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 350 mm, Pn 16 bar L = 800 mm	cope	1.00			20%
33	An_D-10	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 350 mm, Pn 16 bar L = 700 mm	cope	1.00			20%
34	An_D-11	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 350 mm, Pn 16 bar L = 350 mm	cope	1.00			20%
35	An_D-12	F.v Tub gize me FFG DN 200 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 800 mm	cope	1.00			20%
36	An_D-13	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 500 mm	cope	1.00			20%
37	An_D-14	F.v Tub gize me FFG DN 150 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 700 mm	cope	1.00			20%
38	An_D-15	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 800 mm	cope	2.00			20%
39	An_D-16	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 1500 mm	cope	3.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJES UNAZORE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET

PREVENTIV PUNIMESH

40	An_D-17	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 100 mm, Pn 16 bar L = 350 mm	cope	9.00			20%
41	An_D-18	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 100 mm, Pn 16 bar L = 400 mm	cope	4.00			20%
42	An_D-19	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 100 mm, Pn 16 bar L = 500 mm	cope	22.00			20%
43	An_D-20	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 100 mm, Pn 16 bar L = 600 mm	cope	9.00			20%
44	An_D-21	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 400 mm, Pn 16 bar	cope	16.00			20%
45	An_D-22	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 315 mm, Pn 16 bar	cope	12.00			20%
46	An_D-23	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 200 mm Pn 16 bar	cope	4.00			20%
47	An_D-24	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 160 mm, Pn 16 bar	cope	9.00			20%
48	An_D-25	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 125 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
49	An_D-26	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 110 mm Pn 16 bar	cope	11.00			20%
50	An_D-27	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	4.00			20%
51	An_D-28	F.V. Pjese Çmontuese DN 100 mm PN 16 bar	cope	26.00			20%
52	An_D-29	F.V. Pjese Çmontuese DN 125 mm PN 16 bar	cope	8.00			20%
53	An_D-30	F.v PAF (xhunto cmontimi me flanaxha) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 200 mm	cope	11.00			20%
54	An_D-31	F.V. Pjese Çmontuese DN 200 mm PN 16 bar	cope	4.00			20%
55	An_D-32	F.v PAF (xhunto cmontimi me flanaxha) DN 300 mm, Pn 16 bar L = 220 mm	cope	5.00			20%
56	An_D-33	F.v PAF (xhunto cmontimi me flanaxha) DN 350 mm Pn 16 bar L = 230 mm	cope	13.00			20%
57	An_D-34	F.V. Kryq me flanaxha DN 150 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
58	An_D-35	F.V. Kryq me flanaxha DN 200 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
59	An_D-36	F.V. Kryq me flanaxha DN 350 mm Pn 16 bar	cope	4.00			20%
60	An_D-37	F.v Tee DN 100 x 100 x 100 mm Pn 16 bar	cope	4.00			20%
61	An_D-38	F.v Tee DN 125 x 125 x 125 mm Pn 16 bar	cope	4.00			20%
62	An_D-39	F.v Tee DN 150 x 150 x 150 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
63	An_D-40	F.V. Tee me flanaxhe DN 150 x 100 x 150 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
64	An_D-41	F.v Tee gize me flanaxha DN 300 x 100 x 300 mm Pn 16 bar	cope	4.00			20%
65	An_D-42	Tee MMA DN 300 x 150 x 300 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
66	An_D-43	Tee MMA DN 350 x 100 x 350 mm Pn 16 bar (dalje me flanaxhe)	cope	3.00			20%
67	An_D-44	F.V. Tee me flanaxhe 350 x 150 x 350mm Pn 16 bar	cope	3.00			20%
68	An_D-45	F.V. Tee me flanaxhe 350 x 200 x 350mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
69	An_D-46	F.v T (T me flanaxha) DN 350/350 mm Pn 16 bar L = 850/430 mm	cope	1.00			20%
70	An_D-47	F.V. Combi Tee me flanaxhe DN 100 dhe saraçineske DN 100 mm Pn 16 bar	cope	18.00			20%
71	An_D-48	F.V. Combi Tee me flanaxhe DN 150 dhe saraçineske DN 150 mm Pn 16 bar	cope	6.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJES UNAZORE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET

PREVENTIV PUNIMESH

72	An_D-49	F.v Saracinesk Gize me volant DN 100 mm, Pn 16 bar L = 300 mm	cope	12.00			20%
73	An_D-50	F.V. Saraçineskë me volant DN 125 mm, Pn 16 bar	cope	12.00			20%
74	An_D-51	F.v Saracinesk Gize me volant DN 150 mm, Pn 16 bar L = 350 mm	cope	1.00			20%
75	An_D-52	F.v Saraçineske gize flutur me flanaxha DN 200 Pn 16 bar	cope	2.00			20%
76	An_D-53	F.v Saraçineskë flutur DN 350 mm, Pn 16 bar	cope	4.00			20%
77	An_D-54	F.v Saraçineskë flutur DN 350 mm, Pn 16 bar me aktuator	cope	1.00			20%
78	An_D-55	F.V. Reduksion XR Gize DN 125 / 100 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
79	An_D-56	F.V. Reduksion XR Gize DN 150 x 125 mm Pn 16 bar	cope	4.00			20%
80	An_D-57	F.V. Reduksion XR Gize DN 200 x 100 mm Pn 16 bar	cope	4.00			20%
81	An_D-58	F.V. Reduksion XR Gize DN 350 x 100 mm Pn 16 bar	cope	4.00			20%
82	An_D-59	F.V. Reduksion XR Gize DN 350 x 125 mm Pn 16 bar	cope	4.00			20%
83	An_D-60	F.V. Reduksion XR Gize DN 350 x 300mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
84	An_D-61	F.V. Tub gize me DN 125 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 400 mm	cope	4.00			20%
85	An_D-62	F.V. Tub gize me DN 125 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 700 mm	cope	4.00			20%
86	An_D-63	F.V. Tub gize me DN 150 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 500 mm	cope	2.00			20%
87	An_D-64	F.V. Tub gize me DN 150 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 700 mm	cope	2.00			20%
88	An_D-65	F.v Q (Brryl Gize me flanaxha 90 °) DN 100 mm, Pn 16 bar L = 180 mm	cope	22.00			20%
89	An_D-66	F.V. Berryll me flanaxha DN 125 mm, Pn 16 bar	cope	4.00			20%
90	An_D-67	F.v Q (Brryl Gize me flanaxha 90 °) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 220 mm	cope	2.00			20%
91	An_D-68	F.V. Berryll me flanaxha DN 150 Pn 16 bar	cope	4.00			20%
92	An_D-69	F.v Matës Uji Induktiv DN 100 mm, Pn 16 bar L = 250 mm	cope	11.00			20%
93	An_D-70	F.V. Mates uji induktiv DN 125 mm Pn 16 bar	cope	4.00			20%
94	An_D-71	F.v Matës Uji Induktiv DN 150 mm, Pn 16 bar L = 300 mm	cope	3.00			20%
95	An_D-72	F.V. Mates uji induktiv DN 200 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
96	An_D-73	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m ²	357.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJES UNAZORE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET

PREVENTIV PUNIMESH

97	An_D-74	Transport betoni me autobetonjere 10.0 km	m³	230.60			20%
98	An_D-75	F.v Shkallë hekuri, EN 13101, gizë, njëshe, pikëmbështetje: 300 x 150 mm, për bashkim përfshirë materialin fiksues	cope	167.00			20%
99	An_D-76	F.v kapak gize EN 124 klasa D 400 hyrje katrore 700 x 1060 mm	cope	17.00			20%
100	An_D-77	F.v Waterstop hydro expanse 20 x 20 mm	ml	102.30			20%
101	An_D-78	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	6,955.00			20%
		Shuma 15 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 1

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	627.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
2	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	5.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
3	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	14.80			20%
4	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	4.44			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
5	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1,426.94			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
6	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	19.24			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
7	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	7.40			20%
8	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m3	7.40			20%
9	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	5.00			20%
10	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.74			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
11	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	1,250.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
12	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	51.80			20%
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	562.00			20%
14	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	65.00			20%
		Shuma 8 :					
		9. ANALIZA TEKNIKE					
15	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	562.00			20%
16	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	562.00			20%
		Shuma 9 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 1

PREVENTIV PUNIMESH

		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	10.00			20%
18	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.30			20%
		Shuma 10 :					
		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
19	3.352	Mbushje me gur kave	m3	1,104.00			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME GERMIMI					
20	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	103.60			20%
21	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	143.60			20%
22	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	125.00			20%
23	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	51.80			20%
24	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,288.00			20%
		Shuma 12 :					
		13. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
25	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	936.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA JASHTE LISTE					
26	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN 16 bar SDR 11	ml	370.00			20%
27	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN 10 bar SDR 17	ml	1,128.00			20%
28	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN 10 bar SDR 17	ml	487.00			20%
29	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN 10 bar SDR 17	ml	225.00			20%
30	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN 10 bar SDR 17	ml	204.00			20%
31	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN 10 bar SDR 17	ml	124.00			20%
32	An_D-7	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
33	An_D-8	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	37.00			20%
34	An_D-9	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	37.00			20%
35	An_D-10	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	37.00			20%
36	An_D-11	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	37.00			20%
37	An_D-12	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	37.00			20%
38	An_D-13	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	1.00			20%
39	An_D-14	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	1.00			20%
40	An_D-15	F.v Berryl gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
41	An_D-16	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm l lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	37.00			20%
42	An_D-17	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	1,040.00			20%
43	An_D-18	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	37.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 1

PREVENTIV PUNIMESH

44	An_D-19	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	37.00			20%
45	An_D-20	F.v Mentsha metalike per deren	cope	74.00			20%
		Shuma 14 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 2

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	755.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
2	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	3.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
3	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	15.20			20%
4	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	4.56			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
5	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	2,115.44			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
6	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	19.76			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
7	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	7.64			20%
8	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m3	7.64			20%
9	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	3.00			20%
10	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.76			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
11	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	1,500.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
12	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	53.20			20%
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	662.00			20%
14	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	93.00			20%
		Shuma 8 :					
		9. ANALIZA TEKNIKE					
15	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	662.00			20%
16	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	662.00			20%
		Shuma 9 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 2

PREVENTIV PUNIMESH

		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	12.00			20%
18	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.60			20%
		Shuma 10 :					
		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
19	3.352	Mbushje me gur kave	m3	1,736.00			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME GERMIMI					
20	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	106.40			20%
21	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	206.20			20%
22	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	150.00			20%
23	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	53.20			20%
24	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,841.00			20%
		Shuma 12 :					
		13. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
25	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	740.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA JASHTE LISTE					
26	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l6 bar SDR 11	ml	360.00			20%
27	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l0 bar SDR 17	ml	1,938.00			20%
28	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm PN l6 bar SDR 11	ml	20.00			20%
29	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN l0 bar SDR 17	ml	382.00			20%
30	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN l0 bar SDR 17	ml	54.00			20%
31	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN l0 bar SDR 17	ml	345.00			20%
32	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN l0 bar SDR 17	ml	380.00			20%
33	An_D-8	F.v Fillanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
34	An_D-9	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	36.00			20%
35	An_D-10	F.v Nipel bronzi DN 1" Pn 16 bar	cope	2.00			20%
36	An_D-11	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	36.00			20%
37	An_D-12	F.v Filter bronzi FF DN 1 " Pn 16 bar	cope	2.00			20%
38	An_D-13	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	38.00			20%
39	An_D-14	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	36.00			20%
40	An_D-15	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 32 mm / 1" Pn 16 bar	cope	2.00			20%
41	An_D-16	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	36.00			20%
42	An_D-17	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 32 mm / 1" Pn 16 bar	cope	2.00			20%
43	An_D-18	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	2.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJE
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 2

PREVENTIV PUNIMESH

44	An_D-19	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	2.00		20%
45	An_D-20	F.v Berryl gize me mbeshetetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	2.00		20%
46	An_D-21	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm l lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	36.00		20%
47	An_D-22	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm l lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 650 x 300 mm	cope	2.00		20%
48	An_D-23	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	1,161.00		20%
49	An_D-24	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	36.00		20%
50	An_D-25	F.v Mates uji multijet DN 1" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	2.00		20%
51	An_D-26	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	38.00		20%
52	An_D-27	F.v Mentasha metalike per deren	cope	76.00		20%
		Shuma 14 :				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 3

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	3,882.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	8.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.04			20%
4	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	8.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
5	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	44.64			20%
6	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	13.32			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	5,078.38			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
8	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	57.72			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
9	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	22.38			20%
10	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	22.38			20%
11	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	8.00			20%
12	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	2.22			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
13	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	250.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
14	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	151.80			20%
15	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	622.00			20%
16	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	3,260.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 3

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE					
17	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	622.00			20%
18	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	622.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.00			20%
20	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.90			20%
		Shuma 10 :					
		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
21	3.352	Mbushje me gur kave	m3	3,304.00			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME GERMIMI					
22	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	302.40			20%
23	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	514.80			20%
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	25.00			20%
25	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	408.20			20%
26	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	4,621.40			20%
		Shuma 12 :					
		13. PUNIME TE NDRYSHME					
27	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	8.00			20%
28	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	20.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
29	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	1,472.00			20%
		Shuma 14 :					
		15. ANALIZA JASHTE LISTE					
30	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN I6 bar SDR 11	ml	1,080.00			20%
31	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN I0 bar SDR 17	ml	3,334.00			20%
32	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm PN I6 bar SDR 11	ml	6.00			20%
33	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 40 mm PN I0 bar SDR 17	ml	282.00			20%
34	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN I0 bar SDR 17	ml	2,273.00			20%
35	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN I0 bar SDR 17	ml	390.00			20%
36	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN I0 bar SDR 17	ml	331.00			20%
37	An_D-8	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN I0 bar SDR 17	ml	519.00			20%
38	An_D-9	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 125 mm PN I0 bar SDR 17	ml	543.00			20%
39	An_D-10	F.v Fillanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	3.00			20%
40	An_D-11	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	108.00			20%
41	An_D-12	F.v Nipel bronxi DN 2 " Pn 16 bar	cope	3.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 3

PREVENTIV PUNIMESH

42	An_D-13	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	108.00			20%
43	An_D-14	F.v Filter bronzi FF DN 1 " Pn 16 bar	cope	3.00			20%
44	An_D-15	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	108.00			20%
45	An_D-16	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	108.00			20%
46	An_D-17	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	108.00			20%
47	An_D-18	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	3.00			20%
48	An_D-19	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	3.00			20%
49	An_D-20	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	20.00			20%
50	An_D-21	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	3.00			20%
51	An_D-22	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	3.00			20%
52	An_D-23	F.v Berryl gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	3.00			20%
53	An_D-24	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	108.00			20%
54	An_D-25	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 850 x 300 mm	cope	3.00			20%
55	An_D-26	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	4,338.00			20%
56	An_D-27	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	108.00			20%
57	An_D-28	F.v Mates uji multijet DN 2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	3.00			20%
58	An_D-29	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 2 " Pn 16 bar	cope	3.00			20%
59	An_D-30	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	111.00			20%
60	An_D-31	F.v Mentsha metalike per deren	cope	219.00			20%
61	An_D-32	F.v Valvul Pe 100 DN 63, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 3

PREVENTIV PUNIMESH

62	An_D-33	F.v Valvul Pe 100 DN 90, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
63	An_D-34	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 63 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
64	An_D-35	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 90 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
65	An_D-36	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 63 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
66	An_D-37	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 90 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
67	An_D-38	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
		Shuma 15 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 4

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	3,066.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.10			20%
3	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	2.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
4	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	52.00			20%
5	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	15.60			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	5,874.00			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
7	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	67.60			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
8	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	26.00			20%
9	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m3	26.00			20%
10	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.00			20%
11	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	2.60			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
12	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	250.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
13	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	183.50			20%
14	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,989.00			20%
15	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	1,077.00			20%
		Shuma 8 :					
		9. ANALIZA TEKNIKE					
16	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,989.00			20%
17	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,989.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
18	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.00			20%
19	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	1.20			20%
		Shuma 10 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 4

PREVENTIV PUNIMESH

		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
20	3.352	Mbushje me gur kave	m3	4,383.00			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME GERMIMI					
21	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	364.00			20%
22	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	595.40			20%
23	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	25.00			20%
24	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	479.00			20%
25	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	5,338.00			20%
		Shuma 12 :					
		13. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
26	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	1,794.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA JAShte LISTE					
27	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l6 bar SDR 11	ml	1,300.00			20%
28	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l0 bar SDR 17	ml	4,552.00			20%
29	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 40 mm PN l0 bar SDR 17	ml	157.00			20%
30	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN l0 bar SDR 17	ml	1,801.00			20%
31	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN l0 bar SDR 17	ml	544.00			20%
32	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN l0 bar SDR 17	ml	550.00			20%
33	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN l0 bar SDR 17	ml	877.00			20%
34	An_D-8	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 125 mm PN l0 bar SDR 17	ml	421.00			20%
35	An_D-9	F.v Fllanxe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	4.00			20%
36	An_D-10	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	130.00			20%
37	An_D-11	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	130.00			20%
38	An_D-12	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	130.00			20%
39	An_D-13	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	130.00			20%
40	An_D-14	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	130.00			20%
41	An_D-15	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	4.00			20%
42	An_D-16	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	4.00			20%
43	An_D-17	F.v Berryl gize me mbeshetjet DN 80 mm Pn 16 bar	cope	4.00			20%
44	An_D-18	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm l lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	130.00			20%
45	An_D-19	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	4,350.00			20%
46	An_D-20	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	130.00			20%
47	An_D-21	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	130.00			20%
48	An_D-22	F.v Mentsha metalike per deren	cope	260.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 4

PREVENTIV PUNIMESH

49	An_D-23	F.v Valvul Pe 100 DN 63, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
50	An_D-24	F.v Valvul Pe 100 DN 90, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
51	An_D-25	F.v Valvul Pe 100 DN 125, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
52	An_D-26	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 63 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
53	An_D-27	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 90 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
54	An_D-28	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 125 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
55	An_D-29	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 63 mm me lartesi te rrregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
56	An_D-30	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 90 mm me lartesi te rrregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
57	An_D-31	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 125 mm me lartesi te rrregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
58	An_D-32	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	5.00			20%
		Shuma 14 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 5

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	2,014.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	1.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.04			20%
4	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	1.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
5	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	33.20			20%
6	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	9.96			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	2,780.06			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
8	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	43.16			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
9	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	16.60			20%
10	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m3	16.60			20%
11	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.00			20%
12	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	1.66			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
13	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	500.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
14	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	116.80			20%
15	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	631.00			20%
16	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	1,382.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 5

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE					
17	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	631.00			20%
18	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	631.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	4.00			20%
20	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.30			20%
		Shuma 10 :					
		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
21	3.352	Mbushje me gur kave	m3	1,357.00			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME GERMIMI					
22	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	232.40			20%
23	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	277.60			20%
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	50.00			20%
25	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	709.20			20%
26	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2,490.40			20%
		Shuma 12 :					
		13. PUNIME TE NDRYSHME					
27	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	3.00			20%
28	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
29	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	992.00			20%
		Shuma 14 :					
		15. ANALIZA JASHTE LISTE					
30	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN I6 bar SDR 11	ml	830.00			20%
31	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN I0 bar SDR 17	ml	1,559.00			20%
32	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm PN I0 bar SDR 17	ml	84.00			20%
33	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 40 mm PN I0 bar SDR 17	ml	54.00			20%
34	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN I0 bar SDR 17	ml	796.00			20%
35	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN I0 bar SDR 17	ml	902.00			20%
36	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 75 mm PN I0 bar SDR 17	ml	396.00			20%
37	An_D-8	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN I0 bar SDR 17	ml	312.00			20%
38	An_D-9	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 125 mm PN I0 bar SDR 17	ml	74.00			20%
39	An_D-10	F.v Fillanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
40	An_D-11	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	83.00			20%
41	An_D-12	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	83.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TË UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TË NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 5

PREVENTIV PUNIMESH

42	An_D-13	F.v Saraqineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	83.00			20%
43	An_D-14	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	83.00			20%
44	An_D-15	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	83.00			20%
45	An_D-16	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	1.00			20%
46	An_D-17	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	1.00			20%
47	An_D-18	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	1.00			20%
48	An_D-19	F.v Berryll gize me mbeshetjet DN 80 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
49	An_D-20	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm l lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	83.00			20%
50	An_D-21	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	2,534.00			20%
51	An_D-22	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	83.00			20%
52	An_D-23	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	83.00			20%
53	An_D-24	F.v Mentesha metalike per deren	cope	166.00			20%
54	An_D-25	F.v Valvul Pe 100 DN 63, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
55	An_D-26	F.v Valvul Pe 100 DN 90, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
56	An_D-27	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 63 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
57	An_D-28	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 90 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
58	An_D-29	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 63 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
59	An_D-30	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 90 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
60	An_D-31	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
		Shuma 15 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 6

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	1,086.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	20.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.04			20%
4	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	72.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
5	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	24.00			20%
6	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	6.00			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1,233.60			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
8	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	26.00			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
9	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	13.00			20%
10	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	13.00			20%
11	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	72.00			20%
12	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	1.00			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
13	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	250.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
14	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	0.60			20%
15	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	543.00			20%
16	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	543.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 6

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE					
17	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	543.00			20%
18	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	543.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.00			20%
20	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.60			20%
		Shuma 10 :					
		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
21	3.352	Mbushje me gur kave	m3	758.00			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME GERMIMI					
22	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	121.20			20%
23	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	266.00			20%
24	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	843.40			20%
		Shuma 12 :					
		13. PUNIME TE NDRYSHME					
25	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	20.00			20%
26	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	176.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
27	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	542.85			20%
28	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	873.00			20%
		Shuma 14 :					
		15. ANALIZA JASHTE LISTE					
29	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm PN l6 bar SDR 11	ml	100.00			20%
30	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN l0 bar SDR 17	ml	820.00			20%
31	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN l0 bar SDR 17	ml	327.00			20%
32	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN l0 bar SDR 17	ml	211.00			20%
33	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 125 mm PN l0 bar SDR 17	ml	265.00			20%
34	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 160 mm PN l0 bar SDR 17	ml	122.00			20%
35	An_D-7	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
36	An_D-8	F.v Nipel bronxi DN 2 " Pn 16 bar	cope	50.00			20%
37	An_D-9	F.v Filter bronzi FF DN 1 " Pn 16 bar	cope	50.00			20%
38	An_D-10	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	50.00			20%
39	An_D-11	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	50.00			20%
40	An_D-12	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	176.00			20%
41	An_D-13	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	2.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 6

PREVENTIV PUNIMESH

42	An_D-14	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	2.00			20%
43	An_D-15	F.v Berryl gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
44	An_D-16	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 850 x 300 mm	cope	50.00			20%
45	An_D-17	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	1,745.00			20%
46	An_D-18	F.v Mates uji multijet DN 2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	50.00			20%
47	An_D-19	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 2 " Pn 16 bar	cope	50.00			20%
48	An_D-20	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	50.00			20%
49	An_D-21	F.v Mentsha metalike per deren	cope	50.00			20%
50	An_D-22	F.v Valvul Pe 100 DN 125, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
51	An_D-23	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 125 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
52	An_D-24	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 125 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
53	An_D-25	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
		Shuma 15 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 7

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	1,734.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	10.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.08			20%
4	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	30.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
5	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	21.84			20%
6	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	5.64			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1,500.90			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
8	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	24.44			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
9	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	11.68			20%
10	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	11.68			20%
11	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	30.00			20%
12	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.94			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
13	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	500.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
14	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	13.80			20%
15	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	546.00			20%
16	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	1,188.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 7

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE					
17	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	546.00			20%
18	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	546.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	4.00			20%
20	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.60			20%
		Shuma 10 :					
		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
21	3.352	Mbushje me gur kave	m3	757.00			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME GERMIMI					
22	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	25.20			20%
23	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	147.20			20%
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	50.00			20%
25	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	12.60			20%
26	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,316.80			20%
		Shuma 12 :					
		13. PUNIME TE NDRYSHME					
27	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	10.00			20%
28	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	540.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
29	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	260.00			20%
30	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	827.00			20%
		Shuma 14 :					
		15. ANALIZA JASHTE LISTE					
31	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l6 bar SDR 11	ml	90.00			20%
32	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l0 bar SDR 17	ml	545.00			20%
33	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm PN l6 bar SDR 11	ml	76.00			20%
34	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN l0 bar SDR 17	ml	110.00			20%
35	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN l0 bar SDR 17	ml	672.00			20%
36	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN l0 bar SDR 17	ml	545.00			20%
37	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN l0 bar SDR 17	ml	40.00			20%
38	An_D-8	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 160 mm PN l0 bar SDR 17	ml	247.00			20%
39	An_D-9	F.v Fillanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
40	An_D-10	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	9.00			20%
41	An_D-11	F.v Nipel bronxi DN 2 " Pn 16 bar	cope	38.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 7

PREVENTIV PUNIMESH

42	An_D-12	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	9.00			20%
43	An_D-13	F.v Filter bronzi FF DN 1 " Pn 16 bar	cope	38.00			20%
44	An_D-14	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	9.00			20%
45	An_D-15	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	9.00			20%
46	An_D-16	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	9.00			20%
47	An_D-17	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	38.00			20%
48	An_D-18	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	38.00			20%
49	An_D-19	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	540.00			20%
50	An_D-20	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	2.00			20%
51	An_D-21	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	2.00			20%
52	An_D-22	F.v Berryl gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	2.00			20%
53	An_D-23	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm l lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	9.00			20%
54	An_D-24	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm l lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 850 x 300 mm	cope	38.00			20%
55	An_D-25	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	1,614.00			20%
56	An_D-26	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	9.00			20%
57	An_D-27	F.v Mates uji multijet DN 2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	38.00			20%
58	An_D-28	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 2 " Pn 16 bar	cope	38.00			20%
59	An_D-29	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	47.00			20%
60	An_D-30	F.v Mentsha metalike per deren	cope	56.00			20%
61	An_D-31	F.v Valvul Pe 100 DN 63, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
62	An_D-32	F.v Valvul Pe 100 DN 90, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
63	An_D-33	F.v Valvul Pe 100 DN 160, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
64	An_D-34	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 63 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
65	An_D-35	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 90 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
66	An_D-36	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 160 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
67	An_D-37	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 63 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
68	An_D-38	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 90 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
69	An_D-39	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 160 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
70	An_D-40	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	4.00			20%
		Shuma 15 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 7

PREVENTIV PUNIMESH

Shuma Analiza	
Fondi Rezervë (5.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	
Shuma TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Totali	

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 8

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	718.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	20.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	66.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
4	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	19.20			20%
5	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	5.76			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1,024.96			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
7	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	24.96			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
8	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	9.60			20%
9	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m3	9.60			20%
10	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	66.00			20%
11	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.96			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
12	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	500.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
13	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	67.20			20%
14	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	164.00			20%
15	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	553.00			20%
		Shuma 8 :					
		9. ANALIZA TEKNIKE					
16	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	164.00			20%
17	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	164.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
18	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	4.00			20%
19	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.30			20%
		Shuma 10 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 8

PREVENTIV PUNIMESH

		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
20	3.352	Mbushje me gur kave	m3	646.00		20%
		Shuma 11 :				
		12. PUNIME GERMIMI				
21	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	134.40		20%
22	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	94.60		20%
23	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	50.00		20%
24	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	67.20		20%
25	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	843.00		20%
		Shuma 12 :				
		13. PUNIME TE NDRYSHME				
26	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	20.00		20%
27	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	175.00		20%
		Shuma 13 :				
		14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
28	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	100.00		20%
		Shuma 14 :				
		15. ANALIZA JASHTE LISTE				
29	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN 16 bar SDR 11	ml	480.00		20%
30	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN 10 bar SDR 17	ml	636.00		20%
31	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN 10 bar SDR 17	ml	496.00		20%
32	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN 10 bar SDR 17	ml	105.00		20%
33	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN 10 bar SDR 17	ml	117.00		20%
34	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN 10 bar SDR 17	ml	65.00		20%
35	An_D-7	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	1.00		20%
36	An_D-8	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	48.00		20%
37	An_D-9	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	48.00		20%
38	An_D-10	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	48.00		20%
39	An_D-11	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	48.00		20%
40	An_D-12	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	48.00		20%
41	An_D-13	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	175.00		20%
42	An_D-14	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	1.00		20%
43	An_D-15	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	1.00		20%
44	An_D-16	F.v Berryl gize me mbeshetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	1.00		20%
45	An_D-17	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm l lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	48.00		20%
46	An_D-18	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	783.00		20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 8

PREVENTIV PUNIMESH

47	An_D-19	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	48.00			20%
48	An_D-20	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	48.00			20%
49	An_D-21	F.v Mentasha metalike per deren	cope	96.00			20%
		Shuma 15 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 9

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	877.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	6.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.02			20%
4	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	17.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
5	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	18.40			20%
6	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	5.52			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1,155.52			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
8	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	23.92			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
9	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	9.20			20%
10	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m3	9.20			20%
11	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	17.00			20%
12	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.92			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
13	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	250.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
14	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	64.70			20%
15	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	98.00			20%
16	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	779.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 9

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE					
17	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	98.00			20%
18	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	98.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.00			20%
20	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.30			20%
		Shuma 10 :					
		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
21	3.352	Mbushje me gur kave	m3	717.00			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME GERMIMI					
22	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	128.80			20%
23	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	107.60			20%
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	25.00			20%
25	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	64.40			20%
26	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	964.20			20%
		Shuma 12 :					
		13. PUNIME TE NDRYSHME					
27	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	6.00			20%
28	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	240.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
29	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	142.00			20%
30	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	71.00			20%
		Shuma 14 :					
		15. ANALIZA JASHTE LISTE					
31	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN 16 bar SDR 11	ml	460.00			20%
32	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN 10 bar SDR 17	ml	809.00			20%
33	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN 10 bar SDR 17	ml	460.00			20%
34	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN 10 bar SDR 17	ml	131.00			20%
35	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN 10 bar SDR 17	ml	70.00			20%
36	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN 10 bar SDR 17	ml	153.00			20%
37	An_D-7	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
38	An_D-8	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	46.00			20%
39	An_D-9	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	46.00			20%
40	An_D-10	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	46.00			20%
41	An_D-11	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	46.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 9

PREVENTIV PUNIMESH

42	An_D-12	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	46.00			20%
43	An_D-13	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	240.00			20%
44	An_D-14	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	1.00			20%
45	An_D-15	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	1.00			20%
46	An_D-16	F.v Berryl gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
47	An_D-17	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	46.00			20%
48	An_D-18	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	814.00			20%
49	An_D-19	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	46.00			20%
50	An_D-20	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	46.00			20%
51	An_D-21	F.v Mentasha metalike per deren	cope	92.00			20%
52	An_D-22	F.v Valvul Pe 100 DN 63, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
53	An_D-23	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 63 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
54	An_D-24	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 63 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
55	An_D-25	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
		Shuma 15 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 10

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	759.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	4.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.06			20%
4	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	60.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
5	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	21.68			20%
6	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	6.36			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1,255.98			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
8	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	27.56			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
9	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	10.96			20%
10	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m3	10.96			20%
11	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	60.00			20%
12	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	1.06			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
13	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	250.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
14	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	66.70			20%
15	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	388.00			20%
16	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	371.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 10

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE					
17	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	388.00			20%
18	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	388.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.00			20%
20	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.30			20%
		Shuma 10 :					
		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
21	3.352	Mbushje me gur kave	m3	857.00			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME GERMIMI					
22	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	131.60			20%
23	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	233.60			20%
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	25.00			20%
25	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	65.80			20%
26	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	932.60			20%
		Shuma 12 :					
		13. PUNIME TE NDRYSHME					
27	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	4.00			20%
28	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	280.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
29	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	500.00			20%
30	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	488.00			20%
		Shuma 14 :					
		15. ANALIZA JASHTE LISTE					
31	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l6 bar SDR 11	ml	470.00			20%
32	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l0 bar SDR 17	ml	770.00			20%
33	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm PN l6 bar SDR 11	ml	12.00			20%
34	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN l0 bar SDR 17	ml	246.00			20%
35	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN l0 bar SDR 17	ml	249.00			20%
36	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN l0 bar SDR 17	ml	392.00			20%
37	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN l0 bar SDR 17	ml	109.00			20%
38	An_D-8	F.v Fillanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
39	An_D-9	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	47.00			20%
40	An_D-10	F.v Nipel bronxi DN 2 " Pn 16 bar	cope	6.00			20%
41	An_D-11	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	47.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 10

PREVENTIV PUNIMESH

42	An_D-12	F.v Filter bronzi FF DN 1 " Pn 16 bar	cope	6.00			20%
43	An_D-13	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	47.00			20%
44	An_D-14	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	47.00			20%
45	An_D-15	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	47.00			20%
46	An_D-16	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	6.00			20%
47	An_D-17	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	6.00			20%
48	An_D-18	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	280.00			20%
49	An_D-19	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	1.00			20%
50	An_D-20	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	1.00			20%
51	An_D-21	F.v Berryl gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
52	An_D-22	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	47.00			20%
53	An_D-23	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 850 x 300 mm	cope	6.00			20%
54	An_D-24	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	996.00			20%
55	An_D-25	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	47.00			20%
56	An_D-26	F.v Mates uji multijet DN 2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	6.00			20%
57	An_D-27	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 2 " Pn 16 bar	cope	6.00			20%
58	An_D-28	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	53.00			20%
59	An_D-29	F.v Mentasha metalike per deren	cope	100.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 10

PREVENTIV PUNIMESH

60	An_D-30	F.v Valvul Pe 100 DN 90, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	3.00		20%
61	An_D-31	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 90 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	3.00		20%
62	An_D-32	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 90 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	3.00		20%
63	An_D-33	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	3.00		20%
		Shuma 15 :				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 11

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	722.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	10.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.02			20%
4	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	26.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
5	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	14.88			20%
6	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	4.32			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1,277.64			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
8	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	18.72			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
9	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	7.56			20%
10	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m3	7.56			20%
11	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	26.00			20%
12	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.72			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
13	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	250.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
14	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	42.30			20%
15	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	334.00			20%
16	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	388.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 11

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE					
17	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	334.00			20%
18	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	334.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.00			20%
20	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.30			20%
		Shuma 10 :					
		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
21	3.352	Mbushje me gur kave	m3	927.00			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME GERMIMI					
22	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	84.00			20%
23	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	244.60			20%
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	25.00			20%
25	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	42.00			20%
26	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	975.20			20%
		Shuma 12 :					
		13. PUNIME TE NDRYSHME					
27	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	10.00			20%
28	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	280.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
29	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	217.00			20%
30	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	610.00			20%
		Shuma 14 :					
		15. ANALIZA JASHTE LISTE					
31	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l6 bar SDR 11	ml	300.00			20%
32	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l0 bar SDR 17	ml	990.00			20%
33	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm PN l6 bar SDR 11	ml	12.00			20%
34	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN l0 bar SDR 17	ml	417.00			20%
35	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN l0 bar SDR 17	ml	234.00			20%
36	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN l0 bar SDR 17	ml	125.00			20%
37	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN l0 bar SDR 17	ml	81.00			20%
38	An_D-8	F.v Fillanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
39	An_D-9	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	30.00			20%
40	An_D-10	F.v Nipel bronxi DN 2 " Pn 16 bar	cope	6.00			20%
41	An_D-11	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	30.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 11

PREVENTIV PUNIMESH

42	An_D-12	F.v Filter bronzi FF DN 1 " Pn 16 bar	cope	6.00			20%
43	An_D-13	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	30.00			20%
44	An_D-14	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	30.00			20%
45	An_D-15	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	30.00			20%
46	An_D-16	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	6.00			20%
47	An_D-17	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	6.00			20%
48	An_D-18	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	280.00			20%
49	An_D-19	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	1.00			20%
50	An_D-20	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	1.00			20%
51	An_D-21	F.v Berryl gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
52	An_D-22	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	30.00			20%
53	An_D-23	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 850 x 300 mm	cope	6.00			20%
54	An_D-24	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	857.00			20%
55	An_D-25	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	30.00			20%
56	An_D-26	F.v Mates uji multijet DN 2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	6.00			20%
57	An_D-27	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 2 " Pn 16 bar	cope	6.00			20%
58	An_D-28	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	36.00			20%
59	An_D-29	F.v Mentasha metalike per deren	cope	66.00			20%
60	An_D-30	F.v Valvul Pe 100 DN 63, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TË UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TË NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 11

PREVENTIV PUNIMESH

61	An_D-31	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 63 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
62	An_D-32	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 63 mm me lartesi te rrrregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
63	An_D-33	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
		Shuma 15 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 12

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	1,199.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	10.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.02			20%
4	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	45.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
5	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	24.80			20%
6	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	7.44			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1,465.64			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
8	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	32.24			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
9	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	12.40			20%
10	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	12.40			20%
11	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	45.00			20%
12	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	1.24			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
13	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	250.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
14	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	87.10			20%
15	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	32.00			20%
16	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	1,167.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 12

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE					
17	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	32.00			20%
18	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	32.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.00			20%
20	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.30			20%
		Shuma 10 :					
		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
21	3.352	Mbushje me gur kave	m3	868.00			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME GERMIMI					
22	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	173.60			20%
23	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	135.60			20%
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	25.00			20%
25	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	86.80			20%
26	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,217.20			20%
		Shuma 12 :					
		13. PUNIME TE NDRYSHME					
27	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	10.00			20%
28	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	665.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
29	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	375.00			20%
30	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	50.00			20%
		Shuma 14 :					
		15. ANALIZA JASHTE LISTE					
31	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN 16 bar SDR 11	ml	620.00			20%
32	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN 10 bar SDR 17	ml	980.00			20%
33	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN 10 bar SDR 17	ml	683.00			20%
34	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN 10 bar SDR 17	ml	125.00			20%
35	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN 10 bar SDR 17	ml	222.00			20%
36	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN 10 bar SDR 17	ml	38.00			20%
37	An_D-7	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
38	An_D-8	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	62.00			20%
39	An_D-9	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	62.00			20%
40	An_D-10	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	62.00			20%
41	An_D-11	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	62.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 12

PREVENTIV PUNIMESH

42	An_D-12	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	62.00			20%
43	An_D-13	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	665.00			20%
44	An_D-14	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	1.00			20%
45	An_D-15	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	1.00			20%
46	An_D-16	F.v Berryl gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
47	An_D-17	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	62.00			20%
48	An_D-18	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	1,068.00			20%
49	An_D-19	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	62.00			20%
50	An_D-20	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	62.00			20%
51	An_D-21	F.v Mentasha metalike per deren	cope	124.00			20%
52	An_D-22	F.v Valvul Pe 100 DN 90, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
53	An_D-23	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 90 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
54	An_D-24	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 90 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
55	An_D-25	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
		Shuma 15 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 13

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	485.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	5.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	24.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
4	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	18.40			20%
5	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	5.52			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1,056.32			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
7	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	23.92			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
8	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	9.20			20%
9	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m3	9.20			20%
10	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	24.00			20%
11	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.92			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
12	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	500.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
13	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	64.40			20%
14	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	220.00			20%
15	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	265.00			20%
		Shuma 8 :					
		9. ANALIZA TEKNIKE					
16	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	220.00			20%
17	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	220.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
18	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	4.00			20%
19	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.30			20%
		Shuma 10 :					

PREVENTIV PUNIMESH

		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
20	3.352	Mbushje me gur kave	m3	775.00			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME GERMIMI					
21	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	128.80			20%
22	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	194.60			20%
23	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	50.00			20%
24	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	64.40			20%
25	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	777.00			20%
		Shuma 12 :					
		13. PUNIME TE NDRYSHME					
26	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	5.00			20%
27	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	187.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
28	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	200.00			20%
29	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	365.00			20%
		Shuma 14 :					
		15. ANALIZA JASHTE LISTE					
30	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l6 bar SDR 11	ml	460.00			20%
31	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l0 bar SDR 17	ml	949.00			20%
32	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN l0 bar SDR 17	ml	268.00			20%
33	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN l0 bar SDR 17	ml	65.00			20%
34	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN l0 bar SDR 17	ml	190.00			20%
35	An_D-6	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
36	An_D-7	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	46.00			20%
37	An_D-8	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	46.00			20%
38	An_D-9	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	46.00			20%
39	An_D-10	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	46.00			20%
40	An_D-11	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	46.00			20%
41	An_D-12	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	187.00			20%
42	An_D-13	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	1.00			20%
43	An_D-14	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	1.00			20%
44	An_D-15	F.v Berryl gize me mbeshetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
45	An_D-16	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm l lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	46.00			20%
46	An_D-17	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	523.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 13

PREVENTIV PUNIMESH

47	An_D-18	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	46.00			20%
48	An_D-19	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	46.00			20%
49	An_D-20	F.v Mentasha metalike per deren	cope	92.00			20%
		Shuma 15 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 14

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	878.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	10.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	38.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
4	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	23.60			20%
5	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	7.08			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1,178.98			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
7	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	30.68			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
8	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	11.80			20%
9	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m3	11.80			20%
10	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	38.00			20%
11	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	1.18			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
12	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	250.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
13	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	82.60			20%
14	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	161.00			20%
15	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	717.00			20%
		Shuma 8 :					
		9. ANALIZA TEKNIKE					
16	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	161.00			20%
17	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	161.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
18	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.00			20%
19	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.30			20%
		Shuma 10 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 14

PREVENTIV PUNIMESH

		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
20	3.352	Mbushje me gur kave	m3	716.00		20%
		Shuma 11 :				
		12. PUNIME GERMIMI				
21	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	165.20		20%
22	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	225.60		20%
23	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	25.00		20%
24	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	138.60		20%
25	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	902.00		20%
		Shuma 12 :				
		13. PUNIME TE NDRYSHME				
26	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	10.00		20%
27	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	165.00		20%
		Shuma 13 :				
		14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
28	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	317.00		20%
29	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	260.00		20%
		Shuma 14 :				
		15. ANALIZA JASHTE LISTE				
30	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN 16 bar SDR 11	ml	590.00		20%
31	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN 10 bar SDR 17	ml	813.00		20%
32	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN 10 bar SDR 17	ml	500.00		20%
33	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN 10 bar SDR 17	ml	80.00		20%
34	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN 10 bar SDR 17	ml	315.00		20%
35	An_D-6	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	1.00		20%
36	An_D-7	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	59.00		20%
37	An_D-8	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	59.00		20%
38	An_D-9	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	59.00		20%
39	An_D-10	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	59.00		20%
40	An_D-11	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	59.00		20%
41	An_D-12	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	165.00		20%
42	An_D-13	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	1.00		20%
43	An_D-14	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	1.00		20%
44	An_D-15	F.v Berry1 gize me mbeshetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	1.00		20%
45	An_D-16	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	59.00		20%
46	An_D-17	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	895.00		20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 14

PREVENTIV PUNIMESH

47	An_D-18	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	59.00			20%
48	An_D-19	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	59.00			20%
49	An_D-20	F.v Mentasha metalike per deren	cope	118.00			20%
		Shuma 15 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 15

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	1,782.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	15.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.10			20%
4	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	74.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
5	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	49.20			20%
6	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	14.76			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	2,717.66			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
8	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	63.96			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
9	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	24.60			20%
10	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m3	24.60			20%
11	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	74.00			20%
12	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	2.46			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
13	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	500.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
14	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	173.70			20%
15	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	593.00			20%
16	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	1,189.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 15

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE					
17	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	593.00			20%
18	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	593.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	4.00			20%
20	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.90			20%
		Shuma 10 :					
		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
21	3.352	Mbushje me gur kave	m3	1,767.00			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME GERMIMI					
22	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	344.40			20%
23	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	394.80			20%
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	181.00			20%
25	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	303.20			20%
26	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2,099.00			20%
		Shuma 12 :					
		13. PUNIME TE NDRYSHME					
27	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	15.00			20%
28	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	306.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
29	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	617.00			20%
30	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	988.00			20%
		Shuma 14 :					
		15. ANALIZA JASHTE LISTE					
31	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN 16 bar SDR 11	ml	1,230.00			20%
32	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN 10 bar SDR 17	ml	1,988.00			20%
33	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN 10 bar SDR 17	ml	531.00			20%
34	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN 10 bar SDR 17	ml	460.00			20%
35	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN 10 bar SDR 17	ml	559.00			20%
36	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN 10 bar SDR 17	ml	65.00			20%
37	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 125 mm PN 10 bar SDR 17	ml	309.00			20%
38	An_D-8	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	3.00			20%
39	An_D-9	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	123.00			20%
40	An_D-10	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	123.00			20%
41	An_D-11	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	123.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 15

PREVENTIV PUNIMESH

42	An_D-12	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	123.00			20%
43	An_D-13	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	123.00			20%
44	An_D-14	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	306.00			20%
45	An_D-15	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	3.00			20%
46	An_D-16	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	3.00			20%
47	An_D-17	F.v Berryll gize me mbeshitetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	3.00			20%
48	An_D-18	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	123.00			20%
49	An_D-19	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	1,924.00			20%
50	An_D-20	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	123.00			20%
51	An_D-21	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	123.00			20%
52	An_D-22	F.v Mentsha metalike per deren	cope	246.00			20%
53	An_D-23	F.v Valvul Pe 100 DN 63, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
54	An_D-24	F.v Valvul Pe 100 DN 90, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	3.00			20%
55	An_D-25	F.v Valvul Pe 100 DN 110, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
56	An_D-26	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 63 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 15

PREVENTIV PUNIMESH

57	An_D-27	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 90 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	3.00			20%
58	An_D-28	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 110 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
59	An_D-29	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 63 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
60	An_D-30	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 90 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	3.00			20%
61	An_D-31	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 110 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
62	An_D-32	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	5.00			20%
		Shuma 15 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 16

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	647.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	80.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	1.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
4	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	10.48			20%
5	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	2.88			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	772.20			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
7	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	12.48			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
8	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	5.46			20%
9	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m3	5.46			20%
10	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.00			20%
11	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.48			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
12	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	1,250.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
13	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	496.20			20%
14	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	150.00			20%
15	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	497.00			20%
		Shuma 8 :					
		9. ANALIZA TEKNIKE					
16	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	150.00			20%
17	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	150.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
18	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	10.00			20%
19	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.30			20%
		Shuma 10 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 16

PREVENTIV PUNIMESH

		11. PUNIME GERMIMI				
20	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	36.40		20%
21	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	78.60		20%
22	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	125.00		20%
23	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	57.20		20%
24	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	703.00		20%
		Shuma 11 :				
		12. PUNIME TE NDRYSHME				
25	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	80.00		20%
26	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	174.00		20%
		Shuma 12 :				
		13. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
27	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	8.00		20%
28	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	211.00		20%
		Shuma 13 :				
		14. ANALIZA JASHTE LISTE				
29	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l6 bar SDR 11	ml	130.00		20%
30	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l0 bar SDR 17	ml	350.00		20%
31	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm PN l6 bar SDR 11	ml	22.00		20%
32	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN l0 bar SDR 17	ml	130.00		20%
33	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN l0 bar SDR 17	ml	281.00		20%
34	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN l0 bar SDR 17	ml	131.00		20%
35	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN l0 bar SDR 17	ml	292.00		20%
36	An_D-8	F.v Fillanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	1.00		20%
37	An_D-9	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	13.00		20%
38	An_D-10	F.v Nipel bronxi DN 2 " Pn 16 bar	cope	11.00		20%
39	An_D-11	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	13.00		20%
40	An_D-12	F.v Filter bronzi FF DN 1 " Pn 16 bar	cope	11.00		20%
41	An_D-13	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	13.00		20%
42	An_D-14	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	13.00		20%
43	An_D-15	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	13.00		20%
44	An_D-16	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	11.00		20%
45	An_D-17	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	11.00		20%
46	An_D-18	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	174.00		20%
47	An_D-19	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	1.00		20%
48	An_D-20	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	1.00		20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 16

PREVENTIV PUNIMESH

49	An_D-21	F.v Berryl gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
50	An_D-22	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	13.00			20%
51	An_D-23	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 850 x 300 mm	cope	11.00			20%
52	An_D-24	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	834.00			20%
53	An_D-25	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	13.00			20%
54	An_D-26	F.v Mates uji multijet DN 2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	11.00			20%
55	An_D-27	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 2 " Pn 16 bar	cope	11.00			20%
56	An_D-28	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	24.00			20%
57	An_D-29	F.v Mentasha metalike per deren	cope	37.00			20%
		Shuma 14 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 17

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	887.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	2.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.02			20%
4	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	1.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
5	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	10.40			20%
6	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	3.12			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1,193.52			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
8	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	13.52			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
9	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	5.20			20%
10	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m3	5.20			20%
11	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.00			20%
12	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.52			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
13	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	750.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
14	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	822.70			20%
15	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	236.00			20%
16	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	651.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 17

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE					
17	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	236.00			20%
18	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	236.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	6.00			20%
20	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.30			20%
		Shuma 10 :					
		11. PUNIME GERMIMI					
21	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	72.80			20%
22	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	72.60			20%
23	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	75.00			20%
24	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	322.40			20%
25	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,361.20			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME TE NDRYSHME					
26	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	2.00			20%
27	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	6.00			20%
		Shuma 12 :					
		13. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
28	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	8.00			20%
29	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	250.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA JASHTE LISTE					
30	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l6 bar SDR 11	ml	260.00			20%
31	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l0 bar SDR 17	ml	860.00			20%
32	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN l0 bar SDR 17	ml	700.00			20%
33	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN l0 bar SDR 17	ml	82.00			20%
34	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN l0 bar SDR 17	ml	528.00			20%
35	An_D-6	F.v Fllanxe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
36	An_D-7	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	26.00			20%
37	An_D-8	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	26.00			20%
38	An_D-9	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	26.00			20%
39	An_D-10	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	26.00			20%
40	An_D-11	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	26.00			20%
41	An_D-12	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	6.00			20%
42	An_D-13	Transport dheu me auto Durres - Tirane deri 37.0 km	m³	0.60			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 17

PREVENTIV PUNIMESH

43	An_D-14	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	1.00			20%
44	An_D-15	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	1.00			20%
45	An_D-16	F.v Berryll gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
46	An_D-17	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyster me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	26.00			20%
47	An_D-18	F.v Shirrit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	1,310.00			20%
48	An_D-19	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	26.00			20%
49	An_D-20	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	26.00			20%
50	An_D-21	F.v Mentsha metalike per deren	cope	52.00			20%
51	An_D-22	F.v Valvul Pe 100 DN 63, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
52	An_D-23	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 63 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
53	An_D-24	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 63 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
54	An_D-25	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
		Shuma 14 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 18

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	1,250.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	1.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.06			20%
4	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	1.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
5	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	6.80			20%
6	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	2.04			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1,385.14			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
8	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	8.84			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
9	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	3.40			20%
10	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	3.40			20%
11	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.00			20%
12	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.34			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
13	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	500.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
14	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	872.70			20%
15	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	93.00			20%
16	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	1,157.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 18

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE					
17	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	93.00			20%
18	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	93.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	4.00			20%
20	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.30			20%
		Shuma 10 :					
		11. PUNIME GERMIMI					
21	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	47.60			20%
22	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	159.60			20%
23	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	50.00			20%
24	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	262.80			20%
25	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,432.60			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME TE NDRYSHME					
26	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	1.00			20%
27	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1.00			20%
		Shuma 12 :					
		13. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
28	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	8.00			20%
29	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	153.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA JASHTE LISTE					
30	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l6 bar SDR 11	ml	170.00			20%
31	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l0 bar SDR 17	ml	867.00			20%
32	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN l0 bar SDR 17	ml	1,241.00			20%
33	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN l0 bar SDR 17	ml	303.00			20%
34	An_D-5	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
35	An_D-6	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	17.00			20%
36	An_D-7	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	17.00			20%
37	An_D-8	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	17.00			20%
38	An_D-9	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	17.00			20%
39	An_D-10	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	17.00			20%
40	An_D-11	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	1.00			20%
41	An_D-12	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	1.00			20%
42	An_D-13	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	1.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TË UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TË NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 18

PREVENTIV PUNIMESH

43	An_D-14	F.v Berryll gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
44	An_D-15	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	17.00			20%
45	An_D-16	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	1,544.00			20%
46	An_D-17	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	17.00			20%
47	An_D-18	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	17.00			20%
48	An_D-19	F.v Mentsha metalike per deren	cope	34.00			20%
49	An_D-20	F.v Valvul Pe 100 DN 63, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	3.00			20%
50	An_D-21	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 63 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	3.00			20%
51	An_D-22	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 63 mm me lartesi te rrregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	3.00			20%
52	An_D-23	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	3.00			20%
		Shuma 14 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 19

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	816.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	4.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.02			20%
4	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	12.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
5	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	16.00			20%
6	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	4.80			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1,611.60			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
8	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	20.80			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
9	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	8.00			20%
10	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	8.00			20%
11	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	12.00			20%
12	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.80			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
13	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	500.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
14	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1,262.30			20%
15	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	397.00			20%
16	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	420.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 19

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE					
17	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	397.00			20%
18	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	397.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	4.00			20%
20	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.30			20%
		Shuma 10 :					
		11. PUNIME GERMIMI					
21	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	112.00			20%
22	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	154.60			20%
23	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	204.00			20%
24	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	56.00			20%
25	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,231.20			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME TE NDRYSHME					
26	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	4.00			20%
27	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	40.00			20%
		Shuma 12 :					
		13. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
28	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	100.00			20%
29	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	441.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA JASHTE LISTE					
30	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l6 bar SDR 11	ml	400.00			20%
31	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l0 bar SDR 17	ml	1,386.00			20%
32	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN l0 bar SDR 17	ml	315.00			20%
33	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN l0 bar SDR 17	ml	103.00			20%
34	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN l0 bar SDR 17	ml	207.00			20%
35	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN l0 bar SDR 17	ml	320.00			20%
36	An_D-7	F.v Fllanxe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
37	An_D-8	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	40.00			20%
38	An_D-9	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	40.00			20%
39	An_D-10	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	40.00			20%
40	An_D-11	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	40.00			20%
41	An_D-12	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	40.00			20%
42	An_D-13	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	40.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 19

PREVENTIV PUNIMESH

43	An_D-14	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	1.00			20%
44	An_D-15	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	1.00			20%
45	An_D-16	F.v Berryll gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
46	An_D-17	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyster me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	40.00			20%
47	An_D-18	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	945.00			20%
48	An_D-19	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	40.00			20%
49	An_D-20	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	40.00			20%
50	An_D-21	F.v Mentsha metalike per deren	cope	80.00			20%
51	An_D-22	F.v Valvul Pe 100 DN 63, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
52	An_D-23	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 63 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
53	An_D-24	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 63 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
54	An_D-25	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
		Shuma 14 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 20

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	3,269.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	2.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.06			20%
4	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	1.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
5	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	41.20			20%
6	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	12.36			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	4,255.86			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
8	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	53.56			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
9	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	20.60			20%
10	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	20.60			20%
11	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.00			20%
12	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	2.06			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
13	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	500.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
14	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2,891.10			20%
15	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	351.00			20%
16	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	2,918.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 20

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE					
17	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	351.00			20%
18	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	351.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	4.00			20%
20	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.90			20%
		Shuma 10 :					
		11. PUNIME GERMIMI					
21	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	288.40			20%
22	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	429.80			20%
23	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	50.00			20%
24	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	358.20			20%
25	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	3,852.60			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME TE NDRYSHME					
26	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	2.00			20%
27	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	10.00			20%
		Shuma 12 :					
		13. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
28	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	8.00			20%
29	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	580.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA JASHTE LISTE					
30	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l6 bar SDR 11	ml	1,030.00			20%
31	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l0 bar SDR 17	ml	3,560.00			20%
32	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 40 mm PN l0 bar SDR 17	ml	580.00			20%
33	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN l0 bar SDR 17	ml	874.00			20%
34	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN l0 bar SDR 17	ml	888.00			20%
35	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN l0 bar SDR 17	ml	278.00			20%
36	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN l0 bar SDR 17	ml	297.00			20%
37	An_D-8	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 125 mm PN l0 bar SDR 17	ml	6.00			20%
38	An_D-9	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	3.00			20%
39	An_D-10	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	103.00			20%
40	An_D-11	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	103.00			20%
41	An_D-12	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	103.00			20%
42	An_D-13	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	103.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 20

PREVENTIV PUNIMESH

43	An_D-14	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	103.00			20%
44	An_D-15	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	10.00			20%
45	An_D-16	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	3.00			20%
46	An_D-17	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	3.00			20%
47	An_D-18	F.v Berryll gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	3.00			20%
48	An_D-19	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	103.00			20%
49	An_D-20	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	2,923.00			20%
50	An_D-21	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	103.00			20%
51	An_D-22	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	103.00			20%
52	An_D-23	F.v Mentasha metalike per deren	cope	206.00			20%
53	An_D-24	F.v Valvul Pe 100 DN 63, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
54	An_D-25	F.v Valvul Pe 100 DN 90, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
55	An_D-26	F.v Valvul Pe 100 DN 110, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
56	An_D-27	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 63 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
57	An_D-28	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 90 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
58	An_D-29	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 110 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 20

PREVENTIV PUNIMESH

59	An_D-30	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 63 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
60	An_D-31	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 90 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
61	An_D-32	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 110 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	1.00			20%
62	An_D-33	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	3.00			20%
		Shuma 14 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 21

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	896.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	10.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	1.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
4	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	14.80			20%
5	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	4.44			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1,457.54			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
7	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	19.24			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
8	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	7.40			20%
9	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m3	7.40			20%
10	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.00			20%
11	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.74			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
12	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	500.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
13	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1,077.80			20%
14	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	264.00			20%
15	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	632.00			20%
		Shuma 8 :					
		9. ANALIZA TEKNIKE					
16	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	264.00			20%
17	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	264.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
18	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	4.00			20%
19	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.60			20%
		Shuma 10 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 21

PREVENTIV PUNIMESH

		11. PUNIME GERMIMI				
20	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	103.60		20%
21	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	140.20		20%
22	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	50.00		20%
23	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	51.80		20%
24	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,250.00		20%
		Shuma 11 :				
		12. PUNIME TE NDRYSHME				
25	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	10.00		20%
26	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	209.00		20%
		Shuma 12 :				
		13. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
27	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	8.00		20%
28	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	490.00		20%
		Shuma 13 :				
		14. ANALIZA JASHTE LISTE				
29	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l6 bar SDR 11	ml	370.00		20%
30	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l0 bar SDR 17	ml	1,225.00		20%
31	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN l0 bar SDR 17	ml	233.00		20%
32	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN l0 bar SDR 17	ml	153.00		20%
33	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN l0 bar SDR 17	ml	488.00		20%
34	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN l0 bar SDR 17	ml	6.00		20%
35	An_D-7	F.v Fllanxe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	2.00		20%
36	An_D-8	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	37.00		20%
37	An_D-9	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	37.00		20%
38	An_D-10	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	37.00		20%
39	An_D-11	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	37.00		20%
40	An_D-12	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	37.00		20%
41	An_D-13	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	209.00		20%
42	An_D-14	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	2.00		20%
43	An_D-15	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	2.00		20%
44	An_D-16	F.v Berryll gize me mbeshetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	2.00		20%
45	An_D-17	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm l lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	37.00		20%
46	An_D-18	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	880.00		20%
47	An_D-19	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	37.00		20%
48	An_D-20	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	37.00		20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 21

PREVENTIV PUNIMESH

49	An_D-21	F.v Mentasha metalike per deren	cope	74.00			20%
		Shuma 14 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 22

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	1,465.00			20%
2	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	2.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	2.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
4	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	16.80			20%
5	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	5.04			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	2,600.24			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
7	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	21.84			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
8	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	8.40			20%
9	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	8.40			20%
10	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.00			20%
11	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.84			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
12	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	3,000.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
13	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1,986.80			20%
14	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	777.00			20%
15	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	688.00			20%
		Shuma 8 :					
		9. ANALIZA TEKNIKE					
16	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	777.00			20%
17	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	777.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
18	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	24.00			20%
19	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.90			20%
		Shuma 10 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 22

PREVENTIV PUNIMESH

		11. PUNIME GERMIMI				
20	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	117.60		20%
21	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	253.80		20%
22	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	300.00		20%
23	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	58.80		20%
24	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2,270.00		20%
		Shuma 11 :				
		12. PUNIME TE NDRYSHME				
25	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	2.00		20%
26	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	10.00		20%
		Shuma 12 :				
		13. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
27	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	15.00		20%
28	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	1,295.00		20%
		Shuma 13 :				
		14. ANALIZA JASHTE LISTE				
29	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l6 bar SDR 11	ml	420.00		20%
30	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN l0 bar SDR 17	ml	1,971.00		20%
31	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 40 mm PN l0 bar SDR 17	ml	88.00		20%
32	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN l0 bar SDR 17	ml	406.00		20%
33	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN l0 bar SDR 17	ml	857.00		20%
34	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN l0 bar SDR 17	ml	493.00		20%
35	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN l0 bar SDR 17	ml	6.00		20%
36	An_D-8	F.v Fllanxhe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	3.00		20%
37	An_D-9	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	42.00		20%
38	An_D-10	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	42.00		20%
39	An_D-11	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	42.00		20%
40	An_D-12	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	42.00		20%
41	An_D-13	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	42.00		20%
42	An_D-14	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	10.00		20%
43	An_D-15	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	3.00		20%
44	An_D-16	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	3.00		20%
45	An_D-17	F.v Berryll gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	3.00		20%
46	An_D-18	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm l lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	42.00		20%
47	An_D-19	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	1,850.00		20%
48	An_D-20	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	42.00		20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT QERRET PËR ZONËN Nr. 22

PREVENTIV PUNIMESH

49	An_D-21	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	42.00			20%
50	An_D-22	F.v Mentsha metalike per deren	cope	84.00			20%
		Shuma 14 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDERTIMI I SISTEMIT SCADA

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. INSTALIME PER NDRICIM					
1	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	100.00			20%
2	2.5	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	625.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. ANALIZA JASHTE LISTE					
3	An_D-1	F.V.Pajisje elektronike memorizuese,kontrolluese me modul komunikimi ne distance (RTU) e pershtateshme per te komunikuar me programin SCADA ekzistues ne U.K.Durres	cope	25.00			20%
4	An_D-2	F.V.Morsete celiku e zinguar ne te nxehte M12 me vrime d=10mm	cope	150.00			20%
5	An_D-3	F.v Bullona, dado. rendelet te zinguar ne te nxehte	cope	50.00			20%
6	An_D-4	F.V.Perciellesi mbrojtës bakri i veshur me izolim pvc me ngjyra verdhe jeshil S=35mm2	ml	375.00			20%
7	An_D-5	F.V. Zbarre tokezimi Cu 60x6x500mm +2 cope izolatore	cope	50.00			20%
8	An_D-6	F.v Morseta bakri ne forme "C" per tokezimin e sistemit rrufeprites	cope	200.00			20%
9	An_D-7	F.V.Perciellesi mbrojtës bakri i veshur me izolim pvc me ngjyra verdhe jeshil S=16mm2	ml	375.00			20%
10	An_D-8	F.V.Kabell bakri TU 3x2,5mm2	ml	1,250.00			20%
11	An_D-9	F.V panel diellor 100 Vat+kontroller+bataeri 63A/ore	cope	25.00			20%
12	An_D-10	V.Kuadri elektrik i pusetes	cope	25.00			20%
13	An_D-12	F.V.Kompjuter desktop bashkohor	cope	1.00			20%
14	An_D-13	F.V.Ruter per lidhjen ne internet	cope	1.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDERTIMI I SISTEMIT SCADA

PREVENTIV PUNIMESH

[illegible]

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJËS TË DËRGIMIT NGA REZERVUARI MASKURI

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	2,309.00			20%
2	2.294	Hegje bordura trotuari ekzistues	ml	6.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
3	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	7.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME DHEU					
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	3,232.00			20%
		Shuma 3 :					
		4. PRISHJE					
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	7.00			20%
		Shuma 4 :					
		5. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
6	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	250.00			20%
		Shuma 5 :					
		6. PUNIME SHTRESASH					
7	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2,078.00			20%
8	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	231.00			20%
		Shuma 6 :					
		7. ANALIZA TEKNIKE					
9	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2,078.00			20%
10	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2,078.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
11	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.00			20%
		Shuma 8 :					
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
12	3.352	Mbushje me gur kave	m3	1,986.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME GERMIMI					
13	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	323.00			20%
14	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	25.00			20%
15	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2,909.00			20%
		Shuma 10 :					
		11. PUNIME TE NDRYSHME					
16	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	6.00			20%
17	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	100.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJËS TË DËRGIMIT NGA REZERVUARI MASKURI

PREVENTIV PUNIMESH

		Shuma 11 :					
		12. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
18	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	500.00			20%
		Shuma 12 :					
		13. ANALIZA JASHTE LISTE					
19	An_D-1	Prerje me sharre shtresa betoni	ml	38.00			20%
20	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 400 mm PN l0 bar SDR 17	ml	2,565.00			20%
21	An_D-3	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m²	100.00			20%
22	An_D-4	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	2,565.00			20%
		Shuma 13 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT AGONAS

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
1	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	4,419.00			20%
		Shuma 1 :					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	15.27			20%
3	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	5.00			20%
		Shuma 2 :					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
4	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	8.00			20%
5	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	2.40			20%
		Shuma 3 :					
		4. PUNIME DHEU					
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	5,363.48			20%
		Shuma 4 :					
		5. PUNIME BOJATISJE					
7	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	10.40			20%
		Shuma 5 :					
		6. PRISHJE					
8	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	4.04			20%
9	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m3	4.04			20%
10	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	5.00			20%
11	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.40			20%
		Shuma 6 :					
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
12	2.491	F.V. Tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	606.06			20%
13	2.492	F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	203.69			20%
14	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	250.00			20%
		Shuma 7 :					
		8. PUNIME SHTRESASH					
15	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	3,537.70			20%
16	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,822.00			20%
17	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	2,596.00			20%
		Shuma 8 :					

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT AGONAS

PREVENTIV PUNIMESH

		9. ANALIZA TEKNIKE					
18	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,822.00			20%
19	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,822.00			20%
		Shuma 9 :					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.00			20%
21	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	0.30			20%
22	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	26.64			20%
		Shuma 10 :					
		11. PUNIME HEKUR BETONI 3					
23	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	5.55			20%
		Shuma 11 :					
		12. PUNIME GERMIMI					
24	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	781.20			20%
25	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	501.60			20%
26	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	526.00			20%
27	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	538.70			20%
28	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	4,835.10			20%
		Shuma 12 :					
		13. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
29	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	3,004.00			20%
		Shuma 13 :					
		14. ANALIZA JAShte LISTE					
30	An_D-1	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN I6 bar SDR 11	ml	2,770.00			20%
31	An_D-2	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm PN I0 bar SDR 17	ml	645.00			20%
32	An_D-3	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm PN I6 bar SDR 11	ml	20.00			20%
33	An_D-4	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm PN I0 bar SDR 17	ml	958.00			20%
34	An_D-5	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 40 mm PN I0 bar SDR 17	ml	383.00			20%
35	An_D-6	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm PN I0 bar SDR 17	ml	2,147.00			20%
36	An_D-7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm PN I0 bar SDR 17	ml	926.00			20%
37	An_D-8	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 75 mm PN I0 bar SDR 17	ml	699.00			20%
38	An_D-9	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm PN I0 bar SDR 17	ml	538.00			20%
39	An_D-10	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm PN I0 bar SDR 17	ml	1,282.00			20%
40	An_D-11	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 125 mm PN I0 bar SDR 17	ml	12.00			20%
41	An_D-12	F.v Fillanxe adaptor elektrofuzive per tub PE 100 DN 90 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
42	An_D-13	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	2.22			20%
43	An_D-14	F.v Tee bronzi F DN 1 1/2 "	cope	259.00			20%
44	An_D-15	F.v Nipel bronzi DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	795.00			20%
45	An_D-16	F.v Nipel bronzi DN 1" Pn 16 bar	cope	2.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT AGONAS

PREVENTIV PUNIMESH

46	An_D-17	F.v Manikote bronzi DN 1/2" FF	cope	259.00			20%
47	An_D-18	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	277.00			20%
48	An_D-19	F.v Filter bronzi FF DN 1 " Pn 16 bar	cope	2.00			20%
49	An_D-20	F.v Reduktues bronzi DN 1 1/2" - 1/2 "	cope	259.00			20%
50	An_D-21	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	279.00			20%
51	An_D-22	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	277.00			20%
52	An_D-23	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 32 mm / 1" Pn 16 bar	cope	2.00			20%
53	An_D-24	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	18.00			20%
54	An_D-25	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 50 mm / 2" Pn 16 bar	cope	37.00			20%
55	An_D-26	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 32 mm / 1" Pn 16 bar	cope	2.00			20%
56	An_D-27	F.v Box polipropileni per hidrant nentokesor DIN 4055	cope	1.00			20%
57	An_D-28	F.v Hidrant nentokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	cope	1.00			20%
58	An_D-29	F.v Berryl gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	cope	1.00			20%
59	An_D-30	Transport betoni me autobetonjere 10.0 km	m³	41.81			20%
60	An_D-31	F.v dere metalike	m²	44.40			20%
61	An_D-32	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	18.00			20%
62	An_D-33	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm I lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 650 x 300 mm	cope	2.00			20%
63	An_D-34	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	5,987.00			20%
64	An_D-35	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	277.00			20%
65	An_D-36	F.v Mates uji multijet DN 1" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	2.00			20%
66	An_D-37	F.v Ajrues me filet M DN 1 1/2"	cope	37.00			20%
67	An_D-38	F.v Berryl xingato FF DN 1/2"	cope	1,036.00			20%
68	An_D-39	F.v Berryl xingato DN 1 1/2"	cope	37.00			20%
69	An_D-40	F.v Saraçineskë bronzi sferike FF DN 1 1/2 " Pn 16 bar	cope	37.00			20%
70	An_D-41	F.v çeles sekret per mbylljen e kapakut	cope	57.00			20%
71	An_D-42	F.v Mentsha metalike per deren	cope	114.00			20%
72	An_D-43	F.v Valvul Pe 100 DN 63, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	3.00			20%

Objekti:

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE TE NJËSISË ADMINISTRATIVE SYNEJ DHE GOLEM, BASHKIA KAVAJË
NDËRTIM I LINJAVE TË RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT AGONAS

PREVENTIV PUNIMESH

73	An_D-44	F.v Valvul Pe 100 DN 90, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
74	An_D-45	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 63 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	3.00			20%
75	An_D-46	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 90 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
76	An_D-47	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 63 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	3.00			20%
77	An_D-48	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 90 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	2.00			20%
78	An_D-49	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	5.00			20%
		Shuma 14 :					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							