



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

HEC LANABREGAS SH.A.

Zevendesimi i paneleve te kontrollit, sinkronizimit, mbrojtjeve dhe pajisjeve matese te agregateve AG.1, AG.2 me sistemin digjital SCADA

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
Materiale dhe paisje					
1	F.V Paneli i komandimit me sistem SCADA	cope	1		
2	F.V Paneli i sinkronizimit te gjeneratorit 1	cope	1		
3	F.V Paneli i sinkronizimit te gjeneratorit 2	cope	1		
4	F.V Paneli i mbrojtjes se gjeneratorit 1	cope	1		
5	F.V Paneli i mbrojtjes se gjeneratorit 2	cope	1		
6	F.V Paneli i rrymes se vazhduar DC	cope	1		
7	F.V Paneli i rrymes alternative AC	cope	1		
8	Demontim i paneleve egzistues	set	1		
9	Demontim kabllosh fuqie dhe kontrolli	set	1		
Shuma 1					
Kabllo e kontrollit/komandimit/ushqimit					
10	F.V Kabell kontrolli 7x1.5 mm ² (komandim+sinjalizim)	ml	400		
11	F.V Kabell kontrolli 12x2.5 mm ² (komandim+sinjalizim)	ml	400		
12	F.V Kabell kontrolli 27x2.5 mm ² (komandim+sinjalizim)	ml	300		
13	F.V Kabell ushqimi AC/DC për qarqet e tensionit, Cu 2x2,5 mm ²	ml	200		
14	F.V Kabell ushqimi AC/DC për qarqet e tensionit, Cu 2x4 mm ²	ml	200		
15	F.V Kabell ushqimi AC/DC për qarqet e tensionit Cu 2x6 mm ²	ml	150		
16	F.V Kabell ushqimi AC/DC për qarqet e tensionit Cu 4x2,5 mm ²	ml	150		
17	F.V Kabell ushqimi AC/DC për qarqet e tensionit Cu 4x4 mm ²	ml	160		
18	F.V Kabell ushqimi AC/DC për qarqet e tensionit Cu 4x6 mm ²	ml	150		
19	F.V Kabell ushqimi AC/DC për qarqet e tensionit Cu 4x10mm ²	ml	200		
Shuma 2					
Shuma 3- Fondi rezerve 5% (Shuma 2 x 5%)					
Totali pa TVSH (Shuma 1+Shuma 2+Shuma 3)					
Vlera e TVSH					
Totali me TVSH					