

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti: "Rikonstruksione te Zyrove Postare te Filialeve Elbasan dhe Korçe"

1.Zyra Postare Pirg (Filiali Korçe)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-48	Prishje struktura prej guri	m3	26.5		-
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	5.3		-
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	39.1		-
4	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	39.1		-
5	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	37.0		-
6	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	9.5		-
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	4.8		-
8	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	6.7		-
9	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	66.0		-
10	2.65/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 25	m3	22.5		-
11	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	66.0		-
12	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	38.8		-
13	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	41.8		-
14	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	41.8		-
15	2.108/a	Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m2	28.0		-
16	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	111.9		-
17	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	111.9		-
18	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm	m2	2.3		-
19	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	66		-
20	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	56.7		-
21	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	11		-
22	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø100mm	ml	7		-
23	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	1		-
24	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	26.5		-
25	An	Veshje fasade me alukoband	m2	3		-
		Shuma I				-
II		PUNIME STRUKTURA B/A				
1	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	17.64		-
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	8.88		-
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.89		-
4	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	16.55		-
5	2.166	Fv.hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.37512		-
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.68444		-
7	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	2.305386		-
		Shuma II				-
III		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	5.7		-
2	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	22.8		-
3	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		-
4	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	2.4		-

		Shuma III				-
IV		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	26		-
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	140		-
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		-
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		-
5	2.494/4	Fv.Saraçineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2		-
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		-
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		-
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		-
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		-
10	2.515	Fv.pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	1		-
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1		-
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	8		-
13	An-49	Grope septike me V= 2 m3	cope	1		-
14	An-23	Pusetë b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	1		-
15	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjerësi b>1m, h=1.5m, toke e zak.	m3	18.60		-
16	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	15.00		-
17	2.261	Shtrese rere	m3	6.90		-
18	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	9.70		-
19	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	8.9		-
		Shuma IV				-
V		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	4		-
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	9		-
3	2.a-120	F.V Lampa sinjalizimi	cope	4		-
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	84		-
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	84		-
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	75		-
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	56		-
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	56		-
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	9		-
10	An-17	F.V Ndricues spote 30x30 led	cope	14		-
11	2.a-121	Kanaline metalike 150x50	copë	8		-
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	15		-
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	49		-
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	49		-
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	7		-
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	7		-
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	7		-
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	5		-
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	2		-
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	6		-
		Shuma V				-
VI		PUNIME SISTEMIME TE JASHTME				
1	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	20		-
2	2.261	Shtrese rere	m3	0.80		-

3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.46		-
4	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	20		-
5	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b>1m, h=1.5m, toke e zak.	m3	1.05		-
6	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	30.00		-
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1.05		-
		Shuma VI				-
VII		PUNIME KONDICIONIMI DHE ASPIRIMI				
1	An-36	Fv.kondicionator 18 BTU inverter	cope	2		-
2	An-28	Fv.Elektro ventilator Laj=3500mch, H=160Pa, Nel=600W, 1F,230V	copë	1		-
3	An-29	Fv.Kit degëzimi tubacionesh E102 SN4	copë	2		-
4	An-30	Fv.Tub bakri I termoizoluar Ø 3/8" + Ø 1"	ml	20		-
5	An-31	Fv.Tub bakri I termoizoluar Ø 3/8" + Ø 5/8"	ml	20		-
6	An-32	Fv.Llamarine zingato, δ=0.6+0.8mm per kanalet e ajrit	kg	447		-
7	An-33	Fv.Grila alumini me dy rreshta 60x10)	copë	16		-
8	An-34	Fv.Grile kunder shiut per futjen e ajrit (80x40)	copë	1		-
9	An-35	Fv.Materiale te imta, konstruksione metalike, nastro alumini, nastro pvc, silikone, upa, vida, prishonier, etj.	total	1		-
		Shuma VII				-
VIII		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	28		-
2	An-t1	Tabela treguese te ambienteve	cope	2		-
3	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	2.50		-
4	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	5.6		-
5	An-44	F.V.Rafte mbajttese (2.3x1x0.4m)	ml	5		-
6	An-45	F.V.Tavolina pune + komodine me 3 rafte (0.7m gjeresi, H=0.7m L=varion)	ml	2		-
7	An-47	F.V Karrige per sallën	cope	9		-
8	An-48	Fv.Shkalle marinare per taracen hekur Ø16mm	kg	68.59		-
9	2.407	Kapak baxhe dalje ne tarace-mbulesë sandwich	m2	1.1		-
10	An163	Fv.Fidane Lule dekorative	cope	12.00		-
11	An164	Fv.Fidane Peme dekorative	cope	1.00		-
		Shuma VIII				-
		Shuma I + II + III + IV + V+VI+VII+VIII				-
		Fond rezerve	5%			-
		SHUMA				-
		TVSH	20%			-
		TOTALI				-

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti: "Rikonstruksione te Zyrrave Postare te Filialeve Elbasan dhe Korçe"

2.Zyra Postare Mollas (Filiali Korçe)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	50.0		-
2	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	70.0		-

3	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	8.0		-
4	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	103.0		-
5	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	52.0		-
6	2.196/c	Hydroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	20.0		-
7	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	52.0		-
8	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	52.0		-
9	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	50.0		-
10	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	8.0		-
11	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	50.0		-
12	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	103.0		-
13	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	56.0		-
14	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	50.0		-
15	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	70.0		-
16	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	70.0		-
17	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	5		-
18	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	153		-
19	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	5.0		-
		Shuma I				-
II		Punime Dyer Dritare				
1	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		-
		Shuma II				-
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	8		-
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	35		-
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		-
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		-
5	2.494/4	Fv.Saraçineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2		-
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		-
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		-
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		-
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		-
10	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1		-
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1		-
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	5		-
		Shuma III				-
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	2		-
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	5		-
3	2.a-120	F.V Llama sinjalizimi	cope	2		-
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	89		-
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	89		-
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	56		-
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	49		-
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	79		-
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	3		-
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	2		-
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	3		-

12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	6		-
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	56		-
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	32		-
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	2		-
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	2		-
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	3		-
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	4		-
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	1		-
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	3		-
		Shuma IV				-
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	8.7		-
2	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	2.00		-
3	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	2		-
		Shuma VI				-
		Shuma I + II + III + IV + V				-
		Fond rezerve	5%			-
		SHUMA				-
		TVSH	20%			-
		TOTALI				-

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti: "Rikonstruksione te Zyrave Postare te Filialeve Elbasan dhe Korçe"

3.Zyra Postare Dardhe (Filiali Korçe)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Heqje dyer d/alumin	m2	4.0		-
2	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	35.0		-
3	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	25.0		-
4	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	5.0		-
5	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	36.0		-
6	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	35.0		-
7	An-42	Prishje cati me tjegulla vendi	m2	30		-
8	2.196/c	Hydroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	20.0		-
9	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	35.0		-
10	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	35.0		-
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	30.0		-
12	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	5.0		-
13	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	35.0		-
14	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	36.0		-
15	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	36.0		-
16	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	27.0		-
17	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	25.0		-
18	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	25.0		-
19	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	5		-
20	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	71		-

21	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m,mbuluar me tjegulla vendi	m2	30		-
22	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	20		-
23	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø100mm	ml	6		-
24	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		-
25	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	30		-
26	2.200	Shtrim lluster rere çimento raport 2:1 t(min)2x2cm, pjeresia min 1%	m2	30		-
27	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	19.0		-
		Shuma I				-
II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	4.0		-
3	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	2		-
4	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		-
		Shuma II				-
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	6		-
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	20		-
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		-
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		-
5	2.494/4	Fv.Saraçineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2		-
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		-
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		-
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		-
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		-
10	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1		-
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1		-
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	5		-
		Shuma III				-
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	2		-
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	3		-
3	2.a-120	F.V Llampja sinjalizimi	cope	3		-
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	56		-
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	35		-
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	45		-
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	28		-
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	84		-
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	4		-
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	1		-
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	8		-
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	5		-
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	33		-
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	36		-
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	4		-
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	4		-

17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	4		-
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	3		-
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	1		-
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	3		-
		Shuma IV				-
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	8.6		-
3	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	1.80		-
		Shuma V				-
		Shuma I + II + III + IV + V				-
		Fond rezerve		5%		-
		SHUMA				-
		TVSH		20%		-
		TOTALI				-

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti: "Rikonstruksione te Zyrave Postare te Filialeve Elbasan dhe Korçe"

4.Zyra Postare Drenove (Filiali Korçe)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	28.0		-
2	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	28.0		-
3	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	4.0		-
4	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	30.0		-
5	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	28.0		-
6	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	4.0		-
7	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	28.0		-
8	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	28.0		-
9	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	15.0		-
10	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	4.0		-
11	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	28.0		-
12	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	30.0		-
13	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	30.0		-
14	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	28.0		-
15	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	28.0		-
16	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	28.0		-
17	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	5		-
18	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	58		-
19	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	6.0		-
20	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m,mbuluar me tjegulla vendi	m2	33		-
21	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø100mm	ml	6		-
		Shuma I				-
II		Punime Dyer Dritare				
3	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	2		-
4	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		-
		Shuma II				-

III		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	3		-
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	3		-
3	2.a-120	F.V Llama sinjalizimi	cope	3		-
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	56		-
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	42		-
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	39		-
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	26		-
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	25		-
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	4		-
10	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	4		-
11	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	2		-
12	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	22		-
13	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	20		-
14	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	3		-
15	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	3		-
16	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	3		-
17	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	3		-
18	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1		-
19	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	3		-
		Shuma III				-
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	5.6		-
2	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	1.50		-
3	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	2		-
		Shuma VI				-
		Shuma I + II + III + IV + V				-
		Fond rezerve	5%			-
		SHUMA				-
		TVSH	20%			-
		TOTALI				-

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti: "Rikonstruksione te Zyrrave Postare te Filialeve Elbasan dhe Korçe"

5.Zyra Postare Voskopoje (Filiali Korçe)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	20.0		-
2	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	5.0		-
3	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	4.0		-
4	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	20.0		-
5	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	16.0		-
6	2.196/c	Hydroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	4.0		-
7	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	16.0		-
8	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	16.0		-

9	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	15.0		-
10	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	4.0		-
11	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	20.0		-
12	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	20.0		-
13	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	20.0		-
14	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	15.0		-
15	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	5.0		-
16	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	5.0		-
17	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	25		-
18	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	2.0		-
		Shuma I				-
II		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	3		-
2	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	1.50		-
3	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	2		-
		Shuma VI				-
		Shuma I + II + III + IV + V				-
		Fond rezerve	5%			-
		SHUMA				-
		TVSH	20%			-
		TOTALI				-

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti: "Rikonstruksione te Zyrrave Postare te Filialeve Elbasan dhe Korçe"

6.Zyra Postare Qender Elbasan (Filiali Elbasan)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Heqje dyer d/alumin	m2	15.0		-
2	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	390.0		-
3	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	125.0		-
4	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	19.0		-
5	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	205.0		-
6	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	120.0		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	20.0		-
8	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	120.0		-
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	120.0		-
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	103.0		-
11	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	19.0		-
12	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	390.0		-
13	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	205.0		-
14	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	205.0		-
15	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	151.0		-
16	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	125.0		-
17	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	125.0		-
18	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	10		-
19	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	595		-
20	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	22.0		-
		Shuma I				-

II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	15		-
2	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	55.5		-
3	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		-
		Shuma II				-
III		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	4		-
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	9		-
3	2.a-120	F.V Llampja sinjalizimi	cope	4		-
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	156		-
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	125		-
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	89		-
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	56		-
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	119		-
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	9		-
10	An-25	F.V Spot ndricues tavanor	cope	122		-
11	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	15		-
12	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	152		-
13	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	130		-
14	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	6		-
15	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	6		-
16	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	6		-
17	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	6		-
18	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	2		-
19	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	4		-
		Shuma III				-
IV		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	23		-
2	An-t1	Tabela treguese te ambienteve	cope	4		-
3	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	2.50		-
4	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	8		-
5	An-44	F.V.Rafte mbajttese (2.3x1x0.4m)	ml	2		-
6	An-45	F.V.Tavolina pune + komodine me 3 rafte (0.7m gjeresi, H=0.7m L=varion)	ml	2		-
7	An-36	Fv.kondicionator 18 BTU inverter	cope	2		-
		Shuma IV				-
		Shuma I + II + III + IV				-
		Fond rezerve	5%			-
		SHUMA				-
		TVSH	20%			-
		TOTALI				-

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti: "Rikonstruksione te Zyrove Postare te Filialeve Elbasan dhe Korçe"

7.Zyra Postare Nr.5 Elbasan (Filiali Elbasan)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Heqje dyer d/alumin	m2	6.0		-
2	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	54.7		-

3	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	32.0		-
4	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	6.0		-
5	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	56.0		-
6	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	54.7		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	8.0		-
8	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	54.7		-
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	54.7		-
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	55.0		-
11	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	6.0		-
12	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	54.7		-
13	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	56.0		-
14	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	56.0		-
15	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	54.7		-
16	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	32.0		-
17	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	32.0		-
18	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	5		-
19	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	111		-
20	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	20.0		-
		Shuma I				-
II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	6		-
3	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	10		-
4	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		-
		Shuma II				-
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	15		-
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	79		-
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		-
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		-
5	2.494/4	Fv.Saraçineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2		-
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		-
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		-
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohete sanitar	cope	1		-
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		-
10	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1		-
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1		-
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	10		-
		Shuma III				-
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	3		-
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	7		-
3	2.a-120	F.V Llama sinjalizimi	cope	3		-
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	149		-
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	119		-
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	89		-
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	56		-
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	119		-

9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	9		-
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	4		-
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	6		-
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	15		-
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	156		-
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	135		-
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	5		-
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	5		-
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	5		-
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	5		-
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	2		-
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	4		-
		Shuma IV				-
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	25.5		-
2	An-t1	Tabela treguese te ambienteve	cope	2		-
3	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	2.50		-
4	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	5		-
5	An-44	F.V.Rafte mbajtese (2.3x1x0.4m)	ml	3		-
6	An-45	F.V.Tavolina pune + komodine me 3 rafte (0.7m gjeresi, H=0.7m L=varion)	ml	3		-
7	An-36	Fv.kondicionator 18 BTU inverter	cope	1		-
		Shuma V				-
		Shuma I + II + III + IV + V				-
		Fond rezerve	5%			-
		SHUMA				-
		TVSH	20%			-
		TOTALI				-

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti: "Rikonstruksione te Zyrrave Postare te Filialeve Elbasan dhe Korçe"

8.Zyra Postare Librazhd Qender (Filiali Elbasan)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Heqje dyer d/alumin	m2	8.0		-
2	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	66.0		-
3	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	56.0		-
4	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	8.0		-
5	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	72.0		-
6	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	66.0		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	8.0		-
8	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	66.0		-
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	66.0		-
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	55.0		-
11	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	8.0		-
12	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	66.0		-
13	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	72.0		-

14	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	72.0		-
15	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	66.0		-
16	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	56.0		-
17	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	56.0		-
18	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	10		-
19	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	138		-
20	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	22.0		-
		Shuma I				-
II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	8.0		-
2	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	7		-
3	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	11		-
4	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		-
		Shuma II				-
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	25		-
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	34		-
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	4		-
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	4		-
5	2.494/4	Fv.Saraçineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	4		-
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2		-
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	2		-
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2		-
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	2		-
10	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	2		-
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	2		-
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20		-
		Shuma III				-
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	6		-
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	10		-
3	2.a-120	F.V Lampa sinjalizimi	cope	6		-
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	202		-
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	219		-
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	189		-
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	156		-
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	119		-
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	12		-
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	5		-
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratit 60x60 led/40w 3000K	copë	10		-
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	17		-
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	149		-
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	135		-
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	7		-
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	6		-
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	6		-
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	6		-

19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	3		-
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	6		-
		Shuma IV				-
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	31.5		-
2	An-t1	Tabela treguese te ambienteve	cope	4		-
3	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	2.50		-
4	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	6		-
5	An-44	F.V.Rafte mbajttese (2.3x1x0.4m)	ml	4		-
6	An-45	F.V.Tavolina pune + komodine me 3 rafte (0.7m gjeresi, H=0.7m L=varion)	ml	5		-
7	An-36	Fv.kondicionator 18 BTU inverter	cope	2		-
		Shuma V				-
		Shuma I + II + III + IV + V				-
		Fond rezerve	5%			-
		SHUMA				-
		TVSH	20%			-
		TOTALI				-

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti: "Rikonstruksione te Zyrave Postare te Filialeve Elbasan dhe Korçe"

9.Zyra Postare Hotolisht (Filiali Elbasan)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	85.0		-
2	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	25.0		-
3	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	4.0		-
4	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	25.0		-
5	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	22.0		-
6	2.196/c	Hydroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	4.0		-
7	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	22.0		-
8	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	22.0		-
9	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	20.0		-
10	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	4.0		-
11	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	85.0		-
12	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	25.0		-
13	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	25.0		-
14	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	35.0		-
15	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	25.0		-
16	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	25.0		-
17	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	110		-
18	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	4.0		-
		Shuma I				-
II		Punime Dyer Dritare				
4	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		-
		Shuma II				-

III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	4		-
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	10		-
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		-
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		-
5	2.494/4	Fv.Saraçineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2		-
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		-
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		-
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		-
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		-
10	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1		-
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1		-
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	5		-
		Shuma III				-
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	3		-
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	4		-
3	2.a-120	F.V Lampa sinjalizimi	cope	3		-
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	50		-
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	39		-
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	29		-
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	36		-
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	29		-
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	4		-
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	2		-
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	3		-
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	4		-
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	31		-
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	25		-
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	3		-
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	2		-
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	3		-
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	3		-
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	1		-
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	3		-
		Shuma IV				-
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	7.5		-
2	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	2.00		-
4	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	3		-
		Shuma V				-
		Shuma I + II + III + IV + V				-
		Fond rezerve		5%		-
		SHUMA				-
		TVSH		20%		-
		TOTALI				-

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti: "Rikonstruksione te Zyrave Postare te Filialeve Elbasan dhe Korçe"

10.Zyra Postare Qukes (Filiali Elbasan)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Heqje dyer d/alumin	m2	4.0		-

2	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	19.0		-
3	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	15.0		-
4	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	4.0		-
5	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	22.0		-
6	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	11.0		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	4.0		-
8	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	11.0		-
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	11.0		-
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	15.0		-
11	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	4.0		-
12	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	19.0		-
13	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	22.0		-
14	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	22.0		-
15	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	11.0		-
16	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	15.0		-
17	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	15.0		-
18	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	41		-
19	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	10.0		-
		Shuma I				-
II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	4		-
2	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	3		-
3	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		-
		Shuma II				-
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	5		-
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	20		-
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		-
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		-
5	2.494/4	Fv.Saraçineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2		-
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		-
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		-
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		-
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		-
10	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1		-
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1		-
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	4		-
		Shuma III				-
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	3		-
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	3		-
3	2.a-120	F.V Llama sinjalizimi	cope	3		-
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	46		-
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	40		-
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	29		-
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	39		-
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	29		-
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	4		-

10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	2		-
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	3		-
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	6		-
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	25		-
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	20		-
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	3		-
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	4		-
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	4		-
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	4		-
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	1		-
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri, Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	3		-
		Shuma IV				-
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	7.5		-
2	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	1.50		-
3	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	2		-
		Shuma V				-
		Shuma I + II + III + IV + V				-
		Fond rezerve	5%			-
		SHUMA				-
		TVSH	20%			-
		TOTALI				-

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti: "Rikonstruksione te Zyrave Postare te Filialeve Elbasan dhe Korçe"

11.Zyra Postare Peqin (Filiali Elbasan)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Heqje dyer d/alumin	m2	5.0		-
2	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	165.0		-
3	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	49.0		-
4	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	9.0		-
5	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	125.0		-
6	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	72.0		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	8.0		-
8	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	72.0		-
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	72.0		-
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	60.0		-
11	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	9.0		-
12	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	165.0		-
13	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	125.0		-
14	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	125.0		-
15	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	165.0		-
16	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	49.0		-
17	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	49.0		-
18	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	4		-
19	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	290		-

20	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	10.0		-
		Shuma I				-
II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	5.0		-
2	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	4		-
3	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	5		-
4	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		-
		Shuma II				-
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	4		-
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	14		-
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		-
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		-
5	2.494/4	Fv.Saraçineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2		-
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		-
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		-
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		-
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		-
10	2.515	Fv.pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	1		-
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1		-
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	6		-
		Shuma III				-
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	4		-
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	5		-
3	2.a-120	F.V Llama sinjalizimi	cope	3		-
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	105		-
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	119		-
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	89		-
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	56		-
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	52		-
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	5		-
10	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	6		-
11	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	6		-
12	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	56		-
13	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	41		-
14	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	6		-
15	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	2		-
16	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	2		-
17	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	4		-
18	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	1		-
19	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	3		-
		Shuma IV				-
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	8.5		-
2	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	1.80		-

3	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	3		-
		Shuma V				-
		Shuma I + II + III + IV + V				-
		Fond rezerve	5%			-
		SHUMA				-
		TVSH	20%			-
		TOTALI				-

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti: "Rikonstruksione te Zyrave Postare te Filialeve Elbasan dhe Korçe"

12.Zyra Postare Gramsh (Filiali Elbasan)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Heqje dyer d/alumin	m2	5.0		-
2	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	25.0		-
3	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	15.0		-
4	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	4.0		-
5	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	52.0		-
6	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	25.0		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	4.0		-
8	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	25.0		-
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	25.0		-
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	20.0		-
11	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	4.0		-
12	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	25.0		-
13	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	52.0		-
14	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	52.0		-
15	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	25.0		-
16	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	15.0		-
17	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	15.0		-
18	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	2		-
19	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	77		-
20	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	8.0		-
		Shuma I				-
II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	5		-
2	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	2		-
3	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	5		-
4	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		-
		Shuma II				-
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	6		-
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	18		-
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		-
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		-
5	2.494/4	Fv.Saraçineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2		-

6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		-
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		-
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohete sanitar	cope	1		-
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		-
10	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1		-
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1		-
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	8		-
		Shuma III				-
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	4		-
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	5		-
3	2.a-120	F.V Lampa sinjalizimi	cope	3		-
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	103		-
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	115		-
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	87		-
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	50		-
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	45		-
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	5		-
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	2		-
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	4		-
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	6		-
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	48		-
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	38		-
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	6		-
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	4		-
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	4		-
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	4		-
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	1		-
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	3		-
		Shuma IV				-
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	10.5		-
2	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	2		-
3	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	4		-
		Shuma V				-
		Shuma I + II + III + IV + V				-
		Fond rezerve	5%			-
		SHUMA				-
		TVSH	20%			-
		TOTALI				-

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti: "Rikonstruksione te Zyrave Postare te Filialeve Elbasan dhe Korçe"

13.Zyra Postare Cërrik (Filiali Elbasan)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Heqje dyer d/alumin	m2	1.8		-
2	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	19.0		-

3	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	6.0		-
4	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	4.0		-
5	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	25.0		-
6	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	19.0		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	4.0		-
8	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	19.0		-
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	19.0		-
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	18.0		-
11	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	4.0		-
12	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	19.0		-
13	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	25.0		-
14	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	15.0		-
15	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	19.0		-
16	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	6.0		-
17	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	6.0		-
18	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	44		-
19	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	4.0		-
		Shuma I				-
II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	1.8		-
2	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	2		-
3	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		-
		Shuma II				-
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	4		-
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	9		-
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		-
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		-
5	2.494/4	Fv.Saraçineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2		-
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		-
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		-
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		-
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		-
10	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1		-
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1		-
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	3		-
		Shuma III				-
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	2		-
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	2		-
3	2.a-120	F.V Llampja sinjalizimi	cope	1		-
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	37		-
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	35		-
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	37		-
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	20		-
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	15		-
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	5		-

10	An-17	F.V Ndricules plafonier 30x30 led	cope	2		-
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	4		-
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	6		-
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	21		-
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	15		-
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	3		-
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	2		-
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	2		-
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	2		-
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	1		-
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	3		-
		Shuma IV				-
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	6.5		-
2	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	1.50		-
3	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	2		-
		Shuma V				-
		Shuma I + II + III + IV + V				-
		Fond rezerve	5%			-
		SHUMA				-
		TVSH	20%			-
		TOTALI				-

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti: "Rikonstruksione te Zyrave Postare te Filialeve Elbasan dhe Korçe"

14.Zyra Postare Llixhë (Filiali Elbasan)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Heqje dyer d/alumin	m2	12.0		-
2	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	144.5		-
3	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	62.0		-
4	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	9.0		-
5	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	166.0		-
6	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	144.5		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	9.0		-
8	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	144.5		-
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	144.5		-
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	135.0		-
11	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	9.0		-
12	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	144.5		-
13	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	166.0		-
14	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	166.0		-
15	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	144.5		-
16	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	62.0		-
17	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	62.0		-
18	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	5		-
19	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	311		-

20	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	22.0		-
21	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	98.5		-
22	2.200	Shtrim lluster rere çimento raport 2:1 t(min)2x2cm, pjeresia min 1%	m2	98.5		-
23	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	20		-
24	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø100mm	ml	15		-
25	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4		-
		Shuma I				-
II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	12.0		-
2	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	7		-
3	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	15		-
4	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		-
		Shuma II				-
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	10		-
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	36		-
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	4		-
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	4		-
5	2.494/4	Fv.Saraçineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	4		-
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2		-
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		-
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2		-
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	2		-
10	2.515	Fv.pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	2		-
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	2		-
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	16		-
		Shuma III				-
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	7		-
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	11		-
3	2.a-120	F.V Llama sinjalizimi	cope	7		-
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	225		-
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	203		-
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	189		-
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	179		-
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	156		-
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	14		-
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	6		-
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	14		-
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	18		-
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	156		-
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	146		-
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	8		-
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	7		-
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	7		-

18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	7		-
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	3		-
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	6		-
		Shuma IV				-
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	17.5		-
2	An-t1	Tabela treguese te ambienteve	cope	4		-
3	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	2.50		-
4	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	7		-
5	An-44	F.V.Rafte mbajttese (2.3x1x0.4m)	ml	4		-
6	An-45	F.V.Tavolina pune + komordine me 3 rafte (0.7m gjeresi, H=0.7m L=varion)	ml	2		-
7	An-36	Fv.kondicionator 18 BTU inverter	cope	2		-
		Shuma V				-
		Shuma I + II + III + IV + V				-
		Fond rezerve	5%			-
		SHUMA				-
		TVSH	20%			-
		TOTALI				-

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti: "Rikonstruksione te Zyrave Postare te Filialeve Elbasan dhe Korçe"

15.Zyra Postare Belësh (Filiali Elbasan)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Heqje dyer d/alumin	m2	4.0		-
2	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	65.0		-
3	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	35.0		-
4	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	5.0		-
5	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	75.0		-
6	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	65.0		-
7	2.196/c	Hydroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	5.0		-
8	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	65.0		-
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	65.0		-
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	74.0		-
11	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	5.0		-
12	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	38.0		-
13	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	75.0		-
14	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	75.0		-
15	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	38.0		-
16	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	35.0		-
17	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	35.0		-
18	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	0.5		-
19	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	110		-
20	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	15.0		-
		Shuma I				-

II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	6.0		-
2	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	4		-
4	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		-
		Shuma II				-
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	9		-
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	35		-
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		-
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		-
5	2.494/4	Fv.Saracineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2		-
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		-
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		-
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		-
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		-
10	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1		-
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1		-
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	10		-
		Shuma III				-
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	4		-
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	4		-
3	2.a-120	F.V Llama sinjalizimi	cope	9		-
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	56		-
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	49		-
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	66		-
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	84		-
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	79		-
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	5		-
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	7		-
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	8		-
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	18		-
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	26		-
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	49		-
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	5		-
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	5		-
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	5		-
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	5		-
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	3		-
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	6		-
		Shuma IV				-
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	6.8		-
2	An-t1	Tabela treguese te ambienteve	cope	1		-
3	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	1.80		-
4	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	3		-
		Shuma V				-

		Shuma I + II + III + IV + V				-
		Fond rezerve	5%			-
		SHUMA				-
		TVSH	20%			-
		TOTALI				-

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti: "Rikonstruksione te Zyrrave Postare te Filialeve Elbasan dhe Korçe"

16.Zyra Postare Shtërmen (Filiali Elbasan)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Heqje dyer d/alumin	m2	4.0		-
2	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	27.0		-
3	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	10.0		-
4	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	4.0		-
5	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	29.0		-
6	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	27.0		-
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	4.0		-
8	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	27.0		-
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	27.0		-
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	22.0		-
11	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	4.0		-
12	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	27.0		-
13	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	29.0		-
14	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	29.0		-
15	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	27.0		-
16	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	10.0		-
17	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	10.0		-
18	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	56		-
19	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	25.0		-
		Shuma I				-
II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	4.0		-
2	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	2		-
3	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	2		-
4	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		-
		Shuma II				-
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	6		-
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	15		-
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		-
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		-
5	2.494/4	Fv.Saraçineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2		-
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		-
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		-
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohete sanitar	cope	1		-
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		-

10	2.515	Fv.pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	1		-
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1		-
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	6		-
		Shuma III				-
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	2		-
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	2		-
3	2.a-120	F.V Llama sinjalizimi	cope	1		-
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	40		-
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	37		-
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	30		-
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	26		-
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	18		-
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	5		-
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	2		-
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	4		-
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	4		-
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	32		-
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	35		-
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	4		-
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	4		-
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	5		-
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	4		-
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	1		-
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	3		-
		Shuma IV				-
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	8.6		-
2	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	2.00		-
3	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	2		-
		Shuma V				-
		Shuma I + II + III + IV + V				-
		Fond rezerve	5%			-
		SHUMA				-
		TVSH	20%			-
		TOTALI				-

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti: "Rikonstruksione te Zyrave Postare te Filialeve Elbasan dhe Korçe"

17.Zyra Postare Gjinar (Filiali Elbasan)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	25.0		-
2	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	10.0		-
3	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	3.0		-
4	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	19.0		-
5	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	4.0		-

6	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	3.0		-
7	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	25.0		-
8	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	19.0		-
9	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	5.0		-
10	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	10.0		-
11	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	10.0		-
12	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	44		-
13	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	10.0		-
		Shuma I				-
II		Punime Dyer Dritare				
1	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		-
		Shuma II				-
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1		-
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	1		-
3	2.a-120	F.V Llama sinjalizimi	cope	1		-
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	20		-
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	15		-
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	10		-
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	16		-
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	10		-
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	4		-
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	1		-
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	2		-
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	2		-
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	10		-
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	8		-
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	1		-
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	1		-
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	2		-
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	2		-
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	1		-
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri, Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	3		-
		Shuma IV				-
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	2		-
2	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	1.5		-
3	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	2		-
		Shuma V				-
		Shuma I + II + III + IV + V				-
		Fond rezerve	5%			-
		SHUMA				-
		TVSH	20%			-
		TOTALI				-