

Hartimi I projektit sistemi fotovoltaik ne tarracen e ndertesese kryesore te administrates se KESH sh.a

Porositet: KESH sh.a (Korporata Elektroenergjitike Shqiptare)



INSTALIMET E SISTEMIT FOTOVOLTAIK

Nr.	Nr.An.	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
E1. PUNIME MONTIMI						
1		Montim Panele Fotovoltaike Monokristaline 405Wp	cp	160		
2		Montim Inverter ongrid 27 kW 3-fazor	cp	2		
3		Montim skede menaxhimi monitorimi per sistemin perfshire mates inteligjent	cp	1		
4		Montim Stacion Meteorologjik I integruar ne sistemin fotovoltaik	cp	1		
5		Montim Struktura mbajttese B/a perfshire aksesore alumini	cp	160		
6		Montim Linje ushqimi 4x16mm dopio gome perfshire aksesoret lidhes dhe kanalina	ml	100		
7		Montim Kablo Solar DC 1x4 mm ² dopio gome perfshire aksesoret lidhes dhe kanalina + MC4 connector	ml	200		
Shuma pa TVSH			Lekë			
Fondi Rezerve 5 %			Lekë			
Shuma pa TVSH + Fondi Rezerve			Lekë			
TVSH 20 %			Lekë			
Totali me TVSH			Lekë			

Nr.	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
E2. PAJISJE TE SISTEMIT FOTOVOLTAIK					
1	Panele Fotovoltaike Monokristaline 405Wp	cp	160		
2	Inverter ongrid 27 kW	cp	2		
3	Skede menaxhimi monitorimi per sistemin perfshire mates inteligjent	cp	1		
4	Stacion Meteorologjik I integruar ne sistemin fotovoltaik	cp	1		
5	Struktura mbajttese B/a perfshire aksesore alumini	cp	160		
6	Linje ushqimi 4x16mm dopio gome perfshire aksesoret lidhes dhe kanalina	ml	100		
7	Kablo Solar DC 1x4 mm ² dopio gome perfshire aksesoret lidhes dhe kanalina + MC4 connector	ml	200		
Shuma pa TVSH		Lekë			
TVSH 20 %		Lekë			
Totali me TVSH		Lekë			

INSTALIMET E SISTEMIT FOTOVOLTAIK SMART FLOWER

Nr.	Nr.An.	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
E3. PUNIME MONTIMI						
8		Montim Bazament Smart Flower 153m x 1.53m	cp	1		
9		Montim Struktura mbajttese Smart Flower 2.74mt lartesi	cp	1		
10		Montim Struktura All In One Smart Flower e perbere nga 12 panele monokristaline, ku paneli i pare eshte 225Wp, 10 panele nga 215Wp dhe Paneli i 12 150Wp	cp	1		
Shuma pa TVSH			Lekë			
Fondi Rezerve 5 %			Lekë			
Shuma pa TVSH + Fondi Rezerve			Lekë			
TVSH 20 %			Lekë			
Totali me TVSH			Lekë			

Nr.	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
E4. PAJISJE TE SISTEMIT FOTOVOLTAIK SMART FLOWER					
8	Bazament Smart Flower 153m x 1.53m	cp	1		
9	Struktura mbajttese Smart Flower 2.74mt lartesi	cp	1		
10	Struktura All In One Smart Flower e perbere nga 12 panele monokristaline, ku paneli i pare eshte 225Wp, 10 panele nga 215Wp dhe Paneli i 12 150Wp	cp	1		
Shuma pa TVSH		Lekë			
TVSH 20 %		Lekë			
Totali me TVSH		Lekë			

INSTALIMET E SISTEMIT KARIKUES PER MAKINAT ELEKTRIKE

Nr.	Nr.An.	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
E5. PUNIME MONTIMI						
11		Montim shtylle mbajttese se bashku me bazament per Karikuesin Elektrik AC 2*22kW	cp	1		
12		Montim Karikues Elektrik AC 2*22kW	cp	1		
Shuma pa TVSH			Lekë			
Fondi Rezerve 5 %			Lekë			
Shuma pa TVSH + Fondi Rezerve			Lekë			
TVSH 20 %			Lekë			
Totali me TVSH			Lekë			

Nr.	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
E6. PAJISJE TE SISTEMIT KARIKUES PER MAKINAT ELEKTRIKE					
11	Shtylle mbajttese se bashku me bazament per Karikuesin Elektrik AC 2*22kW	cp	1		
12	Montim Karikues Elektrik AC 2*22kW	cp	1		
Shuma pa TVSH		Lekë			
TVSH 20 %		Lekë			
Totali me TVSH		Lekë			

TOTALI (E1+E2+E3+E4+E5+E6) ME TVSH

Lekë